



SUSITIKIMO SU VISUOMENE ATASKAITA

- PAVADINIMAS:** **E. Balsio skvero atnaujinimo projektinių pasiūlymų pristatymas** (*E. Balsio skvero (kad. nr. 0101/0053:756), Vytauto g., Vilniaus m., naujos statybos projektas, įrengiant kitus inžinerinius statinius ir inžinerinius tinklus, Vytauto ir A. Mickevičiaus gatvių dalių pėsčiųjų šaligatvio remontas*).
- DATA IR LAIKAS:** 2026-03-31, 18:00-20:00 val.
- VIETA:** Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje (J. I. Kraševskio g. 5)
- SUSITIKIMO TIKSLAI:**
1. Pristatyti projektinius pasiūlymus – detalius Eduardo Balsio skvero atnaujinimo sprendinius.
 2. Atsakyti į gyventojų ir kitų suint. šalių klausimus apie projekto sprendinius.
 3. Aptarti ir užfiksuoti pasiūlymus sprendinių koregavimui.
- SUSITIKIMO EIGA:** Dalyvavo 16 gyventojų. Susitikimo pirmoje dalyje projekto komanda pristatė projektinių pasiūlymų sprendinius. Po pristatymo vyko atvira diskusija, gyventojų pastebėjimai ir klausimai buvo fiksuojami ant rašomosios lentos. Ataskaitoje pateikiami pristatymo metu žodžiu užduoti ir iki pristatymo el. paštu gauti klausimai bei pasiūlymai ir atsakymai į juos, surūšiuoti pagal autorystę. Raštu gauti klausimai cituojami, o išsakyti žodžiu perpasakojami išlaikant esmę.
- SUSITIKIME DALYVAVĘ ATSTOVAI:**
- 1) Lolita Vileikienė, projekto vadovė, architektė, UAB Vilniaus vystymo kompanija.
 - 2) Paulius Jonys, architektas, projekto dalies vadovas, UAB Vilniaus vystymo kompanija.
 - 3) Dovilė Milevska, kraštovaizdžio architektė, projekto dalies vadovė, UAB Vilniaus vystymo kompanija.
 - 4) Viktorija Marija Čepaitienė, architektė, projekto dalies vadovė, UAB Vilniaus vystymo kompanija.
 - 5) Nikita Ščiupakov, visuomenės įtraukimo projektų vadovas, UAB Vilniaus vystymo kompanija.
 - 6) Gustė Adomaitytė, visuomenės įtraukimo projektų vadovė, UAB Vilniaus vystymo kompanija.
 - 7) Akvilė Myško-Žvinienė, Kraštovaizdžio architektūros poskyrio vedėja, Vilniaus m. savivaldybė.
 - 8) Monika Zemlickaitė, vyr. architektės patarėja, Vilniaus m. savivaldybė.
 - 9) Rūta Matonienė, Miesto estetikos poskyrio vedėja, Vilniaus m. savivaldybė.
 - 10) Joana Karpuvienė, Žvėryno seniūnijos vyriausioje specialistė, Vilniaus m. savivaldybė.




Eduardo Balsio skvero atnaujinimo projektinių pasiūlymų pristatymo nuotrauka



K. Mačiūno nuotrauka



K. Mačiūno nuotrauka



Susitikimo metu užfiksuoti gyventojų pasiūlymai ir pastabos




KATEGORIJA: IŠSAKYTI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMO METU (I)

Pasiūlymą / klausimą teikiantis asmuo	Pasiūlymo / klausimo tekstas	Atsakymas
Išsakytas projektinių pasiūlymų pristatymo metu	Tikslinti ir koreguoti vaikų žaidimo aikštelės įrenginius siekiant labiau natūralios ir mažiau invazinės išraiškos. Pavyzdžiui, naudoti įrenginius iš medienos.	<p>Medžio konstrukcijų žaidimo įrenginiai vizualiai yra stambesni, grubesni, mažiau universalūs ir reikalaujantys daugiau erdvės, kurios turime ribotą kiekį. Medžio apdaila skvere numatyta žiediniam takui, suoliukams, amfiteatru. Žaidimų įrenginiams parinkta konstrukcija – metalas. Konstrukcijų tūris bus išlaikytas pats minimaliausias, kad derėtų su bendra skvero estetika, kuri siejasi su muzika. Spalvos bus parinktos gamtiškos ir susiliejančios su aplinka.</p> <p>Metalo konstrukcijos taip pat pasižymi didesniu atsparumu aplinkos poveikiui, ilgaamžiškumu bei mažesniu priežiūros poreikiu intensyviai naudojamoje viešojoje erdvėje. Toks sprendinys leidžia išlaikyti plonesnes konstrukcijas, didesnę funkcionalumą ir lankstesnes žaidimo scenarijų galimybes. Žaidimų gaminių kiekis, jų išdėstymas ir tipai dar bus tikslinami projektavimo metu, tačiau teritorijoje numatomi įvairūs aktyvaus ir kūrybinio žaidimo elementai: čiuožynės, balansavimo įrenginiai, sūpynės, laipynės, guminiai kalniukai bei kiti vaikų fizinį aktyvumą ir vaizduotę skatinantys sprendiniai.</p>
2026-03-31 d.	Numatyti su bendruomene suderintas renginių taisyklės Eduardo Balsio skverui, kuriomis remtųsi savivaldybė nagrinėdama prašymus renginių organizavimui. Taisyklėse įvardinti, kokios rūšies renginiai čia pageidaujami ir ne, koks gali būti maksimalus skleidžiamas garsas ir pan. Informaciją atvaizduoti skvero elgesio taisyklėse (stende).	<p>VMSA Viešosios tvarkos grupė informavo, kad renginių organizavimo taisyklės yra tvirtinamos savivaldybės Tarybos ir skirtos visam Vilniaus miestui, todėl atskiroms viešosioms erdvėms šiuo metu nėra galimybių nustatyti skirtingas specifines taisykles.</p> <p>Skvero informaciniuose stenduose bus nurodomos bendros elgesio viešojoje erdvėje taisyklės, kurios padės užtikrinti deramą renginių dalyvių elgesį.</p>



KATEGORIJA: IŠSAKYTI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMO METU (II)

Pasiūlymą / klausimą teikiantis asmuo	Pasiūlymo / klausimo tekstas	Atsakymas
Išsakytas projektinių pasiūlymų pristatymo metu 2026-03-31 d.	Įvertinti, ar skvere projektuojama vaikų žaidimo aikštelė nėra perteklinė dėl vaikų žaidimo aikštelių gausos šioje miesto dalyje. Argumentuojama, kad vaikų žaidimų aikštelė skvere būtų vizualinės ir garsinės taršos šaltinis.	<p>Vertinant vaikų žaidimų aikštelių išdėstymo tankį, matomas jų trūkumas Žvėryno rajone. Artimiausia panašaus dydžio aikštelės yra už >500m (Mildos skvere) ir >500m (greta stadiono prie upės)</p> <p>Vaikų žaidimo aikštei parinkta vieta atitinkanti saugumą, ji atribota šlaitu nuo gyvenamųjų pastatų. Taip pat žaidimų aikštelėje nėra numatytas nei vienas įrenginys skleidžiantis garsą. Įrenginiai parinkti maksimaliai minimalistinio dizaino, neperkrauti detalėmis. Vienintelis aukštas įrenginys – sūpynių rėmas, kurį nuo gyvenamųjų namų langų užstos šlaitas, o nuo aikštės – esami medžiai bei krūmai.</p> <p>Pateikiamoje schemoje vaizduojamas garso sklidimo ties šlaitu pavyzdys, kai garso šaltinis yra žemiau:</p> 



KATEGORIJA: GAUTI EL. PAŠTU (I)

Pasiūlymą / klausimą teikiantis asmuo	Pasiūlymo / klausimo tekstas	Atsakymas
V. K. (gautas el. paštu)	<p>„Džiaugiuosi, kad ši vieta atgims naujai ir į tvarkomą teritoriją įeina ir dalis Neries pakrantės tako. Manau tai labai puikus ir reikalingas projektas, tačiau reikėtų, kad šiek tiek patobulinta su mikrojudumu susijusi infrastruktūra.</p> <p>Kaip žinia, šio pakrantės tako atkarpa šiuo metu yra vienintelė vieta Neries pakrantės pėsčiųjų ir dviračių take, kur dviračių ir pėsčiųjų eismas sujungiamas į vieną siaurą kaip tokiam žmonių srautui taką. Skatinti rinktis alternatyvius kelionės būdus yra labai svarbu ir tam labai svarbi infrastruktūra, todėl teikiu kelis pasiūlymus.</p> <p>1. Dviračių stovų vietos bus tikslinamos, bet matau, kad jie kol kas numatyti tik prie Žvėryno tilto. Manau tai nėra pakankama o ir optimali vieta ir norėčiau iškart pateikti konkrečias vietas:</p> <p>a) Dabartinę siūlomą vietą siūlau stumti šiek tiek į vakarus, kad stovai nebūtų kelyje, kur kertasi įvairiomis kryptimis vykstantis tranzitinis tiek dviratininkų, tiek pėsčiųjų eismas, o šalia dar ir automobilių eismas. Čia turėtų būti pagrindinė vieta palikti dviračius, todėl ir stovų turėtų būti pakankamai, ~10.</p> <p>b) Šiaurės-vakarų įėjime atrodo numatyta zona palikti paspirtukus, tačiau nėra numatyta nė vieno stovo dviračiams. Prašau įrengti bent 1-2 stovus šiame parko kampe.</p> <p>c) Pietrytiniame parko įėjime formuojamas labai gražus ir stilingas suoliukas. 120%, kad jis bus naudojamas stabtelėti ir tų, kurie vyksta pro čia dviračiais. Reikia rasti vietą bent porai stovų šalia šio suoliuko, nes kitaip dviračiai bus remiami į patį suoliuką paraleliai, kas tiek užims daug vietos, tiek gali sukelti pavojingas situacijas. Matant vizualizacijas tam vietos labai daug.</p> <p>d) Dar vienas šaunus suoliukas formuojamas ir apačioje krantinės. Čia vietos taip pat labai daug ir dėl analogiškų priežasčių šalia suoliuko galima šiek tiek įgilinti šlaitą ir ten įrengti bent porą dviračių stovų tiems, kurie stabtels čia pasėdėti. Toks variantas beje ir turėtų atrodyti labai estetiškai.“</p>	<p>Pasiūlymas priimtas.</p> <p>Atsižvelgiant į pastebėjimus bus įvertintos papildomos vietos dviračių stovams.</p> <p>Dviračių stovo įrengimas krantinėje turės būti įvertintas atsižvelgiant į ledonešio riziką.</p>



KATEGORIJA: GAUTI EL. PAŠTU (II)

Pasiūlymą / klausimą teikiantis asmuo	Pasiūlymo / klausimo tekstas	Atsakymas
V. K. (gautas el. paštu)	<p>„Į tvarkomą teritoriją patenka ir dabar esantis bendras Neries pakrantės pėsčiųjų ir dviračių takas, kuris yra bendras tik šioje atkarpoje, visur kitur Neries pakrantėje takai yra atskiri. Kadangi tvarkomas ir šlaitas šalia parko, labai prašau pasinaudoti proga ir perdaryti šį taką į atskirus takus dviračiams ir pėstiesiems mažinant konfliktinių taškų skaičių. Jei bus palikta kaip yra dabar, tokia infrastruktūra bus įšaldyta labai ilgam laikui, o akivaizdu, kad dviračiais atliekamų kelionių dalis auga labai sparčiai kasmet ir yra paliekama vieta, kur spaudžiasi vis daugiau pėsčiųjų ir dviratininkų. Projekto ribose atskyrus takus, liktų tik nedidelė atkarpa bendro tako už Liubarto tilto, kuri galėtų būti sutvarkyta ateityje.</p> <p>Jei tako būtų nuspręsta neskaidyti į atskirus, labai prašau šį taką praplatinti kiek įmanoma atsižvelgiant į srautus ir tai, kad kuriant naujus praėjimus į parką bei link upės atsiras ir papildomi žmonių srautai.“</p>	<p>Pasiūlymas priimtas.</p> <p>Sutinkame, kad šis takas yra nepatogus bendram dviračių ir pėsčiųjų judėjimui.</p> <p>Dabartinis viršutinės terasos tako plotis yra 2,8 m. Įrengti čia atskirus pėsčiųjų ir dviračių takus nėra galimybių dėl labai nedidelio atstumo tarp esamų šlaitų.</p> <p>Bus vertinama galimybė išplatinti taką iki 3,5 m., suderinus tai su projektuojamos šiluminės trasos įrengimo darbais.</p>



KATEGORIJA: GAUTI EL. PAŠTU (III)

Pasiūlymą / klausimą teikiantis asmuo	Pasiūlymo / klausimo tekstas	Atsakymas
V. K. (gautas el. paštu)	<p>„Prie naujai atsirasiančių laiptų į parką nuo pakrantės tako bus įrengtas turėklas. Iš vizualizacijos atrodo, kad jo kampas bus prie pat pakrantės tako. Tai gali būti pavojinga, nes pravažiuojantis dviratis gali už jo užsikabinti ar į jį atsitrenkti iškilus sudėtingai situacijai. Be to, kadangi laiptai baigiasi prie pat tako, iš laiptų staiga išbėgęs žmogus į taką gali susidurti su dviratininku, todėl reikėtų laiptų ir takų susijungimą suformuoti taip, kad tiek ateinantis nuo laiptų, tiek pėstysis ar dviratininkas einantis pakrantės taku galėtų pastebėti vienas kitą, nebūtų aklujų zonų. Prašau šiek tiek pakoreguoti laiptų trajektoriją, kad nuo turėklo krašto iki pakrantės tako liktų bent 0.5 metro saugos zona.“</p>	<p>Pasiūlymas priimtas.</p> <p>Atsižvelgsime į pastabą tikslinant sprendinius techninio darbo projekto rengimo metu.</p>
	<p>„Pabaigai, smulkus prašymas. Šiuo metu prie krantinės tako yra įrengtos supynės po medžiu. Pasisupti medžio pavėsyje ir miesto vaizdu yra atgaiva ir streso mažinimas bene kiekvienam žmogui. Būtų nuostabu, jei šios supynės būtų nepanaikintos, o projekto apimtyje atnaujintos sutvarkytos ar net šalia įrengtos papildomos.“</p>	<p>Pasiūlymas atmestas.</p> <p>Saugant šiuo metu atviras medžio šaknis ir šakas, sūpynių kabinti ant medžio negalime.</p> <p>Suprasdami sūpynių poreikį, skyrėme joms vietą vaikų žaidimų erdvėje, o poreikis upės apžvalgai bus atlieptas apžvalgos aikštelės ir poilsio vietų terasose pagalba.</p>



KATEGORIJA: GAUTI EL. PAŠTU (IV)

Pasiūlymą / klausimą teikiantis asmuo

Pasiūlymo / klausimo tekstas

Atsakymas

M. D.
(gautas el. paštu)

„Noriu atkreipti projektuotojų dėmesį į susidariusią nepalankią (ir netgi nesaugią) situaciją A. Mickevičiaus gatvės šaligatvio atkarpoje, einančioje palei E. Balsio skvero šiaurinę kraštinę į Žvėryno tiltą. Šiuo šaligatviu naudojasi pėstieji ir dviratininkai, kurie ne visada sėkmingai prasilenkia. Pastebėta, kad E. Balsio skvero šiauriniame pakraštyje, palei gatvę, yra išlikusi medžių alėja (nuotraukos pridedamos), kurią būtų labai prasminga išnaudoti papildomam pėsčiųjų arba dviračių takui (būtų geriau dviračių, nes taip jis nesudėtingai įsiliėtų į krantinėje esantį dviračių taką) ir taip atskiriant pėsčiųjų ir dviratininkų srautus. Žr. pridedamas nuotraukas:“



Dviračių tako poreikis minėtoje vietoje buvo aptartas su JUDU 2025 m. balandį svarstant projekto užduotį.

Pagal ilgalaikę miesto viziją, A. Mickevičiaus gatvėje planuojama integruoti dviračių judėjimą bendrame gatvės profilyje, todėl atskiras takas tik šioje atkarpoje nėra kuriamas.

Taip pat Jūsų siūloma trasa eitų per brandžių medžių alėją ir galėtų pažeisti jų šaknyną. Dėl to projekte vengta intervencijų šioje zonoje, vietoje to siūlomi tausojantys ir esamus želdinius papildantys sprendiniai.

Papildomai projektu stiprinama skvero takų sistema ir kuriamos naujos jungtys su krantine, kurios padės dalį pėsčiųjų srautų nukreipti per skverą, mažinant apkrovą gatvės šaligatviui.



KATEGORIJA: GAUTI EL. PAŠTU (V)

Pasiūlymą / klausimą teikiantis asmuo	Pasiūlymo / klausimo tekstas	Atsakymas
M. D. (gautas el. paštu)	<p>„Planuojamas perkusijos kampelis, deja, neturi nieko bendra su muzika ir taptų tik papildomo triukšmo zona, nepageidaujama nei ramaus poilsio skvere, nei pagarbos ekosistemai požiūriu. Tokį kampelį jau bandyta įrengti J. Basanavičiaus ir M.K. Čiurlionio gatvių skvere, bet dėl gyventojų prieštaravimo jo įgyvendinimas buvo sustabdytas.</p> <p>Atkreiptinas dėmesys, kad skveras jau ir taip yra pakankamai intensyviai naudojamų gatvių apsuptyje (triukšmo zonoje), o Žvėryne yra akcentuojama natūrali gamta kaip rajono vertingoji savybė, tad būtina saugoti ir akcentuoti ją, bei natūralius skvero gamtinius garsus – paukščių čiulbėjimą. Teikiamas pasiūlymas neintensyvinti triukšmo taršos ir neįrenginėti perkusijos kampelio.“</p>	<p>Pasiūlymas atmestas.</p> <p>Muzikinės temos pagrįstumas. Muzikinė kryptis šiame skvere nėra atsitiktinė – ji vystoma nuosekliai, nuo pirmųjų projekto stadijų, tariantis su vietos bendruomene. Perkusijos elementai yra suvokiami ne kaip pramoginis triukšmo šaltinis, bet kaip subtili, su vietos identitetu ir edukacija susijusi tema, kuri bus toliau tikslinama ir derinama.</p> <p>Instrumentų pobūdis ir skleidžiamas garsas. Numatomi naudoti specializuoti, viešosioms erdvėms pritaikyti instrumentai, kurių akustinės savybės yra kontroliuojamos – jie skleidžia švelnų, harmoningą, neagresyvų garsą, kuris nėra skvarbus ar toli sklindantis. Tokie sprendiniai sėkmingai taikomi kitose miesto erdvėse ir yra orientuoti į patyriminę, o ne triukšminę funkciją.</p> <p>Zonavimas ir garso sklaidos valdymas. Muzikinė zona numatyta atokiausioje skvero dalyje, nutolusi nuo ramiam poilsiui skirtų erdvių. Be to, ją supa esamos ir formuojamos tankios gyvatvorės bei želdiniai, kurie veikia kaip natūralūs garso slopintuvai ir padeda lokalizuoti skleidžiamą garsą (žr. schemą kitame puslapyje).</p> <p>Bendras triukšmo kontekstas. Skveras jau šiuo metu yra veikiamas aplinkinių gatvių triukšmo, kurio sklaida teritorijoje yra labai panaši muzikinei zonai. Projekte numatomos papildomos priemonės šiam foniniam triukšmui mažinti – stiprinamas želdinimas, ypač tankiais krūmais, formuojamos apsauginės žaliosios juostos.</p>



KATEGORIJA: GAUTI EL. PAŠTU (V)

Pasiūlymą / klausimą teikiantis asmuo



Pasiūlymo / klausimo tekstas

Atsakymo iliustracija – perkusijų sodo ir transporto triukšmo sklaidos skvere vizualizacija.

M. D.
(gautas el. paštu)

„Planuojamas perkusijos kampelis, deja, neturi nieko bendra su muzika ir taptų tik papildomo triukšmo zona, nepageidaujama nei ramaus poilsio skvere, nei pagarbos ekosistemai požiūriu. Tokį kampelį jau bandyta įrengti J. Basanavičiaus ir M.K. Čiurlionio gatvių skvere, bet dėl gyventojų prieštaravimo jo įgyvendinimas buvo sustabdytas.

Atkreiptinas dėmesys, kad skveras jau ir taip yra pakankamai intensyviai naudojamų gatvių apsuptyje (triukšmo zonoje), o Žvėryne yra akcentuojama natūrali gamta kaip rajono vertingoji savybė, tad būtina saugoti ir akcentuoti ją, bei natūralius skvero gamtinius garsus – paukščių čiulbėjimą. Teikiamas pasiūlymas neintensyvinti triukšmo taršos ir neįrenginėti perkusijos kampelio.“



Skirtingų garso lygių iliustraciniai pavyzdžiai:



60-85dB



50-60dB



40-50dB



KATEGORIJA: ŽVĒRYNO BENDRUOMENIŲ LYDERIŲ IR SENIŪNAIČIŲ PASIŪLYMAI (I)

Pasiūlymą / klausimą teikiantis asmuo	Pasiūlymo / klausimo tekstas	Atsakymas
Išsakytas žodžiu pristatymo Žvėryno bendruomenių lyderiams ir seniūnaičiams metu 2026-03-09 d.	<p>Numatyti galimybę reguliuoti apšvietimo intensyvumą priklausomai nuo poreikių. Taip pat įrengti papildomas, renginiams skirtus spalvotus šviestuvus, kurie būtų įjungiami tik tam tikromis progomis.</p>	<p>Pasiūlymas priimtas iš dalies.</p> <p>Skvero apšvietimas bus projektuojamas su galimybe jį reguliuoti. Jeigu renginių metu bus reikalingas papildomas proginis apšvietimas, jį bus galima lengvai pasijungti nuo projektuojamų elektros taškų – projektuoti atskiro apšvietimo renginiams nėra tikslinga.</p>
	<p>Rasti vietą naujai mažai eglutei, kuri su laiku užaugtų ir pakeistų esamą.</p>	<p>Pasiūlymas priimtas.</p> <p>Įrengus skverą ir pradėjus jį naudoti, siūlysime bendruomenei surasti patogiausią vietą naujai eglutei skvere.</p>
	<p>Įkomponuoti dviračių taisymo stotelę kuriame nors skvero kampe. Kadangi eina dviračių takas palei pakrantę – gal kažkur link krantinės?</p>	<p>Pasiūlymas priimtas.</p> <p>Techninio darbo projekto rengimo metu tikslinsime galimybes atsižvelgiant į poreikį ir biudžetą.</p>
	<p>Įterpti elementą-pašokinėjimą ant akmenų (kaip klasės), pvz. muzikiniame kampelyje.</p>	<p>Pasiūlymas iš dalies priimtas.</p> <p>Natūralių akmenų negalime integruoti kaip žaidimo įrenginių dalies, nes tokius elementus sudėtinga sertifikuoti pagal galiojančius žaidimų aikštelių saugos ir higienos reikalavimus.</p> <p>Tačiau poreikis aktyviam balansavimui, šokinėjimui ir sensoriniam judėjimui projekte bus atlieptas kitomis priemonėmis. Teritorijoje numatomi įvairūs saugūs ir sertifikuojami elementai, tokie kaip guminės kalvelės, balansavimo įrenginiai, laipynės bei kiti aktyvų judėjimą skatinantys sprendiniai, kurie funkcinė prasme atlieps panašų žaidimo scenarijų.</p>



KATEGORIJA: ŽVĒRYNO BENDRUOMENIŲ LYDERIŲ IR SENIŪNAIČIŲ PASIŪLYMAI (II)

Pasiūlymą / klausimą teikiantis asmuo	Pasiūlymo / klausimo tekstas	Atsakymas
Išsakytas žodžiu pristatymo Žvėryno bendruomenių lyderiams ir seniūnaičiams metu 2026-03-09 d.	Padidinti terasas prie laiptų, nes gali būti populiari vieta.	Pasiūlymas priimtas. Įvertinsime galimybę atsižvelgiant į šlaito ir želdinių sukuriamus ribojimus.
	Prižiūrėti šiluminės trasos kasimą, kad nebūtų pakenkta skvero želdiniams.	Pasiūlymas priimtas. Šiluminės trasos projekto rengėjai yra įpareigoti ieškoti želdinius tausojančių sprendinių. Šiluminės trasos tiesimo darbus papildomai prižiūrės VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ specialistas.
	Prisiminti apie idėją įkomponuoti skvere klasikinį Žvėryno elementą, gal šviestuvą iš istorinės Neniškio nuotraukos.	Projekto apimtyje stengiamasi apsiriboti erdviniais sprendiniais. Minėtas šviestuvas nėra išlikęs ir nėra galimybės jį atkurti, o kurti interpretaciją būtų neteisinga. Meninės-istorinės instaliacijos verčiau galėtų atsirasti vėliau, per kitas VMS programas bendruomenės iniciatyva (pvz. „Kurių Vilnių“).



KATEGORIJA: ŽVĒRYNO BENDRUOMENIŲ LYDERIŲ IR SENIŪNAIČIŲ PASIŪLYMAI (III)

Pasiūlymą / klausimą teikiantis asmuo	Pasiūlymo / klausimo tekstas	Atsakymas
Išsakytas žodžiu pristatymo Žvėryno bendruomenių lyderiams ir seniūnaičiams metu 2026-03-09 d.	<p>Balsio skvere šiuo metu yra keli gyventojų savadarbiai kačių nameliai, prie kurių šeriamos benamės katės. Prašoma pasirūpinti, kad statybų metu (ir po jų) katės staiga neliktų be įprastų namų, pavyzdžiui, perkelti namelius į kitą tinkamą vietą skvero prieigose.</p>	<p>Statybų metu teritorija bus aptverta ilgesniam laikui ir nebus prieinama nei benamėms katėms, nei jomis besirūpinantiems žmonėms.</p> <p>Kadangi esami kačių nameliai yra savadarbiai ir nepriklauso savivaldybės vykdomai šešėmininkų kačių programai, jas reikės pašalinti prieš rangos pradžia. Artėjant rangos pradžia su seniūnijos pagalba informuosime apie tai gyventojus, kad juos prižiūrintys asmenys galėtų patys pasiimti namelius.</p> <p>Dėl poreikio konkrečioje vietoje įrengti oficialius kačių namelius galima kreiptis į VMSA Viešosios tvarkos grupę, plačiau skaitykite čia.</p>
	<p>Siūloma Balsio skvere numatyti vaikams patrauklų natūralaus žaidimo elementą – kelių didesnių riedulių grupę (riedulių sodą). Tokia erdvė galėtų būti naudojama vaikų laipiojimui, slėpimuisi ir spontaniškam žaidimui, kartu papildant skverą natūralistiniais kraštovaizdžio elementais.</p>	<p>Manome, kad riedulių sodui reiktų daugiau erdvės nei gali pasiūlyti esami želdynais suformuoti kambariai.</p> <p>Poreikis aktyviam balansavimui, šokinėjimui ir sensoriniam judėjimui projekte bus atlieptas kitomis priemonėmis. Teritorijoje numatomi įvairūs saugūs ir sertifikuojami elementai, tokie kaip guminės kalvelės, balansavimo įrenginiai, laipynės bei kiti aktyvų judėjimą skatinantys sprendiniai, kurie funkcinė prasme atlieps panašų žaidimo scenarijų.</p>