

Statinio projekto pavadinimas

TAURO KALNO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTAS

Statinio projekto Nr.

VP18-198

Statytojas (užsakovas)

Projektuotojas

Statinio (statinių) pavadinimas

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)

Kultūros vertybių registro duomenys

Statybos rūšis

Statinio kategorija

Statinio projekto etapas

Statinio projekto dalis

Bylos (segtuvo) žymuo

Bylos (segtuvo) laidos žymuo

Bylos (segtuvo) išleidimo data

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2000.
Kodas Juridinių asmenų registre 111109233

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „VILNIAUS PLANAS“

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2446.
Kodas Juridinių asmenų registre 123615345

GATVĖS, KITI TRANSPORTO STATINIAI, KITI INŽINERINIAI STATINIAI, NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

VILNIAUS M. SAV. VILNIAUS M. TERITORIJA TARP TAURO, PAMĖNKALNIO, V. KUDIRKOS IR V. MYKOLAIČIO-PUTINO GATVIŲ

VILNIAUS MIESTO ISTORINĖS DALIES, VAD. NAUJAMIESČIU
(KODAS 33653), TERITORIJA;
VILNIAUS SENAMIESČIO (UNIKALUS KODAS 16073, BUVĘS
KODAS U1P) APSAUGOS ZONA;
VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETOS SU PRIEMIESČIAIS
(UNIKALUS KODAS 25504) TERITORIJA

NAUJO STATINIO STATYBA
STATINIO REKONSTRAVIMAS
STATINIO KAPITALINIS REMONTAS
STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS
YPATINGASIS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

BENDROJI DALIS

01

0

2020-03

Pasirašančių asmenų pareigos:

Direktorius

Poskyrio vadovas (-ė)

Projekto vadovas (-ė)

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

MARIUS VAIVADA

MILDA ŽEKONYTĖ

NERIJUS SICIŪNAS

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. **A 1282**

Tel. Nr. +370 5 2112701

**TAURO KALNO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS**

EIL. NR.	Dokumento pavadinimas	Lapų sk.
1.	Projektinių pasiūlymų dokumentų žiniaraštis	1 lapas
2.	Dokumentai	5 lapai
3.	Aiškinamasis raštas	26 lapai
4.	Brėžiniai	
4.1.	Teritorijų planavimo suvestinis skaitmeninis žemėlapis M 1:2000	1 lapas
4.2.	Topografinis planas	10 lapų
4.3.	Teritorijos planas M 1:1000	1 lapas
4.4.	Pagrindinis brėžinys M 1:500	1 lapas
4.5.	Pjūvis 1 – 1 M 1:200	1 lapas
4.6.	Pjūvis 2 – 2 M 1:200	1 lapas
5.	Papildoma informacija, tyrimai	
5.1.	Išrašas iš nekilnojamųjų kultūros vertybių registro	7 lapai
5.2.	Istoriniai tyrimai	65 lapai
5.3.	Istorinė – urbanistinė analizė	5 lapai
5.4.	Geologinių tyrimų ataskaita	38 lapai
5.5.	Želdyno tvarkymo dalis	47 lapai

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-DŽ	1	1	0

PI-NERIDUS
SICIONAS

V. Treinicius
R. Medelickis
VP 18-198



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTAS**

UŽSAKYMAS PASLAUGOMS ATLIKTI PAGAL SUTARTĮ

2018-08-04 Nr. A197-443/18 (2.9.4.5-UK7)

Paslaugų teikėjas: SI „Vilniaus planas“

Sutartis: 2011-12-07 Nr. 14-272

Paslaugų pavadinimas: Statinių projektavimas ir statinių projektų vykdymo priežiūra

Projekto pavadinimas. Teritorijos prie Tauro kalno sutvarkymo projektas

Paslaugos apimtis:

1. Parengti topografinį planą.
2. Užsakyti tyrinėjimus.
3. Gauti prisijungimo sąlygas.
4. Atlikti projekto viešinimo procedūras pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir pagal Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorės 2015 rugsėjo 18d. įsakymą Nr.40-331 „Dėl pranešimų apie projektus paskelbimo terminų ir būdų“.
5. Parengti projektavimo užduotį projektui rengti.
6. Parengti projektą.
7. Gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Paslaugos atlikimo terminas:

Projektą ekspertizei atlikti pateikti iki 2019-10-01.

Statybą leidžiantį dokumentą gauti iki 2019-12-01.

Užsakymas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.

Užsakymas yra neatskiriama sutarties 2011-12-07 Nr. 14-272 dalis.

Direktorius

Virginijus Pauža

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Susisiekimo komunikacijų skyriaus
Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių
tinklų poskyrio vyr. specialistė

Sonata Čapienė
2018-08-06
Kvalifikacijos atestatu Nr. 16457, 27, 67

TVIRTINU:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Virginijus Pauža

2019 m. 10 mėn. 09 d.

TAURO KALNO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTAS**TECHNINĖ UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Pirkimo objektas	Techninis projektas
2.	Projekto pavadinimas	TAURO KALNO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTAS
3.	Statinio adresas	Vilniaus m. sav., Vilniaus m. teritorija tarp Tauro, Pamėnkalnio, V. Kudirkos ir V. Mykoliaičio-Putino gatvių
4.	Statinių grupės sudėtis	Vilniaus miesto istorinės dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653); Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas 16073, buvęs kodas u1p) vizualinės apsaugos pozonis; Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504) Teritorijos ribos nurodytos parengtuose Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo projektiniuose pasiūlymuose
5.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	Bendro naudojimo, infrastruktūros teritorija. Į projektuojamą teritoriją patenka D kategorijos V. Mykoliaičio-Putino gatvės ir C2 kategorijos Tauro gatvės atkarpos.
6.	Statinio statybos rūšis	Nustato projekto vadovas
7.	Statinio kategorija	Nustato projekto vadovas
8.	Statinio projekto rengimo etapas	Techninis projektas
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
9.	projektavimo (įprastos) paslaugos	Paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, Projekto parengimas). Visi darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio, inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projekto/ų parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai ar jie apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
10.	kitos (papildomos, jeigu užsakomos)	Užsakyti: - Archeologinius tyrimus;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	- Geologinius tyrimus; - Topografijos parengimą; - Istorinių tyrimų papildymą; Gauti: - specialiąsias ir prisijungimo sąlygas; - Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą (jeigu reikia); - statybą ir tvarkybos darbus leidžiančius dokumentus.
11.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	Projektinių pasiūlymų projekto parengimo terminas iki <u>2019-11-18</u> Techninio projekto parengimo terminas iki <u>2020-09-10</u>
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
12.	Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, Kultūros paveldo įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
13.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Projekto sprendiniai neturi pažeisti kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimų.
14.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Projektą derinti su užsakovu, inžinerinių tinklų savininkais/valdytojais, kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, jei to reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai.
15.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Lietuvių
16.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Perduodami projekto spausdinti variantai (Bylos 2 egz.) ir elektroninė laikmena (CD 2 vnt.). Perduoti projekto skaitmenines versijas *pdf ir *dwg formatais.
17.	Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui:	Rengiant Projektą būtina įvertinti: 1. Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ architektūrinių idėjų tarptautiniame konkurse nugalėjusio projekto sprendinius; 2. Prisijungimo sąlygas; 3. Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo projektiniai pasiūlymai. Projektiniai pasiūlymai suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2018-05-22 Nr. 132-P; 4. Projekto sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01:2001

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" reikalavimus. 4. Dangų konstrukcijas projektuoti vadovaujantis: 4.1. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio mėn. 21 d. įsakymu Nr. V-7; 4.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus 2016-09-29 įsakymu Nr. A15-1701/16(2.1.4-UK) patvirtintomis rekomendacijomis „Vilniaus miesto gatvių asfalto misinių techniniai reikalavimai ir sluoksnių įrengimo rekomendacijos". 5. Vilniaus miesto gatvių dangų ir inžinerinės įrangos rekomendacijomis.
18.	Techninio projekto sudėtis ir apimtis	1. Techninio projekto sudėtis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos reikalavimus ir būti pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir statybos darbų pirkimui atlikti. 2. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo mazgų, kad viešojo pirkimo metu tiekėjas galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 3. Techninio projekto sprendiniai turi būti tokio detalumo, kad rangovas neturėtų galimybės juos keisti darbo projekte. 4. Projekto techninės specifikacijos turi būti aprašytos konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. Projektuotojas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad projekte nurodomos techninės specifikacijos atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau trys gamintojai. 5. Sąnaudų žiniaraščiai turi būti pateikiami kiekvienoje projekto dalyje ir atskira sąnaudų žiniaraščių byla. Žiniaraščiuose turi būti suskaičiuoti visi darbai, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal projektą. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. 6. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikti MS Excel*.xls formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija turi būti įrašoma į vieną darbaknygės langelį. Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje būtų pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai medžiagoms, įrangai ir darbams.
19.	Bendrieji reikalavimai	Projekto sprendiniai turi būti racionalūs, funkcionalūs ir ekonomiški. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projekte naudojamų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kt. dokumentų aktualumas pagal

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		aktualią redakciją. Rengiant Projektą vadovautis šia projektavimo užduotimi, Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus
Projektavimo poskyrio vyr. specialistė

Sonata Čapienė
20 19-10-08
Kvalifikacijos atestatų Nr. 16457, 27167

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus
Projektavimo poskyrio vedėjas

L. Bartusevičius
20 19-10-08

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus vyresnysis patarėjas

Arūnas Visockas
20 19-10-09
Kvalifikacijos atestato Nr. 32906

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. ĮVADAS

Projektiniai pasiūlymai rengiami pagal 2019-10-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo patvirtintą projektavimo užduotį.

INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMĄ OBJEKTĄ

Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai.

Statinio kategorija: ypatingas statinys.

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, kapitalinis ir paprastasis remontas.

Projektas parengtas vadovaujantis patvirtinta darbo užduotimi 2019-10-09, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo.

Projektavimo vieta: teritorija tarp Pamėnkalnio, Tauro, V. Kudirkos, M. Valančiaus ir V. Mykolaičio-Putino gatvių Naujamiesčio sen. Vilniuje. Planuojama teritorija užima 83110 kv.m.



KVAL. PATV. DOK. NR.				Statinio projekto pavadinimas TAURO KALNO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTAS		
A1282	PV	N. Siciūnas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida
A1282	PDV	N. Siciūnas				0
A1729	Arch.	E. Biretienė				
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas			Dokumento žymuo VP18-198-PP-BD-AR		Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė					1
						Lapų 26

DARBO TIKSLAS

Parengti Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo projektinius pasiūlymus. Projektiniai pasiūlymai rengiami techniniam projektui „Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo projektas“. Projekto tikslas kompleksiskai sutvarkyti istoriškai svarbią miestui teritoriją ir pritaikyti ją rekreaciniam naudojimui ir paversti patrauklia miestiečių lankoma vieša erdve.

DARBO PROGRAMA

1.3.1. Atlikti teritorijos esamos padėties vertinimą, nustatyti esamo želdyno funkcinius, estetinius, socialinius prioritetus ir pateikti pasiūlymus dėl teritorijos zonavimo pagal numatomų veiklų joje pobūdį;

1.3.2. Pateikti rekomendacijas dėl esamų medžių ir krūmų išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, formavimo kiek įmanoma išsaugoti esamus želdinius, esant poreikiui naujų medžių sodinimui, rekomenduojama, kad būtų sodinami ne jauni sodinukai;

1.3.3. Suprojektuoti:

1.3.3.1. Naujus takus planuojamai Nacionalinei koncertų salei „Tautos namai“;

1.3.3.2. Saugų funkcinį ryšį – pėsčiųjų viaduką - tarp Tauro kalno parko ir P. Cvirkos skvero;

1.3.3.3. V. Mykoliaičio-Putino gatvę projektuoti kaip bendro eismo gatvę, draugišką pėstiesiems ir dviratininkams, naikinant automobilių tranzitą šia gatve.

1.3.3.4. Ergonomiškus, universalius, ilgaamžius, naudotojui patogius ir įvairioms oro sąlygoms pritaikytus mažosios architektūros elementus: suolus, šiukšlių dėžes, dviračių parkavimo saugyklas ir funkcionalią miesto parko erdvę;

1.3.3.4. Saugias, ergonomiškas, universalaus dizaino vaikų žaidimo ir sporto aikšteles;

1.3.3.5. Saugų ergonomišką želdyną;

1.3.3.6. Gatvių, pėsčiųjų takų, parko, želdinių ir kitų susijusių erdvių darnų ir efektyvų apšvietimą;

1.3.3.7. Pažymėti teritorijoje esamas kapines;

1.3.3.8. Numatyti pėsčiųjų, neįgaliųjų poreikiams pritaikytas tranzitines trasas per Tauro kalno teritoriją;

1.3.3.9. Gatvių ir šaligatvių dangai naudoti kokybiškus, tvarius ir ilgaamžius sprendimus ir medžiagas.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

1.4.1. Viešosios erdvės architektūrai taikyti universalaus dizaino principus;

1.4.2. Atsižvelgti į Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ konkursą laimėjusio projekto sprendinius;

1.4.3. Projektuojamus pėsčiųjų bei dviračių srautus integruoti į esamą infrastruktūrą.

1.4.4. Viešosios erdvės funkciniams sprendimams taikyti „Vilniaus Miesto Darnaus Judumo Plano“ principus;

1.4.5. Atsižvelgti į tai, kad teritorija patenka į Vilniaus miesto istorinę dalį, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653) bei Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) vizualinės apsaugos pozonį, kartu atverti istorinės struktūros ženklus - projektuojamoje teritorijoje;

1.4.6. Sukurti saugią viešąją erdvę ir įvertinti projektuojamo eismo saugumą.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	2	26	0

2. ISTORINĖ APŽVALGA

NAUJAMIESČIO DALIES ISTORIJA

XVIII a. vid. pradėjo formuotis Naujamiesčio teritorijos. XIV a. prasidėjo gatvių tinklo raida teritorijoje nuo Neries upės šiaurėje iki Tauro kalno ir Jasinskio g. pietuose. XVIII a. pab.-XIX a. pr. Naujamiesčio teritorija buvo gana nuošalus ir menkai apgyvendintas priemiestis ir tik tai, kad kai kurie nuo seniau egzistuojantys keliai jau turėjo savus pavadinimus ir buvo virtę gatvėmis, rodo, jog ryšiai su miestu vis stiprėjo.



1738 m ištrauka iš Vilniaus miesto plano

Istoriniuose žemėlapiuose Tauro kalnas anksčiau buvo vadinamas Molio kalnu (rus. Gora Glinina), tačiau dabartinis pavadinimas, tikėtina, kilo nuo dvarų kalno papėdėje turėjusio Juozapo Daraškevičiaus Boufalo (bouffal lenk. – jautis arba tauras) pavardės. Gyventojams kalną pradėjus vadinti Góra Bouffałowa, ilgainiui šis pavadinimas liko ir buvo tiesiog išverstas į lietuvių kalbą.

Góra Bouffałowa nebuvo intensyviai eksploatuojamas iki XIX a. pradžios. Tuo metu Vilnius sparčiai industrializavosi ir plėtėsi – kalno papėdėje įsikūrė Tauro alaus gamykla, aplinkui vyko gyvenamųjų ir pramoninių kompleksų statybos.

1808 m. Vilniaus planas rodo, kad dab. Tauro kalno teritorija jau buvo įtraukta į miesto struktūrą, o nuomojamiems sklypams nustatyti posesijų numeriai. Besiformuojančiai urbanistinei struktūrai, be abejo, didžiausią įtaką turėjo reljefas. Status šlaitas nebuvo patogus gyvenimui, todėl sklypai formavosi palei viršutinę

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	3	26	0

dalyje einantį kelią į Užvingį (Zakretskaja ulica) bei papėdėje susiformavusį kelią į Lukiškių priemiestį (ulica Boufalowska, dab. Pamėnkalnio)).




1808 m ištrauka iš Vilniaus miesto plano

1809 metais, Tauro kalno viršuje, dabartinių Santuokų rūmų vietoje, buvo įkurtos senosios Evangelikų liuteronų kapinės, aptvertos masyvia plytų tvora, su akmeniniais vartais nuo dabartinės K. Kalinausko gatvės, turėjusios tiek savo kapinių sargų namų kompleksą, tiek savo atskirą akmeninę bažnytelę. Bažnyčia turėjo ne tik gausiai puoštą altorių, bet ir savo vargonų kompleksą.. Kadangi kapinėse buvo laidojami labiau pasiturintys ir žymūs miestiečiai, dalis antkapių išsiskyrė savo puošnumu – granito raižiniai, skulptūros ir kiti papuošimai, net vėliau, dešimtmečiams palikti be priežiūros, išlaikę savo monumentalumą ir subtilų grožį.

Nors Naujamiestis pagal savo pavadinimą – Naujas miestas, iš tiesų – tai vienas seniausių Vilniaus rajonų. 1860 m. nutiesus Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelį, rajono vystymasis tapo itin spartus. 1875 m. sudarytas naujas miesto plėtros planas. Naujamiestis šiame plane suskirstytas stačiakampiais kvartalais, vietoj buvusių gatvelių ir kelių suplanuotos tiesios gatvės. Šis planas, su nedideliais pakeitimais, buvo įgyvendintas. Dabartinė Naujamiesčio gatvių sistema suformuota laikantis 1875 m. plano. Atsirado Mindaugo, Švitrigailos, Vytenio, T. Ševčenkos, Kauno, Panerių, Šaltinių, Aguonų gatvės. XIX a. pabaigoje šiose gatvėse gerokai suintensyvėjo statybos. Kaip ir visame Vilniuje, čia pradėti statyti daugiaaukščiai mūriniai pastatai.

1845-1859 m. buvo parengtas tikrosios padėties Vilniaus miesto planas, kuris yra vienas svarbiausių XIX a. Vilniaus kartografijos dokumentų. Šiame plane užfiksuota XIX a. vidurio padėtis.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	4	26	0



Dalis 1845-1859 m. tikrosios būklės Vilniaus miesto plano


XIX a. antrojoje pusėje nagrinėjamos teritorijos aplinkoje vyko spartus urbanizacijos procesas. 1862 m. Vilnių pasiekęs geležinkelis inspiravo pietvakarinio miesto pakraščio vystymą, kurį užtvirtino 1875 m. perspektyvinis miesto planas. 1882 m. atsiradus pirmajam mediniam tiltui į Žvėryną, pajudėjo tuometinio Jurgio prospekto vakarinio galo formavimo procesas. Žemės savininkai patys siūlė miestui atiduoti dalį savo žemių, kad jų sklypai atsidurtų prie reprezentacinės miesto gatvės. 1875 m. miesto planas ir jo įgyvendinimo pradžia išjudino kitą miesto priemiestį - Pohulanką, kuris tapo itin spartaus parceliacijos proceso dalimi. Atsirado visiškai naujos gatvės bei urbanistiniai formantai, kurie iš esmės pakeitė nagrinėjamos vietos aplinką bei buvusią planinę erdvinę struktūrą. Naujamiestis su savo intensyviu urbanizacijos procesu, apsupo istorinį kalną iš visų pusių.

Plečiantis miestui, vyko ir žemės struktūrizavimo procesas nagrinėjamoje teritorijoje. XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje miestas leido išsipirkti nuomotojams žemes ant Tauro kalno ir jo prieigose. Prasidėjo žemės dalyba ir savininkų kaita. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje didžioji dalis Felicijono Bocevičiaus žemių perėjo grafo Antano Tiškevičiaus nuosavybėn. Bendru miesto dūmos, valdybos ir grafo A. Tiškevičiaus rūpesčiu nuspręsta, kad kalne turi

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	5	26	0

būti įrengtas parkas, kuris papuoš miesto Lukiškių dalį. A. Tiškevičiaus pastangomis buvo 1904 m. parengtas drąsus projektas kalne įrengti prūdą ir pastatyti užtvanką, kuri surinktų vandenį viršutinėje kalno dalyje. Miesto valdyba išklėlė sąlygą, kad grafas turi prisiimti visą atsakomybę prieš aplinkinius gyventojus dėl vandens surinkimo ir nuleidimo. Projektui įgyvendinti 1905 m. leidimas buvo gautas ir parinkti net darbų rangovai.

Ištrauka iš 1905m. Dūmos protokolo atskleidžia, jog miesto valdžia Tauro kalno sklype nusprendė įrengti laiptus, kad iš Lukiškių miestiečiai galėtų pasiekti Tauro kalną ir pasigrožėti parku.* *Pagal projektą turėjo būti pasodinta gėlių, daugiamečių augalų krūmų ir medžių, įrengti žemės gėlynai, takeliai. Vien žemės darbams atlikti buvo skirta 1300 rublių, o užmokestis sodininkui už skvero įrengimą – per 500 rublių. Tačiau jau po mėnesio Vilniaus dūma šiam skverui įrengti skyrė tik 450 rublių** arba, kitaip tariant, pinigų, skirtus Lukiškių bulvarui įrengti, padalijo per pusę. Sodų komisija prašė miesto valdžios padidinti lėšas.*** Dūmos narys Apolinaras Mikulskis abejojo pinigų skyrimo tikslingumu, nes pasak jo, grafas A. Tiškevičius gali parduoti savo parką. Tačiau dauguma dūmos narių pritarė skvero įrengimui. A. Tiškevičiaus ir dūmos narių nuomone, skveras turėjo tapti viena svarbiausių Lukiškių priemiesčio puošmenų. Tai buvo logiška miesto gražinimo tąsa, juo labiau, kad panašus skveras jau 1891 m. puošė Jurgio prospektą prie Vilniaus gatvės sankryžos.***** /*1904m. dūmos protokolas nr.21 in Žurnaly Vilenskoj gorodskoj dumy za vtoroe polugodije /1904/Vilnius/p.82-83.//**1905 m. balandžio 6 d. dūmos sprendimas, LVIA, f. 938, ap. 2 b. 1777, 1.24.//*** 1905 m. dūmos protokolas nr. 7 in Žurnaly Vilenskoj gorodskoj dumy za pervoe polugodije/1905/Vilnius/p.108.//****1891 m. dūmos protokolas nr. 7 in Protokoly Viūlenskoj gorodskoj dumy za pervoe polugodije/Vilnius/1891/p.6./



Grafo A. Tiškevičiaus derybos su miestu baigėsi fiasko. Jo užmojai suderinti interesus ir išspręsti problemas, susijusias su patvirtinto miesto plano korektūra, privačių sklypų keitimu, išpirkimu ne tik Tauro kalne, bet ir kitose Naujamiesčio gatvėse (Novgorodskaja, Kavkazkaja ir kt.), parko idėjų realizavimu buvo sunkiai, o kai kurie visai neįgyvendinami. 1910 m. miestas nusprendė likviduoti keletą metų besitęsiančią bylą su A. Tiškevičiumi dėl sklypų mainų jo paties prašymu. Grafas savo prašymą motyvavo tuo, kad planuotas sandėris neįvyko, 4 jo buvę sklypai priskirti miestui, nesulaukus jokio atlygio, todėl jis nutraukia sandėrius ir prašo grąžinti sklypus jam.

Urbanistinio planavimo žinių teikia XX a. pradžios nagrinėjamos vietovės planas. Archyvinės bylos pavadinime nurodytos chronologinės ribos 1918-1939 m. Plane atsispindi įvairių laikotarpių duomenys: pirmųjų XX a. metų užstatymas (nėra dab. Pamėnkalnio 40 namo, pastatyto 1913 m.), bet jis pažymėtas plane pieštuku, kampe rodoma nuotekų valymo stotis, punktyru pažymėta buvusi našlaičių kapinių teritorija, taip pat galima atsekti buv. pravoslavų kapinių vietą, šlaite stovi buvę A. Tiškevičiaus mediniai namai (žiūr. toliau), o gatvių trasos, kurios buvo planuojamos tik prieš patė antrąjį karą, nurodyti raudonu rašalu. Planas neturi eksplikacijos ar kitokios rašytinės informacijos. Brėžinyje esantys objektai iš skirtingų laikotarpių, tačiau, jei imti tikėtinas chronologines ribas, matome plano vaizduojamoje teritorijoje buvusį urbanistinį procesą XX a. pradžioje.



XX a. pradžios nagrinėjamos teritorijos planas

XX a. pradžioje, gimus Tautos namų idėjai, Liuteronų kapinės jau buvo gerokai apleistos ir pamažu merdėjo. Tuo metu, 1907 metais, M. K. Čiurlionis, J. Basanavičius ir kiti Lietuvos inteligentai iškėlė Tautos namų idėją Lietuvių mokslo draugijos steigiamajame susirinkime. Už savanoriškai surinktas lėšas nupirktame žemės sklype turėjo atsirasti visos Lietuvos kultūros centras, tautai svarbiems renginiams organizuoti ir lietuviškumui skatinti. Ir nors

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	7	26	0

tautos namų žemės sklypui skirtos lėšos buvo sėkmingai surinktos, I-asis pasaulinis karas nutraukė visus statybų planus.

Tarpukariu ir ankstyvuoju sovietmečiu, Tautos namų idėja buvo pamiršta. Kapinės taip pat pamažu nyko – iš pradžių apgriuvo, vėliau galutinai sugriuvo bažnyčia, vėliau ir kapinių tvora pabiro ir reikalavo didelio remonto. 1958 metais, prasidėjus Profsąjungų rūmų statyboms, kapinės buvo galutinai uždarytos.

XX a. antrojoje pusėje, po Antrojo pasaulinio karo prasidėjo naujas Tauro kalno įsisavinimo etapas. Jo artimojoje aplinkoje atsirado nauji architektūriniai formantai, kuriuos sąlygojo ne tik miesto vystymosi urbanistiniai poreikiai, bet ir ideologiniai momentai.

Pirmajame pokariniame Vilniaus generaliniame plane Tauro (Pamėnkalnio) kalnas buvo numatyta kaip svarbus kompozicinis taškas. Architektai A. Velikanovas ir A. Šelomovas siūlė čia statyti Operos ir baleto teatrą. Architektų V. Anikino, I. Medvedevo ir tuometinio Vilniaus m. vyr. architekto V. Mikučiano kolektyvas siūlė ant kalno suformuoti Pergalės parką su Pergalės paminklu, tačiau projektas nebuvo realizuotas. Vilniaus valdžios atstovams prireikė posėdžių salės, turinčios ne mažiau 1000 sėdimų vietų, tačiau didžiausia mieste Filharmonijos salė turėjo tik 700 vietų. Skubos tvarka buvo parinktas Nižnij Tagile (Rusija) jau pastatytų Metalurgų rūmų su 1000 vietų sale (archit. V. Jemeljanovas) projektas. Iš Rusijos atvežtas projektas buvo peržiūrėtas Valstybiniame statybos komitete ir suderintas su sąlyga, kad bus nuimti visi puošybos elementai. Sklypas statybai parinktas pagal architektų A. Velikanovo ir A. Šelomovo rekomendacijas ant šiaurinės Tauro kalno dalies, apimant dalį evangelikų kapinių teritorijos. Projekto korektūrą ir pritaikymą vietai atliko architektas A. Jasinskas. /pagal Modernizmas.lt, Marija Drėmaitė / 2012/ 1964 metais buvo pastatyti Profsąjungų rūmai.

1974 metais, pradėjus Santuokų rūmų statybas, kapinės buvo uždarytos. Pastato statybos dengė dalį kapinių teritorijos. Apie buvusias kapines dabar byloja tik nedidelė koplytėlė, pasislėpusi tarp medžių, vakarinėje Santuokų rūmų pusėje. 2007 metais Tautos namų idėjos 100-osioms metinėms ant Pamėnkalnio kalno, buvo atidengtas paminklinis akmuo, tam įvykiui pažymėti.

3. TERITORIJOJE GALIOJANTYS DOKUMENTAI

VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VAD. NAUJAMIESČIU (KODAS 33653)

Unikalus objekto kodas: 33653

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data: 2010-04-21

Statusas: Registrinis

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis

Rūšis: Nekilnojamasis

Teritorijos KVR objektas: 3010486.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą: Vietovė

Seni kodai: Nr. laikinosios apskaitos sąraše: 101; Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: UV70

Amžius: XVII a. pr. - XX a. II p.

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas); Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	8	26	0

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRASIS PLANAS IKI 2015

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų planuojamą teritoriją priskiria intensyviai naudojimui įrengiamų želdynų funkinei zoni. Šios teritorijos vyraujantys požymiai yra rekreaciniai želdynai: parkai, skverai, aikštės, žaliosios jungtys, pliažai ir aktyviai rekreacijai skirtos teritorijos.



RENGIAMAS VILNIAUS MIESTO BENDRASIS PLANAS


Rengiamame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame planas planuojamą teritoriją priskiria intensyviai naudojamų želdynų funkinei zoni bei specializuotų kompleksų zoni. Šiame plane taip pat numatyta planuojamo pėsčiųjų tilto vieta.



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	9	26	0

VILNIAUS SENAMIESČIO (NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS UNIKALUS KODAS 16073, BUVĘS KODAS

U1P) NEKILNOJAMO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALUSIS PLANAS



4. ESAMOS PADĖTIES FOTOFIKSACIJA



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	11	26	0



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	12	26	0



5. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

Nagrinėjama Tauro kalno parko teritorija yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje, Naujamiesčio seniūnijoje, ribojasi su Pamėnkalnio, Tauro, V. Kudirkos, M. Valančiaus ir V. Mykolaičio-Putino gatvėmis. Projektinių pasiūlymų rengimo teritorijos plotas – 8,311 ha. Teritorija yra išsidėsčiusi išraiškingame reljefe. Reljefo absoliutinė altitudė planuojamos teritorijos ribose kinta nuo 101,50 iki 137,92 m. Aukščių skirtumas – 36,42 m. reljefas kyla nuo Pamėnkalnio ir V. Kudirkos gatvių sankirtos pietryčių kryptimi link Tauro ir V. Mykolaičio-Putino gatvių sankirtos. Nors teritorijoje yra lietaus vandens surinkimo įrenginiai – šlaitas yra veikiamas lietaus vandens, tai išduoda natūraliai vandens išgraužti keliai.

Tauro kalno teritorija šiuo metu yra daugiau tranzitinė, nėra išvystytos rekreacinės infrastruktūros. Teritorija nepritaikyta žmonėms su negalia, šeimoms su mažais vaikais. Į planuojamą teritoriją patenka trys automobilių stovėjimo aikštelės. Aikštelių kaip ir visos teritorijos pėsčiųjų takų dangos yra nusidėvėjusios. Projektuojama teritorija inžinerinės infrastruktūros požiūriu yra prijungta prie miesto inžinerinės infrastruktūros tinklų.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	13	26	0

Šalia nagrinėjamos teritorijos yra Vilniaus Evangelikų senųjų kapinių komplekso (U.K.12559) teritorija. Šiuo metu yra rengiamas minėtos teritorijos tvarkymo techninis projektas. Viršutinė Tauro kalno terasa yra puiki Vilniaus panoramų apžvalgos vieta. Nuo juo atsiveria turtingas Vilniaus miesto siluetas, miestą supančios žaliosios kalvos – tai ypatinga meninė vertybė, nepakartojama gamtos ir architektūros dermė. Kurį laiką menkai prižiūrima vidurinė kalno terasa apžėlė tuopų sąžalynu, kuris jau užstoja šiaurės rytines miesto panoramas. Taip pat yra prarastas pagrindinis vizualinis ir kompozicinis ryšys yra su Lukiškių aikšte, Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia.

TERITORIJOS PAVELDOSAUGINIS STATUSAS

Tauro kalno parkas patenka į valstybės saugomo kultūros paveldo objekto Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių (kodas 33653), teritoriją; Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) vizualinės apsaugos pozonį; dalis teritorijos patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus kodas 25504) teritoriją. Šalia nagrinėjamos teritorijos yra Vilniaus Evangelikų senųjų kapinių komplekso (U.K.12559) teritorija.



- 2.1.1. planinės struktūros tipas - **vyraujantis XIX a. I p.-XX a. pr. reguliarus planinės struktūros tipas su stačiakampiu gatvių tinklu, kuriame išlikę ir savaiminės raidos bruožų**
- 2.1.2. planinės struktūros tinklas - **stačiakampis gatvių tinklas su pagrindine ašimi - Gedimino prospektu ir Lukiškių aikšte, bei R-V krypties XVIII a. pab.-XIX a. pr. susiformavusiomis Lukiškių, M. K. Čiurlionio, K. Kalinausko, J. Basanavičiaus, Naugarduko gatvėmis, išsivysčiusiomis iš senųjų kelių ir Š-P krypties XIX a. pab.-XX a. pr. V. Kudirkos, Z. Sierakausko, Algirdo, Stoties gatvėmis**
- 2.1.3. kvartalai - **istorinių gatvių ribojami kvartalai**
- 2.1.4. vietovės plano struktūros valdos (posesijos) - **istorinių sklypų ribos**
- 2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - **gatvių trasos;**
- 2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos -**Šv. Jokūbo ligoninės našlaičių kapinių vieta; Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios parapinių kapinių vieta; choleros kapinių vieta;**
- 2.1.7. gamtiniai elementai - **kylantis į P pusę reljefas su Neries upės žemutine terasa Lukiškių priemiestyje, neužstatytais Tauro kalno Š, R ir V šlaitais, Tauro g. R šlaitu; kultūrinis sluoksnis; kapai; želdynai ir želdiniai - gatvių perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdį; Geležinio Vilko - Pakalnės g. P šlaito, Tauro g. R šlaito želdiniai;**

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	14	26	0

- 2.2. tūrinė erdvinė struktūra - nevienalytė tūrinė-erdvinė struktūra, susidedanti iš nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, vertingųjų savybių požymių turinčių objektų, urbanistinės struktūros statinių, reikšmingų savo vieta ir tūriu, formuojančių vyraujančią šiaurinės ir centrinės dalių perimetrinį XIX a. pab.-XX a. pr. užstatymą su dominuojančiais pagrindiniais istoriniais funkciniais ir kompoziciniais centrais: Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia, Lukiškių aikštė Š dalyje, Tauro kalnu centrinėje dalyje, geležinkeliu P dalyje;
- 2.2.2. užstatymo tipai
- 2.2.3. atviros erdvės - Lukiškių aikštė; atvira erdvė tarp Aukų g. ir Gedimino pr.; Žemaitės skveras; Vašingtono aikštė; atvira erdvė kvartalo Nr. 3A R, ŠR dalyje; Cvirkos skveras kvartale Nr. 32, skvero želdiniai; buv. Evangelikų senosios kapinės; atvira erdvė ties J. Basanavičiaus ir Jovaro g. sankryža;
- 2.2.4. uždaros erdvės - kiemų erdvės; įvažiavimai į kiemus, dažniausiai pro gatvės korpusuose įrengtas tarpuvartės, kartais pro tvoroje esančius vartus bei pro gretimais pastatus jungiančias arkas;
- 2.2.5. panoramos - Lukiškių panorama nuo Tauro kalno, sudaryta iš dominantės Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios bei foninio užstatymo gyvenamaisiais ir visuomeniniais pastatais; Pohuliankos V dalies panorama nuo Tauro kalno;
- 2.2.6. siluetai
- 2.2.7. perspektyvos
- 2.2.8. išsklotinės
- 2.2.9. dominantės
- 2.3. užstatymo bruožai

Iki techninio projekto rengimo pabaigos būtina atlikti žvalgomouosius archeologinius tyrimus. Taip pat prieš vykdydamas statybos darbus, kurių metu gali būti pažeistas kultūrinis sluoksnis, teritoriją turi ištirti archeologas. Jeigu tyrimų metu, bus aptiktos vertingosios savybės, jos turi būti išsaugotos, konservuotos ar restauruotos.

ESAMA ŽELDINIŲ SITUACIJA

Tauro kalno medžių rūšių sąrašas galimai būtų priskirtinas vidutinio rūšinio įvairumo želdynui. Gausiausiai sutinkamos vietinių medžių rūšys: paprastieji klevai ir mažalapės liepos. Darytina išvada dėl trigubai didesnio paprastųjų klevų skaitlingumo - kad tai savaiminio augimo medžiai. Savaiminio augimo želdyno versiją pagrįstų ir gausus Tuopų genties atstovavimas: baltosios tuopos, drebulės, blindės, o taip pat ir uosialapiai klevai - nesuvaldyto savaiminio želdinių išplitimo padarinys.

Iš introdukuotų medžių sutinkama: platanalapis klevas, raudonasis ąžuolas, baltažiedis vikmedis.

Negausų krūmų būrį atstovauja putinalapis pūslenis, raudonoji sedula, darželinis jazminas, vengrinės ir paprastosios alyvos, sparnuotasis ožekšnis, paprastasis ligustras ir niponinė lanksva.

Tauro kalno želdynas panašus buvo sodinimas netinkamais atstumais, to pasekoje atsiranda įvairios kilmės biotinių ar abiotinių pažeidimų lajoje ir kamiene, įvairūs kamieno pažeidimai - įprasti ir neišvengiami urbanizuotos teritorijos želdyne, atsiradę pasekoje neprofesionalaus genėjimo, neatsargaus vejos pjovimo ir pan.

Projektinių pasiūlymų rengimo teritorijoje bendra medžių būklė yra gera. Detaliau želdyno būklės vertinimą žiūrėti kraštovaizdžio dalyje.

SUSISIEKIMO DALIS

Esami pėsčiųjų takai yra tranzitiniai ir nepritaikyti nagrinėjamos teritorijos rekreacijai. Pagrindiniai pėsčiųjų takai su laiptais yra 5m pločio, pagalbiniai - nuo 2m iki 3m pločio. Takų danga - betoninės plytelės kai kuriose vietose su 20 cm grunto tarpais. Esamų laiptų pakopos yra iš granito akmenų. Esami pėsčiųjų takai nepritaikyti neįgaliesiems ir mamoms su vežimėliais.

Nagrinėjamos teritorijos prieigose šiuo metu parkuojama iki 209 automobilių: įvažiavime nuo Tauro gatvės - apie 50 automobilių, aikštelėse prie Pamėnkalnio gatvės - apie 120 automobilių, pietinėje nagrinėjamo sklypo pusėje, prie senųjų Liuteronų kapinių ribos - apie 25 automobilius.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	15	26	0

6. TERITORIJOS KONCEPCIJOS IR TVARKYMO PASIŪLYMAI

Pagrindinė projekto idėja ir tikslas - kompleksiškai sutvarkyti istoriškai svarbią miestui teritoriją, pritaikant ją pažintiniam ir rekreaciniam naudojimui ir integruoti į dinamišką miesto gyvenimą, paverčiant teritoriją patraukliu poilsio ir kultūros objektu.

Rengiant projektą yra numatyta atlikti archeologinius tyrinėjimus. Iki techninio projekto rengimo pabaigos būtina atlikti žvalgomouosius archeologinius tyrimus, kurių išvadomis vadovaujantis pateikti sprendiniai gali būti koreguojami.

Rengiant projektą yra atlikti hidrogeologiniai ir dendrologiniai tyrimai. Dendrologinėje dalyje yra pateiktos išvados bei rekomendacijos dėl esamų želdinių išsaugojimo, šalinimo, genėjimo ir formavimo.

FUNKCINIS TERITORIJOS ZONAVIMAS

Tauro kalno parko teritorijos pagrindinis prioritetas – žali, neužstatyti Tauro kalno šlaitai. Takų sistema planuojama patenkinant pagrindinius kasdieninius tranzitinius gyventojų poreikius ir funkcinis Nacionalinės koncertų salės ryšius. Kad planuojama teritorija taptu aktyvia rekreacine teritorija – parke sukuriamos vaikų žaidimų, sporto ir poilsio zonos.



Tauro kalno parkas viena didžiausių viešųjų žaliųjų erdvių Naujamiestyje, kurioje gyventojai galėtų leisti savo laisvalaikį ir pailsėti nuo miesto triukšmo. Vienas pagrindinių principų planuojant šią teritoriją yra – kuo daugiau žalios erdvės. Suformavus reikalingus funkcinis ryšius – takus, privažiavimus – siekiama suformuoti kuo didesnę žalios erdvės plotą – pievą papildytą įvairiomis veiklomis.

A detailed map of Vilnius Old Town, Lithuania. The map highlights several key areas and landmarks. At the top, the Neris River flows through the city. Major districts shown include Vokungėlio aikštė, Sv. Apollono Pilyje ir Jekabų kaimas, Laisvės aikštė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Okupacijų ir kovos muziejus, Taurų Kalnas, Buvęsios Liaudies namai, Vilniaus m. centrinis metrikacijos biuras, Sv. Konstantino ir Michaelo cerkvė, P. Celičiaus skulptūra, Frank Zappa skulptūra, Reformatorių skulptūra, Lietuvos rusų draugijos pastatas, Reformatorių bažnyčia, VGTU Architektūros fakultetas, "Pavilnė", Vinglių laivas, Modernaus meno centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos centras, and Švietimo įstatymų centras. A red line outlines the "Senamiesčio viešųjų erdvių ratas". Blue arrows indicate specific routes or directions. The map uses various colors to distinguish between different types of spaces and landmarks.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	17	26	0

Teritoriją galima suskirstyti į kelias dalis – žemutinę Tauro kalno terasą su šalia Pamėnkalnio gatvės esančiais pėsčiųjų takais ir automobilių stovėjimo aikštelėmis, vidurinę terasą su natūraliu gamtiniu amfiteatru ir didžiule žaidimų pievą ir viršutinę terasą, kurioje turi atsirasti Nacionalinė koncertų salė ir privažiavimai iki jos. Šiaurės rytinėje ir šiaurės vakarinėje teritorijos dalyse yra buvusių kapinių vietos, todėl pagrindinės aktyvios veiklos organizuojamos centrinėje teritorijos dalyje. Siekiant tinkamo istorinės atminties įamžinimo buvusias Šv. Jokūbo ligoninės našlaičių ir Šv. Apaštalo Jokūbo ir Pilypo bažnyčios parapijų kapinių vietas planuojama pažymėti informaciniais stendais.

Pėsčiųjų takų sistema planuojama atsižvelgiant į pagrindinius pėsčiųjų srautus. Įvertinus teritorijos reljefą projekte planuojama užtikrinti patekimą visiems (žmonėms su negalia, tėvams su vežimėliais) į viršutinę Tauro kalno parko terasą nuo Pamėnkalnio gatvės be laiptų. Šių takų išilginis nuolydis neviršys 5 %. Takų sistema turi labai aišką kompoziciją – du pagrindiniai takai veda į pagrindinį parko akcentą – Nacionalinę koncertų salę, šalutiniai takai skirti tranzitiniam pėsčiųjų eismui.



Projektuojami nauji pėsčiųjų takai, kurie pritaikyti aktyviam ir pasyviai miestiečių poilsiui. Projektuojama pėsčiųjų takų sistema yra pritaikyta žmonėms su negalia, mamoms su vežimėliais bei dviratininkams.



Įvertinus Nacionalinės koncertų salės konkurso rezultatus privažiavimai prie Nacionalinės koncertų salės pastato numatyti V. Mykoliaičio-Putino gatve. Tranzitinis automobilių transporto eismas V. Mykoliaičio-Putino gatve yra uždaromas. Nuo Kalinausko ir Tauro gatvių privažiavimai prie Nacionalinės koncertų salės baigiami akligatviu. Automobilių eismas vyks bendrai su dviračiais. Tokiu sprendiniu tikimasi dar labiau sulėtinti

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	18	26	0

motorizuotą transportą judantį šia gatve. Automobilių parkavimą šioje gatvės atkarpoje planuojama panaikinti išskyrus parkavimo vietas žmonėms su negalia.

Viršutinėje Tauro kalno terasoje šalia Tauro gatvės planuojama rekonstruoti esamą automobilių parkavimo aikštelę įrengiant vieną įvažiavimą/išvažiavimą. Aikštelėje planuojama pasodinti medžių. Tarp automobilių parkavimo aikštelės ir Tauro gatvės taip pat planuojama pasodinti medžius, juolab, kad gatvių perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis yra Naujamiesčio vertingoji savybė.

Esamas automobilių parkavimo aikštelės šalia Pamėnkalnio gatvės taip pat planuojama rekonstruoti.

Patekimą automobiliais prie pat planuojamo sklypo nuo V. Mykoliaičio-Putino ir Tauro gatvių rekomenduojama riboti, suteikiant prioritetą pėsčiųjų ir dviračių eismui.



Atnaujinama viešoji Tauro kalno parko teritorija tiesiogiai siejama su darnaus judumo principais, gerinant susisiekimo sąlygas pėstiesiems ir nemotorinio transporto eismo dalyviams.

Gyventojų judumas valdomas ir siejamas ne tik su susisiekimo sistemos plėtra ir modernizavimu, bet ir urbanistinėmis, socialinėmis ir ekonominėmis priemonėmis. Numatomas lengvųjų automobilių naudojimo mažinimas siejamas su aplinkos taršos mažinimu, eismo dalyvių saugumo didinimu ir pan.

Kad planuojama teritorija taptu aktyvia rekreacine teritorija – šalia pėsčiųjų takų formuojamos poilsio zonos, kurios pro šalį skubančius žmones kvieštu bent trumpam stabtelti pailsėti ir pasigrožėti nuo jų atsiveriančiais turtingais Vilniaus miesto siluetais, miestą supančiomis žaliosiomis kalvomis – ypatinga miesto vertybė, nepakartojama gamtos ir architektūros derme. Taip pat formuojamos aktyvių veiklų zonos – rekonstruojama esama ir projektuojama nauja vaikų žaidimo aikštelės, teritorijos pietrytinėje dalyje numatyta sporto zona. Centrinė parko dalis žiemos metų planuojama kaip rogučių, slidininkų zona, vasarą šis šlaitas gali puikiai tarnauti kaip lauko kino teatro erdvė. Vidurinėje kalno terasoje numatoma įrengti renginiams reikalingą inžinerinę infrastruktūrą.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	19	26	0

7. SPRENDINIAI

Tauro kalno parko teritoriją sunku padalinti į atskiras funkcines zonas, jos tarpusavyje persidengia taip sukurdamos pulsuojančią, gyvą erdvę.

Projektuojamų statinių sąrašas:

1	2	3	4
Tvarkomieji statybos darbai	<i>Naujo statinio statyba – sklypo tvarkymas¹ (naujų dangų ir mažoji architektūros elementų įrengimas, inžinerinių tinklų statyba, medžių sodinimas)</i>	4	Laiptai
		5	Formuojamas amfiteatras
		8	Atnaujinama esama vaikų žaidimo aikštelė
		9	Projektuojama sporto/lauko treniruoklių aikštelė
		12	Pėsčiųjų takas jungiantis planuojamą teritoriją su P. Cvirkos ir Reformatų skverais
		14	Projektuojama muzikinė vaikų žaidimų aikštelė
	<i>Rekonstravimas</i>	1	Esama automobilių stovėjimo aikštelė šalia V. Kudirkos/Pamėnkalnio gatvių sankirtos
		2	Esama automobilių stovėjimo aikštelė šalia Tauro/Pamėnkalnio gatvių sankryžos
		13	Esama automobilių stovėjimo aikštelė šalia Tauro/V. Mykolaičio-Putino gatvių sankryžos
		3	Laiptai į kalną iš Tauro/Pamėnkalnio ir V. Kudirkos/Pamėnkalnio gatvių sankryžos
	<i>Naujo statinio statyba</i>	11	Pėsčiųjų viadukas virš Tauro g.
Funkcinės zonos		6	Rogučių zona
		7	Multifunkcinė veiklų erdvė – žaidimų pieva

Detalų visų minėtų statinių išdėstymą žiūrėti pagrindiniame brėžinyje.

Vaikų žaidimo aikštelė ir įranga

Tauro kalno viršutinėje terasoje yra numatytas esamos vaikų žaidimų aikštelės praplėtimas. Vaikų žaidimo aikštelės išplanavimas, erdvinė kompozicija ir dizainas turi derėti su Tauro kalno parko aplinka ir bendra teritorijos koncepcija, įranga turėtų būti skulptūriška. Kadangi tvarkoma vaikų žaidimo aikštelė bus reprezentacinėje vietoje – šalia Nacionalinės koncertų salės - siūloma įrengti vaikų žaidimo aikštelę, kuri būtų individualaus dizaino. Kadangi vaikų žaidimo aikštelės teritorijoje yra šlaito perkritimas, pastarasis yra išnaudojamas čiuožykla. Visi įrenginiai turėtų būti projektuojami kaip meniniai akcentai, kurių atsikartojančios formos organiškai įsiliėtų į Tauro kalno parką.

¹ Lietuvos Respublikos statybos įstatymas – 2 str. 97p. **Statybos sklypo tvarkymas** – sklypo reljefo formavimas (žeminimas, aukštinimas, lyginimas), sklypo inžinerinių tinklų ir sklypo susisiekimo komunikacijų tiesimas, žaidimų ar kitų aikštelių įrengimas, tvorų tvėrimas, apželdinimas.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	20	26	0



Muzikinė vaikų žaidimo aikštelė ir įranga

Vidurinę kalno terasą su natūraliai susiformavusiu amfiteatru planuojama išnaudoti muzikinei vaikų žaidimo aikštei. Pastarąją aikštelę planuojama suskirstyti į zonas: mažų vaikų iki 6 m, vyresnių vaikų 6-12 m, aktyvią ir muzikinę zonas. Vaikų saugumui aikštelė apjuosiama suoliukais ir želdiniais.



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	21	26	0



Lauko treniruoklių aikštelė

Tauro kalno viršutinėje terasoje yra numatyta lauko treniruoklių aikštelė. Pabrėžiant teritorijos išskirtinumą atsisakoma tipinių lauko treniruoklių ir planuojama skulptūriška įranga, kad derėtų prie planuojamos Nacionalinės koncertų salės aplinkos.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	22	26	0



Apžvalgos aikštelė

Panoramos atsiveriančios nuo Tauro kalno yra vertingoji Naujamiesčio savybė. Viršutinė Tauro kalno terasa yra puiki Vilniaus panoramų apžvalgos vieta. Nuo kalno atsiveria turtingas Vilniaus miesto siluetas, miestą supančios žaliosios kalvos – tai ypatinga meninė vertybė, nepakartojama gamtos ir architektūros dermė. Kurį laiką menkai prižiūrima vidurinė kalno terasa apžėlė tuopų sąžalynu, kuris jau užstoja šiaurės rytines miesto panoramas. Panoramą dengiančius medžius siūloma šalinti, o naujo želdinimo šiose zonose neplanuojama.



Priedas Nr. 4, panorama 2. Pothulankos V dalies panorama nuo Tauro kalno

Amfiteatras

Išnaudojant natūraliai susiformavusio gamtinis amfiteatro reljefą esantį už muzikinės vaikų žaidimo aikštelės planuojama jį pabrėžti šlaite tarp medžių įrengiant suoliukus ir kėdes tiek ramiam poilsiui, tiek

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	23	26	0

bendruomenių susibūrimams ar menininkų pasirodymams.

Pėsčiųjų viadukas

Pietrytinėje teritorijos dalyje yra numatytas funkcinis ryšys tarp Tauro kalno parko ir P. Cvirkos skvero – pėsčiųjų viadukas. Šis viadukas yra trūkstama grandis apjungiant viešąsias žalis erdves į vientisą žalią tinklą. Šiuo viaduku bus galima saugiai kirsti judrią Tauro gatvę ir P. Cvirkos, Reformatų skverais pasiekti senamiestį.



Dangų įrengimo principiniai sprendiniai

Pėsčiųjų takų skersiniai pločiai svyruoja nuo 2m iki 6 m. Takams siūloma skaldos danga (plauto smėlio – žvyro mišinys) su rišikliu. Ši danga pralaidi vandeniui, ypač stipri ir draugiška gamtinei aplinkai. Takus siūloma įgilinti naudojant plieninius bortelius, kurių aukštis nuo 15 cm. Naujai formuojamas pėsčiųjų trasas su laiptais siūloma bortų pagalba įpjauti į esamą reljefą jo neperformuojant.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	24	26	0

Prie Pamėnkalnio gatvės esamų automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangą planuojama pakeisti į betoninės trinkelės. Taip pat siūloma pakeisti šaligatvio šalia Pamėnkalnio gatvės plyteles. Vaikų žaidimo ir treniruoklių aikštelėms siūloma naudoti specialią liejamą guminę dangą. Spalvinė dangų gama – natūralios gamtos spalvos.

Mažoji architektūra, apšvietimas

Projekte yra numatyti mažosios architektūros elementai: kelių tipų suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai, šviestuvai. Šiame projekto etape yra pateikiami mažosios architektūros gaminių analogai. Pagrindiniai kriterijai kuriais vadovautasi parenkant mažosios architektūros elementus – spalvinė ir kompozicinė dermė su Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ architektūriniais sprendimais, natūralumas, gamtinės spalvos.

Šalia vaikų žaidimo ir sporto aikštelių yra numatyti geriamo vandens fontanėliai. Teritorijoje projektuojamas parkinis apšvietimas, takai apšviečiami parko šviestuvais, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės – prožektoriais, laiptus planuojama pašviesti įleidžiamais šviestuvais.



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	25	26	0

Želdyno atnaujinimo principai

Pagrindiniai želdyno atnaujinimo principai:

Pagal naujai projektuojamų Tauro kalno veiklų charakterį, formuojama želdyno kompozicija su uždarytą ir atvirų erdvių kaita; pabrėžiami arba pridengiami naujai projektuojami objektai ar funkcinės zonos. Atsiveriantys vaizdai įreminami medžių ir krūmų grupėmis, siekiant akcentuoti vertingus panorامينius vaizdus.

Didelėje gausiai želdiniais želdinamoje teritorijoje, naudojamas kontrasto principas: šviesių lapų spalvų medžiai derinami su tamsių spalvų medžiais, ažūrinė laja su tankia, svyruoklinė medžių lajų forma išmuša įprastą ovalų medžių vaizdą; Krūmų masyvai papildo medžių grupes.

Didesnio ūgio medžiai projektuojami M. Valančiaus ir V. Kudirkos gatvių kampe vietoj rekomenduojamų šalinti fiziologinę brandą pasiekusių baltųjų tuopų ir uosialapių klevų, kompensuojant galimai parastą gatvės triukšmo ir automobilių eismo taršos barjerą. Želdynas papildomas spygliuočiais medžiais;


Siekiant didinant ne tik medžių, krūmų, bet ir žolinių augalų bioįvairovę urbanizuotoje teritorijoje, projektuojami dekoratyviniai žolynai poilsio aikštelėse.


Inžineriniai projekto sprendiniai

Projektuojamų teritorijoje, yra esami dujotiekio, vandentiekio, ryšių, elektros tinklai. Projektuojamų tinklų statybos metu esami tinklai negali būti pažeisti. Projekte numatyta apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklo rekonstrukcija. Prie gertuvių projektuojami infiltracijos šuliniai. Planuojama lietaus nuotekų tinklo rekonstrukcija taip pat lietaus vanduo planuojamas surinkti ir infiltruoti teritorijoje planuojamuose filtracijos laukuose. Planuojamoje teritorijoje numatytas teritorijos vaizdo stebėjimas.



Pagrindinis urbanistinis ir susisiekimo tikslas – padaryti šią erdvę patogią visuomenei susisiekimui tarp Naujamiesčio ir Senamiesčio, bei suformuoti patrauklią žalią viešąją erdvę miesto gyventojams. Tvarkant parką ir aplinkines teritorijas rekomenduojama išlaikyti vizualinius ryšius su Lukiškių aikšte, Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios dominante bei foninio užstatymo gyvenamaisiais ir visuomeniniais pastatais.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-198-PP-BD-AR	26	26	0






Topografinis planas M 1:500





Geodezinis planas suderintas ir integruotas TOPD, unikalus Nr.				13:19:4344	
Paraiškos Nr. 55314	Universiteto g. 19, Klaipėda Grazinos g. 3g, Kaunas Kajuno g. 2, Šiauliai Pelesos g. 1, Vilnius info@inzerija.lt Mob.: +370 612 96300	INŽINERIJA Geodezija ir Žemėtvarka		 Teritorija tarp Pamėnkalnio, Tauro, V. Kudirkos, M. Valančiaus ir V. Mykolaičio–Putino gatvių, Vilnius, Vilniaus m. sav.	
Koordinatų sistema: LKS–1994					
Pareigos	Vardas Pavardė	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Parašas	Data	
Geodezininkas	Ignas Razbadauskas	1GKV–1122		2019–05–06	Lapų skaičius: 10 Lapo nr.:1


A.V.

Objektas —	Universiteto g. 19, Klaipėda Grazinos g. 3a, Kaunas Kauno g. 2, Sigulja Pelesos g. 1, Vilnius info@inzinerija.lt Mob.: + 370 684 42244	INŽINERIJA LT Geodezija ir Žemėtvarka	Teritorija tarp Pamėnkalnio, Tauro, V. Kudirkos, M. Valančiaus ir V. Mykolaičio–Putino gatvių, Vilnius, Vilniaus m. sav.		
---------------	---	---	--	--	--




Lapų išdėstymo schema





Lapų išdėstymo schema



130 = D = 12131 = C = 9
130 = D = 16131 = C = 13

76/32 - 0267
76/32 - 0287


Objektas —	Universiteto g. 19, Klaipėda Grazinos g. 3a, Kaunas Kauno g. 2, Sigulda Pelesos g. 1, Vilnius info@inžinerija.lt Mob.: + 370 684 42244	INŽINERIJA Geodezija ir Žemėtvarka		Teritorija tarp Pamėnkalnio, Tauro, V. Kudirkos, M. Valančiaus ir V. Mykolaičio–Putino gatvių, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Koordinatų sistema: LKS–1994				
		Aukščių sistema: LAS 07		
		Lapų skaičius: 10		Lapo nr.: 4

Koordinatėių sistema: LKS–1994

Aukėėių sistema: LAS 07

Lapų skaiėius: 10

Lapo nr.: 5




131 – C – 11
131 – C – 51

131 – C – 2
131 – C – 6


76/32 – 0228
76/32 – 0229



76/32 – 0248
76/32 – 0249

Lapų išdėstymo schema




101/40:245
Vilnius, Vilniaus m. sav.







Objektas —	Universiteto g. 19, Klaipėda Cezarino g. 36, Kaunas Pilies g. 41, Šiauliai info@inzerija.lt Mob.: + 370 684 42244	Teritorija tarp Pamėnkalnio, Tauro, V. Kudirkos, M. Valančiaus ir V. Mykailaičio–Putino gatvių, Vilnius, Vilniaus m. sav.	
		INŽINERIJA Geodezija ir Žemėtvarka	
Koordinatų sistema: LKS–1994		Aukščių sistema: LAS 07	Lapų skaičius: 10
			Lapo nr.: 6





Lapų išdėstymo schema





Objektas —	Universiteto g. 19, Klaipėda Grazinos g. 3a, Kaunas Kauno g. 2, Sigulda Pelesos g. 1, Vilnius info@inžinerija.lt Mob.: + 370 684 42244	INŽINERIJA Geodezija ir Žemėtvarka			Teritorija tarp Pamėnkalnio, Tauro, V. Kudirkos, M. Valančiaus ir V. Mykolaičio–Putino gatvių, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Koordinačių sistema: LKS–1994			Aukščių sistema: LAS 07		
76/32 – 0268			Lapų skaičius: 10	Lapo nr.: 7	

Objektas —	Universiteto g. 19, Klaipėda Gražinos g. 3a, Kaunas Kauno g. 2, Sigulda 6e B-994 g. 1, Vilnius Miesto Vilniaus m. sav. Mob.: +370 684 42244			Teritorija tarp Pamėnkalnio, Tauro, V. Kudirkos, M. Valančiaus ir V. Mykolaičio–Putino gatvių, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Koordinačių sistema: LKS–1994		Aukščių sistema: LAS 07		
		Lapų skaičius: 10	Lapo nr.: 8	


Lapų išdėstymo schema







Lapų išdėstymo schema



101/54:105
Vilnius, Vilniaus m. sav.

131 - C - 10
131 - C - 14

76/32 - 0269
76/32 - 0289

101/54:255
Vilnius, Vilniaus m. sav.

101/54:251
Vilnius, Vilniaus m. sav.

Objektas
-

Universiteto g. 19, Klaipėda
Grazinos g. 3a, Kaunas
Kauno g. 2, Sigulda
Pelesos g. 1, Vilnius
info@inžinerija.lt
Mob. + 370 684 42244

INŽINERIJA LT
Geodezija ir Žemėtvarka

Teritorija tarp Pamėnkalnio, Tauro, V. Kudirkos,
M. Valančiaus ir V. Mykolaičio-Putino gatvių,
Vilnius, Vilniaus m. sav.

Koordinatų sistema: LKS-1994

Aukščių sistema: LAS 07

Lapų skaičius: 10

Lapo nr.: 10



SITUACIJOS SCHEMA

KITI PROJEKTAI RENGIAMI ANALIZUOJAMOJE TERITORIJOJE:

VILNIAUS EVANGELIKŲ SENJŲ KAPINIŲ KOMPLEKSO
(U.K.12559) TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTO PASIŪLYMAI

Nacionalinė koncertų salė "Tautos namai"

Nacionalinės koncertų salės projekto konkursas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ANALIZUOJAMA TERITORIA
- DARBŲ VYKDYMO RIBA
- SKLYPŲ RIBOS
- GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS
- NACIONALINĖS KONCERTŲ SALĖS DARBŲ RIBA
- LIUTERONŲ SODO TERITORIJOS DARBŲ RIBA
- VERTINGOSIOS SAVYBĖS - KAPINIŲ RIBA
- BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGA
- SKALDOS DANGA
- BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- ASFALTO DANGA
- VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS DANGA
- SPORTO AIKŠTELĖS DANGA
- VEJA
- DEKORATYVINIAI ŽELDINIAI


INFRASTRUKTŪROS ELEMENTAI

- SUOLAS
- ŠIUKŠLIADĖŽĖ
- INFORMACINIS STENDAS
- DVIRAČIŲ STOVAI
- GERIAMO VANDENS FONTANĖLIS
- VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRANGA
- ESAMI MEDŽIAI
- PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
- ESAMA INFRASTRUKTŪROS STRUKTŪRA

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Statinio projekto pavadinimas	
				TAURO KALNO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTAS	
	A 1282	PV	N. Siciūnas	2020.03	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
	A 1282	PDV	N. Siciūnas	2020.03	
LT	A 1729	arch.	E. Biretienė	2020.03	
	TERITORIJOS PLANAS M 1:1000				0
Statytojas ir (arba) užsakovas				Dokumento žymuo	Lapas
Vilniaus miesto savivaldybė				VP18-198-PP-SA-01	Lapų
					1
					1



KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS				Statinio projekto pavadinimas TAURO KALNO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTAS			
	A 1282	PV	N. Siciūnas	2020.03	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas PJŪVIS 1 - 1 M 1:200	Laida	0	
	A 1282	PDV	N. Siciūnas	2020.03				
	A 1729	arch.	E. Biretienė	2020.03				
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė				Dokumento žymuo VP18-198-PP-SA-03		Lapas 1	Lapų 1



SITUACIJOS SCHEMA

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Statinio projekto pavadinimas TAURO KALNO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTAS			
	A 1282	PV	N. Siciūnas	2020.03	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas PJŪVIS 2 - 2 M 1:200		Laida
	A 1282	PDV	N. Siciūnas	2020.03			0
	A 1729	arch.	E. Biretienė	2020.03			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė			Dokumento žymuo VP18-198-PP-SA-04		Lapas 1	Lapų 1

Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu

★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas
33653

Pilnas pavadinimas
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu

Adresas
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data
2010-04-21

Statusas
Registrinis

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rūšis
Nekilnojamas

Teritorijos
KVR objektas: 3010486.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą
Vietovė

Vietovėje yra
Žiūr. priedą Nr.1, priedą Nr.2

Seni kodai
Nr. laikinosios apskaitos sąraše: 101
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: UV70

Amžius
XVII a. pr. - XX a. II p.

Vertingųjų savybių pobūdis
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas); Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

2.1.1. planinės struktūros tipas - **vyraujantis XIX a. I p.-XX a. pr. reguliarius planinės struktūros tipas su stačiakampiu gatvių tinklu, kuriame išlikę ir savaiminės raidos bruožų** (1817 m. projektas buvo parengtas pagal vad. „rusų miestų“ planavimo principus, neatsižvelgiant į realius vietos reljefo elementus, įgyvendinant 1837 m. ir 1875 m. patvirtintus projektus, buvo bandoma iš dalies taikyti prie susiformavusių kelių, 1938 m. perspektyvinis miesto planas detalizavo užstatymo reglamentus; iš dalies pakitęs; TRP; BR Nr. 1-2; IKONOGN Nr. 1-20, 22-23; 2019 m.);

2.1.2. planinės struktūros tinklas - **stačiakampis gatvių tinklas su pagrindine ašimi - Gedimino prospektu ir Lukiškių aikšte, bei R-V krypties XVIII a. pab.-XIX a. pr. susiformavusiomis Lukiškių, M. K. Čiurlionio, K. Kalinausko, J. Basanavičiaus, Naugarduko gatvėmis, išsivysčiusiomis iš senųjų kelių ir Š-P krypties XIX a. pab.-XX a. pr. V. Kudirkos, Z. Sierakausko, Algirdo, Stoties gatvėmis** (Lukiškių gatvių tinklo raida prasidėjo XV a., į šią vietovę atsikėlus totoriams, pagrindinės Pohuliankos gatvės - buvę keliai į Zakretą ir Trakus, P dalies - Senojo Naujamiesčio planinės struktūros tinklas pradėjo intensyviai vystytis 1860 m. nutiesus geležinkelį; iš dalies pakitęs; TRP; BR Nr. 1-2; IKONOGN Nr. 1-20, 22-23; -; 2019 m.);

2.1.3. kvartalai - **istorinių gatvių ribojami kvartalai** (istorinių gatvių trasas žr. punkte 7.2.1.5; -; TRP; BR Nr. 1-2, 4; IKONOGN Nr. 1-20, 22-23; 2019 m.);

2.1.4. vietovės plano struktūros valdos (posesijos) - **istorinių sklypų ribos** (-; -; TRP; BR Nr. 1-2; IKONOGN Nr. 1-20, 22-23; 2019 m.);

2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - **gatvių trasos: Gedimino pr., Jogailos, Vilniaus, Vasario 16-osios, A. Jakšto, A. Goštauto, J. Lelevelio, J. Savickio, Kėrašių, Lukiškių, Ankštosios, A. Rotundo, Dainavos, Aukų, A. Domaševičiaus g., Lentpiūvių skg., Kaštonų g. ŠV atkarpos, Šermukšnių g. ŠV atkarpos, Vienuolio g. atkarpos nuo sankirtos su J. Lelevelio g. iki pastato A. Vienuolio g. Nr. 14, J. Tumo-Vaižganto g. PV atkarpos iki sankirtos su Lukiškių g., J. Jasinskio, Pamėnkalnio, Aludarių, Pakalnės, Z. Sierakausko g., V. Kudirkos g. atkarpos nuo Z. Sierakausko ir M. Valančiaus g. sankryžos iki M. K. Čiurlionio g., Suvalkų, V. Mykoliaičio - Putino, M. Valančiaus, Akmenų, Tauro g., Rožių al., Pylimo, Mindaugo, M. K. Čiurlionio, K. Kalinausko, Jovaro, P. Skorinos, Raseinių, S. Konarskio, J. Basanavičiaus, A. Vivulskio, T. Ševčenkos, Naugarduko, Mindaugo, Algirdo, Švitrigailos, Vytenio, Šviesos, P. Klimo g. atkarpa Š ir P dalyje, Šaltinių, Kauno, J. Jablonskio, Aguonų, Amatų, Marijampolės, Panerių, Šv. Stepono, Sodų, Geležinkelio, Stoties g.** (išliko tik Aludarių g. Š dalis; P. Klimo g. centrinė dalis susiformavo XX a. II p., A. Vivulskio g. trasos atkarpa R dalyje iš dalies pakitusi, pritaikyta pėstiesiems, įrengti laiptai, joje ties sankryža su Algirdo g. 2011 m. pastatytas paminklas miesto labdariam, K. Kalinausko g. R dalis išplatinta XX a. II p., Šv. Stepono g. atkarpa ties kvartalais Nr. 88, 89 užtvėrta; TRP; IKONOGN Nr. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18-20, 22-25, 25a, 27, 31-33, 35-37, 40, 44, 46-49; FF Nr. 0.3, 0.5-19, 21, 1.1-5, 2.1-5, 7, 3.1, 4, 5, 3A.3, 4, 4.1-3, 5.1-6, 6.1-4, 7.1, 2, 4-8, 8.1-4, 9.4, 5, 7-9, 10.1-4, 11.1, 12. 4, 5, 10-12, 13.1, 2, 14.1-7, 15.1, 2, 5, 9, 16.1, 2, 5-7, 17.1, 5, 18.1, 2, 4-6, 19.1-3, 7, 20.1-3, 22.1, 25.1-4, 6, 28.2-4, 10, 29.7, 30.1, 7, 8, 31.1, 5-9, 19, 32.1, 5, 9, 10, 33.1, 9-11, 34.1, 6, 35.3-6, 12, 36.1, 7, 10-13, 37.1, 2, 6, 11, 13, 38.2, 5, 8, 18, 19, 39.6-8, 11, 47.1, 4, 6, 7, 9, 14-16, 48.5, 7-12, 49.1, 4, 5, 9, 50.1, 2, 4, 6-8, 12; 42.1, 45.1-4, 8-9, 46.1-2, 10-11, 13, 15, 51.1, 6-7, 11, 14, 52.1-2, 6, 8, 10-11, 13, 53.1-4, 6-12, 15, 54.1-3, 5-9, 62.1, 4-8, 63.1-2, 7-10, 64.1, 6-10, 66.1-5, 9-10, 13, 67.1-6, 65.1, 2, 5-10, 12-17, 73.1-9, 11, 74.1-3, 6, 8, 10-14, 16-22, 75.1-4, 6-9, 76.1-3, 5, 7-10, 12-18, 20, 24, 77.1, 2, 4-7, 9, 11, 16-19, 21, 78.1-4, 6-13, 79.1, 3, 5-10, 80.1-6, 9, 12-16, 81.1-4,

5.1, 4.6, 86.7-8, 87.1, 3, 6, 9, 17, 88.2-5, 89.6, 90.3-8, 17-18; 2019 m.); **skersgatvį, atsišakojančią nuo Gedimino pr. kvartalo Nr. 6, skersgatvį, atsišakojančią nuo Gedimino pr. kvartalo Nr. 18, skersgatvį, atsišakojančią nuo A. Domaševičiaus g. kvartalo Nr. 11 ir buv. gatvės trasos 9 kvartale** (9 kvartale išlikusi XIX a. pr. buv. posesijas Nr. 748, 746 ribojusi gatvė, XX a. II p. suformavus perimetrinį Goštauto g. kvartalo užstatymą atsidūrė kvartalo viduje; -; TRP; IKONOG Nr. 4, 5, 7, 8, 11, 12; FF Nr. 6.7, 9.12, 14, 11.8, 18.7; 2019 m.); **įvažiavimų į kvartalą Nr. 31 nuo Tauro ir nuo Pamėnkalnio g. trasos** (dalis įvažiavimo nuo Tauro g. netyrinčias; -; TRP; IKONOG Nr. 19, 20, 22, 23; FF Nr. 31.8, 9, 16, 17; 2019 m.); **įvažiavimo trasa į kvartalą Nr. 38 nuo Z. Sierakausko, V. Kudirkos, M. Valančiaus g. sankryžos** (-; iš dalies pakitęs; TRP; IKONOG Nr. 20; FF Nr. 38.2; 2019 m.); **įvažiavimo trasa į kvartalą Nr. 47 nuo M. K. Čiurlionio g.** (-; -; TRP; IKONOG Nr. 19, 20, 22; FF Nr. 47.4-7; 2019 m.); **dviejų skersgatvių, esančių abipus Sv. Konstantino ir Sv. Michailo cerkvės, tarp J. Basanavičiaus ir K. Kalinausko g., trasos** (-; V pusės skersgatvis iš dalies sunykęs ir virtęs praėjimu, R pusės skersgatvis iš dalies pakitęs; TRP; IKONOG Nr. 19, 20, 22-24, 76, 77, 79, 81; FF Nr. 49.1, 3, 12, 50.8; 2019 m.); **skersgatvio trasa kvartale Nr. 28 tarp Geležinio Vilko ir Pakalnės g.** (-; -; TRP; IKONOG Nr. 19, 20, 22, 23; FF Nr. 28.10; 2019 m.); **Š įvažiavimo į kvartalą Nr. 63, P įvažiavimo į kvartalą Nr. 66, P ir Š įvažiavimų į kvartalą Nr. 74 trasos** (-; -; TRP; IKONOG Nr. 18-20, 22, 23, 94; FF Nr. 63.13-14, 66.11, 17-18, 74.5, 74.14, 74.15; 2019 m.); **gatvių dangos: Gedimino pr. akmens trinkelio dangos tipas, A. Stulginskio, A. Smetonos gatvių, skersgatvio tarp A. Smetonos ir Pamėnkalnio g. akmenų-bertono trinkelio grindinys ir jo tipas, Lukiškių skg., tarpuvarės tarp kvartalo Nr. 14 namų J. Jasinskio g. Nr. 3, 5 lauko akmenų grindinys ir jo tipas** (-; Gedimino pr. akmens trinkelio grindinys pakeistas XXI a. pr., lauko akmenų grindinys Lukiškių skg. ir 14 kvartalo tarpuvarėje fragmentiškai matomas po susidėvėjusia asfalto dangą; TRP 23, 25-26, 53 lap.; FF Nr. 0.14-16, 1.3, 4, 2.4, 7, 14.7, 8, 19.2, 3; 2019 m.); **lauko akmenų grindinys Aludurių g.** (-; dalis grindinio užasfaltuota, būklė gera; TRP 27, 53 lap.; FF Nr. 29.8; 2019 m.); **lauko akmenų grindinys įvažiavime į kvartalą Nr. 31 nuo Tauro g.** (-; dalis grindinio užasfaltuota, būklė patenkinama; TRP 28, 53 lap.; FF Nr. 31.17; 2019 m.); **lauko akmenų grindinys kvartale Nr. 36 esančio sklypo V. Kudirkos g. Nr. 7 kieme ir įvažiavime** (-; būklė gera; TRP 30, 53 lap.; FF Nr. 36.5, 6; 2019 m.); **lauko akmenų grindinys įvažiavime į kvartalą Nr. 38 tarp namų Z. Sierakausko g. Nr. 17 ir 15** (-; dalis grindinio užasfaltuota, būklė patenkinama; TRP 30, 53 lap.; FF Nr. 38.4; 2019 m.); **lauko akmenų grindinio fragmentai įvažiavime į kvartalą Nr. 47 nuo M. K. Čiurlionio g.** (-; didelė dalis grindinio užasfaltuota, būklė bloga, patenkinama; TRP; FF Nr. 47.7, 8; 2019 m.); **akmenų-betono trinkelio grindiniai: Akmenų, Suvalkų g., M. K. Čiurlionio g. atkarpoje nuo V. Mykoliaičio - Putino iki Raseinių g., įvažiavime į kvartalą Nr. 31 nuo Pamėnkalnio g.** (išskyrus V. Kudirkos g. atkarpą; būklė patenkinama, gera; TRP 28-31, 53 lap.; FF Nr. 31.8, 9, 34.7, 35.7, 12, 37.6, 11, 12, 38.8, 11, 48.5, 6, 49.5, 6; 2019 m.); **akmens trinkelio grindinys skersgatvyje ties Sv. Konstantino ir Sv. Michailo cerkve, tarp kvartalų Nr. 49 ir 50** (pirminis grindinys buvo lauko akmenų; būklė patenkinama, gera; TRP 30, 53 lap.; IKONOG Nr. 79; FF Nr. 49.12; 2019 m.); **lauko akmenų grindinio tipas Amatų g.** (-; būklė bloga; TRP 36, 53 lap.; FF Nr. 73.12; 2019 m.); **lauko akmenų grindinys Mindaugo g. Nr. 32 tarpuvarėje** (-; būklė patenkinama; TRP 37, 53 lap.; FF Nr. 77.3; 2019 m.); **akmens trinkelio grindinys Geležinkelio gatvėje nuo sankryžos su Stoties gatve iki sankryžos su Aušros Vartų gatve ir pravažiavime po geležinkelio viaduku** (-; būklė gera; TRP 40 lap.; FF Nr. 90.17-18; 2019 m.); **akmens trinkelio grindinys Stoties gatvėje nuo sankryžos su Sodų gatve iki transporto žiedo priešais geležinkelio stotį** (-; būklė gera; TRP 40, 53 lap.; FF Nr. 89.6; 2019 m.); **tinkuoto plytų mūro tvora iš stačiakampių stulpelių ir ažuolinių metalinių grotelių, jų tipas, Geležinkelio g. P pusėje nuo sankryžos su Stoties gatve iki sankryžos su Liepkalnio gatve** (kai kurie stulpeliai permūryti, dalis grotelių neišliko; būklė bloga, patenkinama; TRP 40, 53 lap.; FF Nr. 90.17, 18; 2019 m.);

2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - miesto dvarelio rūmų sienos fragmentas kvartale Nr. 9 (dvarelis pastatytas XVIII a. II p., priklausė grafiui Liudvikui Tiškevičiui; sunaikintas XX a. vid., dvarelis ŠV sienos dalis įkomponuota į kvartalo teritorijoje esančią tvorą, kuri taip pat yra pastato Vasario 16-osios g. Nr. 4A ŠV sienos dalis; TRP 24, 53 lap.; IKONOG Nr. 4, 5, 7, 8, 25, 25a, 27; FF Nr. 9.5, 6; 2019 m.); **pastatų vietos kvartalo Nr. 50 V dalyje** (iki Antrojo pasaulinio karo čia stovėjo 3-4 a. su pastogėmis mūriniai pastatai, formavę kampinį V kvartalo dalies užstatymą; šiuo metu čia įrengtas skveras; TRP 30, 53 lap.; IKONOG Nr. 18-20, 22, 23, 77, 78, 81; FF Nr. 50.8; 2019 m.); **pastato vieta kvartalo Nr. 50 SR dalyje** (iki Antrojo pasaulinio karo čia stovėjo 3 a. mūrinis namas; -; TRP 31 lap.; IKONOG Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 50.7; 2019 m.); **Sv. Jokūbo ligoninės našlaičių kapinių vieta** (ikurtos maždaug XIX a. pr., veikė iki XIX a. pab.; teritorija pakito tiesiant V. Kudirkos g. naują atkarpą; žr. 15.2; TRP 27, 53 lap.; IKONOG Nr. 8, 11, 27; FF Nr. 30.1; 2019 m.); **Sv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios parapijų kapinių vieta** (kapinių įkūrimo data apytiksliai laikoma XVIII-XIX a. riba; teritorija nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metu; žr. 15.2; TRP 27, 28, 53 lap.; IKONOG Nr. 8, 11, 22, 23; FF Nr. 30.6, 7; 2019 m.); **choleros kapinių vieta** (kapinės veikė XIX a. - XX a. pr.; XXI a. teritorija užstatyta naujais pastatais; žr. 15.2; TRP 27, 30, 53 lap.; IKONOG Nr. 8, 11; FF Nr. 38.2; 2019 m.); **Baltųjų stulpų vieta, J. Basanavičiaus, S. Konarskio ir Savanorių pr. sankirtoje** (dveji apie 6 m aukščio, kvadrato plano tinkuoti stulpai statyti XVIII a. II p.; nugriauti apie 1952 m., platinant Savanorių pr.; TRP 32, 53 lap.; IKONOG Nr. 20, 74, 91; FF Nr. 47.15, 54.2; 2019 m.);

2.1.7. gamtiniai elementai - **kylantis į P pusę reljefas su Neries upės žemutine terasa Lukiškių priemiestyje, neužstatytais Tauro kalno Š, R ir V šlaitais, Geležinio Vilko - Pakalnės g. P, PR šlaitais, Tauro g. R šlaitu** (mažiausiai pakitusi Tauro kalno dalis yra už pastato Pamėnkalnio g. Nr. 40; Tauro kalno šlaitai iš dalies pakitę - R šlaito dalis nukentėjo per Antrojo pasaulinį karą, V šlaito dalis pakeista XX a. 6-7 d-mečiuose formuojant V. Kudirkos g. naują atkarpą, Š dalies šoniniai šlaitai pakito įrengiant XX a. 6-7 d-mečiuose laiptus ir XX a. pab. automobilių stovėjimo aikštes, kalno aukščiausia dalis pakito XX a. 6-7 d-mečiuose statant Profesinių sąjungų kultūros rūmus, Geležinio Vilko g. šlaitas iš dalies pakito sovietmečiu formuojant Geležinio Vilko g.; TRP; IKONOG Nr. 19, 22-24, 22-25a, 30, 31, 34, 38-40, 47, 53, 81; FF Nr. 0.1-9, 22-24, 30.1-5, 31.15, 16, 19, 20, 32.1, 3, 4, 33.9, 11, 38.1, 14-17, 39.12, 13, 50.1, 2, 6; 2019 m.); **kultūrinis sluoksnis** (Lukiškių ir Pohuliankos R dalys, Senojo Naujamiesčio R, P dalys patenka į Vilniaus senosio miesto ir priemiesčių archeologinėse vietovėse, žr. Kultūros vertybių registre Vilniaus senosio miesto ir priemiesčių archeologinė vietovės 25504, A1610K vertingąsias savybes; -; TRP 1 lap.; 2019 m.); **kapai** (griautiniai XVI-XIX a. žmonių kapai su įkapėmis ir be jų, žr. 15.3-15.6, 15.14-15.17, 15.29, 15.33, 15.37, 15.38, 15.48-15.51; -; -; 2019 m.); **želdynai ir želdiniai - gatvių perimetrinio apželdinimo lapuočiai medžiai pobūdis** (M. K. Čiurlionio g. V dalyje yra dvigubos medžių eilės; dalies gatvių apželdinimas išlikęs fragmentiškai; TRP; IKONOG Nr. 22-23, 35, 36, 42, 46-48, 52, 65, 67, 71, 74-76, 85, 95, 97, 102, 105-106; FF Nr. 0.8, 14, 19, 29.7, 9, 30.1, 7, 31.1, 5-7, 16, 18-21, 32.6, 9, 33.1, 5, 9, 10, 34.6, 35.2-6, 8-13, 36.1-3, 7-14, 37.1, 3-8a, 10, 11, 13, 38.3, 5-10, 12, 39.1, 6-9, 42.1, 45.1, 9, 46.2-4, 11-13, 47.1-4, 9, 16, 48.3-5, 10, 11, 49.4, 5, 9, 10, 50.1-4, 6, 7, 9-12, 51.5-12, 52.3-4, 7-11, 13, 53.4, 7-9, 54.1, 5-6, 8-11, 62.1-12, 64.1-10, 66.1-7, 9-15, 67.1-3, 5; 65.6-19, 74.1-4, 6, 11, 18-22, 75.1-4, 6-9, 76.1-3, 5, 7, 9, 10, 12-19, 77.1, 2, 4-6, 9, 16-19, 21, 78.10-14, 80.4, 7-9, 12, 13; 2019 m.); **Geležinio Vilko - Pakalnės g. P šlaito, Tauro g. R šlaito želdiniai** (-; būklė gera, patenkinama; FF Nr. 31.16, 18, 19, 38.14-17, 39.13; 2019 m.);

2.2. tūrinė erdvinė struktūra - **nevienalytė tūrinė-erdvinė struktūra, susidedanti iš nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, vertingųjų savybių požymių turinčių objektų, urbanistinės struktūros statinių, reikšmingų savo vieta ir tūriu, formuojančių vyraujančią šiaurinės ir centrinės dalių perimetrinį XIX a. pab.-XX a. pr. užstatymą su dominuojančiais pagrindiniais istoriniais funkciniais ir kompoziciniais centrais: Sv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia, Lukiškių aikštė S dalyje, Tauro kalno centrinėje dalyje, geležinkeliu P dalyje** (-; iš dalies pakitusi; TRP; BR Nr. 1-2; IKONOG Nr. 18-19, 22-23; FF Nr. 0.5-9, 11-20, 22, 28-30, 32-33, 36-37; 2019 m.);

2.2.2. užstatymo tipai - **Naujamiesčio teritorijos - Lukiškių, iš P apribotos Pamėnkalnio ir J. Jasinskio gatvių, iš Š pusės - Neries upės, užstatymo tipai: perimetrinis vyraujantis XIX a.-XX a. I p. su XX a. II p. tarpais užstatymas 2-5 a. pastatais su pastogėmis ir sutapdintais stogais kvartaluose Nr. 1, 2, 3, 4-9, 11, 13-5, 17-19, 25, su pavieniais aukštingumu išsiskiriančiais: gyvenamosios ir komercinės paskirties 6 a. pastatu kvartale Nr. 5, A. Goštauto g. Nr. 2, "Lietkoopsąjungos" administracinis 8 a. pastatu kvartale Nr. 6, Gedimino pr. Nr. 28, komercinės paskirties 1 a. pastatu kvartale Nr. 6, Gedimino pr. Nr. 32A, ūkiniai 1 a. pastatu kvartale Nr. 17, Lukiškių g. Nr. 1, ūkiniai 1 a. pastatu kvartale Nr. 9, Vasario 16-osios g. Nr. 2A** (2-5 aukštų su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 7,2 iki 21,4 m, iki kraigo - nuo 10,5 iki 24 m., 6 a. pastato A. Goštauto g. Nr. 2 aukštis iki karnizo 23, 5 m, iki kraigo - 26 m, ūkinio pastato Vasario 16-osios Nr. 2A aukštis iki karnizo 3, 4 m, iki kraigo - 6,6 m; -; TRP 43 lap.; IKONOG Nr. 17-20, 22-24, 25, 25a, 28, 29, 32, 33, 35-43, 45-49; FF Nr. 0.3, 5-9, 11-18, 1.1-5, 7-10, 2.1-7, 4.1-3, 5.1-7, 6.1-5, 7, 8, 7.1, 2, 7, 8, 8.1-6, 9.1-5, 7, 9, 11-16, 11.1-3, 5, 8, 13.1, 2, 14.1-6, 15.1, 2, 9, 17.1-3, 5, 18.1-6, 19.1-3, 5-8, 25.1-4, 6; 2019 m.); **miesto vilų XIX a. pab. - XX a. pr. užstatymas 2-3 a. su pastogėmis pastatais kvartalu Nr. 18, 25 centrinės dalyje, kvartalo Nr. 15 Š dalyje** (2-3 a. su pastogėmis vilų aukštis iki karnizo nuo 7,4 iki 9,9 m., iki kraigo - nuo 9,9 iki 12,4 m; -; TRP 43 lap.; IKONOG Nr. 17-20, 22-24; FF Nr. 15.4-7, 18.7-9, 25.7, 8; 2019 m.); **komponentinis XX a. pr. užstatymas Lukiškių kalėjimo pastatų kompleksu ir greta esančiais Lukiškių kalėjimo pagalbiniais pastatais kvartalo Nr. 20, V dalyje** (-; -; TRP; IKONOG Nr. 17-20, 22-24; FF Nr. 0.21, 20.1-4; 2019 m.); **komponentinis XIX a. pab.-XX a. užstatymas Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksu kvartale Nr. 10** (-; -; TRP; IKONOG Nr. 16, 18-20, 22-25a, 32, 33, 36, 37; FF Nr. 10.1-4; 2019 m.); **užstatymo tipas - komponentinis kvartalo Nr. 12 XVII a. pab.-XIX a. pab. užstatymas Vilniaus Sv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Sv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso pastatais** (-; -; TRP; IKONOG Nr. 4, 5, 7, 8-14, 16-20, 22-25a, 27, 28, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 47, 48; FF Nr. 0.19, 20, 12.1-6, 8-12; 2019 m.); **atskirai stovintys pastatai: 1900-1902 m. pastatytas mergaičių gimnazijos pastatas kvartale Nr. 11, Gedimino pr. Nr. 42** (-; -; TRP; IKONOG Nr. 16, 18-20, 22-25a, 32, 33, 35; FF Nr. 11.1, 2, 4, 6, 7; 2019 m.); **1949-1951 pastatytas kino teatras "Pergalė" kvartale Nr. 1, A. Stulginskio g. Nr. 8** (-; -; TRP; IKONOG Nr. 24; FF Nr. 1.6; 2019 m.); **1963-1974 m. pastatyti operos ir baleto teatro rūmai kvartale Nr. 3A, A. Vienuolio g. Nr. 1** (-; -; TRP; IKONOG Nr. 24; FF Nr. 3A.1-4; 2019 m.); **1910-1929 m. statytas Vilniaus mokslo bičiulių draugijos pastatas kvartale Nr. 3A, A. Goštauto g. Nr. 1** (-; -; TRP; IKONOG Nr. 18-20, 22-25, 48; FF Nr. 3A.1, 2; 2019 m.); **Naujamiesčio teritorijos - Pohuliankos, iš Š apribotos Pamėnkalnio ir J. Jasinskio gatvių, iš P - J. Basanavičiaus gatvės, užstatymo tipai: perimetrinis vyraujantis XIX a. - XX a. I p. užstatymas, su XX a. II p. tarpais, 1-4 a. mūriniais su pastogėmis, mansardomis pastatais kvartaluose: Nr. 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, taip pat pavieniais 5 a. su pastogėmis pastatais Tauro g. Nr. 8 ir Pamėnkalnio g. Nr. 30 bei vienu 5 a. sutapdintu stogu pastatu Tauro g. Nr. 5** (1-4 a. su pastogėmis, mansardomis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,7 m iki 9,95 m, iki kraigo - nuo 6,2 m iki 12,45 m, 5 a. pastatų aukštis iki karnizo nuo 17,5 m iki 18,5 m, iki kraigo - nuo 20 m iki 21 m; kiemo pastato M. K. Čiurlionio g. Nr. 15A P dalies tūris iš dalies pakeistas bei pristatytas

priestatai, Suvalkų g. Nr. 20 pastato tūris ir kiemo pastatų Rožių al. Nr. 4A, 4B P ir S tūriai pakitę, kiemo pastatų J. Basanavičiaus g. Nr. 17, 17A dalies tūrių elementų pakitę; TRP 44, 45 lap.; IKONOG Nr. 18-20, 22-24, 51, 52, 57, 65, 66, 68-71, 75, 80, 81; FF Nr. 28.2, 3, 29.2-5, 9, 10, 31.1, 2, 5-7, 19, 20, 32.5, 7, 8, 33.5, 9, 35.1, 3, 4, 8, 11, 33, 36.1, 2, 4, 7, 8, 12-14, 37.1, 5, 8-10, 38.2, 3, 5, 6, 8-10, 12, 13, 13a, 45.8, 46.4-5, 47.14, 16-19, 48.4, 5, 7, 9-12, 49.4, 5, 8-10, 50.1-3, 5, 7, 9-12; 2019 m.); miesto vilų XIX a. pab.-XX a. I p. užstatymas, su XX a. II p. tarpais, 1-3 a. mūriniais su pastogėmis, mansardomis pastatais kvartaluose Nr. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 47, 48, taip pat išskirtinas pavienis XX a. pr. 2 a. su pastoge medinis pastatas 39 kvartale, M. K. Čiurlionio g. Nr. 33 (vyrauja 1-2 a. tarpukario vilos, 1-3 a. pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,75 m iki 8,5 m, iki kraigo - nuo 4,90 m iki 11 m, 2 a. medinio pastato aukštis iki karnizo 7,2 m, iki kraigo 9,2 m, vilos Tauro g. Nr. 14 ir Akmenų g. Nr. 6 netyrinėtos dėl teritorijos uždaro; pastato Suvalkų g. Nr. 2A tūris pakitęs; TRP 44, 45 lap.; IKONOG Nr. 18-20, 22-24, 64, 67; FF Nr. 30.8-11, 31.3, 4, 12-15, 32.6, 9, 33.1, 2, 4, 34.6, 8, 35.2, 9, 10, 36.3, 9-11, 37.3, 4, 38.7, 39.10, 42.2-4, 45.1-6, 46.2-3, 6, 10-12, 47.1-7, 10-13, 20-22, 48.3; 2019 m.); sodybinis XIX a. II p.-XX a. I p. užstatymas 1 a. su pastogėmis, mansardomis mūriniais, mediniais pastatais kvartaluose Nr. 38, 45, 46, 48, taip pat išskirtinas pavienis XIX a. I p. 1-2 a. su pastoge medinis pastatas Pakalnės g. Nr. 4 (1 a. su pastogėmis, mansardomis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,2 m iki 5 m, iki kraigo - nuo 8,2 m iki 9,8 m, 1-2 a. pastato aukštis iki žemesnio korpuso karnizo 3 m, iki aukštesnio korpuso karnizo 6 m, ir aukštis iki žemesnio korpuso kraigo - 5,5 m bei iki aukštesnio korpuso kraigo 8 m, išskirtinas užstatymas 48 kvartalo centrinėje dalyje - pastatai blokuojami po du, atitraukiant juos nuo sklypo ribų, 48 kvartalo užstatymas detaliau - KVR u.k. 30980; -; TRP 44, 45 lap.; IKONOG Nr. 18-20, 22-24, 54; FF Nr. 38.4a, 17, 45.9-10, 46.7-9, 14, 15; 2019 m.); komponentinis XX a. I p. užstatymas 1-2 a. mūriniais Observatorijos pastatų ansamblio statiniais kvartale Nr. 39, M. K. Čiurlionio g. Nr. 27 (-; -; TRP 44 lap.; IKONOG Nr. 20, 22; FF Nr. 39.9; 2019 m.); atskirai stovintys pastatai: Šv. Konstantino ir Šv. Michailo cerkvė kvartale Nr. 49, J. Basanavičiaus g. Nr. 27, 3 a. su pastoge pastatas kvartale Nr. 28, Pakalnės g. Nr. 9, 2 a. su pastoge pastatas kvartale Nr. 32, Pylimo g. Nr. 3, 3 a. su mansarda pastatas kvartale Nr. 33, K. Kalinausko g. Nr. 11, 3 a. su pastoge pastatas kvartale Nr. 37, M. K. Čiurlionio g. Nr. 11, 2 a. pastatas kvartale Nr. 38, Geležinio Vilko g. Nr. 29, taip pat atskirai stovinčių pastatų grupė kvartale Nr. 39, M. K. Čiurlionio g. Nr. 23, Nr. 25 ir Nr. 27 (-; -; TRP 44, 45 lap.; IKONOG Nr. 18-20, 22-24, 73, 76-79; FF Nr. 28.5, 32.9, 10, 33.7, 37.7, 38.14, 15, 39.1-6, 49.1, 2, 11, 50.8; 2019 m.); pramonės ir infrastruktūros teritorijų užstatymas kvartale Nr. 38, sudarytas iš XIX a. vid.-XX a. pr. 2-5 a. mūrinių V. Šopeno alaus daryklos pastatų, taip pat kvartalo Nr. 33 požeminis statinys su portalu (33 kvartale buvo įrengta požeminė vandens saugykla, pastatyta 1917 m.; -; TRP 44 lap.; IKONOG Nr. 18-20, 22-24, 51; FF Nr. 33.12, 38.18, 19; 2019 m.); Naujamiesčio pietinės teritorijos - Senojo Naujamiesčio, iš Š apribotos J. Basanavičiaus, iš P - geležinkelio, užstatymo tipai: perimetrinis XIX a.-XX a. I p. su XX a. II p.-XXI a. pr. tarpais užstatymas 1-4 a. su pastogėmis, mansardomis pastatais kvartaluose Nr. 51, 52, 53, 54, 62, 63, 65, 66, 74, 75, 76, kvartalo Nr. 64 Š dalyje, kvartalo Nr. 67 SR dalyje, kvartalo Nr. 73 PV dalyje, kvartalo Nr. 77 SR ir PV dalyse, kvartalo Nr. 78 SV ir SR dalyse, kvartalo Nr. 79 P dalyje, kvartalo Nr. 80 SR ir R dalyse, kvartalo Nr. 85, 87 SR dalyse, bei atskirais 5 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 51 (išskyrus pakitusias, nesusiformavusias urbanistines struktūras kvartaluose Nr. 53, 54, 62, 63, 64, 66, 67, 73, 74, 79, 80, 86, 87; 1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,0 m iki 17,2 m, iki kraigo - nuo 6,5 m iki 20,0 m, 5 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 13,3 m iki 18,0 m, iki kraigo - nuo 16,3 iki 20,0 m; pastatams Algirdo g. Nr. 5, A. Vivilskio g. Nr. 29, Vytenio g. Nr. 10, T. Ševčenkos g. Nr. 19, T. Ševčenkos g. Nr. 16, 16C, Švitrigailos g. Nr. 11A, Švitrigailos g. Nr. 18A, Panerių g. Nr. 6 tūriai padidinti įrengus naujus antstatus ar užstatius papildomus 1-2 aukštus; TRP 45-47 lap.; IKONOG Nr. 18-20, 22, 23, 81-85, 87, 91-97; FF Nr. 51.1-10, 12-17, 52.1-11, 53.1-4, 8-14, 54.1-2, 6-11, 62.1-9, 63.1-8, 10-14, 64.1-6, 9-12, 65.1, 6-19, 66.1-6, 14-16, 67.1, 6, 73.2, 3, 74.1-6, 8, 10, 13, 18-20, 22, 75.1-9, 11, 76.1-24, 77.2, 4-8, 17-22, 78.1, 2, 11-14, 79.5-9, 80.2-14, 85.2-4, 87.5-9; 2019 m.); miesto vilų XIX a. pab.-XX a. I p. užstatymas 1-3 a. su pastogėmis pastatais Vivilskio g. Nr. 5, Vytenio g. Nr. 4, Muitinės g. Nr. 41, T. Ševčenkos g. Nr. 13A, Mindaugo g. Nr. 13 ir kvartalo Nr. 78 centrinėje dalyje (A. Vivilskio g. Nr. 5 - aukštis iki karnizo 8,11 m, iki kraigo - 12,40 m; pastato T. Ševčenkos g. Nr. 13A priestato tūris pakitęs, užstatant sovietiniu laikotarpiu II a.; TRP 45-46 lap.; IKONOG Nr. 18-20, 22, 23, 86; FF Nr. 51.18, 53.5, 54.3-5, 63.15, 65.3, 4, 78.4, 5; 2019 m.); sodybinis XIX a. II p.-XX a. I p. užstatymas 1 a. su pastogėmis, mansardomis pastatais kvartale Nr. 66, taip pat pavienis 2 a. su pastoge pastatas Naugarduko g. Nr. 37 (aukštis iki karnizo nuo 3,0 m iki 5,4 m, iki kraigo - nuo 5,6 m iki 7,5 m; pastato Naugarduko g. Nr. 27 tūris padidintas naujai įrengus mansardinį aukštą, pastato Naugarduko g. Nr. 19 Š priestatas netyrinėtas; TRP 45 lap.; IKONOG Nr. 18-20, 22-23; FF Nr. 66.7-13, 17-21; 2019 m.); atskirai stovintys pastatai: 1958 m. pastatyti Geležinkeliečių kultūros rūmai kvartale Nr. 77, Kauno g. Nr. 5 (-; -; TRP 46 lap.; IKONOG Nr. 101; FF Nr. 77.6, 9, 10; 2019 m.); 1600 m. pastatyta Šv. Stepono bažnyčia kvartale Nr. 87, Geležinkelio g. Nr. 39 (-; -; TRP 47 lap.; IKONOG Nr. 10; FF Nr. 87.2; 2019 m.); pramonės ir infrastruktūros užstatymas, sudarytas iš bendrovei „Vilniaus šaldytuvų“, vėliau „Pienocentriui“ priklausiusių ir 1939 m. pastatytų šaldytuvų ir administracinio pastatų kvartalo Nr. 78 PV dalyje, 1934 m. įkurtos radiotechnikos gamyklos „Elektrik“ bei kitų administracinių ir gamybinių pastatų kvartalo Nr. 67 Š dalyje, kvartaluose Nr. 85, 89, 90 sudarytas iš 1-4 aukštų su pastogėmis pastatų, pagrindinai formuojančių XIX a. vid.-XX a. vid. geležinkelio stoties, XIX a. II p. garvežių gražos depų, XX a. I p. fabriky statinių kompleksus (aukštis iki karnizo nuo 2,5 m iki 18,2 m, iki kraigo - nuo 3,0 m iki 25,0 m; -; TRP 45-47 lap.; IKONOG Nr. 18-23, 98-99; FF Nr. 67.7-13, 77.12-16, 79.7, 8, 85.1, 6-10, 15-18, 90.2, 4-6, 8-17, 23, 24, 28-30; 2019 m.);

2.2.3. atviros erdvės - Lukiškių aikštė (1817 m. pradėtas formuoti naujas reprezentacinis miesto centras, kurio ašimis numatytas dabartinis Gedimino prospektas ir Lukiškių aikštė, 1861 m. aikštėje veikė turgavietė, 1863-1864 m. Lietuvoje ir Lenkijoje įvykusio sukilimo prieš carinės Rusijos priespaudą metu Lukiškių aikštėje viešai įvykdyti mirties nuosprendžiai 21 sukilimo dalyviui, XX a. pr. Lukiškių a. prieigose ėmus kurtis įvairioms administracinėms įstaigoms ir iškėlus turgavietę, aikštė palaipsniui tapo viena pagrindinių renginių, demonstracijų vieta; -; TRP 43 lap.; IKONOG Nr. 14-20, 22-25a, 27, 28, 32, 37, 43; FF Nr. 0.20, 12.6-10; 2019 m.); atvira erdvė tarp Aukų g. ir Gedimino pr. (įrengta apie XX a. vid.-3 ketv., apželdinus išplatintą dab. Aukų gatvės S atkarpą; -; IKONOG Nr. 16, 18-20, 22-25a; FF Nr. 0.20, 11.4, 6, 7; 2019 m.); Žemaitės skveras (suformuotas apie XX a. vid., tarpukaryje ir pokariu neužstatytoje erdvėje Gedimino pr. SR pusėje, Vasario 16-osios, Kaštonų ir A. Jakšto g. ribojamame kvartale, 1971 m. skvere pastatytas Žemaitės paminklas, u.k. 7426; -; TRP 43 lap.; IKONOG Nr. 20, 22-25; FF Nr. 7.3, 4; 2019 m.); Vašingtono aikštė (atvira erdvė dab. aikštės vietoje susiformavo XIX a. pab., aikštė pradėta formuoti XX a. II p., pastacių Mokslininkų namų, Vašingtono aikštę pavadinta 1996 m.; -; TRP 43 lap.; IKONOG Nr. 14, 15, 17-20, 22-24, 29, 49; FF Nr. 12.3, 17.4; 2019 m.); atvira erdvė kvartalo Nr. 3A R, SR dalyje (su dirbtinėmis terasomis žemėjančiu reljefu, suformuota XX a. 8 deš., pastacių operos ir baletų teatro rūmus, erdvėje stovi K. Petrausko paminklas, u.k. 20026; -; TRP 43 lap.; IKONOG Nr. 24, 48; FF Nr. 0.10, 3A.1, 3, 4; 2019 m.); P. Cvirkos skveras kvartale Nr. 32, skvero želdiniai (skveras suprojekuotas 1959 m. architektu V. Mikučianio vietoje buvusio užstatymo, skvere stovi P. Cvirkos paminklas u.k. 7286; -; TRP; IKONOG Nr. 55, 56; FF Nr. 32.1, 3, 4; 2019 m.); buv. Evangelikų senosios kapinės (laidoti šiose kapinėse pradėta 1809 m., likviduotos XX a. 7-8 d-mečiuose jas paverčiant parku bei pastačius Santuokų rūmus u.k. 15890; -; TRP; IKONOG Nr. 7, 8, 11-14, 16, 18-20, 22, 23, 60-63, 81; FF Nr. 34.1, 4, 5; 2019 m.); atvira erdvė ties J. Basanavičiaus ir Jovaro g. sankryža (1762 m. čia pastatyta Šv. Jackaus koplytelė u.k. 287; -; TRP 44 lap.; IKONOG Nr. 20, 22, 74; FF Nr. 47.17-19, 48.10; 2019 m.);

2.2.4. uždarnos erdvės - kiemų erdvės (Naujamiesčio teritorijai būdingi dideli kiemai, dažnai ribojami visų kvartalų pastatų, su kiemuose esančiais korpusais ir atvirais praėjimais tarp jų; būklė iš dalies pakitusi, kai kurių pastatų nauji kiemo priestatai atitveria anksčiau buvusius praeinamas kiemų erdves; IKONOG Nr. 18-20, 22-25, 46; FF Nr. 1.7, 8, 10, 2.8-10, 6.5-8, 8.5, 6, 9.11-16, 11.9, 14.7-9, 18.7, 28.8, 9, 31.10, 33.7, 51.15-17, 76.6, 11, 22, 77.20, 22; 2019 m.); įvaziavimai į kiemus, dažniausiai pro gatvės korpusuose įrengtas tarpuvartės, kartais pro tvoroje esančius vartus bei pro gretimus pastatus jungiančias arkas (-; -; IKONOG Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 14.4, 5, 7, 25.2, 33.5, 6, 36.3, 5, 51.2-3, 7, 52.2, 54.10, 64.5-6, 65.7, 8, 13, 74.4, 8, 10, 18, 75.2, 76.2, 3, 5, 7, 9, 10, 12-14, 16, 77.3, 17, 21, 78.2, 11, 14, 79.6, 85.2; 2019 m.);

2.2.5. panoramos - Lukiškių panorama nuo Tauro kalno, sudaryta iš dominantės Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios bei foninio užstatymo gyvenamaisiais ir visuomeniniais pastatais (išskyrus Naujamiesčio teritorijoje esančius kitus objektus; -; žr. į priedą Nr. 4, panoramą 1; TRP 27 lap.; FF Nr. 0.23, 2019 m.); Pohuliankos V dalies panorama nuo Tauro kalno (išskyrus Naujamiesčio teritorijoje esančius kitus objektus; -; žr. į priedą Nr. 4, panoramą 2; TRP 27 lap.; FF Nr. 0.24, 2019 m.);

2.2.6. siluetai - Lukiškių priemiesčio Š dalies pirmo ir antro plano siluetai 1, 2 nuo dešiniojo Neries upės kranto, aikštelės prie Nacionalinės dailės galerijos, formuojami A. Goštauto g. daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų tūrių ir gatvių, atvirų erdvių želdinių, su vertikaliais pirmo plano akcentais - operos ir baletų teatro rūmais, Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia bei Mokslininkų namo kampiniu bokštu su belvederiu (siluetų apžvalgos taško Habs 103,6 m, koordinatės 581887, 6062980; -; žr. į priedą Nr. 5, siluetai 1, 2; TRP 23, 24 lap.; FF Nr. 0.5-8; 2019 m.); Lukiškių priemiesčio Š dalies pirmo ir antro plano siluetai 3, 4 nuo dešiniojo Neries upės kranto, laiptų, vedančių nuo Baltojo tilto link "Lietuvos" viešbučio, formuojami A. Goštauto g. daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų tūrių ir gatvių, atvirų erdvių želdinių, su vertikaliais pirmo plano akcentais - operos ir baletų teatro rūmais, Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia bei Mokslininkų namo kampiniu bokštu su belvederiu (siluetų apžvalgos taško Habs 99,0 m, koordinatės 582207, 6062746; -; žr. į priedą Nr. 5, siluetai 1-5; TRP 23, 24 lap.; FF Nr. 0.5-8; 2019 m.); Lukiškių priemiesčio Š dalies pirmo ir antro plano siluetai 1-5 nuo dešiniojo Neries upės kranto, Žaliojo tilto, formuojami A. Goštauto g. daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų tūrių ir gatvių, atvirų erdvių želdinių, su vertikaliais pirmo plano akcentais - operos ir baletų teatro rūmais, Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia bei Mokslininkų namo kampiniu bokštu su belvederiu (silueto apžvalgos taško Habs 96,5 m, koordinatės 582512, 6062470; -; žr. į priedą Nr. 5, siluetai 1-5; TRP 23, 24 lap.; FF Nr. 0.5-8; 2019 m.);

2.2.7. perspektyvos - A. Vienuolio g. perspektyva PV-ŠR kryptimi nuo sankryžos su Gedimino prospektu į Šv. Rapolo bažnyčią (išskyrus pastatą A. Vienuolio g. Nr. 4; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 1; TRP 26 lap.; FF Nr. 0.11; 2019 m.); Gedimino prospekto perspektyva ŠV-PR kryptimi nuo sankryžos su A. Vienuolio gatve į Arkikatedrą Baziliką ir varpinę (-; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 2; TRP 26 lap.; FF Nr. 0.14; 2019 m.); Gedimino prospekto perspektyva ŠV-PR kryptimi nuo sankryžos su A. Jakšto gatve į Pirklių klubo pastatą (išskyrus pastatą Gedimino pr. Nr. 38; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 3; TRP 26 lap.; FF Nr. 0.15; 2019 m.); Gedimino prospekto perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo sankryžos su J. Tumo-Vaižganto

2.2. išsklaidė - **gatvių užstatymo išsklaidė: Gedimino pr. P pusės** (teritorijos apibrėžtose ribose, išskyrus pastatus Gedimino pr. Nr. 60, Gedimino pr. Nr. 50, Gedimino pr. Nr. 38, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijos, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 25, 25a, 32, 33, 35-37, 40; FF Nr. 0.14, 2.4, 5, 6.4, 10.1, 12.7, 14.1, 2, 18.1, 2, 25.6; 2019 m.); **Gedimino pr. Š pusės atkarpos nuo namo Gedimino pr. Nr. 49 iki sankirtos su J. Tumo-Vaižganto g.** (išskyrus namą Gedimino pr. Nr. 47, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijos, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 35, 32, 41, 45; FF Nr. 0.16, 15.1, 19.1-3; 2019 m.); **Gedimino pr. Š pusės atkarpos nuo sankryžos su Vasario 16-osios g. iki Vilniaus g.** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 25, 25a, 35, 46; FF Nr. 0.15, 3.3-6, 4.1, 2, 7.2, 5; 2019 m.); **A. Goštauto g. R pusės atkarpos nuo sankirtos su Gedimino pr. iki sankirtos su J. Jasinskio g.** (išskyrus po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, dūmtraukių viršstoginių dalių apskardinimus; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 40; FF Nr. 25.1-3; 2019 m.); **J. Jasinskio g. Š pusės atkarpos nuo sankirtos su A. Goštauto g. iki pastato J. Jasinskio g. Nr. 15** (-; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 25.3, 4; 2019 m.); **A. Rotundo g. V pusės atkarpos nuo pastato A. Rotundo g. Nr. 5 iki sankirtos su Gedimino pr.** (išskyrus po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, namo A. Rotundo g. Nr. 1 stiklinį priestatą; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 18.6; 2019 m.); **J. Jasinskio g. Š pusės atkarpos nuo pastato J. Jasinskio g. Nr. 3 iki pastato Nr. 7** (išskyrus I a. angų rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus laiptus; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 14.3-5, 18.5; 2019 m.); **Gynėjų g. R pusės atkarpos nuo sankirtos su Gedimino piki namo Gynėjų g. Nr. 4** (išskyrus po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, atliktas I a. angų rekonstrukcijas; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 19.4, 5; 2019 m.); **J. Tumo-Vaižganto g. V pusės atkarpos nuo sankirtos su J. Savickio g. iki sankirtos su Kražių g.** (išskyrus po XX a. vid. rekonstruotas cokolinių a. angas, plokštuminius stoglangius; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 43; FF Nr. 16.1, 2; 2019 m.); **J. Savickio g. Š pusės** (išskyrus po XX a. vid. rekonstruotas angas, įrengtus plokštuminius ir rekonstruotus tūrinius stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 43; FF Nr. 0.18, 16.1, 6, 7; 2019 m.); **Kražių g. PR, P pusių atkarpų nuo pastato Kražių g. Nr. 13 iki sankirtos su J. Tumo-Vaižganto g.** (išskyrus po XX a. vid. rekonstruotas cokolinių, I a. angas, įrengtus, rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 23 lap.; BR Nr. 12; IKONOG Nr. 41; FF Nr. 16.3, 4; 2019 m.); **A. Goštauto g. PV pusės atkarpos nuo pastato A. Goštauto g. Nr. 8 iki sankirtos su Vašingtono a.** (išskyrus po statybos laikotarpio rekonstruotas angas; -; TRP 23 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 0.6, 17.1-3; 2019 m.); **Lukiškių g. Š pusės atkarpos nuo vienuolyno namo iki sankirtos su Vasario 16-osios g.** (-; -; TRP 24 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 25, 25a, 27, 28; FF Nr. 12.9, 10; 2019 m.); **Vasario 16-osios g. R pusės** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 24, 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 25, 25a, 28, 35, 37; FF Nr. 7.1, 2, 8, 8.1, 2, 9.4, 12.8; 2019 m.); **Sermukšnių g. P pusės nuo namo Sermukšnių g. 1 iki sankirtos su Vasario 16-osios gatve** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, pastatų naujai įrengtus ir rekonstruotus stoglangius; -; TRP 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 25, 25a; FF Nr. 0.17, 8.2-3; 2019 m.); **Kaštonų g. Š pusės nuo sankirtos su Vasario 16-osios gatve iki namo Kaštonų g. Nr. 4** (išskyrus po Antrojo pasaulinio karo įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius; -; TRP 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 25, 25a; FF Nr. 8.1; 2019 m.); **Kaštonų g. P pusės** (-; -; TRP 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 25, 25a; FF Nr. 7.6, 7; 2019 m.); **A. Jakšto g. R pusės** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų rekonstruotas durų, langų angas, plokštuminius stoglangius; -; TRP 24, 26 lap. lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 25, 25a, 42; FF Nr. 4.3, 5.4, 5, 8.4; 2019 m.); **A. Vienuolio g. V pusės** (išskyrus pastatą A. Vienuolio g. Nr. 4, namo Gedimino pr. Nr. 21 rekonstruotas I a. angas, paaukštintą pastogę, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų rekonstruotas durų, langų angas, plokštuminius stoglangius, dūmtraukių viršstoginių dalių apskardinimą; -; TRP 24, 26 lap. BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 47; FF Nr. 0.11, 5.1, 2, 6; 2019 m.); **Vilniaus g. V pusės atkarpos nuo sankirtos su J. Lelevelio g. iki sankirtos su Gedimino pr.** (išskyrus pastatų rekonstruotas I a. durų, langų angas, naujai įrengtus ir rekonstruotus tūrinius ir plokštuminius stoglangius; -; TRP 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 46; FF Nr. 0.12, 3.1, 2; 2019 m.); **A. Domaševičiaus g. P pusės atkarpos nuo pastato A. Domaševičiaus g. Nr. 5 iki sankirtos su Auksų g.** (išskyrus po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas I a. angas, naujai įrengtus ir rekonstruotus stoglangius; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 25, 25a; FF Nr. 11.4-6, 8; 2019 m.); **Pamėnkalnio g. Š pusės iš pastatų Pamėnkalnio g. Nr. 23, 25, 27** (išskyrus namo Pamėnkalnio g. Nr. 25 XX a. pab.-XXI a. pr. antstatą; -; TRP 28 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 25; FF Nr. 11.3; 2019 m.); **Pamėnkalnio g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato Pamėnkalnio g. Nr. 13 iki sankirtos su A. Stulginskio g.** (išskyrus pastatų naujai įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, plokštuminius stoglangius; -; TRP 28 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 6.2; 2019 m.); **Pamėnkalnio g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato Pamėnkalnio g. Nr. 5 iki sankirtos su Jogailos g.** (išskyrus pastatų rekonstruotas I a. durų, langų angas, naujai įrengtus stoglangius, dūmtraukių viršstoginių dalių apskardinimus; -; TRP 28 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 1.1, 1.2; 2019 m.); **A. Smetonos g. P pusės atkarpos nuo pastato A. Smetonos g. Nr. 8 iki sankirtos su Jogailos g.** (išskyrus pastatą A. Smetonos g. Nr. 4, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, namo Smetonos g. Nr. 8 rekonstruotas angas, plokštuminius stoglangius; -; TRP 28 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOG Nr. 25; FF Nr. 1.4, 5; 2019 m.); **A. Smetonos g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato A. Smetonos g. Nr. 5 iki sankirtos su A. Stulginskio g.** (išskyrus pastatų naujai įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, rekonstruotus durų portalus, vitrinų priestatus, plokštuminius stoglangius, dūmtraukių viršstoginės dalies apskardinimus; -; TRP 28 lap. BR Nr. 1, 2; FF Nr. 2.6, 7; 2019 m.); **Jogailos g. V pusės atkarpos nuo sankirtos su Pamėnkalnio g. iki sankirtos su Gedimino pr.** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paau

rekonstruojamas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 67; FF Nr. 35.8-10, 36.9a, 10; 2019 m.); **Z. Sierakausko g. ŠV pusės atkarpos nuo pastato Z. Sierakausko g. Nr. 15 iki pastato Nr. 25** (išskyrus pastato Nr. 19 paaukštinimą, po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas; -; TRP 30 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 81; FF Nr. 38.2, 3, 5-7; 2019 m.); **M. K. Ciurlionio g. Š pusės atkarpos nuo sankryžos su V. Mykoliaičio - Putino, K. Kalinausko g. iki pastato M. K. Ciurlionio g. Nr. 33 ir P pusės atkarpos nuo pastato M. K. Ciurlionio g. Nr. 16 iki pastato Nr. 28** (išskyrus pastatus Nr. 3, Nr. 19, pastato Nr. 16 antstatą, skardos lakštų tvorą, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 29, 30 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 69, 71, 73, 81; FF Nr. 35.1, 36.1, 12-14, 37.5, 7-8a, 10, 38.8-10, 12, 39.1, 4-6, 8-10, 48.3-5; 2019 m.); **J. Basanavičiaus (S. Konarskio) g. ŠV pusės atkarpos nuo sankryžos su P. Klimo g. iki pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 43, nuo pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 37 iki pastato Nr. 29, ŠR pusės atkarpos nuo pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 25 iki pastato Nr. 15** (išskyrus pastatą J. Basanavičiaus g. Nr. 21 bei pastatą S. Konarskio g. Nr. 3, po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas, dūmtraukių apskardinimus; -; TRP 30-33 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 77, 78, 80, 81; FF Nr. 47.14, 16, 48.10, 11, 49.8-10, 50.1, 9-12; 2019 m.); **P. Skorinos g. V pusės atkarpos iš pastatų P. Skorinos g. Nr. 14, 16 ir R pusės atkarpos nuo pastato P. Skorinos g. Nr. 3 iki pastato Nr. 9** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 32 lap.; FF Nr. 42.2-4, 45.4-6; 2019 m.); **J. Basanavičiaus g. PV, P pusės atkarpos nuo sankryžos su Mindaugo g. iki pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 42** (išskyrus pastatus Švitrigailos g. Nr. 1, Vytenio g. Nr. 2, pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 22A antstatą, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas, dūmtraukių apskardinimą, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 32, 33 lap.; IKONOGN Nr. 81-85; FF Nr. 51.1-6, 52.1-6, 53.2-3, 54.1; 2019 m.); **Algirdo g. R pusės atkarpos nuo sankryžos su J. Basanavičiaus g. iki pastato Algirdo g. Nr. 6 bei Algirdo g. V pusės atkarpos nuo sankryžos su T. Ševčenkos g. iki pastato Algirdo g. Nr. 23A** (išskyrus pastato Algirdo g. Nr. 4 antstatą, Algirdo g. Nr. 23 užstatytą 4 aukštą, po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtus dūmtraukius, dūmtraukių apskardinimą; -; TRP 33, 35 lap.; IKONOGN Nr. 83-84, 95-96; FF Nr. 51.6-10, 66.1, 15; 2019 m.); **A. Vivulskio g. Š pusės atkarpos nuo sankryžos su Mindaugo g. iki pastato A. Vivulskio g. Nr. 3 bei A. Vivulskio g. P pusės atkarpos nuo sankryžos su Mindaugo g. iki pastato A. Vivulskio g. Nr. 16** (išskyrus pastatus A. Vivulskio g. Nr. 4A, Algirdo g. Nr. 13, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges, įstiklintus balkonius, tvora tarp pastatų Mindaugo g. Nr. 7 ir A. Vivulskio g. Nr. 2A netyrinėta; -; TRP 33 lap.; FF Nr. 51.12-14, 62.4-5, 63.2-7, 64.1-6; 2019 m.); **Vytenio g. V pusės atkarpos nuo pastato Vytenio g. Nr. 3 iki pastato Nr. 7** (išskyrus pastato Vytenio g. Nr. 5 antstatą, pastato Vytenio g. Nr. 7 priestatą, po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas; -; TRP; FF Nr. 54.9-10; 2019 m.); **Švitrigailos g. V pusės atkarpos nuo sankryžos su A. Vivulskio g. iki sankryžos su T. Ševčenkos g. ir R pusės atkarpos iš pastatų Švitrigailos g. Nr. 14, 16** (išskyrus pastato Švitrigailos g. Nr. 14 antstatą, pastato Švitrigailos g. Nr. 16 priestatą, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtus dūmtraukius, dūmtraukių apskardinimą, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 33, 34 lap.; IKONOGN Nr. 93; FF Nr. 62.1-4, 63.8, 66.5; 2019 m.); **T. Ševčenkos g. P pusės atkarpos iš pastatų T. Ševčenkos g. Nr. 12 ir Švitrigailos g. Nr. 16** (išskyrus pastato T. Ševčenkos g. Nr. 12 užstatytą 4 aukštą, pastato T. Ševčenkos g. Nr. 16 priestatą, po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogo dangas; -; TRP 34 lap.; FF Nr. 66.4-5; 2019 m.); **Algirdo g. R pusės atkarpos nuo sankryžos su T. Ševčenkos g. iki sankryžos su Šaltinių g. ir V pusės atkarpos nuo pastato Algirdo g. Nr. 41 iki pastato Nr. 45** (išskyrus sklype Algirdo g. Nr. 20 prie gatvės esantį pastatą, pastato Algirdo g. Nr. 18 paaukštinimą, pastato Nr. 20 paaukštinimą pastogę, nuo XX a. vid. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogo dangas, tūrinius bei plokštuminius stoglangius; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP 35, 37 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 65.6-16, 74.1, 2, 18-20, 75.1-4; 2019 m.); **Naugarduko g. PR pusės atkarpos nuo sankryžos su Švitrigailos g. iki sankryžos su Aguonų g.** (išskyrus pastatus Naugarduko g. Nr. 16A, 30A, 34, 36, pastatą Algirdo g. Nr. 35, pastato Naugarduko g. Nr. 14 paaukštinimą pastogę, pastato Naugarduko g. Nr. 32B antstatą, nuo XX a. vid. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogo dangas, tūrinius bei plokštuminius stoglangius; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP 35, 36 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 74.3-6, 75.9, 76.1-3, 5, 7-9; 2019 m.); **Mindaugo g. R pusės atkarpos nuo sankryžos su Naugarduko g. iki pastato Mindaugo g. Nr. 22 bei V pusės atkarpos nuo sankryžos su Naugarduko g. iki pastato Mindaugo g. Nr. 21** (išskyrus pastato Mindaugo g. Nr. 19 paaukštinimą pastogę, nuo XX a. vid. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogo dangas, tūrinius bei plokštuminius stoglangius; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP 35, 37 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 76.10, 12, 78.11-13; 2019 m.); **Šaltinių g. Š pusės atkarpos nuo pastato Šaltinių g. Nr. 8 iki pastato Nr. 14 bei P pusės atkarpos nuo pastato Šaltinių g. Nr. 7 iki pastato Nr. 11** (išskyrus nuo XX a. vid. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogo dangas, tūrinius bei plokštuminius stoglangius; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP 37 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 76.16-18, 77.17-19, 21; 2019 m.); **Švitrigailos g. R pusės atkarpos nuo pastato Švitrigailos g. Nr. 26 iki pastato Nr. 28** (išskyrus nuo XX a. vid. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogo dangas, tūrinius bei plokštuminius stoglangius; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP 36 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 74.8, 10; 2019 m.); **Panerių g. Š pusės atkarpos nuo pastato Panerių g. Nr. 13 iki pastato Nr. 15** (išskyrus pastato Panerių g. Nr. 15 priestatą, nuo XX a. vid. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogo dangas; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP 39 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 79.5, 6; 2019 m.); **Panerių g. P pusės atkarpos nuo pastato Panerių g. Nr. 6 iki pastato Šv. Stepono g. Nr. 35** (išskyrus pastato Panerių g. Nr. 6 užstatytą 3 a., nuo XX a. vid. pakeistas fasadų angas, naujas stogo dangas, dūmtraukių apskardinimą, tūrinius ir plokštuminius stoglangius; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP 39 lap.; FF Nr. 87.6-8; 2019 m.);

2.2.9. dominantės - operos ir baletų teatro rūmai, **A. Vienuolio g. Nr. 1** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 24; FF Nr. 0.5, 9, 10, 3A.1; 2019 m.); **Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia, Vasario 16-osios g. Nr. 11** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 4, 5, 7, 8-14, 16-20, 22-25a, 27, 28, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 47, 48; FF Nr. 0.5-9, 12.6, 9; 2019 m.); **Mokslininkų namas, Vašingtono a. Nr. 1** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 29, 47-49; FF Nr. 0.5-9, 17.1-3; 2019 m.); **Šv. Konstantino ir Šv. Michailo cerkvė, J. Basanavičiaus g. Nr. 27** (-; -; TRP 30 lap.; IKONOGN Nr. 77-79, 81; FF Nr. 49.1, 2, 11, 50.8; 2019 m.);

2.3. užstatymo bruožai - **Naujamiesčio šiaurinei teritorijai - Lukiškių priemiesčiui būdingas reguliarus gatvių tinklas su vyraujančiu perimetriniu kvartalu, aikščių užstatymu.** Centrinėje priemiesčio dalyje vyrauja užstatymas mūriniais 3-4 a., su pastogėmis istorizmo, rečiau - moderno - stilistikos gyvenamosios paskirties pastatais, nuomojamais namais, kurių pirmas aukštas dažnai pritaikytas komercinėms patalpoms, dekoruotas tinko rustais, likusių aukštų fasadų dekoras pagrindinėse gatvėse išsiskiria gausia ir puošnumu - kvartaly kampuose esantys pastatai dažnai akcentuoti rizalitais, erkeriais su bokšteliais, gausų fasadų tūrinių elementų - balkonų, portalų. Centrinėje priemiesčio dalyje išsiskiria asimetriskų moderno architektūros formų, dekoruotų faktūriniu tinku, reljefiniais tinko elementais, dekoratyvinėmis keraminėmis, glazūruotomis plytelėmis pastatų kvartalas, vad. Kražių kolonija. Lukiškių priemiesčio dalyje vyrauja tinkuoto mūro pastatai, rečiau pasitaikantys istorizmo plytų stiliaus pastatai greta pagrindinių gatvių taip pat gausiai dekoruoti profiliuotomis plytomis. Pastatų stogai dengti skarda arba čerpėmis. P. Š Lukiškių priemiestį ribojančių J. Jasinskio, Pamėnkainio, A. Goštauto gatvių išsklotinėse dominuoja 4-5 a. pokario retrospektyvizmo stilistikos pastatai, kvartalų kampuose dažnai akcentuoti aukštesniais rizalitais ir masyvesnio tūrio korpusais, čerpėmis dengtais stogais. Priemestyje fragmentiškai pasitaiko tarpukario ir ankstyvojo pokario modernizmo stilistikos pastatų sutapdintais stogais. Tarpukario modernizmo stilistika būdinga Lukiškių priemiesčio vilų architektūrai - fasadai kukliai dekoruoti, akcentuoti asimetriškai išdėstytais tūriniais elementais. Centrinės priemiesčio dalies akcentas - barokinė Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia. Priemiesčio erdvėje neretai dominuoja pavieniai ankstyvojo ir vėlyvojo sovietinio modernizmo architektūros pastatai - Mokslininkų namai Š dalyje, operos ir baletų teatro rūmai ŠR dalyje. Lukiškių priemiesčio ŠV dalies architektūriniai akcentai - istorizmo „plytų stiliaus“ Lukiškių kalėjimo pastatų kompleksas su neobizantinio stiliaus Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkve ir vėlyvojo sovietinio modernizmo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmai su greta esančiu retrospektyvizmo (socrealizmo) stiliaus Martyno Mažvydo bibliotekos pastatu (-; -; BR Nr. 1; IKONOGN Nr. 25a, 27-33, 35-50; FF Nr. 0.13-21, 1.1-5, 2.1-7, 3.2-7, 3A.2, 4.1-3, 5.1-7, 6.1-5, 7, 7.1, 2, 5-7, 8.1-4, 9.1-4, 7-15, 10.1-4, 11.1-8, 12.1, 2, 7-12, 13.2, 3; 14.1, 4-6, 15.1, 2, 4-9, 16.1-4, 6, 7, 17.1-3; 18.1, 2, 5-9, 19.1-5, 8, 20.1-8, 24.1-4, 25.2-4, 6; 2019 m.); **Naujamiesčio teritorijos - Pohuliankos vyraujančiam perimetriniam užstatymui būdingas pastatų išdėstymas palei gatvės liniją, paliekant praėjimus-pravažiavimus tarp jų arba blokuojant juos tarpusavyje.** Dominuoja mūriniai pastatai, dengti dvišlaičiais, valminiais, mansardiniais, sutapdintais stogais, su lygios skardos lakštų arba molio čerpių dangomis. Būdingi tūriniai dvišlaičiai, supaskriečiai stoglangiai, balkonai su metalinėmis tvorėlėmis. Pastatų fasadai tinkuoti, rečiau - netinkuoti istorizmo, „plytų stiliaus“ pastatai. Vietomis būdingi paaukštinti cokoliai dėl kintančio reljefo. Sodybiniam užstatymui būdingas sklypo užstatymas gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatais, gyvenamuosius namus atitraukiant nuo sklypo ribų ir suformuojant sodybą kvartalo gilumoje arba gyvenamąjį namą statant palei gatvę su ūkine dalimi sklypo gilumoje. Ūkiniai pastatai dažniausiai išdėstomi po 1-2 sklypo gale. Sodybiniam užstatymui būdingi mediniai, mūriniai gyvenamieji namai dvišlaičiais, valminiais, pusvalminiais, mansardiniais stogais, dengtais lygios skardos lakštų danga. Mediniams pastatams būdingas fasadų apkalimas lentelėmis, langinės, kukli drožyba. Miesto vilų užstatyme

išskirtinius tarpukario 2 a. mūrinės vilos sutapintais stogais, susidariusiais iš skirtingo aukštumo pastatų tūrių. Taip pat būdingas 1 a. vilos mansardiniai aukštais stogais, dengtais tiek skardos lakštų danga, tiek molio čerpėmis. Sklypai nėra erdvūs, pastatai išdėstyti perimetru palei gatvę arba atitraukti nuo jos. (-; -; TRP; IKONOG Nr. 18-20, 22-24, 51, 52, 54, 57, 64-80; FF Nr. 28.2-11, 29.2-7, 9, 10, 30.8-11, 31.1-7, 10-15, 19, 20, 32.5-10, 33.1-7, 9-11, 34.8, 35.1-6, 8-13, 36.1-14, 37.1-11, 38.2, 3, 4a, 5-10, 12-13a, 17-19, 39.1-6, 8-10, 42.2-4, 45.1-6, 9-10, 46.2-12, 14-17, 47.1-7, 10-22, 48.3-5, 7-12, 49.4, 5, 8-10, 50.1-3, 5-7, 9-12; 2019 m.); Naujamiesčio pietinei teritorijai - Senojo Naujamiesčio priemiesčiui būdingas reguliarus gatvių tinklas su vyraujančiu perimetrinio kvartalų užstatymu. Gatvių pastatų plokštuminiai fasadai su horizontaliu skaidymu, fasaduose dominuojantys istorizmo, modernizmo stiliai. XIX a. II. p.-XX a. I p. susiformavusių užstatymo struktūrų išdėstyti išilgai gatvių pagrindiniai pastatų tūriai, formuojantys ištisinės išklotinės su pagrindinėse gatvėse aukštesniais pastatais, paaukštintais cokoliais dėl kintancio reljefo. Paprasti, be stilistinių požymių kiemų fasadai, dvishlaičiai, valminiai, pavieniai mansardiniai, daugiašlaičiai pažemintos konstrukcijos, lygių plokštumų be puošybos stogai su čerpių, skardos lakštų danga, tinkuoto ir netinkuoto plytų mūro dūmtraukiais. Labiausiai paplitęs gyvenamųjų, nuomojamų namų tipas. Išlikusiam XIX a. II. p.-XX a. I p. sodybiniam užstatymui būdingas gyvenamųjų namų išdėstymas pagal gatvės liniją arba atitraukiant nuo jos. Vyrauja XIX a. pab. - XX a. I p. 1 a. rąstinės konstrukcijos, rečiau mūriniai namai su pastogėmis, mansardomis. Būdinga dvishlaičiai stogai, uždaros verandos, fasadų apkalimas medinėmis lentomis, kukli drožyba. Pramonės ir infrastruktūros užstatymas pasižymi konstruktyviomis, funkciškai tikslingomis ir lakoniškomis architektūrinėmis formomis, industriniais statybos būdais ir modernių statybinį medžiagų naudojimu. Išsiskirtini tabako fabriko „Zefyras“ administraciniai pastatai, bendrovės „Vilniaus šaldytuvai“ šaldytuvų ir administraciniai pastatai. Pokario retrospektyvizmo stiliška išsiskiria Geležinkeliečių kultūros rūmai, rekonstruotas geležinkelio stoties pastatas. Išlikusiems XIX a. II. p.-XX a. I p. garvežių gražios depų pastatams būdingas istorizmo stiliaus fasadų dekoras. (-; iš dalies pakitę; IKONOG Nr. 82-85, 87, 92-96, 101; FF Nr. 51.1-10, 12-17, 52.1-12, 53.1-4, 8-14, 54.1-2, 6-7, 9-11, 62.1-9, 63.1-8, 10-14, 64.1-6, 9-10, 65.3, 4, 6-19, 66.1-21, 67.1, 7-13, 73.2, 3, 9, 74.1-5, 8-10, 13, 14, 16, 18-20, 22, 75.1-11, 76.1-19, 21-24, 77.2, 5-22, 78.2-8, 11-14, 79.5-9, 80.2-14, 85.1-3, 7, 16, 87.5-8, 90.5, 6, 10-12, 23, 30; 2019 m.).

4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **R ribojasi su Vilniaus senamiesčiu 16073, U1P, UR1** (-; -; TRP; -; 2019 m.).

5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su vietovėmis - **dabartinis Naujamiesčio rajonas apima tris senuosius Vilniaus priemiesčius: Lukiškės, Pohulianką ir Naujamiestį** (senasis Naujamiesčio priemiestis formavosi į pietvakarius nuo senamiesčio). XV a. atsikėlus totoriams į Lukiškės (teritoriją nuo Neries upės šiaurėje iki Tauro kalno ir Jasinskio g. pietuose), buvo pastatyti jų namai, mečetė ir įrengtos kapinės prie jos. Nuo XVI a. Lukiškėse buvo prieplauka, palei Nerį stovėjo pirklių sandėliai. XVII a. Lukiškės tapo Vilniaus priemiesčiu, susiformavo trys gatvės. 1642 m. Lukiškėse įsikūrė dominikonai, pastatė Sv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčią, vėliau vienuolyną. 1799 m. vienuolyne buvo įkurta Sv. Jokūbo ligoninė. XVIII a. 3-4 deš. Fiirstenhofo sudarytame Vilniaus miesto plane senojo Naujamiesčio vietoje pažymėtos kalvotos tuščios žemės, tik šiaurine riba praeina kelias vėliau išsivystęs į Pohuliankos gatvę (dab. J. Basanavičiaus g.). XVIII a. šios žemės buvo pradėtos dalinti savininkams. Dalinami sklypai apėmė didelius žemės plotus, kurie ilgą laiką liko tušti arba tarnavo kaip dirbama žemė. XVIII a. pab.-XIX a. pr. Naujamiesčio teritorija buvo gana nuošalus priemiestis nedaug tesusių su miesto gyvenimu, ir tik tai, kad kai kurie nuo seniau egzistuojantys keliai jau turėjo savus pavadinimus ir buvo virtę gatvėmis, rodytų, jog ryšiai su miestu vis stiprėjo. Totorių Lukiškėse šalia menko užstatymo Neries pakrantėje buvo išsidėstę pirklių sandėliai. Pohuliankoje - Tauro kalno šiauriniame šlaite XVIII a. pab.-XIX a. pr. buvo įrengtos Sv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios parapijinės kapinės, XIX a. pr.-XIX a. pab. šiaurės vakarų kalno šlaite veikė Sv. Jokūbo ligoninės našlaičių kapinės, XIX a.-XX a. pr. vakarų šlaite veikė „Choleros kapinės“, XIX a. vid. rytiniame Tauro kalno šlaite veikė žydų choleros kapinės, 1809-1958 m. ant Tauro kalno veikė evangelikų kapinės. Tauro kalno papėdėje susiformavo didelės, netaisyklingos posijos, užstatytos mediniais laisvai stovinčiais namais. 1817 m. patvirtinus Vilniaus išplanavimo ir užstatymo planą (autoriai V. Gestis ir J. Pusejė), pradėtas formuoti naujas reprezentacinis miesto centras, kurio ašimis numatytas dabartinis Gedimino prospektas ir Lukiškių aikštė. Kadangi planas neatitiko gamtinių sąlygų ir faktinės žemės nuosavybės, 2-ame deš. imta kurti naują perspektyvinį planą. Nors vėlesniuose Vilniaus planuose pažymėta kuklesnė miesto plėtra, tačiau dalis pirmojo plano idėjų išliko: jame numatyta centrinė Sv. Jurgio gatvė (Gedimino prospektas) 1834 m. jau buvo pradėta tiesti. Lukiškių priemiestyje buvo suplanuotas naujas gatvių tinklas, nugriauant menkaverčius medinius namus. Teritorija, vadinama Pohulianka, taip pat suskirstyta kvartalais. 1861 m. Lukiškių aikštė jau buvo sutvarkyta - įrengtos Malkų, Šieno, Grūdų, Arklių ir Daržovių turgavietės, Neries pakrantė paskirta miško biržai. XIX a. II p. planai rodo, kad Lukiškių aplinka kito lėtai - dominavo nedidelės skurdžios sodybos, senasis gatvių tinklas ir žemėnauda. Lukiškių priemiestyje planuose rodomi tik Sv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia su vienuolynu ir kalėjimo kompleksas. Padėtis pasikeitė XIX a. pab. - buvęs priemiestis virto prestižine, judria, komerciniu atžvilgiu patrauklia miesto dalimi. Didelės reikšmės tolesniam Naujamiesčio vystymuisi turėjo 1860 m. pietine Vilniaus dalimi nutiestas geležinkelis. Suaktyvėjo miesto pramonės ir prekybos vystymasis. Tai sudarė socialines-ekonominės sąlygas miestui toliau augti ir plėstis. Ypač tai atsiliepė vad. Senojo Naujamiesčio (teritorijoje tarp geležinkelio pietuose ir J. Basanavičiaus, buv. Didžiosios Pohuliankos g., šiaurėje) vystymuisi - susisiekimui su geležinkeliu buvo tiesiamos naujos gatvės, prie kurių buvo statomi nauji namai. Miestas pradėjo smarkiai plėstis - nutarta 1837 m. planą pakeisti nauju, kuris labiau atitiktų miesto vystymosi poreikius. Naujasis 1875 m. planas numatė suskirstyti miesto teritoriją į 235 kvartalus - „mūrinius ir medinius“. Priemiesčiuose turėjo būti panaikinta daug skersgatvių ir pakeistas stichiškai susiformavęs gatvių tinklas. Tačiau priemiesčių gyventojams tai nepatiko ir, pavyzdžiui, Lukiškėse nebuvo nutiestos visos numatytos gatvės. Numatytuose mūriniuose kvartaluose tebebuvo statomi mediniai namai. Tik Sv. Jurgio prospektas buvo bene vienintelė gatvė, nutiesta šiame rajone pagal numatytą projektą, čia buvo statomi didžiausi ir geriausi namai. XX a. pr. koncentruojantis įvairios įstaigos bei gamykloms, palaipsniui ėmė virsti ir miesto centru. 1889 m. Sv. Jurgio prospekto P pusėje pastatyti Teismo rūmai, 1904 - Marijos mergaičių gimnazija - iš esmės buvo suformuota mūsų laikus pasiekusi Lukiškių aikštės erdvė. Pohuliankoje nutiesti naujas gatves buvo daug paprasčiau, nes čia buvo nemaža neužstatytų miesto plotų. Tokiu būdu iki Pirmojo pasaulinio karo būtent šioje miesto dalyje 1875 m. planas buvo įgyvendinamas didžiausiu mastu. Šis planas su nedideliais pakeitimais buvo įgyvendintas ir vad. Senajame Naujamiesčio priemiestyje. XIX a. pab. daugelis šios teritorijos vietų buvo gana tankiai užstatytos nedideliais mediniais ir mūriniais gyvenamaisiais namais, prie kurių buvo privažiuojama mažomis gatvelėmis ir keliukais. Įgyvendinat 1875 m. planą ir nutiesiant plačias naujas gatves, daugelį tų namelių teko nugriauti. Tarpukaryje Naujamiestis menkai pasikeitė. Naujos gatvės nebuvo nutiestos ir tvarkomos, sklypų parceliacija vyko lėtai. Tarpukaryje Lukiškių aikštė funkcionavo kaip turgaus aikštė. 1920 m. aikštės viduryje Lenkijos administracija pastatė paminklinį akmenį 1863 m. sukilimo aukoms atminti, kuris, 1936 m. aikštę pavadinus J. Pilsudskio vardu, iškeltas į SR jos dalį, o viduryje pastatytas paminklas maršalui Juzefui Pilsudskui (1867-1936). Uždrausta prekyba, imti rengti iškilmingi renginiai. 1938 m. sudarytas naujas Vilniaus miesto plėtos planas. Jame nurodyta, kad yra didžiulės galimybės vystyti vakarinę miesto dalį, esančią tarp Neries ir geležinkelio. Pagal planą šis rajonas turėjo mišrų užstatymo pobūdį: šiaurinėje ir rytinėje dalyje dominavo gyvenamasis užstatymas, į pietus - prekybinis-pramoninis, o į vakarus, Paneriuose - tik pramoninis. Pirmus namų aukštus turėjo užimti prekybinės įstaigos, o pramonė gyvenamuose kvartaluose paliekama tik ta, kuri nedaro žalos aplinkai. Tarpukariu kiek apstojęs augimas įgavo neregėtus matmenis pokariu. Kai kur plynos vietos, o kai kur buvusiuose gyvenamųjų namų kvartaluose vienas po kito buvo statomi pramoniniai gigantai. Vienas jų - 1948 m. pastatytas elektrotechnikos fabrikas „Elfa“. 1950 m. buvo rekonstruota geležinkelio stotis, 1974 m. greta pastatyta autobusų stotis, ant Tauro kalno buvusiose evangelikų kapinėse 1974 m. pastatyti santuokų rūmai. 9 dešimtmetyje per Lukiškių vidurį nuo Vingio parko pusės link Snipiškių ir Saltoniškių nutiesta nauja automobilių magistralė (Geležinio Vilko g.), jai iškastas tunelis, pastatytas Geležinio Vilko tiltas (1979 m.) per Nerį.

Dokumentai

Krauna dokumentus...

Tyrimai

Krauna tyrimus...

Šaltiniai ir medžiagos

1. ANTROPIKAITĖ, D., 2011 m. Dainavos g. 3, Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (33653), archeologijos žvalgomųjų tyrimų ataskaita.
2. BALIULYTĖ, I.; RACEVIČIENĖ, A.; VALUŽYTĖ, J. Vilniaus Naujamiesčio istoriniai tyrimai, Vilniaus miesto savivaldybės kultūros vertybių skyrius.
3. BUTĖNAS, Eugenijus. Senkapis Vilniuje, Čiurlionio g. 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 201-202.
4. BUTĖNAS, Eugenijus. M. K. Čiurlionio g. Nr. 3 archeologinių tyrimų Vilniuje, 2007-2008 m. ataskaita. Vilnius, 2008.
5. DAMINAITIS, Vidas. 2005 m. Vilnius, Čiurlionio g. Nr. 3. Archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2006.
6. DAMINAITIS, Vidas. Tyrinėjimai Vilniuje, Čiurlionio g. 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 129-130.
7. DIČIUVIENĖ, Rasa; VALUŽYTĖ, Jūratė. Vilniaus Naujamiesčio pastatų vertybinis inventorizavimas. Istorinės-mėninės raidos tyrimai. Pastatų istorinės anketos. Vilnius, 1997–1999. Vilniaus miesto savivaldybės kultūros vertybių skyrius.
8. JOGĖLA, Vytautas; MEILUS, Elmantas; PUGAČIAUSKAS, Virgilijus. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV a.-XX a. pradžia). Vilnius, 2008.
9. FILIPAVIČIENĖ, Giedrė; VALUŽYTĖ, Jūratė. Vilniaus Naujamiesčio pastatų vertybinis inventorizavimas. Teritorija tarp Naugarduko, Aguonų, Kauno, Mindaugo, Punsko, Sodų, Seinų gatvių ir Geležinkelio atkarpos nuo Liepkalnio geležinkelio tilto ir Burbiškių gatvės. Istoriniai tyrimai. Vilnius, 2002. UAB

- "Senojo miesto architektai".
10. FILIPAVIČIENĖ, Giedrė; ir kiti. Vilniaus Naujamiesčio pastatų paminklosauginis vertinimas. Pasiūlymai dėl įtraukimo į NKV registrą, 2003, UAB "Senojo miesto architektai".
11. FILIPAVIČIENĖ, Giedrė; MIKNEVIČIENĖ, Giedrė; PUODŽIUKIENĖ, Dalia. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Byla Nr. 2 – teritorijų, grupių, unikalų statinių įvertinimo lentelės, fotofisacija. 2004, UAB "Senojo miesto architektai".
12. GIRLEVIČIUS, Linas. Tyrinėjimai Pamėnkalnio g. 7/8. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 338-339.
13. GLEMŽA, J.; GUČAS A.; ir kiti. Vilniaus m. Centrinės dalies (1940 m. miesto ribose) paminklinių teritorijų statuso pasiūlymai, 1993, KPC archyvas.
14. JANKAUSKAS, Rimantas; BARTKUS, Arūnas; ir URBANAVIČIUS, Agnius. Preliminarūs 2005 m. kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 m. Vilnius, 2006, p. 453 (Švitrigailos/Kauno g. sankryža), p. 451-452 (M.K. Čiurlionio g. 3).
15. JANKAUSKAS, Rimantas; BARTKUS, Arūnas; ir URBANAVIČIUS, Agnius. Preliminarūs 2006 m. archeologijos kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m. Vilnius, 2007, p. 536-538 (Rotundo g. 4).
16. JANKAUSKAS, Rimantas; KURILA, Laurynas; BARTKUS, Arūnas; ir URBANAVIČIUS, Agnius. Preliminarūs 2007 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 m. Vilnius, 2008, p. 561-562 (M.K. Čiurlionio g. 3).
17. JANKAUSKAS, Rimantas; BARTKUS, Arūnas; ir URBANAVIČIUS, Agnius. Preliminarūs 2008 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m. Vilnius, 2009, p. 541-542 (Aludarių 1/Pakalnės 2. (Žukovskio 2008 m. duomenys). Pateikti kaulai atsitiktiniai, iš suardytų kapų).
18. JOGĖLA, Vytautas; PUGAČIAUSKAS Virgilijus; MEILUS, Elmantas. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV–XX a. pradžia)
19. KATALYNAS, Kęstutis. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje, Lukiškių aikštėje, ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1957.
20. KATALYNAS, Kęstutis. Vilniaus Lukiškių aikštės 2004 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 4345.
21. KATALYNAS, Kęstutis. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Rotušės a., Šv. Stepono, Pamėnkalnio ir Z. Sierakausko gatvėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 189.
22. KATALYNAS, Kęstutis; ir VAITKEVIČIUS, Gediminas. Lietuvos Respublikos kultūros paminklo - Vilniaus senamiesčio (U1P) vertingų elementų ištyrimas ir analizė. Erdvinės struktūros įvertinimas, senamiesčio zonavimo archeologiniu požiūriu pasiūlymai. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1406, p. 68.
23. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai J. Basanavičiaus g. sklype 36. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 240.
24. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai Gedimino pr. 20, 24. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 241-243.
25. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai A. Jakšto ir Kaštonų gatvių sankirtoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 243-242.
26. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai J. Lelevelio g./A. Vienuolio g. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 353-354.
27. MURALIS, Vismantas. Aguonų gatvė 11. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 343-346;
28. OSTRAUSKIENĖ, D., Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), naugarduko g. 41, Vilniaus m., 2012 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. KPC paveldosaugos biblioteka.
29. PETRULIS, J. Vilniaus m. lauko darbų stebėjimo duomenys (Būdingesnieji faktai iš dienoraščio): 1948 m. Iš ČERNIAUSKAS, Mykolas. Vilniaus kalnelio Džeržinskio-Ukmergės gatvių sankryžoje stebėjimai – tyrinėjimai. Šiauliai 1952. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 13.
30. PILIČIAUSKAS G., Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (33653), Algirdo g. 3, archeologinių žvalgymų 2011 m. ataskaita.
31. RACEVIČIENĖ, A., Pastatų Vilniuje Gedimino pr. 47, Ankštoji 8, Ankštoji 10, istorinės, urbanistinės, architektūrinės raidos analizė.
32. RAMANAUSKIENĖ, Justina. Žvalgymai Naugarduko gatvėje 18. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 409-411;
33. SARCEVIČIUS, Saulius. 2005 m. vykdytų archeologijos žvalgymų Vilniaus senamiestyje bei priemiestyje (A1610K) ataskaita. Vilnius, 2006.
34. ŠIMĖNAS, Vaidemaras; ir STRAZDAS, Dainius. Žvalgomieji tyrinėjimai Gedimino pr. tarp Jogailos ir A. Jakšto g. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 255-261.
35. TAMOŠIŪNIENĖ, Ingrida, VITKAUSKIENĖ, Birutė Rūta, ŽILEVIČIŪTĖ, Aušrinė. Vilniaus miesto planai. Vilnius, 2016 m.
36. Tyrinėjimai, nesuteikę vertingos archeologinės informacijos. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 370.
37. VAICEKAUSKAS, Andrius. Žvalgomieji tyrinėjimai Vilniuje, M.K. Čiurlionio g. 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 137-138.
38. VAICEKAUSKAS, Andrius. 2005 m. Vilniaus miesto centrinės dalies vietinės reikšmės urbanistikos paminklo teritorijoje (UV-70), M. K. Čiurlionio g. 3 atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2005.
39. VAŠKEVIČIŪTĖ, Ilona. Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), Mindaugo g. 27, 27A, 2010 metų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2011.
40. VAŠKEVIČIŪTĖ, I., Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), Mindaugo g. 27, 27A 2011 metų tyrimų ataskaita.
41. VEŽEVIČIENĖ, Violeta. Žvalgymai Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 419-420.
42. Vilniaus paveldo statinių apskaitos anketos (Naujamiesčio kvartalų Nr. 1-20, 28-39, 42-54, 62-67, 73-81, 85-90) Vilnius, 2002. Vilniaus miesto savivaldybės kultūros vertybių skyrius.
43. VITKŪNAS, M., Vilniuje (A. Domaševičiaus g. 7, Gedimino per. 56A, V. Kudirkos g. 7, J. Savickio g. 3/J. Tumo Vaižganto g. 6) 2010 m. atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
44. VOSYLIŪTĖ, Ingrida. Vilniuje, senjojo miesto vietoje (A1610K) ir urbanistikos paminklo teritorijoje (U1P) 2007 m. vykdytų archeologijos žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2008.
45. ZABIELA, Gintautas; RAMANAUSKAITĖ, Justina; ir SUNCOVAS, Vaidotas. Tyrinėjimai Gedimino prospekte ties Lukiškių aikšte. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 390-393.
46. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji tyrinėjimai Aguonų g. 17. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 39.3
47. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji tyrinėjimai Rotundo g. 4A, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 179-181.
48. ŽUKOVSKIS, Robertas. A.Rotundo g. 4A, Vilniuje, 2006 metais vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2007.
49. ŽUKOVSKIS, Robertas. Algirdo g. 48, 2005 metais vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2006.
50. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji tyrinėjimai ir žvalgymai Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m. Vilnius, 2009, p. 445-446 (Aludarių g.).
- VEŽEVIČIENĖ, Vitalija. Vilniaus miesto centrinės dalies teritorijos (16076, UV70) Mindaugo g. 27, 27A, Vilnius, archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai 2009.
51. 1943-10-10 aerofoto. LCVA skaitmenintų aerofotografijų kolekcija iš JAV nacionalinio archyvo National Archives and Records Administration (NARA) TUGX 926.
52. 1944-09-17 aerofoto. LCVA skaitmenintų aerofotografijų kolekcija iš JAV nacionalinio archyvo National Archives and Records Administration (NARA) GX 929 A SD.

Valstybės biudžeto lėšos tvarkybai
Krauna...

Nuotraukos

Leidimai

Naujas komentaras / nuotrauka