



MAX ALT+119,000
(vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)

VADOVAUJANTIS:
STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"
X skirsnyje GYVENAMOJO PASTATO IŠDĖSTYMAS SKLYPE

Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [3.2]. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

5 AUKŠTŲ STATINIO DALIES PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI:
MINIMALUS ATSTUMAS NUO SKLYPO RIBOS (VADOVAUJANTIS STR.):
 $(12.215 - 8.5) / 2 + 3 = 4.858 \text{ m};$

Projektinis atstumas 6.586 m;



0	2022-11-08	Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA				
Atestato Nr.			OBJEKTO PAVADINIMAS	
A2122	SPV	A. DAGELIS	DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS	
A2114	SPDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai	
	Arch.	S. ČALNARAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			1 KVARTALAS PJŪVIS A-A 1:200	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas Lapų
PP	UAB "REWO"; UAB "Gerota"		LTDF-2021-00-PP-SA-06_BR-05	1 1

MAX ALT+119,000
 (vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)

VADOVAUJANTIS:
 STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"
 X skirsnyje GYVENAMOJO PASTATO IŠDĖSTYMAS SKLYPE

Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [3.2]. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

7 AUKŠTŲ STATINIO DALIES PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI:
 MINIMALUS ATSTUMAS NUO SKLYPO RIBOS (VADOVAUJANTIS STR.):
 $(21.485 - 8.5) / 2 + 3 = 9.493 \text{ m};$


Projektinis atstumas 10.803 m;

SKLYPO RIBA
 (ARTIMAUSIĄS ATSTUMAS IKI PASTATO)

+92,000 (vid. užstatymo alt. vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)
 +93,250 (žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudė)
 +91,240 (vid. užstatymo alt.)



(25 m. maksimalus pastato aukštis, vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 D



0	2022-11-08	Projektiniai pasiūlymai
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA		
Atestato Nr.	cloud architecture+urban design	OBJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS
A2122	SPV A. DAGELIS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	SPDV J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS
	Arch. S. ČALNARAS	1 KVARTALAS PJŪVIS D-D 1:200
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): UAB "REWO"; UAB "Gerota"	DOKUMENTO ŽYMUO LTDF-2021-00-PP-SA-06_BR-08
		Lapas Lapų 1 1

Data	
Parąšas	
V. Pavardė	
Projekto dalis	

MAX ALT+119,000
 (vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)

VADOVAUJANTIS:
 STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"
 X skirsnyje GYVENAMOJO PASTATO IŠDĖSTYMAS SKLYPE

Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [3.2]. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

6 AUKŠTŲ STATINIO DALIES PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI:
 MINIMALUS ATSTUMAS NUO SKLYPO RIBOS (VADOVAUJANTIS STR.):
 $(14.415 - 8.5) / 2 + 3 = 5.958 \text{ m};$



Projektinis atstumas 8.457 m;

7 AUKŠTŲ STATINIO DALIES PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI:
 MINIMALUS ATSTUMAS NUO SKLYPO RIBOS (VADOVAUJANTIS STR.):
 $(18.272 - 8.5) / 2 + 3 = 7.886 \text{ m};$

Projektinis atstumas 12.057 m;


SKLYPO RIBA
 (ARTIMIAUSIAS ATSTUMAS IKI PASTATO)

+95,500
 +92,150 (vid. užstatymo alt.)
 +92,000 (vid. užstatymo alt. vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)




0	2022-11-08	Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA				
Atestato Nr.			OBJEKTO PAVADINIMAS	
A2122	SPV	A. DAGELIS	DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51, VILNIUS	
A2114	SPDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:	
	Arch.	S. ČALNARAS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			1 KVARTALAS PJŪVIS E-E	
			1:200	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
PP	UAB "REWO"; UAB "Gerota"		LTDF-2021-00-PP-SA-06_BR-09	Lapų
			1	1

MAX ALT+115.000
(vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)




+92.000 (vid. užstatymo alt. vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)

+90.000 (vid. užstatymo alt.)



0	8/12/2022	Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA				
Atestato Nr.			OBJEKTO PAVADINIMAS	
A2122	SPV	A. DAGELIS	DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51, VILNIUS	
A2114	SPDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	STATYBOS PROJEKTAS	
	Arch.	S. ČALNARAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 02 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai	Laida
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	0
			2 KVARTALAS PJŪVIS A-A 1:200	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
PP	UAB "REWO"; UAB "Gerota"		LTDF-2021-00-PP-SA-06_BR-10	Lapų
				1
				1

MAX ALT+115.000 (vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)




0	8/12/2022	Projektiniai pasiūlymai	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUŽIAMA			
Atestato Nr.	cloud architecture + urban design	OBJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS	
A2122	SPV A. DAGELIS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 02 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai	Laida
A2114	SPDV J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS	0
	Arch. S. ČALNARAS	2 KVARTALAS PJŪVIS B-B, D-D 1:200	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas Lapų
PP	UAB "REWO"; UAB "Gerota"	LTFD-2021-00-PP-SA-06_BR-11	1 1

MAX ALT+115.000
(vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)





+92.000 (vid. užstatymo alt. vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)

+89.880 (vid. užstatymo alt.)




0	8/12/2022	Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA				
Atestato Nr.			OBJEKTO PAVADINIMAS	
A2122	SPV	A. DAGELIS	DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS	
A2114	SPDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 02 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai	
	Arch.	S. ČALNARAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			2 KVARTALAS PJŪVIS C-C 1:200	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
PP	UAB "REWO"; UAB "Gerota"		LTDF-2021-00-PP-SA-06_BR-12	Lapų
			1	1

MAX ALT+111.000
(vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)





0	8/18/2022	Projektiniai pasiūlymai	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA			
Atestato Nr.	cloud	OBJEKTO PAVADINIMAS	
A2122	SPV A. DAGELIS	DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS	
A2114	SPDV J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:	
Arch.	S. ČALNARAS	03 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
		3 KVARTALAS PJŪVIS A-A	
		1:200	
			0
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO
PP	UAB "REWO"; UAB "Gerota"		LTDF-2021-00-PP-SA-06_BR-13
		Lapas	Lapų
		1	1




Projekto dalis	
V. Pavardė	
Paršas	
Data	



0	8/12/2022	Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA				
Atestato Nr.			OBJEKTO PAVADINIMAS	
A2122	SPV	A. DAGELIS	DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS	
A2114	SPDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:	
	Arch.	S. ČALNARAS	04 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			4 KVARTALAS PJŪVIS A-A	
			1:200	
			Laida	0
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO	
PP	UAB "REWO"; UAB "Gerota"		LTDF-2021-00-PP-SA-06_BR-15	
			Lapas	Lapų
			1	1

MAX ALT+111.000
(vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)





0	8/12/2022	Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesujusiams su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA				
Atestato Nr.			OBJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS	
A2122	SPV	A. DAGELIS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 04 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai	
A2114	SPDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	Arch.	S. ČALNARAS	4 KVARTALAS PJŪVIS B-B 1:200	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
PP	UAB "REWO"; UAB "Gerota"		LTDF-2021-00-PP-SA-06_BR-16	Lapų 1 1

MAX ALT+111.000
(vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)




0	8/12/2022	Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA				
Atestato Nr.			OBJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS	
A2122	SPV	A. DAGELIS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 04 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai	
A2114	SPDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	Arch.	S. ČALNARAS	4 KVARTALAS PJŪVIS C-C 1:200	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
PP	UAB "REWO"; UAB "Gerota"		LTDF-2021-00-PP-SA-06_BR-17	Lapų 1 1



Projekto dalis	
V. Pavardė	
Paršas	
Data	

0	8/12/2022	Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesujusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA				
Atestato Nr.			OBJEKTO PAVADINIMAS	
A2122	SPV	A. DAGELIS	DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS	
A2114	SPDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 05 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai	
	Arch.	S. ČALNARAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			5 KVARTALAS PJŪVIS A-A 1:200	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas Lapų
PP	UAB "REWO"; UAB "Gerota"		LTDF-2021-00-PP-SA-06_BR-18	1 1



Esamos padėties kambarinių sudėtinis

№	Atlikimo pavadimas	Data	V. Pavardė	Parasas
1.	Vidinis m. v. p. sudėtinis	2022.10.27	A. Dagelis	
2.	UAB "Cloud Architects" ir UAB "Gerota" sudėtinis	2022.10.27	A. Dagelis	
3.	AB "Lietuvos Telekomunikacijos" sudėtinis	2022.10.27	A. Dagelis	
4.	UAB "Vilniaus vandenys" sudėtinis	2022.10.27	A. Dagelis	
5.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus A. Stacevičiaus (parašas) 2006.11.10	2006.11.10	A. Stacevičius	
6.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo departamento Nuolatinė statybos komisija 2008.11.28-29 Nr. 64	2008.11.28-29		
7.	UAB "Vilniaus vandenys" techninio skyriaus vyriausio inžinieriaus Dainius Galžinskas. Bendrovių neprieštaringai, kad įvykdžius techn. sąlygų Nr. 05279 reikalavimus, parėjusius esamus Vilniaus vandentiekio šulirinė būklę išpirta bei nugriauta. (parašas) 2007.04.23	2007.04.23	D. Galžinskas	
8.	Patvirtinta: 2007.01.23 Nr. (100)-11.81-28. Vilniaus apskrities viešinio administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas.	2007.01.23		
9.	Suderinta: UAB "Broner" direktorė Lina Skudulaitė (parašas, antspaudas)		L. Skudulaitė	

DERINIMO ĮRAŠAI:

- PERŽIŪRĖTA (Detalus planas P(T)) 2005.11.21 Vilniaus m. PGT VPP inspekcijos statybos priežiūros poskyčio vyr. inspektorius Henrikas Baniusevičius
- PATVIRTINTA: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus A. Stacevičiaus (parašas) 2006.11.10
- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo departamento Nuolatinė statybos komisija 2008.11.28-29 Nr. 64
- UAB "Vilniaus vandenys" techninio skyriaus vyriausio inžinieriaus Dainius Galžinskas. Bendrovių neprieštaringai, kad įvykdžius techn. sąlygų Nr. 05279 reikalavimus, parėjusius esamus Vilniaus vandentiekio šulirinė būklę išpirta bei nugriauta. (parašas) 2007.04.23
- Patvirtinta: 2007.01.23 Nr. (100)-11.81-28. Vilniaus apskrities viešinio administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas.
- Suderinta: UAB "Broner" direktorė Lina Skudulaitė (parašas, antspaudas)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

	daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija		detaliojo plano galiojimo riba		naikinamos sklypo ribos
	užstatyti leidžiama teritorija		užstatymo riba		skirtingų režimų riba
	inžinerinės infrastruktūros koridorių riba		esama sklypo riba		upės apsaugos zona
			projektuojama sklypo riba		gatvės ruošinių linija

TIKRA
PATVIRTINTA: Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 11-11-01/07

Detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių sprendinių aprašomoji lentelė:

Sklypo Nr.	Sklypo plotas, m²	Sklypo dalies plotas, m²	Sklypo dalies kampu, laipsniai	X	Y	Zemės sklypo naudojimo pūkučiai	Statybinis aukštis (mub-ak)	Privatoni reikalavimai	Kiti reikalavimai	Pagrindinių sprendinių aprašymas		
1	14672	1	2	19274.11	2390.45	G2	3-5	40%	1.0	111.0	19.0	1. Pagrindinis sprendinys: 1.1. Statybinis aukštis (mub-ak) - 3-5. 1.2. Privatonis reikalavimas: 40%. 1.3. Kitas reikalavimas: 1.0. 1.4. Statybinis aukštis (mub-ak) - 19.0.
1a	388	82	81	19274.11	2390.45	G2	7	40%	1.2	119.0	25.0	1. Pagrindinis sprendinys: 1.1. Statybinis aukštis (mub-ak) - 7. 1.2. Privatonis reikalavimas: 40%. 1.3. Kitas reikalavimas: 1.2. 1.4. Statybinis aukštis (mub-ak) - 25.0.
1b	388	82	81	19274.11	2390.45	G2	7	40%	1.2	119.0	25.0	1. Pagrindinis sprendinys: 1.1. Statybinis aukštis (mub-ak) - 7. 1.2. Privatonis reikalavimas: 40%. 1.3. Kitas reikalavimas: 1.2. 1.4. Statybinis aukštis (mub-ak) - 25.0.
S1	9	95	96	19096.70	2391.90	G2	5-7	40%	1.1	115.0	24.0	1. Pagrindinis sprendinys: 1.1. Statybinis aukštis (mub-ak) - 5-7. 1.2. Privatonis reikalavimas: 40%. 1.3. Kitas reikalavimas: 1.1. 1.4. Statybinis aukštis (mub-ak) - 24.0.
2	16411	2a	9368	19230.55	2328.28	G2	7	40%	1.2	119.0	25.0	1. Pagrindinis sprendinys: 1.1. Statybinis aukštis (mub-ak) - 7. 1.2. Privatonis reikalavimas: 40%. 1.3. Kitas reikalavimas: 1.2. 1.4. Statybinis aukštis (mub-ak) - 25.0.
2b	7043	31	33	19096.70	2391.90	G2	5-7	40%	1.1	115.0	24.0	1. Pagrindinis sprendinys: 1.1. Statybinis aukštis (mub-ak) - 5-7. 1.2. Privatonis reikalavimas: 40%. 1.3. Kitas reikalavimas: 1.1. 1.4. Statybinis aukštis (mub-ak) - 24.0.
3	3267	34	35	19044.84	2341.97	I1						1. Pagrindinis sprendinys: 1.1. Statybinis aukštis (mub-ak) - I1. 1.2. Privatonis reikalavimas: 40%. 1.3. Kitas reikalavimas: I1. 1.4. Statybinis aukštis (mub-ak) - 24.0.
S2a	84	87	86	19160.94	2337.70							1. Pagrindinis sprendinys: 1.1. Statybinis aukštis (mub-ak) - 84. 1.2. Privatonis reikalavimas: 40%. 1.3. Kitas reikalavimas: 84. 1.4. Statybinis aukštis (mub-ak) - 24.0.
S2b	250	75	76	19142.42	2327.46							1. Pagrindinis sprendinys: 1.1. Statybinis aukštis (mub-ak) - 250. 1.2. Privatonis reikalavimas: 40%. 1.3. Kitas reikalavimas: 250. 1.4. Statybinis aukštis (mub-ak) - 24.0.

TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO METU NUMATOMAS SERVITUTO (S2a) NAIKINIMAS

TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO METU NUMATOMAS SERVITUTO (S2b) NAIKINIMAS

TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO METU NUMATOMŲ ĮVAŽIAVIMO VIETŲ KOREGAVIMAS

0	2022-10-27	Projektiniai pasiūlymai
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
Bėrinys yra UAB "Cloud Architects" ir UAB "Gerota" nuosavybė. Naudojami tikslams nenumatyti su projekto objektu, bei UAB "Cloud Architects" ir UAB "Gerota" DRAUGIAIMAS		
Atestato Nr.	OBJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS	
A2122	SPV	A. DAGELIS
A2114	SPDV	J. PORVANEKAITĖ - DAGELIENĖ
Arch.	S. ČALNARAS	
Techninio projekto rengimo metu numatomu koreguoti detaliojo plano "Sklypų Bukčių g. 64 detalusis planas (TPDR reg. Nr. T00056055)" sprendiniai		
ETAPAS	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO
PP	UAB "REWO", UAB "Gerota"	LTDF-2021-00-PP-SA-00_BR-01
Lapas	Lapų	
1	1	








Buvėjų galerija







KŪRYBINĒS DIRBTUVĒS - REZULTATO FOTGRAFIJOS






































MAKETO FOTOGTAFIJOS





Blau 9


Neris




Nets

8.7.2015









AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dviejų sklypų Bukčių g. 64 detalusis planas atliekamas remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2005 05 04 sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A51-3212(10.9-MPD-0) ir 2006 08 18 Nr. A 620-192, Vilniaus m. savivaldybės Energetikos ir ūkio departamento, Miesto ūkio skyriaus išduotomis sąlygomis Nr. 1299 ir 2006 08 11 Nr. 1864, Vilniaus visuomeninio sveikatos centro išduotomis sąlygomis Nr. 51-16190-2004 12 02 ir 121-2-1221 2006 08 17, Vilniaus rajono aplinkos apsaugos departamento sąlygas Nr. 42-70, Vilniaus m. savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus sąlygas Nr. A 121 2006 07 31.

Detalaus plano tikslas – nekeičiant žemės tikslinės paskirties, pakeisti jos naudojimo būdą, pakeisti sklypų ribas (iš dviejų sklypų suformuoti tris, vieną - infrastruktūrai) ir nustatyti statybos reglamentus.

Detalaus plano organizatorius – UAB “Broner”.

I. Esamos būklės analizė

Planuojama teritorija yra Lazdynų seniūnijoje, Bukčių mikrorajone, Bukčių gatvės akligatvyje, netoli Lazdynėlių gatvės akligatvio. Pagal Miesto bendrąjį planą ši vieta pažymėta kaip pramonės teritorija.

Šiaurės ir rytų kryptimi teritorija ribojasi su Bukčių mišku, pietuose – su Neries upės apsaugine zona, rytuose – su mažaaukščių daugiabučių namų masyvu.

Šiuo metu abiejuose sklypuose yra buvusios gamyklos “Broner” pastatai, kuriuos numatoma prieš statybas nugriauti. Teritorijos reljefo perkritimas šiaurės-pietų kryptimi – apie 1 m, iš karto už teritorijos, į šiaurę – šlaitas apie 9 m aukščio, pietų kryptimi, link upės šlaitas žemyn apie 8 m.

Sklype auga 9 medžiai – uosialapiai klevai, alksniai, gluosniai ir viena nedidelė pušis.

II. Sprendiniai

Detalusis planas Bukčių g. 64 rengiamas remiantis LR teritorijų planavimo straipsnių pakeitimo 4, 12, 15, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu, jo antruoju straipsniu, kuriame išdėstoma, kad bendrieji planai nekeičiami (...), kai keičiamas taršių gamybinės paskirties objektų naudojimo būdas (...) (šių objektų sąrašą tvirtina savivaldybės taryba). Savivaldybės taryba 2005 03 23 sprendimu Nr. 1-74 patvirtino šį sąrašą, kurio 3 punkte paminėta ši metalų gamybos ir perdirbimo pramonė. Būtent gamybos rūšių, atitinkančių atskiras pastraipas iš šio punkto (3.3, 3.5, 3.10) buvimas nagrinėjamuose sklypuose, įgalina keisti sklypo naudos būdą, nekeičiant bendrojo plano sprendinių (nekeičiant sklypo paskirties, kuri yra “kita”). Siūloma šių sklypų, Bukčių g. 64,

naudojimo būdą, paminėtą Valstybinės žemės nuomos sutartyse – administracinių, pramonės ir sandėliavimo statinių kompleksui eksploatuoti - keisti į G2 – daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritoriją. Sklypų pagrindinė tikslinė paskirtis – “kita” išlaikoma nepakitusi.

Toks pakeitimas užtikrintų tiek gamtinę, tiek urbanistinę prasme patrauklios teritorijos “išlaisvinimą” nuo pramonės įmonių, pagerintų aplinkinių gyvenamųjų teritorijų ekologinę situaciją, sukurtų prielaidą naujo gyvenamojo ploto atsiradimui patogioje ir gražioje vietoje.

Taip pat siūloma keisti sklypų ribas, išlaikant tą patį suminį sklypų bendrą plotą. Šiuo metu tarp abiejų sklypų paliktas 2 m valstybinės žemės “koridorius” (tai atlikta, ruošiant mažesniojo sklypo Bukčių g. 64 detalųjį planą, kuriuo buvo nustatytos jo ribos). Siūloma sklypo, kadastro Nr.0101/0068:1226 šiaurines ribas tapatinti su sklypo, kadastro Nr. 0101/0068:1150 pietinėmis ribomis. Apjungiant šiuos sklypus, bendras suminis planuojamo sklypo plotas liktų nepakitęs, t.y. 34331 kv.m.

Apjungiant abu sklypus į bendrą masyvą, jų centrinėje dalyje formuojamas trečias sklypas, skirtas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimui ir statybai. Šiame sklype bus projektuojama gatvė, kuri apjungs Lazdynėlių ir Bukčių gatves (tai atliekama remiantis 2005 04 06 Energetikos ir ūkio departamento išduotomis sąlygomis Nr. 1299).

Šio, naujai formuojamo, sklypo ribos sutampa su gatvės raudonosiomis linijomis. Šiuo detaliuoju planu būsima gatvė planuojama ne tik UAB “Broner” sklypo ribose, bet ir už jo ribų, valstybinėje žemėje iki susijungimo su esama Lazdynėlių gatve.

Tad šiuo detaliuoju planu iš dviejų apjungiamų sklypų suformuojami trys sklypai, kurių naudojimo būdas ir statybos reglamentai yra skirtingi.

Ruošiant detalųjį planą buvo parengti teritorijos užstatymo projektiniai pasiūlymai, kurie 2005 05 19 buvo pristatyti Lietuvos Architektų sąjungos Vilniaus skyriaus Urbanistikos – architektūros ekspertų tarybai (protokolas Nr. 05-04). Buvo siūloma prie miško šiaurinėje sklypo dalyje statyti iki 10 aukštų gyvenamuosius namus, pietų kryptimi aukštingumą mažinti iki 3-5 aukštų. Šiems projektiniams pasiūlymams iš esmės pritarta. Pastabos: detaliojo plano brėžinį tikslinti pagal parengtus projektinius pasiūlymus, numatyti ikimokyklinę įstaigą, daugiau automobilių parkuoti požeminėse, o ne antžeminėse saugyklose, detaliojame plane numatyti upės pakrantės sutvarkymą. Remiantis šiais pasiūlymais teritorijos užstatymo aukštingumas ir intensyvumas mažinami šiaurės-pietų kryptimi (nuo 7 aukštų ties žaliaisiais šlaitais šiaurės dalyje iki 3-5 aukštų ties upės apsaugos zona). Parkavimo sprendinius numatoma tobulinti techninio projekto stadijoje (prioritetas – požeminis parkavimas). Taipogi siūloma sutvarkyti pakrantės zoną, įrengiant joje rekreacinius pėsčiųjų takus ir želdinius, sutvarkyti gerbūvį (žr. apželdinimo brėžinį). Statyti ikimokyklinią įstaigą nenumatoma – atlikus vaikų darželių apklausą įsitikinta, kad yra pakankamai vietų priimti ir būsimo kvartalo vaikus.

Sklype nr. 1 siūloma statinius projektuoti laiptuotai, žeminant link upės. Juos orientuoti šiaurės-pietų kryptimi, kad pro atsirandančius tarpus būtų apžvelgiami upės slėnis ir rekreacinė zona. Šiuose būtų vaikų žaidimų aikštelės, pėsčiųjų takai, vedantys link upės.

Sklype Nr. 2 išskiriamos dvi užstatymų zonos – 5-7 aukštų pastatai ties rytine sklypo dalimi ir 7 aukštų pastatai šiaurinėje dalyje. 7 aukštų tūriai, išsidėstantys lygiagrečiai šlaito, netūrėtų būti vientiso masyvo – siūloma projektuoti 4 atskirus septyniaaukščius namus, kad pro tarpus tarp jų matytųsi žalieji šlaitai. Aukštingumas 6 aukštai su cokoliu pasirinktas, remiantis sekančiomis prielaidomis: namai stovės ant esamos apsol. altitudės, lygios 92,0-94,0 m. Namų aukštis (su cokoliu) 25 m, apsol. pastato viršaus altitudė bus 117,0-119,0 (imama 119,0 m) m. Šlaito viršaus apsoliuti altitudė ties šiaurine sklypo riba – apie 100,0-101,0 m. Ant jo augančios pušys yra apie 20 m aukščio, t.y. jų viršūnių apsol. altitudė yra apie 120,0 m. Namų aukščiai ties šiaurine sklypo riba pasirenkami tokie, kad jie neišsišoktų virš želdynių, atidarytų vientisą juostą žvelgiant į projektuojamą masyvą nuo kitos upės pusės. Rytinėje sklypo dalyje aukštingumas mažinamas iki penkių aukštų, paliekami tik atskiri 7 aukštų tūriai antrajame gatvės plane. Ši užstatymo zona tarytum tarpinė, rišančioji tarp 3-5 aukštų daugiabučių pietinėje ir 6 su cokoliu šiaurinėje dalyse. Šioje užstatymo zonoje numatoma įrengti ne tik gyvenamuosius, bet ir visuomeninės-komercinės paskirties objektus: parduotuvę, vaikų klubą, porą įstaigų, pašto skyrių. Visos šios įstaigos turėtų tarnauti tiek projektuojamų kvartalų, tiek esmų Bukčių gyvenvietės gyventojų reikmėms, paversti šią zoną nedideliu visuomeninių centriuku.

Tarp abiejų sklypo Nr. 2 užstatymo zonų – 2a ir 2b – numatytas inžinerinės infrastruktūros koridorius – privažiuoti prie projektuojamos automobilių stovėjimo zonos.

Atsižvelgiant į numatomų atskirų sklypų užstatymo zonų dydį ir aukštingumą, bei remiantis 2004 07 27 STR 2,02,01:2004 pakeitimu, skaičiuojami ir šioje zonoje galimi gyvenamųjų bei visuomeninių patalpų suminiai plotai.

$$F(\text{skl}) = 3F/2\sqrt{n} + F_a(\text{kv.m})$$

$$F(\text{skl}) - F_a(\text{kv.m}) = 3F/2\sqrt{n}$$

$$3F = (F(\text{skl}) - F_a(\text{kv.m})) 2\sqrt{n}$$

$$F = (F(\text{skl}) - F_a(\text{kv.m})) 2\sqrt{n} : 3$$

Sklypas Nr. 1:

$$F(\text{skl}) = 14679 \text{ kv.m}$$

$$F_a \text{ (automobilių saugyklos plotas)} = F_g + F_k$$

$$F_k = 0 \text{ (kitų paskirčių plotų nėra ir jiems automobilių nereikia)}$$

$$F_g = 1,2bfa = 1,2 \times 160 \times 25 = 4800 \text{ kv.m}$$

$b = 160$ vnt. (numatoma butų). Pagal butų kiekį jiems reikia 192 automobilių stovėjimo vietų.

$$f_a = 25 \text{ kv.m (vienam automobiliui skirtas plotas automobilių sugykoje)}$$

Kadangi apie 30% automobilių bus parkuojami po namais, t.y. namo erdvėje:

$$F_a = F_g \times 0,7 = 4800 \times 0,7 = 3360 \text{ kv.m – automobilių atvirų aikštelių plotas.}$$

Skaičiuojamas F - gyvenamojo pastato gyvenamųjų patalpų (butų) maksimalus naudingas plotas:

$$F = (F(\text{skl}) - F_a(\text{kv.m}) \cdot 2\sqrt{n}) : 3 = ((14679 - 3360) \cdot 2\sqrt{n}) : 3 = 15092 \text{ kv.m}$$

$$n = 4 \text{ (aukštingumas, imant vidurkį tarp 3 ir 5 aukštų).}$$

Šiame kvartale bus projektuojami pagerintos kokybės butai, todėl numatoma apie 11000 kv.m (o ne laistinas 15092 kv.m) naudingo gyvenamojo ploto.

Sklypas Nr. 2 (dalis 2a):

$$F(\text{skl}) = 8301 \text{ kv.m}$$

$$F_a \text{ (automobilių saugyklos plotas)} = F_g + F_k$$

$$F_k = 0 \text{ (kitų paskirčių plotų nėra ir jiems automobilių nereikia)}$$

$$F_g = 1,2bfa = 1,2 \times 130 \times 25 = 3900 \text{ kv.m}$$

$b = 130$ vnt. (numatoma butų). Pagal butų kiekį – jiems reikalingos 156 automobilių stovėjimo vietos.

$$f_a = 25 \text{ kv.m (vienam automobiliui skirtas plotas automobilių sugykoje)}$$

Kadangi apie 30% automobilių bus parkuojami po namais, t.y. namo erdvėje:

$$F_a = F_g \times 0,7 = 3900 \times 0,7 = 2730 \text{ kv.m – automobilių atvirų aikštelių plotas.}$$

Skaičiuojamas F - gyvenamojo pastato gyvenamųjų patalpų (butų) maksimalus naudingas plotas:

$$F = (F(\text{skl}) - F_a(\text{kv.m}) \cdot 2\sqrt{n}) : 3 = ((8301 - 2730) \cdot 2\sqrt{6}) : 3 = 8757 \text{ kv.m}$$

$$n = 6 \text{ (pastato gyv. dalies aukštų skaičius. Cokolinis aukštas neskaičiuojamas).}$$

Šiame kvartale realiai numatoma suprojektuoti apie 8000 kv.m naudingo gyv. ploto.

Sklypas Nr. 2 (dalis 2b):

$$F(\text{skl}) = 7091 \text{ kv.m}$$

$$F_a (\text{automobilių saugyklos plotas}) = F_g + F_k$$

$$F_k = k f_a = 12 \times 25 = 300 \text{ kv.m}$$

$k = 12$ vnt. (imama, kad bus apie 300 kv.m naudingo komercinio-visuomeninio ploto, tokioms patalpoms 1 automobilis/25 kv.m naudingo ploto)

$$f_a = 25 \text{ kv.m (vienam automobiliui skirtas plotas automobilių sugykloje)}$$

$$F_g = 1,2 b f_a = 1,2 \times 110 \times 25 = 3300 \text{ kv.m}$$

$b = 110$ vnt. (numatoma butų). Pagal butų kiekį jiems reikia 132 autostovėjimo vietų.

$$f_a = 25 \text{ kv.m}$$

$$F_a = 3300 + 200 = 3600 \text{ kv.m}$$

Kadangi apie 30% automobilių bus parkuojama po namais (t.y. namo erdvėje), o 70% atvirose aikštelėse:

$$F_a = 3600 \times 0,7 = 2520 \text{ kv.m – automobilių atvirų aikštelių plotas.}$$

Skaičiuojamas F – gyvenamojo pastato gyvenamųjų ir kitos paskirties naudingi plotai:

$$F = (F(\text{skl}) - F_a(\text{kv.m}) \cdot 2\sqrt{n}) : 3 = ((7091 - 2520) \cdot 2\sqrt{6}) : 3 = 7464 \text{ kv.m}$$

$n = 6$ (aukštingumas, imant vidurkį tarp 5 ir 7 aukštų).

Realiai šiame kvartale numatoma apie 6500 kv.m gyvenamojo naudingo ploto ir 500 kv.m bendro komercinio ploto – viso apie 7000 kv.m ploto.

Pagal skaičiuojamą butų kiekį ir komercinių patalpų plotą abiejuose kvartaluose numatoma 492 autostovėjimo vietos.

Architektas

A. Vyšniauskas

Susisiekimas

1. Transporto ir pėsčiųjų eismo organizacija

Projektuojant naują gyv. kvartalą vadovautasi Vilniaus miesto bendrojo planu. Projekto tikslas – nagrinėjamoje teritorijoje sukurti susisiekimo infrastruktūrą t. y. užtikrinti teritorijos tinkamus ryšius su magistralinėm miesto gatvėm, numatyti pėsčiųjų ir dviračių trasas, išnagrinėti automobilių parkavimo vietų poreikį.

Planuojamas gyvenamas kvartalas yra izoliuotoje nuo tranzitinio eismo miesto teritorijoje iš pietų, rytų, vakarų pusių apribotoje Neries upe, o iš šiaurinės pusės Oslo gatve. Didelę dalį teritorijos užima valstybinis miškas. Šioje teritorijoje esantys gyvenami kvartalai sujungti su miesto gatvių tinklu t. y. Oslo ir Erfurto gatvėmis per Šiltnamių gatvę ir į ją įsijungiančias Lazdynėlių ir Bukčių gatves. Per Lazdynėlių - Šiltnamių gatvių sankryžą į teritoriją patenka ir pasiskirsto pagrindinė dalis visų transporto srautų. Be šios sankryžos yra dar įrengta Oslo g. laikina jungtis su Šiltnamių g. ties greitosios pagalbos ligonine, kur įvažiavimas ir išvažiavimas galimas tik dešiniaisiais posūkiais, tačiau perspektyvoje, kai bus pastatyti vakarinis ir pietinis greitkeliai, šios jungties neliks. Planuojamas kvartalas yra nagrinėjamos teritorijos pakraštyje prie pat upės, esamos Bukčių gatvės gale, kuri ir yra šiuo metu vienintelis ryšis su miesto gatvių tinklu.

Projekte yra numatyta per planuojamą teritoriją pratęsti Bukčių gatvę ir sujungti ją su Lazdynėlių gatve. Nauja jungtis žymiai sutrumpins naujo kvartalo ir šalia esančio mažaukščio gyv. kvartalo važiavimo kelią, nes važiuojant Bukčių gatve iki pagrindinės Šiltnamių – Lazdynėlių sankryžos susidaro virš 3km, o važiuojant nauja trasa ir Lazdynėlių gatve apie 1.6km.

Pagal bendrąjį planą Šiltnamių gatvė yra C₂ kategorijos aptarnaujanti gatvė, o Bukčių ir Lazdynėlių gatvės yra D kategorijos pagalbinės gatvės. Naujoji jungtis tarp Bukčių ir Lazdynėlių gatvės irgi numatyta D₁ kategorijos, nes gatvė yra pačiame nagrinėjamos teritorijos gale, tranzitinio transporto čia nebus, o vietinis transportas iš planuojamo kvartalo ir esamų gyv. namų bus nedidelis ir sudarys apie 200-230aut/val piko metu viena didesne kryptimi. Esamos Bukčių ir Lazdynėlių gatvės turi po dvi eismo juostas ir šių parametrų užtenka, dėl naujai planuojamo gyv. kvartalo keisti nereikia, nes Bukčių g. apkrovimas dėl nepatrauklios trasos iš esmės nesikeis, o Lazdynėlių g. transporto srautas bus apie 380aut/val piko metu viena kryptimi (šiuo metu yra 150aut/val viena

kryptimi.. Tolimesnėje perspektyvoje esamą Lazdynėlių gatvę reikėtų rekonstruoti, nes šiuo metu tai yra apie 6.0m pločio asfaltuotas kelias be bortų, be lietaus kanalizacijos. Priklausomai nuo užstatymo, kuris atsiras vietoje esamų metalinių garažų, reikėtų galutinai nustatyti ir gatvės parametrus.

Atlikus esamų transporto srautų tyrimus nustatyta, kad Šiltnamių – Lazdynėlių g. sankryžos pralaidumas yra pakankamas, tačiau sankryža papildomai apkraunama čia apsisukančiu transportu iš šalia esančios Oslo – Erfurto g. sankryžos. Dalis automobilių, važiuojančių iš Oslo į Erfurto gatvę, ilgai negalėdami pasukti į kairiu posūkiu į Erfurto gatvę atvažiuoja iki sankryžos su Lazdynėlių gatve ir čia apsisuka. Apsisukančių automobilių srautas sudaro apie 100aut/val piko metu, o tai mažina sankryžos pralaidumą ir eismo saugumą. Pastačius miesto vakarinio ir pietinio greitkelių sankryžoje trijų lygių transporto mazgą, Oslo – Erfurto gatvių sankryža bus rekonstruota, tačiau jau dabar eismo organizavimo priemonėm ar daline rekonstrukcija reikėtų nuimti nereikalingą srautą iš Šiltnamių – Lazdynėlių g. sankryžos. Pastačius planuojamą kvartalą, sankryžos apkrovimas padidės ir nors piko metu pasiekia nereguliuojamos sankryžos pralaidumo ribą, šviesoforinio reguliavimo čia įrengti dar nereikia, nes pagal LST 1405 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“ reikalavimus toks sankryžos apkrovimas 8-ių valandų bėgyje nebus išlaikytas.

Naujai projektuojama gatvė, einanti per planuojamą kvartalą ir jungianti Lazdynėlių ir Bukčių gatves, yra D₁ kategorijos. Gatvės ilgis apie 600m, iš jų 350m eina per kvartalą, 250m per neužstatytą teritoriją, esamą tarp valstybinio miško ribų. Raudonųjų linijų zonos plotis kvartalo ribose 15.0m, o toliau kinta pagal valstybinio miško ir sklypų ribas 14.75m-35.0m. Gatvės važiuojamosios dalies plotis kvartalo ribose 9.0m (7.0m plus 2.0m parkavimo juosta), o už kvartalo ribų 7.0m. Gatvės trasa vingiuota, įrašytos 6-ios horizontalios kreivės nuo minimalių R=60m, R=100m iki R=200m. Trasos kreivumą sąlygoja siauras vingiuotas koridorius per valstybinį mišką ir naujo kvartalo išplanavimas. Prie gatvės suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių takai, taip kaip yra numatyta ir Vilniaus m. dviračių takų schemeje. Dviračių takas yra sutapdintas su pėsčiųjų taku, yra 3.0m pločio ir praeina pietinėje gatvės pusėje. Kitoje gatvės pusėje numatytas 1.5m pločio šaligatvis. Gatvės atkarpoje, einančioje per mišką, kur miško ribos priartėja, šaligatviai ir dviračių takas yra siaurinami, šiaurinėje pusėje paliekamas tik techninis šaligatvis, o pietinėje pusėje nedidelėje 50m ilgio atkarpoje dviračių ir pėsčiųjų takas susiaurinamas iki 1.5m.

Planuojamas kvartalas yra apie 10m žemiau šalia esančios teritorijos, esamas status šlaitas yra tarp miško ir planuojamo kvartalo, todėl siekiant išsaugoti mišką, šioje vietoje nauja gatvė suprojektuota su maksimaliu leistinu 10% išilginiu nuolydžiu. Kitose gatvės atkarpose nuolydžiai nedideli 0.5-3%.

Naujai projektuojamoje gatvėje numatytas visuomeninis transportas. Šiuo metu visą nagrinėjamą teritoriją aptarnauja du maršrutai, Bukčių gatvėje iki gatvės pabaigos atvestas 49 autobuso maršrutas, o Lazdynėlių gatvėje 21 maršrutas su galine stotele prie Lazdynėlių gatvės viduryje esamos gyv. teritorijos. Naujai projektuojamą kvartalą bus galima aptarnauti visuomeniniu transportu ir iš Bukčių gatvės ir iš Lazdynėlių gatvės. Esamą Bukčių gatvės galinį apsisukimo žiedą projekte numatoma rekonstruoti, perstatyti naujai, pertvarkant jį plane ir vertikaliai, užtikrinant reikiamus apsisukimo spindulius ir kiek atitraukiant jį nuo esamo sklypo. Tokiu būdu galinį apsisukimo žiedą bus galima naudoti maršrutams ir iš Bukčių ir iš Lazdynėlių gatvių. Visuomeninio transporto stotelę projektuojamo kvartalo ribose bus galima įrengti be įvažų, panaudojant gatvės važ. dalies išplatinimą iki 9.0m. Šiaurinėje gatvės dalyje už projektuojamo kvartalo ribų visuomeninio transporto stotelių vietą bus galima galutinai nustatyti projektuojant visą Lazdynėlių gatvės trasą t. y. rekonstruojant esamą gatvę.


2. Automobilių parkavimas

Automobilių parkavimo vietų skaičius ir parkavimui reikalingas plotas atvirose aikštelėse ir garažuose priimamas pagal STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" ir STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ įvertinant šių STR pakeitimus. Automobilių parkavimas numatomas sklypų viduje iki gatvės raudonųjų linijų. Naujos kvartalo gatvės šiaurinėje pusėje išilgai važ. dalies numatyta 2.0m pločio parkavimo juosta su 21 parkavimo vieta. Šios parkavimo vietos yra numatytos bendramiestinėms reikmėms. Reikalingas automobilių parkavimo vietų skaičius ir parkavimui reikalingas plotas bus tikslinamas tolimesnėse projektavimo stadijose kiekviename sklype atskirai, detalizavus sklypų užstatymą. Šioje projektavimo stadijoje projektuojamame kvartale numatyta 395 butai ir apie 300m² komercinės paskirties naudingo ploto. Šiam kiekiui reikia 484 parkavimo vietų arba 8543m² ploto.

Proj. dalies vad. G.Kulakauskienė


ESAMI TRANSPORTO SRAUTAI

2005.09 17³⁰-18³⁰



ŠILTNAMIŲ G.

PROGNOZUOJAMI TRANSPORTO SRAUTAI 2007m (VERTINUS NAUJAI PROJEKTUOJAMĄ GYV. KVARTALĄ)



ŠILTNAMIŲ G.



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL SKLYPŲ BUKČIŲ G. 64 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2007 m. kovo 21 d. Nr. 1-1558
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 1-1451 „Dėl Tarybos 2006-04-26 sprendimo Nr. 1-1130 „Dėl Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 30-1262 „Dėl Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai tvarkos tvirtinimo“ ir 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 30-1328 „Dėl Paramos sutarties dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir perdavimo Savivaldybės nuosavybėn, keičiant žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą, ir Paramos sutarties dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir perdavimo Savivaldybės nuosavybėn, keičiant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą ir ją dalijant ar planuojant kelis sklypus, formų tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti žemės sklypų Bukčių g. 64 detalų planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. sklypo Nr. 1:

1.1.1. ribas ir plotą – 14672 (keturiolikos tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt dviejų) kv. m;

1.1.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.1.3. naudojimo būdą ir pobūdį – gyvenamųjų daugiaaukščių namų statybos (indeksas G2);

1.1.4. statinių aukštį – 3–5 aukštų, įskaitant mansardą;

1.1.5. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 19 m;

1.1.6. statinio aukščio absoliutinę altitudę – iki 111 m;

1.1.7. užstatymo tankį – iki 40 proc.;

1.1.8. užstatymo intensyvumą – iki 1;

1.1.9. dalies S1, pažymėtos skaičiais 95-98, 9 (devynių) kv. m servitutą leisti bet kuriuo paros metu eksploatuoti inžinerinį įrenginį;

1.2. sklypo Nr. 2 dalies 2a:

1.2.1. ribas ir plotą – 9368 (devynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt aštuonių) kv. m;

1.2.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.2.3. naudojimo būdą ir pobūdį – gyvenamųjų daugiaaukščių namų statybos (indeksas G2);

1.2.4. statinių aukštį – iki 7 aukštų, įskaitant mansardą;

1.2.5. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 25 m;

1.2.6. statinio aukščio absoliutinę altitudę – iki 119 m;

1.2.7. užstatymo tankį – iki 40 proc.;

1.2.8. užstatymo intensyvumą – iki 1,2;

1.2.9. dalies S2a, pažymėtos skaičiais 67–74, 84 (aštuoniasdešimt keturių) kv. m servitutą inžinerinės infrastruktūros koridoriui suformuoti;

1.3. sklypo Nr. 2 dalies 2b:

- 1.3.1. ribas ir plotą – 7043 (septynių tūkstančių keturiasdešimt trijų) kv. m;
- 1.3.2. paskirtį – kitos paskirties;
- 1.3.3. naudojimo būdą ir pobūdį – gyvenamųjų daugiaaukščių namų statybos (indeksas G2);
- 1.3.4. statinių aukštį – 5–7 aukštų, įskaitant mansardą;
- 1.3.5. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 24 m;
- 1.3.6. statinio aukščio absoliutinę altitudę – iki 115 m;
- 1.3.7. užstatymo tankį – iki 40 proc.;
- 1.3.8. užstatymo intensyvumą – iki 1,1;
- 1.3.9. dalies S2b, pažymėtos skaičiais 75, 76, 70, 69, 77-86, 54, 250 (dviejų šimtų penkiasdešimt) kv. m servitutą inžinerinės infrastruktūros koridoriui suformuoti;
- 1.4. sklypo Nr. 3:
 - 1.4.1. ribas ir plotą – 3257 (trijų tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt septynių) kv. m;
 - 1.4.2. paskirtį – kitos paskirties;
 - 1.4.3. naudojimo būdą ir pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (indeksas I1).
- 2. Įpareigoti Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio projektavimo sąlygų sąvadą reikalavimus, susijusius su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo).
- 3. Siūlyti Miesto plėtros departamentui išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) statybos leidimą, pasirašius paramos socialinės infrastruktūros plėtrai ir paramos dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo sutartis.
- 4. Nustatyti, kad:
 - 4.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalų planą nustatyta tvarka turi įregistruoti Miesto plėtros departamento Vilniaus miesto teritorijų planavimo dokumentų registre;
 - 4.2. sklypų ribos ir plotas gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

Meras



Artūras Zuokas



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL SKLYPŲ BUKČIŲ G. 64 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2007 m. kovo 21 d. Nr. 1-1558
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 1-1451 „Dėl Tarybos 2006-04-26 sprendimo Nr. 1-1130 „Dėl Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 30-1262 „Dėl Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai tvarkos tvirtinimo“ ir 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 30-1328 „Dėl Paramos sutarties dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir perdavimo Savivaldybės nuosavybėn, keičiant žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą, ir Paramos sutarties dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir perdavimo Savivaldybės nuosavybėn, keičiant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą ir ją dalijant ar planuojant kelis sklypus, formų tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti žemės sklypų Bukčių g. 64 detalų planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. sklypo Nr. 1:

1.1.1. ribas ir plotą – 14672 (keturiolikos tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt dviejų) kv. m;

1.1.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.1.3. naudojimo būdą ir pobūdį – gyvenamųjų daugiaaukščių namų statybos (indeksas G2);

1.1.4. statinių aukštį – 3–5 aukštų, įskaitant mansardą;

1.1.5. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 19 m;

1.1.6. statinio aukščio absoliutinę altitudę – iki 111 m;

1.1.7. užstatymo tankį – iki 40 proc.;

1.1.8. užstatymo intensyvumą – iki 1;

1.1.9. dalies S1, pažymėtos skaičiais 95-98, 9 (devynių) kv. m servitutą leisti bet kuriuo paros metu eksploatuoti inžinerinį įrenginį;

1.2. sklypo Nr. 2 dalies 2a:

1.2.1. ribas ir plotą – 9368 (devynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt aštuonių) kv. m;

1.2.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.2.3. naudojimo būdą ir pobūdį – gyvenamųjų daugiaaukščių namų statybos (indeksas G2);

1.2.4. statinių aukštį – iki 7 aukštų, įskaitant mansardą;

1.2.5. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 25 m;

1.2.6. statinio aukščio absoliutinę altitudę – iki 119 m;

1.2.7. užstatymo tankį – iki 40 proc.;

1.2.8. užstatymo intensyvumą – iki 1,2;

1.2.9. dalies S2a, pažymėtos skaičiais 67–74, 84 (aštuoniasdešimt keturių) kv. m servitutą inžinerinės infrastruktūros koridoriui suformuoti;

1.3. sklypo Nr. 2 dalies 2b:

- 1.3.1. ribas ir plotą – 7043 (septynių tūkstančių keturiasdešimt trijų) kv. m;
- 1.3.2. paskirtį – kitos paskirties;
- 1.3.3. naudojimo būdą ir pobūdį – gyvenamųjų daugiaaukščių namų statybos (indeksas G2);
- 1.3.4. statinių aukštį – 5–7 aukštų, įskaitant mansardą;
- 1.3.5. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 24 m;
- 1.3.6. statinio aukščio absoliutinę altitudę – iki 115 m;
- 1.3.7. užstatymo tankį – iki 40 proc.;
- 1.3.8. užstatymo intensyvumą – iki 1,1;
- 1.3.9. dalies S2b, pažymėtos skaičiais 75, 76, 70, 69, 77-86, 54, 250 (dviejų šimtų penkiasdešimt) kv. m servitutą inžinerinės infrastruktūros koridoriui suformuoti;

1.4. sklypo Nr. 3:

- 1.4.1. ribas ir plotą – 3257 (trijų tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt septynių) kv. m;
- 1.4.2. paskirtį – kitos paskirties;
- 1.4.3. naudojimo būdą ir pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (indeksas I1).

2. Įpareigoti Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio projektavimo sąlygų sąvadą reikalavimus, susijusius su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo).

3. Siūlyti Miesto plėtros departamentui išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) statybos leidimą, pasirašius paramos socialinės infrastruktūros plėtrai ir paramos dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo sutartis.

4. Nustatyti, kad:

- 4.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka turi įregistruoti Miesto plėtros departamento Vilniaus miesto teritorijų planavimo dokumentų registre;
- 4.2. sklypų ribos ir plotas gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

Meras



Artūras Zuokas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRAŠYMO PRITARTI PP BUKČIŲ G. 94, 51
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-14 Nr. A51-169292/22(3.3.2.26E-MPA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-11 18:23:10 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-11 18:21:20 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.60
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-11-14 07:56:56)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-11-14 07:56:57 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“