Statinio projekto Nr.
VMP-26-0003

Statytojas (užsakovas)	**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ** Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. +370 5 211 2000 Kodas Juridinių asmenų registre 111109233
Projektuotojas	**VšĮ „VILNIAUS MIESTO PARKAI“** M. K. Čiurlionio g. 100, LT-03100 Vilnius, tel. +370 5 211 2000 Kodas Juridinių asmenų registre 302705154
Projekto pavadinimas	**Kitos paskirties nesudėtingųjų inžinerinių statinių (terasų, takelių, aikštelių) statybos supaprastintas projektas, Vingio parke ties M.K. Čiurlionio g. 110 ir 112a, Vilniuje**
Planuojamos teritorijos paveldosauginis statusas	**Valstybės saugomos vietovės Vingio parko (kodas. 30663);** **Vingio rezidencijos ir botanikos sodo statinių komplekso (kodas 33873) teritorijos** **0101/0052:130**
Statinio projekto etapas	**PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**

Pasirašančių asmenų pareigos:	*Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:*	*Parašai:*
Direktorius	LAIMONAS ČIAKAS	
Projekto vadovas (-ė)	IRENA KLIOBAVIČIŪTĖ Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. A 1106	
Architektas	KAZIMIERAS REIMERIS Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. A 1212	
Kraštovaizdžio architektai	VAIVA MAROZIENĖ Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. ŽPV-10 DOVILĖ IVANAUSKIENĖ Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. ŽPRV-53 JUSTAS ŽIČKA Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. (26) ŽPV-33 LUKAS KAVALIAUSKAS LUKAS GARLAUSKAS DOMINYKAS DOBILAS	
Paveldosauginė dalis	IRENA KLIOBAVIČIŪTĖ Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. NKPAS 0509	

PP BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil.Nr.	Pavadinimas	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida
1.	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	VMP-26-0003-PP-DŽ	1	0
2.	Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas	VMP-26-0003-PP-DS	3	0
3.	Bendrieji statinio rodikliai	VMP-26-0003-PP-BSR	1	0
4.	Aiškinamasis raštas	VMP-26-0003-PP-AR	50	0
	BRĖŽINIAI			
5.	Sklypo sutvarkymo planas M1:500	VMP-26-0003-PP-BR1	1	0
6.	Mažosios architektūros planas M1:200	VMP-26-0003-PP-BR2	1	0
7.	Dangų planas M1:500	VMP-26-0003-PP-BR3	1	
8.	Želdinimo planas M1:500	VMP-26-0003-PP-BR4	1	0
9.	Želdinių inventorizacijos planas M1:200	VMP-26-0003-PP-BR5	2	0
10.	Inžinerinių tinklų suvestinis planas M1:500	VMP-26-0003-PP-BR6	1	0

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS:

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS KURIŲ PAGRINDU PARUOŠTAS PROJEKTAS:

- LR Statybos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas;
- Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas;
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijosįstatymas;
- Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas;
- LietuvosRespublikos civilinis kodeksas;
- Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 Suvestinė redakcija 2026-01-01 - 2026-01-12;
- Lietuvos Respublikos Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-891; Suvestinė redakcija nuo 2026-01-01;
- Lietuvos respublikos želdynų įstatymas; Nr. X-1241, 2007 birželio 28 d. Nauja redakcija nuo 2025-01-21;
- *Užsakovo pateikta projektavimo užduotis;*
- *Vilniaus miesto bendrasis planas.*

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS:

Projektas yra parengtas vadovaujantis **2025m. Rugsėjo mėn. 25 dienai galiojančiais teisės aktais** ir normatyviniais dokumentais pagal „Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos verslą reglamentuo-jančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų rodyklę“. Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas.

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys";
- STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

- STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė";
- STR 2.01.01(I):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas";
- STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga";
- STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga";
- STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga";
- STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo";
- STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas";
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
- STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo";
-

- STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai";
- STR 2.02.08:2012 "Automobilių saugyklų projektavimas";
- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;
- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
- STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai";
- STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos";
- STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas";
- STR 2.05.06:2005 "Aliumininių konstrukcijų projektavimas";
- STR 2.05.08:2005 "Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos";
- STR 2.05.09:2005 "Mūrinių konstrukcijų projektavimas";
- STR 2.05.10:2005 "Armocementinių konstrukcijų projektavimas";
- STR 2.05.11:2005 "Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas";
- STR 2.05.13:2004 "Statinių konstrukcijos. Grindys";
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
- STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas";
- STR 2.07.02:2024 „SLĖPTUVĖS, KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIO IR PRIEDANGOS PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO REIKALAVIMAI“;
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.2024/3110; STR 1.01.04:2015 “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”;
- ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“;
- ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“;
- 2020-03-05; HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277;
- HN 32:2004 "Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai" (Įsigalioja 2004-02-29), ;
- HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje", Įsigalioja 2011-11-01;
- HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas", Įsigalioja 2010-01-01;
- HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-11-01); HN 123:2013;
- "Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai", Suvestinė redakcija (2017-06-01 - 2025-04-07);
- HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai", Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2014-11-01);
- HN 15:2021 „Maisto higiena“, Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-05-01);

- Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717; Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20;
- Sodmenų kokybės reikalavimai, Nr. D1-674, 2007-12-14 Suvestinė redakcija Nr. D1-983 2011-12-01;
- Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas, Nr. D1-719 2007-12-29;
- Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės Nr. D1-5, 2008-01-08.

ĮFORMINIMO NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

- „DARBOVIEČIŲ ĮRENGIMO BENDRAISIAIS NUOSTATAIS“ („Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo” Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija 1998 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 85/233),
- Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos aprašas

Pastaba: Kiti normatyviniai dokumentai, kurių pagrindu parengti projektiniai sprendiniai nurodyti projekto dalių aiškinamuosiuose raštuose.

- Projektas komplektuojamas ir įforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka

Projekto Nr.	**21/03/05-FB-IPK-VLN-PP; Laida 0**
Objektas:	Kitos paskirties nesudėtingųjų inžinerinių statinių (terasų, takelių, aikštelių) statybos supaprastintas projektas, Vingio parke ties M.K. Čiurlionio g. 110 ir 112a, Vilniuje
Statytojas:	**Vilniaus Miesto Savivaldybė**
Stadija:	**PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

VI SKYRIUS KITI STATINIAI	Mato vnt.	Užstatymo parametrai	Pastabos
TRINKELIŲ DANGOS GERTUVĖS AIKŠTELĖ (Kiti inžineriniai statiniai. Kiti transporto statiniai)	m2	11.74	Nesudėtingas statinys, I grupė
SUTANKINTO GRUNTO AIKŠTELĖ KILNOJAMOM TERASOM IR KILNOJAMAI ĮRANGAI (WC) (Kiti inžineriniai statiniai. Kiti transporto statiniai)	m2	94.43	Nesudėtingas statinys, I grupė
SUTANKINTO GRUNTO APTARNAVIMO TAKAS (Kiti inžineriniai statiniai. Kiti transporto statiniai)	m2	487.70	Nesudėtingas statinys, II grupė
SUTANKINTO GRUNTO TAKAS (Kiti inžineriniai statiniai. Kiti transporto statiniai)	m2	14.45	Nesudėtingas statinys, I grupė
SUTANKINTO GRUNTO TAKAS (Kiti inžineriniai statiniai. Kiti transporto statiniai)	m2	14.60	Nesudėtingas statinys, I grupė
SUTANKINTO GRUNTO TAKAS (Kiti inžineriniai statiniai. Kiti transporto statiniai)	m2	46.14	Nesudėtingas statinys, I grupė
SUTANKINTO GRUNTO AIKŠTELĖ KILNOJAMOM TERASOM IR KILNOJAMAI ĮRANGAI (P1) (Kiti inžineriniai statiniai. Kiti transporto statiniai)	m2	78.64	Nesudėtingas statinys, I grupė
SUTANKINTO GRUNTO AIKŠTELĖ KILNOJAMOM TERASOM IR KILNOJAMAI ĮRANGAI (P2) (Kiti inžineriniai statiniai. Kiti transporto statiniai)	m2	60.58	Nesudėtingas statinys, I grupė
SUTANKINTO GRUNTO AIKŠTELĖ KILNOJAMOM TERASOM IR KILNOJAMAI ĮRANGAI (P3) (Kiti inžineriniai statiniai. Kiti transporto statiniai)	m2	69.70	Nesudėtingas statinys, I grupė
SUTANKINTO GRUNTO AIKŠTELĖ KILNOJAMOM TERASOM IR KILNOJAMAI ĮRANGAI (G) (Kiti inžineriniai statiniai. Kiti transporto statiniai)	m2	29.12	Nesudėtingas statinys, I grupė
SUTANKINTO GRUNTO TAKAS (Kiti inžineriniai statiniai. Kiti transporto statiniai)	m2	104.27	Nesudėtingas statinys, II grupė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Situacijos schema

Atestatų NR.	**Všį "Vilniaus miesto parkai"** M. K. Čiurlionio g. 100 LT-03100 Vilnius				Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties nesudėtingųjų inžinerinių statinių (terasų, takelių, aikštelių) statybos supaprastintas projektas, Vingio parke ties M.K. Čiurlionio g. 110 ir 112a, Vilniuje **PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**	
A 1106	PV	I.Kliobavičiūtė			Dokumento pavadinimas:	LAIDA
A 1212	Arch.	K.Reimeris				
ŽPV 10	Kr.Arch.	V.Marozienė				
(26) ŽPV33	Kr.Arch.	J.Žička			AIŠKINAMASIS RAŠTAS	
ŽPRV 53	Kr.Arch.	D.Ivanauskienė				0
	Kr.Arch.	L.Kavaliauskas				
	Kr.Arch.	L.Garlauskas				
	Kr.Arch	D.Dobilas				
LT	Statytojas ir užsakovas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ				Dokumento žymuo: **VMP-26-0003-PP-AR**	LAPAS 1 / LAPŲ 50

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3. LT-09601, Vilnius, kodas 111109233;
Projekto pavadinimas: Kitos (poilsio) paskirties nesudėtingųjų statinių (terasų, vaikų žaidimo aikštelių) statybos supaprastintas projektas, Vingio parke ties M.K. Čiurlionio g. 110 ir 112a, Vilniuje;
Etapas: projektiniai pasiūlymai;
Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai;
Statinio kategorija: nesudėtingi statiniai
Statybos rūšys: nauja statyba;
Adresas: Vingio parke ties M.K. Čiurlionio g. 110 ir 112a, Vilniuje, Vilkpėdės seniūnija, Vilnius;
Teritorijos plotas: 2,065 ha;

Projektuotojas: VšĮ „Vilniaus miesto parkai“, M. K. Čiurlionio g. 100, LT-03100 Vilnius, kodas 302705154;
Projekto rengimo pagrindas:

1. Neries įveiklinimo programa
2. Projektavimo užduotis
3. Vilniaus miesto bendrasis planas
4. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO KEITIMAS Patvirtinta: Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2025 m. gruodžio 22 d. Įsakymu Nr. V-569 Registracijos Nr. A-P-0027
5. Dzūkijos – Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO IŠVADA 2026-02-17 Nr. SD-411 (Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas nedarys reikšmingo neigiamo poveikio Natura 2000 teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.)

Darbo tikslas: parengti Teritorijos projektinius pasiūlymus, atsižvelgiant į bendruomenių pastabas bei pasiūlymus. **Darbo uždaviniai:** Įgyvendinti VMS Neries įveiklinimo programos sumanymus, atsižvelgiant į susiformavusius funkcinius ryšius, suprojektuoti pėsčiųjų takus, poilsio įrangą, paplūdimio įrangą, vietas modulinėms pirtims su takeliais, apšvietimo vietas, želdynus..Šiuo PROJEKTU VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS PROJEKTAS NERENGIAMAS (BUS RENGIAMAS KITU ETAPU)
Geografinė vieta: Projektuojama teritorija, kurios plotas yra 0,14481 ha yra šiaurinėje Vilkpėdės seniūnijos dalyje. Vingio parko teritorijoje (ties botanikos sodu), teritorija apima Vakarinę Neries pakrantę palei VU Botanikos sodo teritoriją ir pima “’Augintinių paplūdimį’”, bei teritorija iki esamų Regbio ir Lengvosios atletikos stadionų, Teritorija Vilniaus miesto savivaldybės miškai, Vilngio girininkija, 11,12,13,14 miško kvartalai. Sklypas nesuformuotas. Yra esamas takų tinklas, yra esama paplūdimio infrastruktūra, Teritorija patenka saugomas teritorijas, Teritoriją valdo Všį “Vilniaus miesto parkai”.

2. SPRENDINIŲ ATITIKIMAS VILNIAUS MIESTO BENDRAJAM PLANUI

Projektiniai pasiūlymai parengti atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį Vilniaus miesto Bendrąjį planą:

Kvartalo numeris - VPA-1
Funkcinės zonos numeris TP dokumente - VPA-1-1
Funkcinės zonos tipas - Intensyviai naudojami želdynai
Teritorijos naudojimo tipas – BZ;AI;SI
BZ- Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija;
AI — Aikštės;
SI — Socialinės infrastruktūros teritorija.
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - KT
Žemės naudojimo būdas – B;E;V;R;I2
B - Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos; E - Atskirųjų želdynų teritorijos;
V – Visuomeninės paskirties
teritorijos; R — Rekreacinės
teritorijos;
I2 - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Ištrauka iš 2021 m. Vilniaus m. Bendrojo plano
(*https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/*).

Tekstinio reglamento Nr.

32;33;34;35;38

Tekstinis reglamentas

32- Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemą) taikyti Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus;

33- Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentą;

34- Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Salpinių terasų apsaugos ir tvarkymo reglamentą;

35- Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti I-mų viršsalpinių terasų apsaugos ir tvarkymo reglamentą; 38-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Glaciokarstinių dubių apsaugos ir tvarkymo reglamentą;

Įgyvendinimo prioritetas

Prioritetinė plėtros teritorija

Seniūnija Vilkpėdės

3. ESAMA SITUACIJA

Projektuojama teritorija, kurios plotas yra 0,14481 ha yra šiaurinėje Vilkpėdės seniūnijos dalyje. Vingio parko teritorijoje (ties botanikos sodu), teritorija apima Vakarinę Neries pakrantę palei VU Botanikos sodo teritoriją ir apima "'Augintinių paplūdimį'", bei teritorija iki esamų Regbio ir Lengvosios atletikos stadionų, Teritorija Vilniaus miesto savivaldybės miškai, Vilngio girininkija, 11,12,13,14 miško kvartalai. Sklypas nesuformuotas. Yra esamas takų tinklas, yra esama paplūdimio infrastruktūra, Teritorija patenka saugomas teritorijas, Teritoriją valdo Všį "Vilniaus miesto parkai". Teritorija ir teritorijoje esantys objektai yra itraukti į Kultūros vertybių registrą. Teritorijoje yra nusistovėjęs takų esamų takų tinklas. Yra veikiantis Vingio parko Augintinių paplūdimys su paplūdymio įranga (esama vieta gelbėtojų vagonėliu, persirengimo kabinos, suolai, augintinių žaidimų įranga, pikniko įranga). Tarp paplūdimio ir regbio aikštyno yra lankinkų treniruotėms naudojama atitverta pieva. Privažiavimas į teritorija yra esamas tarp Lengvosios atletikos stadiono ir buvusios šaudyklos (šiaurės rytinėje teritorijos pusėje). Buvusios šaudyklos teritorijos tvora (šaudykla sugriuvusi) ribojasi su nagrinėjema teritorija.

4. PAVELDOSAUGINĖ DALIS

Planuojama teritorija

Planuojami darbai Vingio parko (kodas 30663) ir Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso (kodas 33873) teritorijose.



KVR apskaitos duomenys: Pilnas pavadinimas: Vingio parkas; Unikalus objekto kodas: 30663; Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.;

Įregistravimo registre data: 2005-04-18;
Statusas: valstybės saugomas, saugojimo tikslas: saugoti viešam pažinimui ir naudojimui;
Rūšis: nekilnojamas;
Teritorijos KVR objekto plotas: 1757900.00 kv. m; Vertybė pagal sandarą: vietovė;
Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19: U53; Amžius: susiformavo XVI - XX a.;
Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą); architektūrinis (lemiantis reikšmingumą
svarbus); etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); kraštovaizdžio; memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); želdynų (lemiantis reikšmingumą unikalus);

KVR 2011-05-24 aktu Nr: VI-RM-162 nustatytos Vingio parko (kodas 30663) vertingosios savybės:

Vertingosios savybės

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - **XVI a. - XX a. pr. susiformavusi ašinė parko centrinės dalies plano kompozicija su didele atvira erdve prie Estrados pastato; tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių kompleksas (33873), Vilniaus Vingio kapinių kompleksas (33766), Estrados pastatas ir aikštė, administracinis pastatas,** (-; -; TRP; FF Nr. 4-18, 24-28, 38, 40, 57-58; Priedai Nr.2, 5, 6, 7; 2011 m.), **parko vartai** (-; -; TRP; 15.5; FF Nr.15; 2001 m.); **panoramos nuo Žvėryno rajono, Karoliniškių geomorfologinio draustinio apžvalgos aikštelės, Televizijos bokšto, Šatūnų g. ir greta jos esančios Neries pakrantės, kuriose iš miško silueto iškyla tik Estrados pastato tūris** (-; -; TRP; FF Nr.1-3, 63-72; Priedai Nr. 7, 8; 2011 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **terasinis Neries upės slėnio reljefas - keturios viršsalpinės terasos ir salpa** (-; -; TRP; 15.6, 15.7, FF Nr. 12, 29, 37, 63, 64, 68-72; Priedai Nr. 9-11, 2011 m.) **glaciokarstinės dubės ledynmečiu Vilniaus miesto teritorijoje susiformavusioje uždarų daubų juostoje su ežerėliais** (-; -; 15.6; Priedai Nr. 8, 9, 2011 m.);

7.1.3.5. takai, keliai ir jų dalys - **istorinės takų trasos: teritorijos centrinėje dalyje iki XVIII a. II p. susiformavusi parko R-V krypties trasa, jungianti M. K. Čiurlionio g. su Estrados aikšte** (-; -; TRP; 15.5; FF Nr. 15-18, 21, 24, 26-28; Priedai Nr. 1-7; 2011 m.), **teritorijos vakarinėje dalyje iki XX a. pr. susiformavusi Š-P krypties laužtinės linijos trasa, jungianti Žvėryno tiltą su Geležinio Vilko g.** (-; iš dalies pakitusi; TRP; 15.5; FF Nr. 31-33, 62; Priedai Nr. 2-3, 5-6, 16, 18; 2011 m.), **teritorijos šiaurinėje dalyje iki XVIII a. II p. susiformavęs tako trasos fragmentas lankstu vedantis nuo Vilniaus Vingio kapinių komplekso į Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių kompleksą** (iki XX a. pr. takas vedė nuo dabartinės M. K. Čiurlionio g., vėliau dalis tako trasos sunaikinta įrengiant kapines; TRP; 15.5; FF Nr. 34, 53-55; Priedai Nr.5-6);

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - **pušų šilas, kuris yra Vilniaus miesto gamtinio karkaso sudėtinė dalis ir jo apželdinimo pobūdis** (rekreaciniai miškai sudaro ≥ 80% parko ploto, parko medynų struktūroje 2/3 sudaro pušynai, o likusioje vyrauja ąžuolynai, klevynai, liepynai, beržynai; -; TRP; 15.1, 15.8, 15.9, 15.11; FF Nr.1, 2, 5, 7-10, 12-23, 25-26, 33-37, 53-56, 60-64, 68, 71; Priedai Nr.5-8, 14, 15, 18; 2011 m.); **Botanikos sodo želdiniai Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekse (33766);**

7.3. pirminė istoriškai susiklosčiusi paskirtis - **poilsio parkas** (nuo XVIII a. Vilniaus miesto aukštuomenės, vėliau miestelėnų poilsiavietė, nuo XIX a. septinto dešimtmečio - miesto viešasis parkas, nuo 1947 m. - Liaudies kultūros ir poilsio parkas; 15.1, 15.5; -; Priedai Nr. 2, 5, 6, 7; 2011m.);

7.4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - **Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (33652), Karoliniškių geomorfologinis draustinis, Neries upės vaga ir jos slėnis, dešiniojo Neries kranto paslėnio šlaitinė juosta** (-; -; FF Nr. 1-3, 50-53, 68, 72; Priedai Nr.12, 13, 17, 18; 2011 m.);



Vietovės TRP ištrauka.

Teritorijos įveiklinimo raida (šaltinis https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search):

1441 m. privilegija Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras (1427-1492) Lukiškių priemiestį drauge su Vingio parko teritorija skyrė Vilniaus miestui. XVI a. pr. ši Lukiškių priemiesčio dalis priklausė Radvilų dvarui. Vingio miško pakraštyje Radvilos buvo įsirengę žvėryną. XVI a. vid. Mikalojus Radvila Juodasis (1516-1565) Neries pakrantėje, dabartinėje Botanikos sodo teritorijoje, pasistatydino rūmus (spėjama medinius), kuriuose priglaudė Vilniuje pasirodžiusius protestantus. 1553-1561 m. rūmuose veikė kalvinų mokykla. Po M. Radvilos Juodojo mirties jo sūnus maršalka Stanislovas Radvila (1559-1599) perėjo į katalikybę ir 1584 m. bei 1593 m. aktais Lukiškių dvarą padovanojo Vilniaus Jėzuitų Akademijos kolegijai. Vadinamosios Jėzuitų Lukiškės iki ordino panaikinimo tapo intelektualiniu ir kultūriniu centru. Dvaro branduolys pritaikytas poilsio rezidencijai, gretimuose, dar mažai miškinguose plotuose vystyta ūkinė veikla. 1756-1761 m., pagal architekto J. K. Glaubico projektą rekonstruoti rūmai (statyboms vadovavo jėzuitų achitektas J. Grimas). Barokiniai trijų aukštų su prancūziška mansarda rūmai sudarė puošnų pasagos formos pastatų ansamblį, teritorija buvo apjuosta aukšta mūro siena. Čia vykdavo akademinių laipsnių suteikimo ceremonialai, tapdavę teatralizuota valstybės šventė, karalių vizitai, vaidinimai ir koncertai. 1774 m. panaikinus Jėzuitų ordiną vienuolyno rezidenciją su žeme parduota Vilniaus vyskupui Ignui Jokūbui Masalskiui (1726-1794), kuris Vingio šilą nutarė paversti miesto parku. Vyskupo iniciatyva parengtas pirmasis klasicistinis Vingio parko sutvarkymo projektas, tačiau jis nebuvo įgyvendintas. Po vyskupo mirties 1794 m. Lukiškes valdė Lenkijos karalystės pakamarė Ksaveras Potockis, vėliau - grafas Platonas Zubovas. 1799-1800 m. Vilniaus generalgubernatorius V. Repninas kapinių PV pakraštyje savo žmonai pastatydino klasicistinę koplytėlę-mauzoliejų (projekto autoriai P. Rossi ir K. Šildhauzas). 1801 m. valda atiteko generalgubernatoriui, Rusijos kariuomenės vyriausiajam vadui Leontijui Benigsenui. Pastarasis restauravo ir išplėtė senąją jėzuitų rezidenciją. Vingio šilas tapo mėgiama aukštuomenės iškylų vieta. 1812 m. čia tris mėnesius viešėjo caras Aleksandras I, kur ir sužinojo apie Napoleono kariuomenės persikėlimą per Nemuną. Į Vilnių įžengusi prancūzų kariuomenė nusiaubė rūmus, Repninų koplyčią, kirto šimtametes šilo pušis. 1812 m. žiemą rūmai sudegė. Po karo dvaras atiteko Vilniaus generalgubernatoriaus rūmų valdybai. Apgriuvusioje rezidencijoje buvo kareivinių vasaros stovykla su artilerijos mokykla. 1829 m. užfiksuota avarinė rūmų būklė, remonto atsisakyta, kareivinės iškeltos. 1870 m. rūmų liekanos nugriautos. Vingio šilo laukymės buvo naudojamos karinėms pratyboms. XIX a. 7-jame dešimtmetyje

suprojektuotas ir įrengtas viešasis miesto parkas. Parko teritorija buvo aptverta, savaitgaliais čia grodavo muzika, įėjimas - mokamas. 1911 m. nutiestas siaurasis geležinkelis į plytinę ir Vingio fermą. Dalis Vingio dvaro žemių padalinta sklypais ir apstatyta, tolesnę urbanizaciją sutrukdė Pirmasis pasaulinis karas. 1915 m. greta senųjų kapinių įsteigtos karių kapinės I-ojo pasaulinio karo aukoms. Jose palaidoti vokiečių, austrų, rusų, turkų kareiviai. 1921 m. Lenkijos valstybė Vingio dvaro fermoje įkūrė Stepono Batoro universiteto Botanikos sodą (tai trečioji Vilniaus universiteto botanikos sodo vieta). Sodui vieta buvo netinkama dėl sąnašinių gruntų ir potvynių. 1941-1944 m. didžioji dalis sodo kolekcijų buvo sunaikinta, planuota iškirsti Vingio mišką. Kapinėse buvo palaidoti 1941-1944 m. žuvę vokiečių kareiviai. Po karo kapines imta naikinti, jų vietoje įrengti atrakcionai. 1947 m. parengtas ir pradėtas realizuoti V. Veselovskio

„Liaudies kultūros ir poilsio parko“ projektas: pastatytas stadionas, nutiesti keliai, siaurukas pritaikytas vaikų geležinkeliui, atsigavo Botanikos sodas. 1960 m. didžiojoje Vingio laukymėje įrengta estrada Dainų šventėms (architektas R. Alekna pritaikė estų A. Kotli ir H. Sepmann projektą), pagal architekto R. Aleknos projektą pastatyti parko vartai. 1986 m. demontuotas geležinkelis, Vingio parko pakraščiu nutiesta Geležinio Vilko gatvė, asfaltuoti takai. Estrados aikštėje vyko Sąjūdžio mitingai, buvo sutiktas Popiežius Jonas Paulius II. 2001m. pagal G. Miknevičienės ir

M. Miknevičiūtės projektą restauruotos Vingio karių kapinės. 2004 m. parengta Vingio parko ir jo prieigų raidos programa. 2010 m. pagal „Vilniaus plane“ parengtą projektą sutvarkyta estrados aplinka.

Planuojamos teritorijos statusas bei teisės aktais nustatyti paveldosaugos reikalavimai

NKPAĮ 4 str. apibrėžia, kas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą sudaro: 1) apskaita;2) skelbimas saugomu;3) saugojimas — tvarkyba ir naudojimas;4) pažinimas, jo sklaida;5) atgaivinimas (reabilitacija). Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reglamentavimas nustatomas vadovaujantis apsaugos tikslais.

Saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui vietovė, jos teisės aktais nustatyti paveldosaugos reikalavimai

Vietovė saugoma vadovaujantis apsaugos tikslais.

NKPAĮ 19 str. „Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga“:

1. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo objekto, kitokio objekto, esančio viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame kompleksiniame objekte, vietovėje, valdytojas gali juo naudotis nekilnojamosios kultūros vertybės pase nurodytais būdais.
2. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte draudžiama:
1) naikinti ar kitaip žaloti saugomo objekto vertingąsias savybes;
2) naikinti ar žaloti saugomo objekto ženklinimui skirtas lentas, informacinius stendus.

3. Nekilnojamosios kultūros vertybės pase nurodytoms viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo objekto ar vietovės neištirtoms dalims galioja šio įstatymo 17 straipsnio reikalavimai.
4. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomoje nekilnojamojoje kultūros vertybėje draudžiami vertingąsias savybes naikinantys statybos darbai: kultūros paveldo objektą pritaikyti kitiems, negu nurodyta nekilnojamosios kultūros vertybės pase, naudojimo būdams; padidinti saugomų statinių naudojimo intensyvumą, pristatyti priestatus, papildomus aukštus, įrengti naujas mansardas, formuoti naują planinę struktūrą ir kitaip naikinti autentiškumo požymius.
5. Jeigu valdytojas įrodo, kad saugomo objekto naudojimas tokios vertybės pase nustatytais naudojimo būdais ir apimtimi yra nuostolingas, nepateisina jo išlaikymo išlaidų ir kad nėra norinčiųjų perimti kultūros paveldo objektą naudoti nepažeidžiant vertingųjų savybių, už šio objekto apsaugą atsakinga institucija pasiūlo valdytojo lėšomis atlikti visus būtinus mokslinio ištyrimo ir dokumentų tvarkymo darbus, kad būtų galima nustatyti galimus pakeitimus, mažiausiai kenksiančius vertingosioms savybėms, arba pareikalauja objektą užkonservuoti. Pastaruoju atveju užkonservavimo išlaidas kultūros ministro patvirtinta tvarka kompensuoja už objekto apsaugą atsakingos institucijos.
6. Siekiant, kad saugomo objekto vertingosioms savybėms nebūtų padaryta neigiamo poveikio, turi būti gautas už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos sutikimas, jeigu norima
1) keisti saugomų statinių paskirtį;
2) įrengti komercines reklamas, lauko antenas ir kitus techninius įrenginius saugomų statinių išorėje.
7. Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose reklama įrengiama pagal kultūros ministro patvirtintas taisykles.

Kadangi vietovei nustatytas **archeologinis vertingųjų savybių pobūdis**, jam taikomi įstatymo 17 str. reikalavimai „Moksliniam pažinimui saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga“:

1. Moksliniam pažinimui saugomame objekte, jo teritorijoje, vietovėje draudžiama be institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą, sutikimo naudoti metalo, elektroninius ar kitokius ieškiklius archeologinių ir kitų radinių ar objektų paieškai, judinti, tirti, iškelti povandeninius objektus, atskiras jų dalis ar archeologinius radinius vidaus vandenyse, jūros rajono vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje, gretutinėje zonoje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse.
2. Apsaugos sutartimi gali būti nustatytos sąlygos saugomo objekto teritoriją ar vietovę ribotai naudoti žemės ūkio, miškų ūkio ar kitokia paskirtimi.
3. Neištirtame moksliniam pažinimui saugomame objekte valdytojas gali vykdyti tik priežiūros ir konservavimo darbus.
4. Jeigu prižiūrėti ir naudoti moksliniam pažinimui saugomą objektą, vietovę ar jų dalį valdytojui yra nuostolinga, jis gali kreiptis į instituciją, atsakingą už objekto ar vietovės apsaugą, ir prašyti leidimo organizuoti mokslinį to objekto, vietovės ar jų dalies ištyrimą arba perimti iš jo saugomą objektą, vietovę ar jų dalį. Ištirto objekto, vietovės ar jų dalies apsaugos reikalavimai gali būti pakeičiami teisės akte, skelbiančiame objektą saugomu, iš apsaugos tikslų išbraukus mokslinį pažinimą.

Vietovei taikomos paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ ir nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipinio apsaugos reglamento nuostatos. **Prieš žemės judinimo darbus privalomi archeologiniai tyrimai.**

SŽNSĮ 59 str. „Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos“. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatomos valstybės ar savivaldybių saugomų kultūros paveldo objektų teritorijose ir vietovėse pagal šių objektų ir vietovių apsaugos tikslus, nurodytus teisės akte, kuriuo jie yra paskelbti saugomais.

SŽNSĮ 60 str. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ir (ar) jų apsaugos zonose draudžiama:

1) saugomo objekto teritorijoje, vietovėje – naikinti ar kitaip žaloti nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų aplinkos autentiškumą bei jų vertingąsias savybes, registruotas Kultūros vertybių registre;
2) saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir jų apsaugos zonose:
a) statyti statinius, kurie dėl savo aukščio, apimties ar išraiškos būdo arba formos nustelbtų nekilnojamąsias kultūros vertybes arba trukdytų jas apžvelgti;
b) naikinti ar kitaip žaloti paminklines lentas, nekilnojamosios kultūros vertybės informacinius stendus arba kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijos ir jų apsaugos zonos riboženklius ir kitus statinius ir (ar) daiktus, skirtus vertingosioms savybėms pažymėti ar parodančius, kad teritorija yra saugoma kaip nekilnojamoji kultūros vertybė. Šie statiniai ir (ar) daiktai gali būti keičiami ar statomi nauji tik gavus už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos pritarimą projektui ar numatomai veiklai Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Statybos įstatyme ar kultūros ministro nustatyta tvarka;
3) neištirtose saugomo objekto teritorijos, vietovės dalyse – vykdyti darbus, nesusijusius su jų priežiūra ir konservavimu;

4) neištirtose saugomo objekto teritorijos, vietovės dalyse — atidengti autentiškas netirtas saugomas dalis ar elementus, atkasti netirtus pastatų rūsius, atidaryti laidojimo kriptas ar rūsius, atidengti ir judinti archeologinius sluoksnius, judinti, tirti, iškelti povandeninius objektus, atskiras jų dalis ar archeologinius radinius. Šiems darbams vykdyti turi būti gautas institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą, leidimas, išduotas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatyta tvarka;
5) dvarų sodybų teritorijas ir jose esančius žemės sklypus padalyti ir (ar) atidalyti į du ar daugiau žemės sklypų, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.
Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir (ar) jų apsaugos zonose, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme, Žemės įstatyme ar kultūros ministro nustatyta tvarka negavus už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama:
saugomo objekto teritorijoje ir vietovėje – formuoti ir pertvarkyti žemės sklypus, keisti žemės sklypų naudojimo būdą (būdus), užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo tipą;
saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir jų apsaugos zonose:
statyti statinius ir įrenginius, keisti jų aukštį, keisti upių vagas, keisti esamus ir įrengti naujus vandens telkinius, keisti reljefą, įrengti naujus ar plėsti esamus karjerus, sodinti vertingąsias savybes užstosiančius želdinius;
įrengti komercines reklamas, lauko antenas ir kitus techninius įrenginius kultūros paveldo statinių išorėje.
Viešajai pagarbai saugomų kultūros paveldo objektų teritorijoje, vietovėje ir (ar) jų apsaugos zonose draudžiama:
saugomo objekto teritorijoje – naikinti ar kitaip žaloti saugomo objekto ir jo aplinkos autentiškumą bei vertingąsias savybes, registruotas Kultūros vertybių registre;
saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir jų apsaugos zonose — naikinti ar kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės informacinius stendus arba kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijos ir jų apsaugos zonos riboženklius ir kitus statinius ir (ar) daiktus, skirtus vertingosioms savybėms pažymėti ar parodančius, kad teritorija yra saugoma kaip nekilnojamoji kultūros vertybė. Šie statiniai ir (ar) daiktai gali būti keičiami ar statomi nauji tik gavus už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos pritarimą projektui ar numatomai veiklai Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Statybos įstatyme ar kultūros ministro nustatyta tvarka.

Registruotas KVR kompleksinis kultūros paveldo objektas , jo teisės aktais nustatyti paveldosaugos reikalavimai

Dalis projektuojamos teritorijos patenka į Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso(kodas33873) teritoriją.
Pilnas pavadinimas: Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių kompleksas;
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., M. K. Čiurlionio g. 110; Įregistravimo registre data: 2010-09-08;
Statusas: registrinis;
Objekto reikšmingumo lygmuo yra regioninis;

Rūšis: nekilnojamas;
Vertybė pagal sandarą: kompleksas; XVI Amžius: a.–XX a. 4 deš.

Kompleksą sudaro:
- Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso oficina (33874);
- Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso arklidė (33875);
- Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso namas (33876);
- Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso pirma oranžerija (33877);
- Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso antra oranžerija (33878);
- Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso rūsys (33879);
- Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso tvora (33880); Teritorijos KVR objekto plotas: 86488.00 kv. m

Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą); architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); kraštovaizdžio; želdynų (lemiantis reikšmingumą retas);

Vertingosios savybės nustatytos 2025-11-25 aktu Nr: KPD-RM-1463/1;:

- 7.1.3.1. planavimo sprendiniai - **plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja tvora, centrinėje teritorijos dalyje esantys pastatai - oficina, arklidė, rūsys, pirma ir antra oranžerijos, P teritorijos dalyje esantis namas, senieji želdiniai, rūmų, arklidės dalies ir tvenkinio vietos, susisiekimo trasų fragmentai** (-; rūmai, arklidės dalis neišliko, jų vietos nustatytos remiantis archeologiniais tyrimais ir ikonografine medžiaga, tvenkinio kontūras pakitęs; žr. 15.1, 15.31; TRP; BR Nr. 1-5; IKONOGR Nr. 1-24; FF Nr. 0.01-0.47; 2010, 2025 m.);
- 7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - **rūmų vieta centrinėje teritorijos dalyje** (-; reprezentaciniai rūmai sudegė 1812 m. ir palaipsniui nyko, kol buvo visiškai nugriauti apie 1870 m.; TRP 8; BR Nr. 4, 5; IKONOGR Nr. 1-7, 13-18; FF Nr. 0.01, 0.02, 0.36, 0.40; 2010, 2025 m.); **arklidės**
  dalies vieta teritorijos centrinėje dalyje (pietrytinėje arklidės pusėje išlikę buvusio PR dalies korpuso fragmentai, 1991-1992 m. archeologinių tyrimų metu nustatyta, kad sparnas buvo orientuotas Š-P kryptimi, sparno P dalyje buvo įrengtas rūsys; arklidės dalies vieta - PR sparnas - buvo nugriautas iki 1945 m.; žr. 15.1; TRP 22; BR Nr. 3; IKONOGR Nr. 7, 16, 17; FF Nr. 0.30; 2025 m.); **rūmų pamatų**
  fragmentai I-IV (2022 m. archeologinių tyrimų metu atidengti rūmų pamatų fragmentai datuojami XVI-XVII a. pr.; žr. 15.31; TRP 14-17; 2025 m.); **tvoros pamato fragmentai I-III** (2022, 2024 m. archeologinių tyrimų metu atidengti tvoros pamatų fragmentai - TRP 19 pamatas su arkinės konstrukcijos fragmentais datuojamas XVI a. pab.-XVII a. pr., yra vienalaikis rūmų pamatams, pamatų fragmentai TRP 20, 21 datuojami XVII a. II p.-XVIII a. pr. ir yra sietini su jėzuitų laikotarpiu; žr. 15.31, 15.33; TRP 19-21; 2025 m.); **senosios oranžerijos pamato fragmentas** (2022 m. archeologinių tyrimų metu atidengtas pamato fragmentas prie antros oranžerijos ŠV kampo datuojamas XVIII a. pab.-XIX a. pr. ir sietinas su jėzuitų laikotarpio oranžerijos pastatu; žr. 15.31, 15.33; TRP 23; 2025 m.); **statinio liekana** (2022 m. archeologinių tyrimų metu atidengta struktūra datuojama XIX a. pab.-XX a. pr., tai galėjo būti patalpos grindinys arba nunykusio pamato liekanos; žr. 15.31, 15.33; TRP 24; 2025 m.);
- 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **lėkštas reljefas Neries upės slėnyje su R teritorijos dalies šlaitu, kylančiu terasomis** (-; -; TRP; BR Nr. 3; IKONOGR Nr. 12, 15, 16; FF Nr. 0.01-0.17, 0.28-0.44;
  2010, 2025 m.); **kultūrinis sluoksnis** (tyrinėtas 1991, 2022, 2024 m.; dalis kultūrinio sluoksnio
  sunaikinta XIX-XX a. statybų metu; žr. 15.1, 15.31; 2010, 2025 m.);
- 7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - **Š-P krypties įvažiavimo į teritoriją kelio trasa** (-; būklė patenkinama; TRP 9; BR Nr. 1-6; IKONOGR Nr. 1-12, 14, 16, 19; FF Nr. 0.09, 0.26, 0.28; 2010, 2025 m.); **P-Š krypties liepų alėjos tako trasa** (-; būklė patenkinama; TRP 10; BR Nr. 1, 4, 5; IKONOGR Nr. 1, 2, 4, 6, 8-10, 12, 16, 19; FF Nr. 0.14-0.16, 0.31-0.34; 2010, 2025 m.); **grindinio fragmentas** (2022 m. archeologinių tyrimų metu

atidengtas grindinio fragmentas, datuojamas XIX a., tikėtina, kad tai rūmų kiemo grindinio fragmentas; -; žr. 15.31, 15.33; TRP 18; 2025 m.);

- 7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - **liepų alėja teritorijos PR dalyje** (pasodinta jėzuitų laikotarpiu, ankstyviausiuose istoriniuose planuose, XVIII a. II p., alėja šioje vietoje jau vaizduojama; būklė patenkinama, centrinė alėjos dalis praretėjusi; TRP 12; BR Nr. 4, 5; IKONOGR Nr. 2, 4-6, 16, 19, 20; FF Nr. 0.14-0.16, 0.31-0.34; 2010, 2025 m.); **mažalapių liepų eilė teritorijos PR dalyje** (eilė vaizduojama XVIII a. pab. plane, XIX a. vid. akvarelėje matyti išlikę pavieniai eilės medžiai, medžių eilė matyti 1944
m. nuotraukoje iš oro; būklė patenkinama, tikėtina, dalis želdinių atsodinti XIX a.-XX a. I p.; TRP 13; BR Nr. 4, 5; IKONOGR Nr. 4, 16, 20; FF Nr. 0.17, 0.20, 0.36, 0.41; 2010, 2025 m.); **pavieniai medžiai ir jų**
grupės teritorijos P, R dalyje (vyrauja liepa, teritorijos R dalyje išlikusios pavienės buvusio R ribos perimetrinio apželdinimo liepos, PV dalyje išlikusios pavienės buvusios liepų eilės liepos, teritorijos ŠV, centrinėje ir ŠR dalyje esantys medžiai priklauso Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio skyriaus XX a. dendrologinei kolekcijai; -; BR Nr. 4, 5; IKONOGR Nr. 4, 13-17; FF Nr. 0.18-0.19, 0.35,0.37-40,
0.43, 0.47; 2010, 2025 m.); **introdukuoti pavieniai XX a. medžiai centrinėje teritorijos dalyje: graikinis riešutmedis, pilkasis kėnis, pilkasis celtis, kanadinis plikšakis, juodoji tuopa** (dalis išlikę iš Stepono Batoro universiteto botanikos sodo laikų; būklė patenkinama, 12 Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio skyriaus medžių ir jų grupių, tarp kurių - ir tarpukario botanikos sodo medžiai, įtraukta į Lietuvos augalų genetinių išteklių sąrašą, žr. 1 priedą; BR Nr. 4, 5; FF Nr. 0.24, 0.25, 0.42,
0.45; 2010, 2025 m.);
- 7.1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - **Neries upės kranto linija, ribojanti teritoriją iš V pusės** (-; kranto linija kintanti; TRP; BR Nr. 2, 4-6; IKONOGR Nr. 1-9, 11-16, 19, 20; FF Nr. 0.10-0.12, 0.17, 0.35; 2010, 2025 m.); **tvenkinio vieta teritorijos PV dalyje** (-; tvenkinio
kontūrai pakitę; TRP 11; IKONOGR Nr. 2-5, 7-10, 12, 16; FF Nr. 0.06, 0.27, 0.38, 0.39; 2010, 2025 m.);
- 7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **patenka į Vingio parko U53, u. k. 30663 teritoriją** (-; -; TRP; FF Nr. 0.01; 2010, 2025 m.);

Komplekso užstatymo raida aktuali įveiklinimui (šaltinis https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search)
Istoriniuose šaltiniuose Lukiškių priemiestis minimas nuo 1441 m., kai LDK didžiojo kunigaikščio Kazimiero IV
Jogailaičio privilegija čia buvo suteikiamos žemės valdos miestiečiams ir kilmingiesiems. 1522-1593 m. ši Lukiškių priemiesčio, į kurios sudėtį pateko ir Neries vingis, dalis priklausė Radviloms. Tuo metu čia įkurta dvaro sodyba ir palivarkas. 1551 m. Lukiškių dvarą valdė LDK didysis kancleris ir Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila Juodasis (1515-1565). XVI a. vid. buvo pastatyti mediniai dvaro rūmai. 1555-1565 m. rūmuose rinkdavosi pirmosios reformatų bendruomenės nariai, 1558 m. pradėjo veikti reformatų mokykla. Lukiškių dvare gimė būsimasis kardinolas Jurgis Radvila (1556-1600), Albrechtas (1558-1592) ir Stanislovas (1559-1599) Radvilos. Čia 1565 m. mirė pats Radvila Juodasis. 1593 m. atsivertęs į katalikų tikėjimą Mykolo Radvilos Juodojo sūnus Stanislovas Radvila (1559-1599) padovanojo Lukiškių dvarą Vilniaus jėzuitams, kurie čia sukūrė poilsio ir kultūros centrą, plėtojo ūkinę veiklą. Palivarkas, be tradicinės veiklos garsėjo kaip vaistinės žaliavos tiekėjas - čia buvo įveistas didelis vaistažolių daržas. Vaistažolių daržas „jėzuitų Lukiškėse“ minimas nuo 1646 m., iš gydomųjų žolelių pagamintos tinktūros ir antpilai buvo pardavinėjami jėzuitų vaistinėje Vilniuje. Visos šios rezidencijos valdymas buvo pavestas Vilniaus jėzuitų vaistinės prefektui. Jėzuitų Lukiškės iki ordino panaikinimo buvo intelektualiniu ir kultūriniu centru bei poilsio vieta. Čia dažnai viešėdavo Lenkijos karaliai, Lietuvos didieji kunigaikščiai

(Zigmantas III Vaza (1566-1632), Vladislovas IV Vaza (1595-1648)), įvairių valstybių pasiuntiniai, vykdavo akademinių laipsnių teikimo ceremonijos (1645 m. čia mokslo laipsnį apsigynė Albertas Kojelavičius-Vijūkas (1609-1677)). Tačiau ši vieta ilgą laiką vis dar vadinta neužmirštant ir Radvilų. Net po pusės amžiaus - 1646 m. planuose ji vadinama
„Jėzuitų ir Radvilų Lukiškėmis“. 1770 m. Akademijos matematikos profesoriaus J. Kierkilo parengtame pirmajame detaliame plane ši vieta jau pavadinta Vingiu (Zakręt), o Lukiškių vardas naudojamas arčiau miesto esančioms valdoms. Žinoma, kad 1714 m. rezidencijos teritorija jau buvo apjuosta iki šiol išlikusia mūro siena. 1716 m. rezidencijos teritorijoje buvo pastatyta neišlikusi koplyčia, kurios autorius architektas Jonas Pensa. 1756-1761 m. buvo pastatyti Jono Kristupo Glaubico suprojektuoti triaukščiai rūmai (statė archit. J. Grimas), kurių viename fligelyje buvo maro aukų globėjos Sv. Rozalijos koplyčia. Jėzuitų laikotarpiui priklauso iki šių dienų išlikęs rūsys, datuojamas XVII a. - jis siejamas su jėzuitų prokuratoriaus namu, rūsys buvo įrengtas pietinėje neišlikusio namo dalyje. Jėzuitai šią vietą puoselėjo ir valdė iki uždarant ordiną 1773 m. 1774-1794 m. dvarą perėmė Vilniaus vyskupas Ignas Jokūbas Masalskis (1726-1794). 1794-1812 m. Vingio dvare įsikūrė Rusijos caro paskirti kraštą valdę generalgubernatoriai. Pastarieji dvarą prisitaikė sau: prieš pagrindinius rūmus pastatydino du pagalbinius dvaro sodybos pastatus, kurie buvo naudojami mišriai veiklai - tiek personalo apgyvendinimui, tiek sandėliavimui bei arklidei/vežiminei. Šiuo metu išlikusi pirminio plano oficina ir antrosios oficinos V korpusas, kuris funkcionavo, kaip arklidė/vežiminė. Aptariamam laikotarpiui priskiriami ir antros oranžerijos fragmentai - dalis pagrindinio tūrio sienų, kurios galimai pastatytos ant dalies jėzuitų laikotarpiu buvusios ilgosios oranžerijos/inspekto pamatų. Dvare 1812 m. birželio 13 d. vykusio pokylio metu čia dalyvavęs Rusijos caras Aleksandras I sužinojo, kad Napoleono kariuomenė užpuolė imperiją, persikeldama per Nemuną Kaune. Tais pat metais besitraukianti prancūzų kariuomenė rūmuose įkūrė ligoninę, kurioje kilo gaisras ir rūmai sudegė. Po to jie nebebuvo atstatyti ir palaipsniui nyko, kol 1870 m. griuvėsiai buvo visai išardyti. 1813 m. dvarą perėmė valstybės iždas, įkūrė čia kareivines ir artilerijos mokyklą. Po 1831-1832 m. sukilimo uždarius Vilniaus universitetą čia įkurdintas Medicinos-chirurgijos imperatoriškosios akademijos (buv. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto) Veterinarijos fakultetas. 1841 m. panaikinus akademiją, vieta pradeda nuomoti. Po 1850 m. teritorijoje buvo įsteigta pieno ir kumyso ferma. XIX-XX a. sandūroje dvarvietėje likusioje be pagrindinių rūmų buvo pastatyta keletas medinių namų (vienas išlikęs iki šiol), kurie pradėti naudoti miestiečių vasaros poilsiui. 1919 m. dvaro sodyba buvo perduota atkurtam Vilniaus universitetui (pavadintam Stepono Batoro vardu) botanikos sodui įkurti. Šiam veikiant, greta XIX a. pr. pastatytos oficinos, 1925-1927 m. buvo pastatytas šiltnamių kompleksas/oranžerija, įrengti baseinėliai, rekonstruota senoji oranžerija. 1963-1967 m. greta senųjų pastatytas dar vienas šiltnamių kompleksas. Teritorijoje įkūrus botanikos sodą, šiaurės vakarinėje dalyje (žemutinėje terasoje) ir šiaurės rytinėje dalyje (aukštutinėje terasoje) pasodinta retų, vertingų medžių, kurie, kartu su savaiminės kilmės medžiais bei liepų alėja šlaituose šiuo metu formuoja teritorijos apželdinimą. Iki 1974 m. dvaro sodybos teritorijoje veikė visas VU Botanikos sodas, o nuo 1974 m. - sodo Vingio skyrius. Botanikos sodas čia nepertraukiamai veikia daugiau nei 100 metų.

Ikonografijos (šaltinis https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search), **pateiktos akte analizė**



IKONOGR Nr. Ištrauka iš 1770 m. Vingio parko plano. Iš RVSAA, f. 1603, nespalvotas negatyvas saugomas - LII biblioteka f. 50, K-331, nr. 12.

IKONOGR Nr. Ištrauka iš 1790 m. Vingio parko plano. Iš MAB RS f. 229-406.



IKONOGR Nr. Ištrauka iš 1798 m. Vilniaus miesto plano. Iš LCVA fotodokumentų skyrius PRI-16.

IKONOGR Nr. Ištrauka iš 1799 m. studento Jono Jurevičiaus sudaryto žemėlapio autentiškos zonos Vingio sodelyje. Iš GASPERAVIČIENĖ, S. Vilniaus Universiteto Botanikos sodo Vingio parko teritorijos istorinė plėtra (1795-1930 m.). 2001.



IKONOGR Nr. Ištrauka iš vyskupui I. J. Masalskiui priklausančių žemių Vingyje plano ir parko sukivarkymo eskiziniio projekto 1799 (?). Sud. M. Bobrovičius. Iš GASPERAVIČIENĖ, S. Vilniaus Universiteto Botanikos sodo Vingio parke teritorijos istoriniai planai (1795-1930 m.), 2001.



IKONOGR Nr. Ištrauka iš 1891 m. Imperatoriškojo Vingio dvaro plano. Sud. M. Kacas. Iš GASPERAVIČIENĖ, S. Vilniaus Universiteto Botanikos sodo Vingio parke teritorijos istoriniai planai (1795-1930 m.), 2001.

IKONOGR Nr. Ištrauka iš 1827 m. Valstybinio Vingio dvaro ir šalia jų kalno geometrinio plano. Sud. G. Velikorodovas. Iš GASPERAVIČIENĖ, S. Vilniaus Universiteto Botanikos sodo Vingio parke teritorijos istoriniai planai (1795-1930 m.), 2001.



IKONOGR Nr. 1870 m. Valstybinio Vingio dvaro šermos planas. Iš GASPERAVIČIENĖ, S. Vilniaus Universiteto Botanikos sodo Vingio parke teritorijos istoriniai planai (1795-1930 m.), 2001.

IKONOGR Nr. Ištrauka iš Lenkijos valstybei priklausančio Vingio dvaro plano ~1930 m. Iš GASPERAVIČIENĖ, S. Vilniaus Univ Botanikos sodo Vingio parke teritorijos istoriniai planai (1795-1930 m.), 2001.





IKONOGR Nr. Ištrauka iš 1934 m. Vilniaus miesto plano.



IKONOGR Nr. Ištrauka iš 1938 m. Vilniaus miesto plano. Iš Kultūros paveldo centro archyvo.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
VMP-26-0003-PP-AR	16	50	0



IKONOGR Nr. K. Račinskas. Jėzuitų rūmai Vingio šile. 1831 m. Litografija. IEM, inv. IMik-1331. Iš DRĖMA, V. Dinges Vilnius. Vilnius, 1991.



IKONOGR Nr. M. Januševičius. Jėzuitų rūmai Vingio šile. 1836 m. IEM, inv. T-318. Iš DRĖ V. Dinges Vilnius. Vilnius, 1991.



IKONOGR Nr. A. Žemaitis. Jėzuitų rūmai Vingio šile. 1848 m. Litografija, VDM, inv. G-2504. I DRĖMA, V. Dinges Vilnius. Vilnius, 1991.

IKONOGR Nr. S. Smolikovskis. Jėzuitų rūmai Vingio šile. 1850 m. Akvarelė. Maskvos istorijos muziejus, inv. 68558. Iš DRĖMA, V. Dinges Vilnius. Vilnius, 1991.



BR Nr. Buvusio jėzuitų vienuolyno sodo Vingyje akūrimo projektiniai pasiūlymai (K. Jakovlevas-Mateckis, V. Skudutienė). Iš GASPERAVIČIENĖ, S., K. JAKOVLEVAS-MATECKIS. Vilniaus jėzuitų vienuolyno sodo Vingyje analizė ir atkūrimo projektiniai bei paveldosauginiai siūlymai. Urbanistika ir architektūra, 28 (3), 2004.

Ikonografinės medžiagos duomenų apibendrinimas:

Išnagrinėjus visą šaltinyje pateiktą medžiagą darytinos išvados , kad teritorija tarp upės vagos ir Vingio rezidencijos ir botanikos sodo statinių komplekso statinių (ypač Vingio rezidencijos ir botanikos sodo statinių komplekso tvoros (kodas 33880) niekada nebuvo apstatyta vertingais kultūros paveldo požiūriu pastatais ar statiniais. Ilgą laiką ji buvo neužstatyta ir menkai arba visai neapželdinta. Darytina išvada, jog nesudėtingų statinių statyba nedarys žalingo poveikio komplekso nustatytoms vertingosioms savybėms.



Komplekso TRP ištrauka:

Komplekso teisės aktais nustatyti paveldosaugos reikalavimai

Kompleksas ir į jį įeinančios komplekso dalys yra registruotos KVR vertybės.

Kompleksas nėra paskelbtas saugomu, jam **taikoma pradinė apsauga**. NKPAĮ 2 str. „Pradinė apsauga — šiame įstatyme nustatyti į Kultūros vertybių registrą įrašytų, bet saugomais nepaskelbtų kultūros paveldo objektų, taip pat statybos ar kitokių darbų metu naujai aptiktų nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimai.“

NKPAĮ 9 str. „Nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinė apsauga“ nustatyta tvarka:

Kultūros vertybių registre registruoto kultūros paveldo objekto, dėl kurio nėra priimtas sprendimas skelbti jį saugomu ar neskelbti, valdytojas, planuojantis atlikti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes galinčius pažeisti tvarkybos darbus, turi pateikti savivaldybės paveldosaugos padaliniui projektinius siūlymus arba raštu išdėstytus numatomus darbus.

Savivaldybės paveldosaugos padalinys apie tai nedelsdamas praneša Departamentui. Jeigu nustatoma, kad numatomi darbai žalotų vertingąsias savybes, per 15 dienų turi būti inicijuojamas kultūros paveldo objekto skelbimas saugomu. Sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objektą skelbti valstybės saugomu priima Departamentas, o savivaldybės saugomu — savivaldybės paveldosaugos padalinys.

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Departamentas taip pat gali sustabdyti darbus 15 dienų, jei išaiškėja, kad buvo pažeisti šio straipsnio pirmų dviejų sąlygų reikalavimai.
Institucija, priėmusi sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu arba jau saugomo objekto naujai aptiktos vertingosios savybės nustatymą bei apsaugos reikalavimų pakeitimą, gali iki 6 mėnesių apriboti ar uždrausti darbus, kurie pačiame objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje galėtų pažeisti vertingąsias savybes. Jei teritorija ir apsaugos zona nenustatytos, apriboti ar uždrausti darbus galima iki 250 metrų atstumu nuo objekto. Jeigu dėl nepalankių klimato sąlygų trūkstami tyrimai neatliekami, terminas gali būti pratęstas. Bendras uždraudimo vykdyti darbus terminas negali būti ilgesnis negu 8 mėnesiai. Per šį terminą šio įstatymo nustatyta tvarka turi būti atlikti trūkstami tyrimai, parengtas ir suderintas teritorijos ir apsaugos zonos ribų projektas, reikalui esant, statinys užkonservuotas ir atlikti kiti kultūros paveldo objekto skelbimo saugomu procedūros veiksmai. Pradinė apsauga netenka galios priėmus sprendimą skelbti kultūros paveldo objektą saugomu ar neskelbti saugomu arba pasibaigus terminui, nustatytam pagal šio straipsnio 5 dalį.

Kompleksui nustatytas archeologinis (lemiantis reikšmingumą) vertingųjų savybių pobūdis, jam taikomos paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ ir nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipinio apsaugos reglamento nuostatos. **Prieš žemės judinimo darbus privalomi archeologiniai tyrimai.**

SŽNSĮ 59 str. „Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos“: Specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatomos kultūros paveldo objektų, nepaskelbtų saugomais, teritorijose.
SŽNSĮ 60 str. „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos kultūros paveldo objektų teritorijose, kultūros paveldo vietovėse ir (ar) jų apsaugos zonose“:
Kultūros paveldo objekto, nepaskelbto saugomu, teritorijoje draudžiama naikinti ar kitaip žaloti kultūros paveldo objekto ir jo aplinkos autentiškumą bei vertingąsias savybes, registruotas Kultūros vertybių registre.

Sprendinių atitikimas paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms

Projektuojami sprendiniai nežaloja saugomos vietovės autentiškumo bei nustatytų vertingųjų savybių, registruotų Kultūros vertybių registre, nedaro neigiamos įtakos reljefui, takų struktūrai, želdiniams ir želdynams.
Projektas nepažeidžia KVR registruotos, nesaugomos vertybės nustatytų vertingųjų savybių, nesudėtingi statiniai statomi juos atitraukiant nuo Vingio rezidencijos ir botanikos sodo statinių komplekso tvoros (kodas 33880).
Projektas parengtas vadovaujantis archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamento nuostatomis bei paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 “Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimais, **statybos metu numatyti archeologiniai tyrimai**. Vykdant tvarkomuosius statybos darbus archeologo dalyvavimas būtinas. Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių, archeologinių struktūrų, darbai turi būti stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3d.). Projekto sprendiniai turi būti keičiami, užtikrinant kultūros paveldo objektų, kompleksų ir vietovių vertingųjų savybių išsaugojimą.
Projektas atitinka nustatytus NKPAĮ ir SŽNSĮ viešojo pažinimo ir naudojimo tikslais saugomos vietovės ir KVR registruotos vertybės paveldosaugos reikalavimus.

Parengė PDV I. Kliobavičiūtė, NKPAS 0509

5. TERITORIJOS RIBOSE EKSPLOATUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI

Situacijos schema su esamų tinklų apsaugos zonomis

- Lietaus nuotekų tinklai.

Yra.

- Šiluminės trasos tinklai.

Yra

- Elektros tiekimo kabelių tinklas.

Yra.

- Lauko apšvietimo kabelių tinklas.

Yra.

- Ryšių kabelių tinklas.

Nėra

- Dujotiekis

Nėra

- Lauko vandentiekio tinklai

Nėra

- Lauko nuotekų tinklai

Yra.

6. ESAMAS JUDĖJIMAS IR PROJEKTUOJAMAS JUDĖJIMAS PROJEKTUOJAMOJE TERITORIJOJE

Esamas automobilių judėjimas



Esamas pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimas



Projektuojamos funkcinės zonos



1 Tualeto zona

2 Pirčių zona

3 Paplūdimio įrangos zona

Augintinių paplūdimio zona

Miško zona

Upė Neris

Projekto vieta

Projektuojamas gaisrinis ir aptarnavimo privažiavimas



Projektuojami takai



7. PLANUOJAMI SPRENDINIAI

Parenkamos vietos pirčių kompleksui patenka į KPD saugomas teritorijas. Todėl numatomi nauji sprendiniai kurie negadina saugomų teritorijų vertingųjų savybių. Parenkami sprendiniai kurie harmoningai įsilieja į esamą kraštovaizdį ir yra numatyti kitose Vingio parko vietose bei Vingio parkui pritaikyti (patvirtinti) specialūs mažosios architektūros ir įrangos sprendiniai. Numatomi papildomi takai ir vietos pirtims bei paplūdimio wc.

Šiuo projektu teritorijoje suprojektuotos 3 vietos kilnojamiems moduliniams viešų pirčių gaminiams (iki 24,99 m2 užimamo ploto) su sutankinto grunto aikštele, teritorijos patenka į Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso teritoriją. Unikalus objekto kodas: 33873), Vingio parko Unikalus objekto kodas: 30663;

Projektuojama vieta moduliniam viešojo tualeto gaminiui su medinės konstrukcijos terasa, vieta paplūdimio gelbėtojų postui. Medžiagiškumas nustatomas kilnojamiems, moduliniams viešų pirčių gaminiams - tinkamą privalomą medžiagiškumą ir estetinę preliminarią išraišką, neprojektuojant šiuo projektu pačių gaminių. Šiuo projektu projektuojami sutankinto grunto pėsčiųjų takai bei sutankinto grunto takai skirti teritorijos (paplūdimio ir būsimų pirčių) aptarnavimui ir gaisriniam automobiliui į teritoriją privažiuoti. Poilsio ir vaikų žaidimo aikštelės bus projektuojamos kitu etapu atskirai. Projekte numatomi suoliukai, šiukšliadėžės, apšvietimo šviestuvų vietos, inžinerinės įrangos privedimo vietos, želdinimas, dviračių stovai. Takai projektuojami užtikrinant ir išlaikant esamus pėsčiųjų ryšius įvarių poreikių žmonėms, įskaitant žmones su judėjimo negalia.

Visoje nagrinėjamoje teritorijoje numatoma apšvietimo atramų vietos ir parenkami šviestuvai, (apšvietimo ir elektros tinklai projektuojami atskiru projektu) šiukšlių dėžės, suoliukai, augintinių ekskrementų šiukšlių dėžės, stulpeliai šunų tuštinimuisi, dviračių stovai, dviračių remonto stotelė, informaciniai stendai, numatoma viešos gertuvės vieta ir aikštelė.

Nuo esamų dangų lietaus vanduo suvedamas į vejos plotus ir į planuojamas sausbales, lietaus nuotekų tinklai neprojektuojami.

8. LAUKO PIRČIŲ ESTETIKA IR MEDŽIAGIŠKUMAS



Rekomendacinis pirties paviljono gaminio planas ir pjūviai



Planuojamas pirčių medžiagiškumas

Reikalavimai pirtims

Pirties paviljonas turi būti ne didesnio kaip 25 m^2 ploto,
iki 2,50 m aukščio transportuojamas gaminys (matmenys iki 3,00 x 9,00 m), pilnai parengta naudoti pagal funkcinę paskirtį. Maksimalų pirties svorį derinti su VšĮ „Vilniaus miesto parkai“; Pirties paviljonai turi atitikti universalaus dizaino reikalavimus. Pirties paviljonui pastatyti bus įrengta sutankinto grunto aikštelė, todėl Pirties paviljonas turi būti įrengtas tiksliai parengtoje vietoje atsižvelgiant į numatomus aikštelės gabaritus.
Vadovautis ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ bei STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Pirties operatorius turi turėti higieninius pasus;
Pirties paviljonai turi būti atvežami ir įrengiami ant įrengtos sutankinto grunto aikštelės, skirtos pirties sumontavimui
Paslaugų teikimo vietos schemose nurodytose vietose prijungiant juos prie teritorijoje įrengtų inžinerinių tinklų (elektros, vandentiekio ir nuotekų). Inžinerinius tinklus iki Pirčių paviljonų vietų įrengia organizatorius. Turi būti užtikrinamas sklandus patekimas į Pirčių paviljonus –
Pirčių grindų altitudė sutapdinama su terasų dangos paviršiaus altitude arba
užtikrinamas patekimas per pandusą;

9. ATSKIRU PROJEKTU RENGIAMO WC ESTETINĖ IŠRAIŠKA IR MEDŽIAGIŠKUMAS

Ortografinis vaizdas – WC medžiagiškumo detalizacija



Planuojamas WC trijų kabinų (vietų), gaminamas (surenkama) gamykloje su integruota santechnika, apdaila, vėdinimo ir šildymo sistemomis. Gaminys statomas ant modulinės pamatinės plokštės gaminio, kuris parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas. Inžineriniai tinklai privedami, detalizuojant pasirinkus konkretų gaminį (tualetą).

Abiejuose tualeto šonuose planuojami lauko dušai – vienas pusiau uždaras, formuojant ažūrinę sienelę ant terasos,

kitas – atviras. Montuojami vienas vienpusis ir vienas dvipusis dušų gaminiai.

Tualetas kartu su dušais ir ažūrine sienele turi sudaryti bendrą architektūrinį tūrį ir išlaikyti vieningą estetiką.

10. ŽELDYNŲ TVARKYMAS

Teritorijoje gausu brandžių ir brandos dar nepasiekusių medžių ir jaunų žėlinių. Teritorijoje augančių inventorizuotų medžių duomenys pateikiami inventorizacijos lentelėje. Želdinių inventorizacija atlikta 2026 metais, iš viso inventorizuota 182 Vnt. medžių. Teritorija gausiai apaugusi invaziniais medžiais – uosialapiais klevais – įprastais Neries upės pakrantėse Vilniuje.

Išsaugomi projektuojamoje teritorijoje augantys perspektyvūs medžiai. Atsižvelgus į 2026 atliktos medžių inventorizacijos duomenis, dėl projektinių sprendinių nuspręsta šalinti 2 Vnt. medžių. (trapusis gluosnis d30 ir kalninė guoba d20), taip pat šalinamas 1 žuvęs medis. Teritorijoje taip pat šalinami Neries pakrantėje gausiai augantys invaziniai medžiai – uosialapiai klevai *(Acer negundo),* iš viso projektu siūloma pašalinti 22 Vnt. uosialapių klevų.

Erdvėms formuoti ir žmonių judėjimo įpročiams teritorijoje reguliuoti, sodinami žemų ir vidutinio aukščio krūmų masyvai, taip pat krūmai planuojami suolų užnugariuose. Sodinami 54 Vnt. naujų medžių. vietoje uosialapių klevų sodinami tipiški pakrančių medžiai – blindės, karpotieji beržai, juodalksniai. Taip pat aukštesnėse vietose sodinamos Zyboldo obelys ir paprastosios ievos.

Medžių, krūmų ir žolinių augalų rūšys projektuojamos pagal augimo sąlygas ir sezoniškumą, kad skvero teritorija visais metų laikais atrodytų patraukliai. Pirmenybė taikoma ištvermingoms ir estetiškai bei ekologiškai teritorijai tinkančioms rūšims – konceptualiai atsižvelgiama į aplinkinėse teritorijose auginamus želdinius – želdinių rūšys būdingos Vingio parko teritorijai.

Greta pirčių terasų formuojamas vaistinių augalų gėlynas. Geriausiai iš visų trijų pirčių terasų pasiekiamoje vietoje numatytos vaistažolės bus skirtos naudoti pirčių lankytojams sveikatinimuisi, arbatoms ruošti.

Greta didesnių takų plotų šalia planuojamo WC Sausbalės su skaldos danga (tikslinama Techninio projekto metu). Sausbalės yra paviršinio vandens infiltraciniai plotai apsodinti žoline augalija, skirti lietaus vandeniui surinkti ir efektyviai drenuoti į gilesnius žemės sluoksnius, apsaugant projektuojamas teritorijas nuo perteklinio vandens kaupimosi ir to padarinių bei siekiant pagerinti vandens ekologinę pusiausvyrą vietovėje.

PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI

Beržas karpotasis
Betula pendula

Blindė
Salix caprea

Obelis zyboldo
Malus toringo

Juodalksnis
Alnus glutinosa

Ieva paprastoji
Prunus padus

PROJEKTUOJAMI MEDŽIAKRŪMIAI IR KRŪMAI

Putinas paprastasis
Viburnum opulus

Sedula palaipinė
Cornus sericea 'Flaviramea'

Meškytė baltauogė
Symphoricarpos albus

Serbentas kalninis
Ribes alpinum

Karklas pelkinis
Salix rosmarinifolia

Meškytė sodinė
Symphoricarpos chenaultii

Pušis kalninė
Pinus mugo var. mughus

Lanksvūnė šermukšnialapė
Sorbaria sorbifolia

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
VMP-26-0003-PP-AR	30	50	0

VAISTAŽOLIŲ GĖLYNO SORTIMENTAS

Ežiuolė paprastoji
Echinacea purpurea

Kietis baltagraižis
Artemisia lactiflora

Raudonėlis
Origanum laevigatum

Raudonėlis paprastasis
Origanum vulgare

Ežiuolė siauralapė
Echinacea angustifolia

Diemedis
Artemisia abrotanum

Šalavijas vaistinis
Salvia officinalis

Snaputis dėmėtasis
Geranium maculatum

Bitkrėslė paprastoji
Tanacetum vulgare

Kraujažolė paprastoji
Achillea millefolium (gelt. forma)

Rasakila švelnioji
Alchemilla mollis

Rasakila
Alchemilla erythropoda

Dašis hortensis
Satureja hortensis

Levanda tikroji
Lavandula angustifolia

Mėta (įvairios rūšys)
Mentha sp.

Melisa vaistinė
Melissa officinalis

Isopas vaistinis
Hyssopus officinalis

Notra vaistinė
Stachys officinalis

11. ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Eil. Nr.	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras 130 cm aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties šaknies kakleliu (cm)	Šaknų apsaugos zonos spindulys (m)	Lajos projekcija Š, R, P, V kryptimis	Medžio būklės indeksas 1-5	Pastaba
1	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*18*	26	216	**3;3;3;3**	**2**	
2	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*20*	32	240	**4;3;3;4**	**5**	Sausas. Šalinti.
3	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*18*	30	216	**3;2;2;4**	**1**	
4	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*25*	38	300	**4;4;4;4**	**1**	
5	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*14*	25	168	**2;2;2;2**	**1**	
6	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*15*	25	180	**3;3;2;2**	**1**	
7	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*13*	20	156	**3;2;2;3**	**1**	
8	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*15*	22	180	**3;1;1;3**	**1**	
9	Paprastoji kriaušė	*Pyrus communis*	*38*	42	456	**3;2;2;3**	**1**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
10	Manžūrinis riešutmedis	*Juglans mandshurica*	*19*	25	228	**3;3;3;3**	**1 (J3)**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.(Martynas) Meh pažeidimai, šalintina vakarinės pusės šaka
11	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*18*	25	216	**4;4;3;3**	**1**	
12	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*17*	25	204	**3;2;2;4**	**1**	
13	Paprastasis ąžuolas	*Qercus robur*	*22*	30	264	**4;4;44**	**1**	
14	Paprastasis ąžuolas	*Qercus robur*	*5*	8	60	**1;1;1;1**	**1**	
15	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*20*	30	240	**1;0;3;3**	**1**	
16	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*10*	18	120	**1;0;1;3**	**1**	
17	Manžūrinis riešutmedis	*Juglans mandshurica*	*22*	30	264	**3;0;3;4**	**1**	
18	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*25*	38	300	**3;1;3;4**	**1**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
19	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*65*	80	780	**6;4;8;10**	**2**	
20	Manžūrinis riešutmedis	*Juglans mandshurica*	*16*	32	192	**4;1;1;3**	**1**	
21	Manžūrinis riešutmedis	*Juglans mandshurica*	*20*	30	240	**4;3;2;4**	**1**	
22	Manžūrinis riešutmedis	*Juglans mandshurica*	*22*	28	264	**5;2;3;4**	**1**	Šalinamas dėl projektinių sprendinių.
23	Manžūrinis riešutmedis	*Juglans mandshurica*	*30*	38	360	**9;4;3;5**	**1**	
24	Manžūrinis riešutmedis	*Juglans mandshurica*	*26*	34	312	**5;5;5;5**	**1**	
25	Manžūrinis riešutmedis	*Juglans mandshurica*	*18*	26	216	**5;5;5;5**	**1**	
26	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*16*	26	192	**3;3;3;4**	**1**	

27	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*16*	24	192	**2;2;4;4**	**1**	
28	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*32*	38	384	**5;3;5;5**	**1**	
29	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*15*	24	180	**4;4;4;4**	**1**	
30	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*12*	20	144	**3;2;1;3**	**1**	
31	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*80*	100	960	**14;6;8;15**	**1**	
32	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*70*	95	840	**13;8;6;6**	**1**	
33	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*30*	38	360	**6;3;3;6**	**1**	
34	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*14*	28	168	**3;3;3;3**	**1**	
35	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*58*	70	696	**6;5;5;6**	**1**	
36	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*10*	18	120	**1;1;3;3**	**1**	
37	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*15*	22	180	**1;2;3;2**	**1**	
38	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*22*	34	264	**5;3;3;4**	**1**	
39	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*17*	25	204	**4;0;0;8**	**1**	Šalinti.
40	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*28*	36	336	**4;4;4;4**	**1**	
41	Manžūrinis riešutmedis	*Juglans mandshurica*	*12*	20	144	**5;3;1;1**	**1**	
42	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*15*	20	180	**3;2;2;3**	**1**	
43	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*12*	18	144	**3;1;1;2**	**1**	
44	Manžūrinis riešutmedis	*Juglans mandshurica*	*15*	19	180	**4;2;1;2**	**-**	
45	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*18*	25	216	**3;2;1;1**	**-**	
46	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*13*	17	156	**2;2;2;2**	**-**	
47	Manžūrinis riešutmedis	*Juglans mandshurica*	*15*	22	180	**5;3;4;3**	**1**	
48	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*12*	16	144	**4;1;1;4**	**1**	
49	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*56*	68	672	**8;4;6;7**	**1**	
50	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*40*	56	480	**0;0;6;3**	**1**	
51	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*35*	44	420	**0;0;8;1**	**1**	
52	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*16*	22	192	**4;4;4;4**	**1**	
53	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*10*	16	120	**4;0;0;3**	**2**	
54	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*12*	18	144	**3;3;3;3**	**2**	
55	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*30*	38	360	**2;0;0;10**	**3**	
56	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*8;8*	22	#VALUE!	**2;3;2;2**	**2**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
57	Guoba	*Ulmus sp.*	*30*	34	360	**5;4;4;5**	**2**	
58	Guoba	*Ulmus sp.*	*44*	50	528	**5;2;4;4**	**2**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
59	x	-	-	-	-	**-**	**-**	
60	Guoba	*Ulmus sp.*	*10*	14	120	**3;3;3;3**	**2**	
61	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*44*	60	528	**7;5;4;5**	**1**	
62	Guoba	*Ulmus sp.*	*22*	30	264	**3;3;3;4**	**1**	
63	Paprastoji vinkšna	*Ulmus laevis*	*40*	48	480	**5;4;4;6**	**1**	
64	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*20*	24	240	**4;5;4;6**	**2**	
65	Juodalksnis	*Alnus glutinosa*	*15*	24	180	**2;2;2;2**	**1**	
66	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*24*	34	288	**2;1;3;5**	**1**	Šalinti

67	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*7*	12	84	**2;2;1;1**	**1**	Šalinti
68	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*22*	30	264	**2;1;3;6**	**1**	Šalinti
69	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*16*	22	192	**3;2;3;6**	**1**	Šalinti
70	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*25*	35	300	**3; 3;3:3**	**1**	
71	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*20*	30	240	**5;3;3;4**	**2**	
72	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*14*	20	168	**3;3;3;3**	**1**	
73	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*12*	16	144	**3;3;2;3**	**1**	
74	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*30*		360	**2;2;2;7**	**2**	Šalinti
75	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*37*	47	444	**1;0;0;6**	**2**	Šalinti
76	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*51*	61	612	**3;0;0;7**	**2**	Šalinti
77	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*35*	45	420	**2;0;0;7**	**2**	Šalinti
78	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*28*	38	336	**2;1;1;6**	**1**	Šalinti
79	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*30*	40	360	**3;1;3;1**	**1**	
80	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*25*	35	300	**3;3;3;1**	**1**	
81	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*25*	35	300	**3;2;3;6**	**2**	Šalinti
82	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*22*	32	264	**3;2;2;5**	**2**	Šalinti
83	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*24*	34	288	**7;2;2;4**	**3**	Šalinti
84	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*24*	34	288	**7;2;2;4**	**3**	Šalinti
85	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*24*	34	288	**5;2;2;4**	**3**	Šalinti
86	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*24*	34	288	**7;2;2;4**	**3**	Šalinti
87	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*24*	34	288	**7;1;1;2**	**3**	Šalinti
88	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*24*	34	288	**5;2;2;4**	**3**	Šalinti
89	Slyva	Prunus sp.	*51*	61	612	**4;4;4;5**	**2**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
90	×	-	-	-	-	**-**	**-**	-
91	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*26*	36	312	**4;4;5;4**	**1**	
92	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*33*	43	396		**2**	Šalinti.
93	Trapusis gluosnis	*Salix fragilis*	34	44	408	**9;8;8;8**	**2**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
94	Trapusis gluosnis	*Salix fragilis*	44	54	528			
95	Trapusis gluosnis	*Salix fragilis*	20	30	240			
96	Trapusis gluosnis	*Salix fragilis*	40	50	480			
97	Trapusis gluosnis	*Salix fragilis*	*32*	42	384			
98	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*56*	66	672	**9;9;9;9**	**2**	
99	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*40*	50	480	**3;3;3;6**	**2**	Šalinti
100	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*18*	28	216	**2;2;2;2**	**1**	
101	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*26*	36	312	**1;2;9;2**	**2**	
102	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*16*	26	192	**0;1;6;1**	**2**	Šalinti
103	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*16*	26	192	**3;3;3;3**	**2**	
104	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*24*	34	288	**1;1;5;5**	**2**	

105	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*14*	24	168	**1;1;5;1**	**1**	
106	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*15*	25	180	**1;1;4;1**	**1**	
107	Uosialapis klevas	*Acer negundo*	*28*	38	336	**0;1;12;1**	**2**	
108	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*22*	32	264	**2;2;4;5**	**3**	
109	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*30*	40	360	**3;3;4;4**	**1**	
110	Trapusis gluosnis	*Salix sp.*	*30*	40	360	**3;2;5;3**	**3**	Stipriai paveiktas puvinio. Šalinti.
111	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*28*	38	336	**5;4;4;4**	**2**	
112	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*16*	26	192	**4;3;3;3**	**1**	
113	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*14*	24	168	**3;3;3;3**	**2**	
114	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*18*	28	216	**2;3;2;3**	**1**	
115	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*18*	28	216	**3;2;3;3**	**1**	
116	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*10*	20	120	**2;1;1;2**	**1**	
117	Paprastasis uosis	*Acer platanoides*	*26*	36	312	**5;3;4;5**	**1**	
118	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*41*	51	492	**3;0;3;6**	**1**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
119	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*38*	48	456	**4;4;4;4**	**1**	
120	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*8*	18	96	**3;3;3;3**	**1**	
121	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*10*	20	120	**1;1;2;2**	**1**	
122	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*22*	32	264	**5;5;5;5**	**1**	
123	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*20*	30	240	**3;4;5;3**	**1**	
124	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*58*	68	696	**4;7;7;5**	**1**	
125	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*24*	34	288	**4;2;2;3**	**3**	
126	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*12*	22	144	**2;2;3;2**	**2**	
127	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*18*	28	216	**2;3;4;3**	**2**	
128	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*54*	64	648	**4;5;6;6**	**1**	
129	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*62*	72	744	**6;8;6;7**	**2**	
130	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*26*	36	312	**6;2;4;5**	**2**	
131	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*50*	60	600	**4;7;8;5**	**2**	
132	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*12*	22	144	**2;2;3;2**	**1**	
133	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*10*	20	120	**2;2;2;2**	**2**	
134	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*8*	18	96	**2;22;2**	**1**	
135	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*28*	38	336	**3;3;5;5**	**1**	
136	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*26*	36	312	**3;4;6;5**	**2**	
137	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*22*	32	264	**3;5;3;3**	**1**	
138	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*22*	32	264	**2;2;7;4**	**1**	
139	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*42*	52	504	**5;3;7;6**	**2**	
140	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*30*	40	360	**4;6;6;4**	**2**	
141	Sidabrinė tuopa	*Populus alba*	*44*	54	528	**6;6;6;6**	**2**	

142	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*10*	20	120	**2;2;3;2**	**1**	
143	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*10*	20	120	**2;2;2;2**	**1**	
144	Kalninė guoba	*Ulmus glabra*	*14*	24	168	**2;2;2;2**	**1**	
145	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	*8*	18	96	**2;2;2;2**	**1**	
146	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*22*	32	264	**3;4;5;4**	**1**	
147	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*42*	52	504	**5;5;5;5**	**1**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
148	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*26*	36	312	**5;5;5;5**	**2**	
149	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*28*	38	336	**3;5;5;3**	**2**	
150	x	-	-	-	-	**-**	**-**	
151	x	-	-	-	-	**-**	**-**	
152	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*128*	138	1536	**4;4;4;4**	**1**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
153	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*30*	36	360	**4;4;4;4**	**1**	
154	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*32*	42	384	**5;4;5;4**	**1**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
155	x	-	-	-	-	**-**	**-**	
156	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*52*	62	624	**3;4;5;4**	**2**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
157	x	-	-	-	-	**-**	**-**	
158	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*24*	34	288	**3;4;5;4**	**1**	
159	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*28*	38	336	**3;5;53**	**1**	
160	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*18*	28	216	**5;4;4;4**	**1**	
161	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*28*	40	336	**4;4;3;4**	**2**	
162	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*20*	30	240	**2;4;5;4**	**1**	
163	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*26*	36	312	**3;4;5;4**	**1**	
164	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*30*	40	360	**5;5;5;5**	**1**	
165	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*30*	40	360	**5;5;5;5**	**2**	
166	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*24*	34	288	**2;4;4;4**	**1**	
167	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*36*	46	432	**5;6;4;4**	**3**	
168	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*26*	36	312	**5;4;3;4**	**1**	
169	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*34*	44	408	**5;5;4;5**	**1**	
170	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*28*	38	336	**5;3;3;5**	**1**	
171	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*26*	36	312	**4;4;4;4**	**2**	
172	Raudonasis ąžuolas	*Qercus rubra*	*31*	41	372	**5;3;2;3**	**1**	
173	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*32*	42	384	**4;4;4;4**	**1**	

174	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*59*	69	708	**5;5;5;5**	**1**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
175	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*25*	35	300	**4;4;4;4**	**1**	
176	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*22*	32	264	**3;3;3;3**	**1**	
177	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*32*	42	384	**5;5;5;5**	**1**	
178	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*22*	32	264	**3;3;3;3**	**1**	
179	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*27*	37	324	**4;2;4;4**	**2**	ekvivalentinis skersmuo taikytas šaknų apsaugos zonos nustatymui.
180	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		41	0	**4;2;2;4**	**3**	Pažeista viršūnė. Šalinti.
181	Mažalapė liepa	*Tilia cordata*	*24*	32	288	**3;3;3;3**	**1**	
182	Platanalapis klevas	*Acer pseudoplatanus*	23	31	276	**3;2;2;3**	**1**	

ŠALINAMŲ MEDŽIŲ SĄRAŠAS

Nr. plane	Rūšis lietuviškai	Rūšis lotyniškai	Kamieno diametras 130 cm aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties šaknies kakleliu (cm)	Šaknų apsaugos zonos spindulys (m)	Lajos projekcija Š, R, P, V kryptimis	Medžio būklės indeksas 1-5	Saugotinas pagal LRV nutarimą Nr. 206	Šalinimo pagrindas
2	**Kalninė guoba**	***Ulmus glabra***	***20***	**32**	**240**	**4;3;3;4**	**5**	**Taip**	**Sausas. Šalinti.**
22	**Manžūrinis riešutmedis**	***Juglans mandshurica***	***22***	**28**	**264**	**5;2;3;4**	**1**	**Taip**	**Šalinamas dėl projektinių sprendinių.**
39	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		25	0	4;0;0;8	1	Ne	Invazinis. Šalinti.
66	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		34	0	2;1;3;5	1	Ne	Invazinis. Šalinti.
67	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		12	0	2;2;1;1	1	Ne	Invazinis. Šalinti.
68	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		30	0	2;1;3;6	1	Ne	Invazinis. Šalinti.
69	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		22	0	3;2;3;6	1	Ne	Invazinis. Šalinti.
74	Uosialapis klevas	*Acer negundo*			0	2;2;2;7	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
75	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	1;0;0;6	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
76	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	3;0;0;7	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
77	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	2;0;0;7	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
78	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	2;1;1;6	1	Ne	Invazinis. Šalinti.
81	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	3;2;3;6	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
82	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	3;2;2;5	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
83	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	7;2;2;4	3	Ne	Invazinis. Šalinti.
84	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	7;2;2;4	3	Ne	Invazinis. Šalinti.
85	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	5;2;2;4	3	Ne	Invazinis. Šalinti.
86	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	7;2;2;4	3	Ne	Invazinis. Šalinti.

87	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	7;1;1;2	3	Ne	Invazinis. Šalinti.
88	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	5;2;2;4	3	Ne	Invazinis. Šalinti.
92	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0		2	Ne	Invazinis. Šalinti.
99	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	3;3;3;6	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
102	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	0;1;6;1	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
110	**Trapusis gluosnis**	***Salix sp.***	***30***	**40**	**360**	**3;2;5;3**	**3**	**Taip**	**Stipriai paveiktas puvinio. Šalinti.**
180	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		41	0	4;2;2;4	3	Ne	Pažeista viršūnė. Invazinis. Šalinti.

Arboristinis darbų vykdymo metodas (AMS) Arboricultural Method Statement

Ši metodinė dalis parengta vadovaujantis BS 5837:2012 ir ISA (International Society of Arboriculture) standartais. Tikslas – numatyti technologines priemones, kurios leistų integruoti numatomą užstatymą ir dangas nepažeidžiant medžių statinio stabilumo ir užtikrinant jų fiziologinį gyvybingumą po statybų pabaigo

Kritinė šaknų zona (CRZ)

Medžių šaknų apsaugos ir intervencijų ribos nustatomos remiantis kritinės šaknų zonos (Critical Root Zone, CRZ) principu. CRZ apibrėžia tą šaknų sistemos dalį, kuri yra esminė medžio mechaniniam stabilumui, vandens ir maisto medžiagų įsisavinimui bei gyvybinių funkcijų palaikymui. CRZ ribos nustatymas grindžiamas tarptautine arboristine praktika, įskaitant BS 5837:2012 „Trees in relation to design, demolition and construction“, bei ISA (International Society of Arboriculture) gaires, pagal kurias bet kokios intervencijos arčiau nei kamieno skersmuo šaknų kaklelio vietoje (D) padaugintas iš 6–8 (D × 6–8) reikšmingai didina šaknų laikomosios galios sumažėjimo ir vėjovartos riziką. Šiame arboristiniame vertinime kritinės šaknų
zonos matuotos tik aktualiems medžiams dauginant iš 7 koeficiento (D × 7).
Ši zona laikoma ribinio stabilumo riba, už kurios prasideda kritinis poveikis medžio statinei pusiausvyrai. Intervencijos CRZ viduje (šaknų pjovimas, grunto nukasimas, tankinimas ar apkrovos didinimas) laikomos aukštos rizikos veiksmais, galinčiais turėti ilgalaikį neigiamą poveikį
medžio būklei ir saugumui.

Šaknyno redukcija iki 15 % ir apsauginės priemonės Projekto zonose, kur pastatų tūriai ar kietosios dangos su konstrukciniais pasluoksniais kertasi su medžių šaknų apsaugos zonomis, taikomas kontroliuojamos redukcijos metodas. Ši metodika remiasi arboristikos standartais, siekiant išlaikyti balansą tarp urbanistinės plėtros ir medžio statinio stabilumo:

1. Maksimali leistina redukcija (15 %): Atliekant žemės kasimo darbus pamatams ar dangų pasluoksniams, bendras pažeidžiamas šaknyno plotas negali viršyti 15 % viso skaičiuojamo šaknų sistemos ploto. Ši riba yra kritinė, siekiant išvengti staigaus lajos džiūvimo ar fiziologinio nuosmukio.
2. Kritinės šaknų zonos (CRZ) neliečiamumas: Kasimo darbai ir konstrukciniai pasluoksniai planuojami tik iki CRZ ribos. Ši zona traktuojama kaip neliečiama šerdis:

- Draudžiama nukirsti skeletines šaknis, esančias CRZ viduje.
- Visi pasluoksniai (nuokasos) ties šia riba formuojami rankiniu būdu arba pneumatine įranga, užtikrinant vizualią šaknų kontrolę.

3. Šaknų sutvarkymas ir pjūvių apsauga: Visi šaknų pjūviai redukcijos zonoje atliekami aštriais įrankiais, vengiant mechaninio audinių draskymo. Tai būtina greitam kaluso formavimuisi ir patogenų prevencijai.

4. Šaknų barjero įrengimas: Ties nupjovimo riba, skiriančia statybos zoną nuo likusio šaknyno, įrengiamas specializuotas šaknų barjeras (HDPE polietileno membrana arba analogas). Barjero funkcijos:

- Izoliacija: Apsaugo šaknis nuo tiesioginio kontakto su šarminiu betonu ar agresyviais konstrukciniais pasluoksniais.
- Kryptingas augimas: Nukreipia naujai formuojamas šaknis gilyn arba į šonus, neleisdamas joms skverbtis į pastato pamatus ar kelti kietųjų dangų.

Drėgmės kontrolė: Neleidžia statybinėms nuokasoms drenuoti drėgmės iš likusio nepažeisto šaknyno.

5. Dangų konstruktyvas: Vietose, kur danga priartėja prie CRZ, pirmenybė teikiama neinvaziniams sprendimams (geosintetiniams tinklams su skalda arba pakeltoms konstrukcijoms), taip išlaikant maksimalią siurbiančiųjų šaknų masę.

Ši metodika užtikrina, kad urbanistinė plėtra būtų vykdoma neviršijant medžio biologinės tolerancijos ribų, išsaugant jo statinį saugumą ir estetinę vertę ilgalaikėje perspektyvoje.

Rekomendacijos teikiamos vadovaujantis:

ISA (International Society of Arboriculture) metodikomis:

- VTA (Visual Tree Assessment – vizualinio medžių vertinimo) metodas;
- TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification – medžių rizikos vertinimo sistema);

- BS 5837:2012 „Trees in relation to design, demolition and construction“ ; Lietuvos Respublikos teisės aktais:
- Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymas Nr. D1-45; redakcija pagal 2022-11-30 įsakymą Nr. D1-371);
- Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymas Nr. D1-193);
- Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.01:2018 (atstumai nuo pastatų, projektavimo nuostatos ir t. t.);
  - Vilniaus miesto želdinių apsaugos ir tvarkymo nuostatais;
  - LR invazinių rūšių sąrašu, patvirtintu Aplinkos ministerijos.

12. ESAMOS SITUACIJOS FOTOFIKSACIJA

Esamos situacijos nuotrauka nr. 1

Esamos situacijos nuotrauka nr. 2

Esamos situacijos nuotrauka nr. 3

Esamos situacijos nuotrauka nr. 4

Esamos situacijos nuotrauka nr. 5

Esamos situacijos nuotrauka nr. 6

2026.01.21 Neries ledo riba

Esamos sitaucijos nuotrauka nr. 7

Esamos sitaucijos nuotrauka nr. 8

Esamos sitaucijos nuotrauka nr. 9

Esamos sitaucijos nuotrauka nr. 10

13. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

Terasa (rifliuotomis lentomis)	
Sutankinto grunto takas	
Mulčio dangos takai	

Aukštas šviestuvas	
Informacinis stendas (mažas)	
Informacinis stendas (didelis)	

Šiukšlių dėžė	
Lauko suolas iš vientiso rąsto	
Vandens gertuvė	

14. VIZUALIZACIJOS

Vizualizacija Nr. 1

Vizualizacija Nr. 2

Vizualizacija Nr. 3

Vizualizacija Nr. 4

Vizualizacija Nr. 5

Vizualizacija Nr. 6

BENDRI SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juosta
- Statinio kategorija: kitos paskirties inžineriniai statiniai (U.nr. 4400-5755-4375)
- Miško sklypai
- Atskiru projektu projektuojama "Pravažiavimo iki Vingio parko pliažo (ties M.K.Čiurlionio g. 112, Vilnius, Vilniaus m. sav.) kapitalinis remontas"

- Pagrindiniai patekimai į teritoriją
- Esamų medžių lajos
- Esami miško takai

- Demontuojama esama tvora
- Demontuojami lauko suolai, stalai ir kt. įranga

- *Projekto riba*

- WC — Projektuojama aikštelė kilnojamam multifunkciniam lauko tualetui su dušais WC
- G — Projektuojama aikštelė kilnojamam gelbėtojų postui G
- P1 — Projektuojama aikštelė kilnojamai pirčiai P1 4-6 žm.
- P2 — Projektuojama aikštelė kilnojamai pirčiai P2 4-6 žm.
- P3 — Projektuojama aikštelė kilnojamai pirčiai P3 4-6 žm.

- Projektuojami sutankinto grunto takai
- Projektuojama trinkelių dangos gertuvės aikštelė
- Projektuojama infiltracinė duobė
- Projektuojamas paplūdimio smėlio pildymas
- Projektuojami mulčo dangos takai
- Projektuojamos izolinijos

- Projektuojama gertuvė 1vnt.
- Projektuojamas didelis informacinis stendas 1vnt.
- Projektuojamas mažas informacinis stendas 2vnt.
- Atnaujinamos persirengimo būdelės 2vnt.
- Projektuojami suolai su atlošu 11vnt.
- Projektuojamos šiuškliadėžės 3vnt.
- Projektuojama rūšiavimo šiuškliadėžė 1vnt.
- Projektuojami dviračių stovai 5vnt.
- Projektuojama dviračių remonto stotelė 1vnt.
- Projektuojami rąstai 7vnt.
- Projektuojamos apšvietimo atramos

- Projektuojamos krūmų grupės
- Projektuojami daugiamečiai vaistiniai augalai
- Projektuojamos ekstensyviai šienaujamos pievos
- Projektuojami medžiai
- Šalinami medžiai 34vnt.



Kval. Patv. dok. Nr.	VILNIAUS PARKAI — VšĮ „Vilniaus miesto parkai" K. Čiurlionio g. 100, LT-03100 Vilnius		Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties nesudėtingųjų inžinerinių statinių (terasų, takelių, aikštelių) statybos supaprastintas projektas, Vingio parke ties M.K. Čiurlionio g. 110 ir 112a, Vilniuje PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
A 1106	PV	Irena Kliobavičiūtė	
A 1212	Arch.	Kazimieras Reimeris	
ŽPV-10	Kr. arch.	Vaiva Marozienė	
(26) ŽPV-33	Kr. arch.	Justas Žička	
ŽPV-53	Kr. arch.	Dovilė Ivanauskienė	Pavadinimas, dokumento pavadinimas: Pagrindinis planas 1:200 — Laida: 0
	Kr. arch.	Lukas Kavaliauskas	
	Kr. arch.	Dominykas Dobilas	
	Kr. arch.	Lukas Garlauskas	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius		Dokumento žymuo: VMP-26-0003-PP-BR1 — Lapas: 1 — Lapų: 1

BENDRI SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juosta
- Statinio kategorija: kitos paskirties inžineriniai statiniai (U.nr. 4400-5755-4375)
- Atskiru projektu projektuojama "Pravažiavimo iki Vingio parko pliažo (ties M.K.Čiurlionio g. 112, Vilnius, Vilniaus m. sav.) kapitalinis remontas"

- Demontuojama esama tvora
- Demontuojami lauko suolai, stalai ir kt. įranga

- *Projekto riba*

- WC — Projektuojama aikštelė kilnojamam multifunkciniam lauko tualetui su dušais WC
- G — Projektuojama aikštelė kilnojamam gelbėtojų postui G
- P1 — Projektuojama aikštelė kilnojamai pirčiai P1 4-6 žm.
- P2 — Projektuojama aikštelė kilnojamai pirčiai P2 4-6 žm.
- P3 — Projektuojama aikštelė kilnojamai pirčiai P3 4-6 žm.

- Projektuojama gertuvė 1vnt.
- Projektuojamas didelis informacinis stendas 1vnt.
- Projektuojamas mažas informacinis stendas 2vnt.
- Atnaujinamos persirengimo būdelės 2vnt.
- Projektuojami suolai su atlošu 11vnt.
- Projektuojamos šiuškliadėžės 3vnt.
- Projektuojama rūšiavimo šiuškliadėžė 1vnt.
- Projektuojami dviračių stovai 5vnt.
- Projektuojama dviračių remonto stotelė 1vnt.
- Projektuojami rąstai 7vnt.
- Projektuojamos apšvietimo atramos



Kitu etapu projektuojama žaidimų aikštelė

Atskiru projektu projektuojama "Pravažiavimo iki Vingio parko pliažo (ties M.K.Čiurlionio g. 112, Vilnius, Vilniaus m. sav.) kapitalinis remontas"

T1 WC
T2 G
T3 P1
T4 P2
T5 P3

Kval. Patv. dok. Nr.	VILNIAUS PARKAI — VšĮ „Vilniaus miesto parkai" K. Čiurlionio g. 100, LT-03100 Vilnius		Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties nesudėtingųjų inžinerinių statinių (terasų, takelių, aikštelių) statybos supaprastintas projektas, Vingio parke ties M.K. Čiurlionio g. 110 ir 112a, Vilniuje PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
A 1106	PV	Irena Kliobavičiūtė	
A 1212	Arch.	Kazimieras Reimeris	
ŽPV-10	Kr. arch.	Vaiva Marozienė	
(26) ŽPV-33	Kr. arch.	Justas Žička	
ŽPV-53	Kr. arch.	Dovilė Ivanauskienė	
	Kr. arch.	Lukas Kavaliauskas	
	Kr. arch.	Dominykas Dobilas	
	Kr. arch.	Lukas Garšauskas	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius		Pavadinimas, dokumento pavadinimas: Mažosios architektūros planas 1:200 — Laida: 0
			Dokumento žymuo: VMP-26-0003-PP-BR2 — Lapas: 1 — Lapų: 1



BENDRI SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

TA1	Atskiru projektu projektuojama "Pravažiavimo iki Vingio parko pliažo (ties M.K.Čiurlionio g. 112, Vilnius, Vilniaus m. sav.) kapitalinis remontas"
TA2	Aptarnavimo takas
TA3	Pėsčiųjų takas
	Projekto riba
	SUTANKINTO GRUNTO APTARNAVIMO TAKAS - 673.11 m²
	TRINKELIŲ DANGOS GERTUVĖS AIKŠTELĖ - 37.33 m²

T1	WC	SUTANKINTO GRUNTO AIKŠTELĖ KILNOJAMOM TERASOM IR KILNOJAMAI ĮRANGAI (WC) - 20.21 m²
T2	G	SUTANKINTO GRUNTO AIKŠTELĖ KILNOJAMOM TERASOM IR KILNOJAMAI ĮRANGAI (G) - 29.141 m²
T3	P1	SUTANKINTO GRUNTO AIKŠTELĖ KILNOJAMOM TERASOM IR KILNOJAMAI ĮRANGAI (P1) - 25.146 m²
T4	P2	SUTANKINTO GRUNTO AIKŠTELĖ KILNOJAMOM TERASOM IR KILNOJAMAI ĮRANGAI (P2) - 27.824 m²
T5	P3	SUTANKINTO GRUNTO AIKŠTELĖ KILNOJAMOM TERASOM IR KILNOJAMAI ĮRANGAI (P3) - 27.824 m²

Kval. Patv. dok. Nr.	VILNIAUS PARKAI	**VŠĮ „Vilniaus miesto parkai“** K. Čiurlionio g. 100, LT-03100 Vilnius		**Statinio projekto pavadinimas** Kitos paskirties nesudėtingųjų inžinerinių statinių (terasų, takelių, aikštelių) statybos supaprastintas projektas, Vingio parke ties M.K. Čiurlionio g. 110 ir 112a, Vilniuje PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
A 1106	PV	Irena Kliobavičiūtė			
A 1212	Arch.	Kazimieras Reimeris			
ŽPV-10	Kr. arch.	Vaiva Marozienė			
(26) ŽPV-33	Kr. arch.	Justas Žička			
ŽPV-53	Kr. arch.	Dovilė Ivanauskienė		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas**	Laida
	Kr. arch.	Lukas Kavaliauskas		Dangų planas 1:200	0
	Kr. arch.	Dominykas Dobilas			
	Kr. arch.	Lukas Garlauskas			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius			**Dokumento žymuo** VMP-26-0003-PP-BR2	Lapas 1 / Lapų 1

VIEŠINIMUI ŠALINAMI MEDŽIAI

PIRČIŲ KOMPLEKSO DALIS

Nr. plane	Rūšis lietuviškai	Rūšis lotyniškai	Kamieno diametras 130 cm aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties šaknies kakleliu (cm)	Šaknų apsaugos zonos spindulys (m)	Lajos projekcija Š, R, P, V kryptimis	Medžio būklės indeksas 1-5	Saugotinas pagal LRV nutarimą Nr. 206	Šalinimo pagrindas
2	**Kalninė guoba**	***Ulmus glabra***	***20***	**32**	**240**	**4;3;3;4**	**5**	**Taip**	**Sausas. Šalinti.**
22	**Manžūrinis riešutmedis**	***Juglans mandshurica***	***22***	**28**	**264**	**5;2;3;4**	**1**	**Taip**	**Šalinamas dėl projektinių sprendinių.**
39	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		25	0	4;0;0;8	1	Ne	Invazinis. Šalinti.
66	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		34	0	2;1;3;5	1	Ne	Invazinis. Šalinti.
67	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		12	0	2;2;1;1	1	Ne	Invazinis. Šalinti.
68	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		30	0	2;1;3;6	1	Ne	Invazinis. Šalinti.
69	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		22	0	3;2;3;6	1	Ne	Invazinis. Šalinti.
74	Uosialapis klevas	*Acer negundo*			0	2;2;2;7	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
75	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	1;0;0;6	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
76	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	3;0;0;7	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
77	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	2;0;0;7	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
78	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	2;1;1;6	1	Ne	Invazinis. Šalinti.
81	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	3;2;3;6	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
82	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	3;2;2;5	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
83	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	7;2;2;4	3	Ne	Invazinis. Šalinti.
84	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	7;2;2;4	3	Ne	Invazinis. Šalinti.
85	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	5;2;2;4	3	Ne	Invazinis. Šalinti.
86	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	7;2;2;4	3	Ne	Invazinis. Šalinti.
87	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	7;1;1;2	3	Ne	Invazinis. Šalinti.
88	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	5;2;2;4	3	Ne	Invazinis. Šalinti.
92	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0		2	Ne	Invazinis. Šalinti.
99	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	3;3;3;6	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
102	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		10	0	0;1;6;1	2	Ne	Invazinis. Šalinti.
110	**Trapusis gluosnis**	***Salix sp.***	***30***	**40**	**360**	**3;2;5;3**	**3**	**Taip**	**Stipriai paveiktas puvinio. Šalinti.**
180	Uosialapis klevas	*Acer negundo*		41	0	4;2;2;4	3	Ne	Pažeista viršūnė. Invazinis. Šalinti.

Š
V R
P

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ▲ Pagrindiniai patekimai į teritoriją
- Projekto riba
- Ekstensyvaus šienavimo pievos
- Išsaugomos esamos miško paklotės ir pakrančių danga
- Projektuojamos krūmų grupės
- Projektuojami daugiamečiai žoliniai augalai (vaistažolių gėlynas)
- Projektuojamos infiltracinės duobės su želdiniais
- Projektuojami medžiai *(Alnus glutinosa, Betula pendula, Salix caprea)*
- *Projektuojami maži medžiai (Prunus padus, Malus toringo)*
- × Šalinamas medis

Atskiru kapitalinio remonto projektu: Pravažiavimo iki Vingio parko pliažo (ties M. K. Čiurlionio g. 112, Vilnius, Vilniaus m. sav.) kapitalinis remontas

Atskiru projektu: Pagalbinio ūkio paskirties nesudėtingojo laikinojo statinio (viešojo tualeto) naujos statybos supaprastintas projektas, Vingio parke ties M. K. Čiurlionio g. 110 ir 112a, Vilniuje

WC

P1

P2

P3

VAISTAŽOLIŲ GĖLYNO SORTIMENTAS

Ežiuolė paprastoji
Echinacea purpurea

Kietis baltagraižis
Artemisia lactiflora

Ežiuolė siauralapė
Echinacea angustifolia


Diemedis
Artemisia abrotanum

Bitkrėslė paprastoji
Tanacetum vulgare

Kraujažolė paprastoji
Achillea millefolium (gelt. forma)

Dašis hortensis
Satureja hortensis

Levanda tikroji
Lavandula angustifolia

Isopas vaistinis
Hyssopus officinalis

Notra vaistinė
Stachys officinalis

Raudonėlis
Origanum laevigatum

Raudonėlis paprastasis
Origanum vulgare

Šalavijas vaistinis
Salvia officinalis

Snaputis dėmėtasis
Geranium maculatum

Rasakila švelnioji
Alchemilla mollis

Rasakila
Alchemilla erythropoda

Mėta (įvairios rūšys)
Mentha sp.

Melisa vaistinė
Melissa officinalis

PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI

Beržas karpotasis
Betula pendula

Blindė
Salix caprea

Obelis zyboldo
Malus toringo

Juodalksnis
Alnus glutinosa

Ieva paprastoji
Prunus padus

PROJEKTUOJAMI KRŪMAI

Putinas paprastasis
Viburnum opulus

Sedula palaipinė
Cornus sericea 'Flaviramea'

Meškytė baltauogė
Symphoricarpos albus

Serbentas kalninis
Ribes alpinum

Karklas pelkinis
Salix rosmarinifolia

Meškytė sodinė
Symphoricarpos chenaultii


Pušis kalninė
Pinus mugo var. mughus

Lanksvūnė šermukšnialapė
Sorbaria sorbifolia

Kval. Patv. dok. Nr.	VILNIAUS PARKAI **Všį „Vilniaus miesto parkai"** K. Čiurlionio g. 100, LT-03100 Vilnius		**Statinio projekto pavadinimas** Kitos paskirties nesudėtingųjų inžinerinių statinių (terasų, takelių, aikštelių) statybos supaprastintas projektas, Vingio parke ties M.K. Čiurlionio g. 110 ir 112a, Vilniuje PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
A 1106	PV	Irena Kliobavičiūtė	
A1212	Arch.	Kazimieras Reimeris	
ŽPV-10	Kr. arch.	Vaiva Marozienė	
ŽPV-33	Kr. arch.	Justas Žička	
ŽPV-53	Kr. arch.	Dovilė Ivanauskinė	
	Kr. arch.	Lukas Kavaliauskas	
	Kr. arch.	Dominykas Dobilas	
	Kr. arch.	Lukas Garlauskas	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius		**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** Želdinimo planas M1:500 **Dokumento žymuo** VMP-26-0003-PP-BR.4

Laida	Lapas	Lapų
0	1	1



Kval. Patv. dok. Nr.	VILNIAUS PARKAI	**VšĮ „Vilniaus miesto parkai“** K. Čiurlionio g. 100, LT-03100 Vilnius	**Statinio projekto pavadinimas** Kitos paskirties nesudėtingųjų inžinerinių statinių (terasų, takelių, aikštelių) statybos supaprastintas projektas, Vingio parke ties M.K. Čiurlionio g. 110 ir 112a, Vilniuje PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
A 1106	PV	Irena Kliobavičiūtė	
A 1212	Arch.	Kazimieras Reimeris	
ŽPV-10	Kr. arch.	Vaiva Marozienė	
ŽPV-53	Kr. arch.	Dovilė Ivanauskinė	
ŽPV-33	Kr. arch.	Justas Žičkа	
	Kr. arch.	Lukas Garliauskas	**Pavadinimas, dokumento pavadinimas** Grafinis medžių žymėjimas 1:200 — Laida 0
	Kr. arch.	Lukas Kavaliauskas	
	Kr. arch.	Dominykas Dobilas	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius		**Dokumento žymuo** VMP-26-0003-PP-BR5 — Lapas 01 — Lapų 02

Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis



ŠAKNŲ APSAUGOS SPINDULIO APSKAIČIAVIMAS

Medžio kamieno Ø x 12 = saugomo šaknų ploto spindulys (r), atidedamas nuo medžio kamieno ašies



MEDŽIŲ LAJOS IR ŠAKNYNO PROJEKCIJOS ŽYMĖJIMAS BRĖŽINYJE

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - ŽUVĘS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

Kiti žymėjimai:

ŠALINAMAS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39
Šalinamas medis inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dėl arboristinių priežasčių. Jei medis šalinamas dėl planuojamų sprendinių, šiame plane tai nežymima.

SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15



SVARBU:

A. Gamtinėje medžio augimvietėje šaknų projekcija visuomet didesnė už lajos projekciją. Urbanizuotose teritorijose šaknų projekcija gali būti asimetriška ir mažesnė.

B. Parenkant projektinius sprendinius, būtina numatyti esamo šaknyno išsaugojimo priemones, nemažinant esamo šaknyno ploto. Mažinimo atveju - būtinas EAC arba ISA* arboristo vertinimas.

C. Projektuojant dangas lajos projekcijos plote, dangų atitraukimas skaičuojamas nuo kamieno kaklelio.

REIKALAVIMAI SAUGOMAM ŠAKNŲ PLOTUI:

1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priežiūra, kiekviena situacija vertinama individualiai.
2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.
3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti.
6. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.

* EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas – European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinės arboristikos draugijos sertifikatas (International Society of Arboriculture (ISA))

Pastaba 1: Rengiant topo nuotrauką, atliekama medžių taksacija su tikslia medžio kamieno ašies vieta.

Pastaba 2: Numatant medžių (išskyrus invazines rūšis) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais - kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1 cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m^2 krūmų masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m^2 tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies ir situacijos).

Pastaba 3: Saugomo gamtos objekto statusą turinčiam medžiui, šaknų apsaugos ploto spindulys (r) apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15.

Pastaba 4: Projekte esami medžiai vaizduojami su lajų ir šaknyno projekcijomis.

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS PAVYZDYS

Eil. Nr.	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Žymėjimas plane	Kamieno diametras(cm) 1.30 m aukštyje	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Abiotiniai/biotiniai veiksniai	Siūlomos/būtinosios arboristinės/tvarkymo priemonės	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Karpotasis beržas	*Betula pendula*	B2	32	2	Pažeista laja		


Statoma nauja atrama Nr. 4713 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 22W šviestuvas
X=6061573.79
Y=579286.7
X= 6061576.27
Y= 579312.04
X= 6061574.22
Y= 579283.44
P3
X= 6061574.68
Y= 579262.44
Atviru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-27m
Statoma nauja atrama Nr. 4729 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 22W šviestuvas
Statoma nauja atrama Nr. 4714 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 22W šviestuvas
Atviru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-18m
X=6061566.71
Y=579274.77
Uždaru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-15m
Uždaru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-13m
PA12
FŠ-11, Ø425
Statoma nauja atrama Nr. 4725 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 22W šviestuvas
X=6061557.91
Y=579265.56
X= 6061565.47
Y= 579194.57
Atviru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-27m
Uždaru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-10m
X= 6061560.71
Y= 579286.39
Statoma nauja atrama Nr. 4731 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 15W šviestuvas
X= 6061550.53
Y= 579209.46
X= 6061558.46
Y= 579274.38
X=6061553.96
Y=579277.7
X= 6061556.99
Y= 579265.85
Atviru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-20m
X= 6061544.97
Y= 579253.59
kelias
X= 6061543.16
Y= 579233.64
Statoma nauja atrama Nr. 4713 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 22W šviestuvas
Statoma nauja atrama Nr. 4733 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 22W šviestuvas
TR
Ø32
Atviru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-20m
X=6061542.07
Y=579280.5
VŠ-1, Ø2000
su apskaitomis - gertuvei, pirtims ir WC
Atviru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-27m
Statoma nauja atrama Nr. 4730 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 22W šviestuvas
FŠ-10, Ø425
FS-9, Ø425
PA11
PA10
Atviru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-14m
X= 6061541.82
Y= 579268.71
X=6061547.62
Y=579268.49
X= 6061543.61
Y= 579267.04
Uždaru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-5m
X= 6061542.31
Y= 579224.25
FŠ-8, Ø425
X= 6061534.11
Y= 579262.91
Atviru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-27m
X=6061532.42
Y=579280.61
FŠ-7, Ø425
Atviru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-12m
FŠ-6, Ø425
Statoma nauja atrama Nr. 4735 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 15W šviestuvas
Statoma nauja atrama Nr. 4732 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 15W šviestuvas
X=6061538.62
Y=579271.04
PA8
X= 6061526.49
Y= 579280.61
PA7
X=6061525.23
Y=579282.51
FŠ-5, Ø425
Ø32
L13,7m
Statoma nauja atrama Nr. 4734 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 15W šviestuvas
X=6061531.92
Y=579280.08
FŠ-4, Ø425
X= 6061514.95
Y= 579286.05
Uždaru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-5m
Ø32
PA6
Uždaru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-8m
Atviru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-27m
Uždaru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-6m
X=6061522.88
Y=579276.21
PA9
X= 6061516.62
Y= 579281.46
X= 6061512.98
Y= 579264.78
X= 6061507.01
Y= 579285.87
PA5
X=6061509.82
Y=579279.93
X=6061504.08
Y=579293.73
X= 6061507.95
Y= 579263.03
X=6061517.86
Y=579271.94
X= 6061503.31
Y= 579280.83
FŠ-3, Ø425
Ø32
L7,3 m
PA4
Uždaru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-7m
Statoma nauja atrama Nr. 4736 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 22W šviestuvas
X=6061499.52
Y=579288.03
X= 6061491.69
Y= 579296.18
Ø32
Statoma nauja atrama Nr. 4737 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 22W šviestuvas
X=6061509.71
Y=579278.9
PA3
X=6061489.35
Y=579296.03
PA2
Statoma nauja atrama Nr. 4739 (MP278 gr.1) H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 15W šviestuvas
FŠ-2, Ø425
X= 6061487.95
Y= 579293.93
Atviru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-32m
FŠ-1, Ø425
X=6061498.54
Y=579287.71
PA1
X=6061488.59
Y=579295.8
Statoma nauja atrama Nr. 4738 (MP278 gr.1)
H-5m (RAL7026) ir kabinamas LED 15W šviestuvas
X=6061487.95
Y=579294.34
X=6061487.58
Y=579294.67
Atviru būdu apsauginiame vamzdyje D-75mm L-27m
X= 6061479.85
Y= 579292.46
Kitinio nuotekų tinklo
Kitinio nuotekų tinklo
Kitinio nuotekų tinklo