



UAB "SENOJO Miesto ARCHITEKTAI"

Maironio g. 11, 2001 Vilnius
Tel./Faks. 85 261 11 15,
e-mail: smartas@smartas.lt

Įmonės kodas 125921419
PVM m/k 259214113

STATYTOJAS: UAB "T PARKAS", kodas 304485269
Dariaus ir Girėno g. 2, Vilnius, kont. tel. +37066176253
El.p. povilas@tparkas.lt

PROJEKTO NR: SMA/20-16

ŽYMĖJIMAS: Vilniaus senamiesčio u.k. 16073 vizualinės apsaugos zona

ADRESAS: **Dariaus ir Girėno g. 2, Vilniaus m.**
u/ Nr. 1097-4010-8010

PAVADINIMAS: GARAZŲ PASTATO DARIAUS IR GIRĖNO G. 2, VILNIUJE,
PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĮ PASTATĄ SU
KULTŪROS, PASLAUGŲ, PREKYBOS, SPORTO IR
MAITINIMO PATALPOMIS, SUDALINIMO IR
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STADIJA: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)

Direktorius: D.Sabaliauskienė

Projekto vadovė: D.Sabaliauskienė atest. Nr. A1107, NKVA 0351

MB „Beribės idėjos“

PDV, architektas: L.Opuchovičius Atest. Nr. 2044

PP BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS:

Eil. nr.	Pavadinimas	Žymėjimas	Puslapiai
1	Projekto dalies žiniaraštis		2
2.	PPU		3-5
2.	Bendrujų užstatymo rodiklių lentelė		6-7
3.	Bendras aiškinamasis raštas	SMA 20-16-PP-AR	8-16

BRĖŽINIAI:

Nr.	Pavadinimas	Lapų sk.	Brėžinio NR.
1.	Sklypo planas su kapitaliai remontuojamo pastato aplinka M 1:500	1	SMA-20-16-PP- SP-01
2.	Pastato aukštų planai su projektuojamos keičiamos paskirties rodikliais M 1:100	9	SMA-20-16-PP- SA-01-09
4.	Vizualinė medžiaga – fasadų fotofiksacija	1	

Priedai:

1.	Statytojo įgaliojimas PV	1 lapas
2.	PV, PDV atestatų kopijos	3 lapai
3.	NTR išrašai pastatui, sklypui	16 lapų
4.	Sklypo planas	2 lapai
5.	Pastato matavimų byla	10 lapų
6.	Hipotekos davėjo sutikimas	1 lapas
7.	Toponuotrauka 2020 m.	1 lapas

Etapas	Statytojas: T PARKAS	SMA 20-16-PP	Lapas	Lapų	NR.byloje
PP			BSR-1	1	2



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parašas)
2021 m. _____ d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2021 m.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato Dariaus ir Girėno g. 2, Vilniuje paskirties keitimo į administracinį pastatą su kultūros, paslaugų, prekybos, sporto ir maitinimo patalpomis, sudalinimo ir kapitalinio remonto projektas

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

2.1.	užstatymo tipas	Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 5 dalimi, žemės sklypo naudojimo reglamentai nenustatomi, kai nekeičiamas faktinis (pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis) žemės sklypo naudojimo būdas, nedidinamas pastatais užstatytas plotas ir pastatų aukštis arba nepažeidžiamas teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas teritorijos naudojimo reglamentas.
2.2.	užstatymo tankis	
2.3.	užstatymo intensyvumas	
2.4.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	
2.5.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	
2.6.	aukštų skaičius (nuo–iki)	Užtikrinti norminį automobilių ir dviračių stovėjimo vietų skaičių vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemas, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“ bei 2020-09-16 sprendimu Nr. 1-664 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemas tvirtinimo“. Vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu „Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planu“ ir skatinant judėjimą mieste alternatyviomis priemonėmis, rekomenduojama didinti dviračių stovėjimo vietų skaičių – ne mažiau 10 proc. darbuotojų skaičiaus. Aikštelėse įrengti prieigas dviračių įkrovimui, numatyti vietų apdengimą.
2.7.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	
2.8.	priklausomųjų želdynų plotas	Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 patv. Priklausomųjų želdynų normų

		(plotų) nustatymo tvarkos aprašą.
2.9.	esamų medžių įvertinimas, taksacija	Nereikalinga, jei nebus kertami medžiai

3. Kiti reikalavimai

3.1.	architektūrinės išraiškos priemonės: medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis	Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Keičiant pastato išvaizdą, projektinių pasiūlymų sprendinius derinti su VMAS Kultūros paveldo apsaugos poskyriu; užtikrinti naudojamų medžiagų kokybę, išlaikyti fasado elementų ritmiką, proporcijas, mastelį, išlaikyti fasadų architektūrinio sprendimo vientisumą.
3.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	Viešųjų ir kiemo erdvių judėjimo traktuose, šaligatviuose, pėsčiųjų, dviračių takuose negali būti judėjimui kliudančių elementų – patekimams į patalpas reikalingų laiptų, pandusų, taip pat atramų, ženklinimo įrenginių ir pan. Pastatai, susisiekimo infrastruktūra ir viešos erdvės pritaikytos tokiai judumo dalyvių hierarchijai: pėstysis > dviratininkas > viešas transportas > automobilis. Užtikrinti patogias, saugias, nuo automobilių pravažiavimų atskirtas, neįgaliesiems pritaikytas prieigas į formuojamas patalpas. Nagrinėti galimybę mažinti kietųjų sklypo dangų plotus, didinti apželdintą sklypo dalį.
3.3.	konteksto sąlygojami reikalavimai	Užtikrinti reikalavimus, keliamus žmonėms su negalia (STR „Statinų prieinamumas“). Vadovautis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimais. Įvertinti STR 1.05.01:2017 8 priedo reikalavimus. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punktu, Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis. Pateikti patalpų pastate sąrašą. Statytojas turi įgyvendinti statytojo teisę vadovaujantis LR Statybos įstatymo 3 straipsnio reikalavimais. Vadovautis 2020-10-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2419/20 patvirtintomis „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos gairėmis“. Atliekami statybos darbai turi atitikti nurodomą statybos rūšį pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. Pateikti žemės sklypo nuosavybės dokumentus. Skatinama ir palaikoma esamų pastatų ir viešų erdvių konversija, pritaikymas, išsaugant ir vietoje panaudojant kuo daugiau autentiškų detalių – pastatų, jų konstrukcijų, eksterjero ir interjero elementų, dekorų ir pan..
3.4.	reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių tinklų plėtrai	Pagal susisiekimo ir inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų sąlygas. Įvertinti parengtus apie 32,8 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius (TPDRIS TPD Nr. K-VT-13-18-517).
3.5.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose planuose)	Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo planu, įvertinti Vilniaus senamiesčio (Nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas UIP) nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendinius. Vadovautis Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis (patv. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsak. Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2). Įvertinti parengtus apie 32,8 ha teritorijos tarp Panerių,

		Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius (TPDRIS TPD Nr. K-VT-13-18-517).
3.6.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	Nagrinėti sklypo prieigas ir įvertinti viešosios infrastruktūros (gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų) plėtros poreikį.
3.7.	projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimas	Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus. Pateikti žemės sklypo planą ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano, nurodyti įvažiavimo į sklypą vietą, statinių išdėstymą, automobilių stovėjimo vietas, įėjimus į patalpas, prieigų sprendinius, želdinius, kitus sklypo elementus. Projektinių pasiūlymų medžiagą papildyti informacija apie pastate esančių skirtingų paskirčių patalpų balansą, pateikti turtinių vienetų sudalinimo schemą, nurodyti turtinių vienetų paskirtis. Pateikti pastate esančių patalpų kadastrinių matavimų bylų kopijas, projektinių pasiūlymų brėžiniuose išskirti esamas, naikinamas, projektuojamas statinio dalis. Projektiniai pasiūlymai viešinami STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka.

Aurelija Šlepikaitė, (8 5 211 2877), aurelija.slepikaite@vilnius.lt

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRAŠYMAS SUTEIKTI PASLAUGĄ DARIAUS IR GIRĖNO G. 2
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-27 Nr. A659-291/21(3.3.2.26E-VMA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-26 23:12:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-26 23:12:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.45.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-05-27 09:12:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-05-27 09:12:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	21700	(esama) -
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	1,7	
3. sklypo užstatymo tankis	%	52	
4. želdynų plotas	%	~4,7	
II SKYRIUS PASTATAI			
1. Administacinio pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			
1.1. Administracinių patalpų plotas *	m ²	~10596.42	
1.2. Kultūros patalpų -muziejaus plotas*	m ²	~4743.57	
1.3. Paslaugų patalpų plotas*	m ²	~6882.07	
1.4. Prekybos patalpų plotas*	m ²	~2679.03	
1.5. Sporto patalpų plotas*	m ²	~1766.70	
1.6. Maitinimo patalpos plotas*	m ²	~546.99	
1.7 Gamybos, pramonės plotas*	m ²	~1109.76	
1.7. Bendro naudojimo holai, koridoriai, techninės patalpos*	m ²	~1544.38	
2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	~29868.92	esamas 30869.51
3. Pastato naudingasis plotas. *	m ²	~29868.92	
4. Pastato tūris.*	m ³	132096 (esamas)	
5. Aukštų skaičius.	vnt.	8 (esamas)	
6. Pastato aukštis. *	m	~31,98	
7. Patalpų skaičius (projektuojamas):	vnt.	22	
8. Energinio naudingumo klasė		B	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	C	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
-------------	---------------	--------	----------

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

-

I

11. Kiti papildomi pastato rodikliai.

IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)

1. Inžinerinių tinklų ilgis*	m	TP stadijoje
2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	– “
3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	– „-
4. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	– “

V SKYRIUS KITI STATINIAI

5. Dviračių stovų stoginės - 2 nesudėtingi statiniai	-	tikslinama TP stadijoje
--	---	-------------------------

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas Diana Sabaliauskienė

Atest.nr. 1107A, 0351

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Statinio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato Dariaus ir Girėno g. 2, Vilniuje paskirties keitimo į administracinį pastatą su kultūros, paslaugų, prekybos, sporto ir maitinimo patalpomis, sudalinimo ir kapitalinio remonto projektas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas projektas:

LR ĮSTATYMAIS:

- LR Statybos įstatymas;
- LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;

STATYBOS TECHNINIAIS REGLAMENTAIS:

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
- STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;

TAISYKLĖS, NORMOS, REIKALAVIMAI

- HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
- HN 33-2011. Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (VŽ 2011-06-13 Nr.75-3638).
- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 2-107);
- HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;
- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 2-107); kiti galiojantys aktualūs teisės aktai.
- HN 42:2009. Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas; ir kiti galiojantys aktualūs teisės aktai.

2. Projektuojamo pastato paskirties keitimo, sudalinimo ir kapitalinio remonto projekto rengimo pagrindas:

- Projektinių pasiūlymų parengimo užduotis patvirtinta VMSA Vyriausiojo miesto architekto PPU 2021-05-27 Nr. A659-291/21(3.3.2.26E-VMA), *žr. prieduose*
- NTR išrašai sklypui ir pastatams, *žr. prieduose*;
- Žemės sklypo dalių reikalingų savarankiškai statiniui funkcionuoti planas 2017-09-21.


3. Esama būklė.

Garažų paskirties pastatas Dariaus ir Girėno g. 2, Vilniaus m. (u.n. 1097-4010-8010) indeksas 1G8/pb)

Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis statytas 1974 m., remontuotas 2018 m.

8 aukštų su techniniu antstatu socialistinio funkcionalizmo pastatą sudaro dviejų tūrių kompozicija: 2 aukštų remontinė dalis ir viršutiniai 6 aukštai buvo skirti sutalpinti 650 lengvųjų automobilių taksi - parkavimui.

Etapas			Lapas	Lapų
PP	Statytojas: UAB „T-PARKAS“	SMA-20-16-PP-AR	AR-1	8



www.Regia.lt

Pastatas stovi žemės sklype **Pelesos g. 1, Vilniaus m. k/nr. 0101/0071:179**, plotas 2,17 ha; nustatyti žemės naudojimo būdai – *komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos*.

Sklype be projektuojamo garažų pastato yra registruoti - administracinės paskirties, paslaugų ir pagalbinio ūkio pastatai ir kiti kiemo statiniai.

Projektuojamame pastate registruotos 2 negyvenamosios patalpos: garažų ir paslaugų paskirties. Paprastojo remonto, tvarkomieji fasadų ir panduso remonto tvarkomieji statybos darbai atlikti 2018 m.

Gretimybės: sklypas iš trijų pusių apribotas susisiekimo infrastruktūros teritorijų: vakaruose - Dariaus ir Girėno gatvė, šiaurėje – Pelesos gatvės infrastruktūros ir sanitarinio želdyno teritorija, rytuose – Dzūkų gatvė; pietinę sklypo ribą formuoja šlaitas apsodintas medžiais – laisva valstybinė žemė, kurioje yra gaisrinis rezervuaras statytas tuo pačiu laikotarpiu kaip ir garažas. Naujininkų seniūnijos šiaurinė dalis atribota geležinkelio teritorijos nuo pietinės Naujamiesčio dalies, parengtas „VILNIUS CONECT“ projektas, siekiant apjungti abipus geležinkelio išsidėsčiusius komercinius objektus

4. Atlikti priešprojektiniai ir tyrimų darbai, galiojantys teritorijų planavimo dokumentai:

- Statinio Vilniuje, Pelesos g. 1 (Taksi parko pastatas), techninės būklės ištyrimo aktas, 2016 m. UAB „Konstruktorių cechas“;
- Statinio Vilniuje, Pelesos g. 1 (Taksi parko pastatas), dviaukštės dalies mūro sienų techninės būklės ištyrimo aktas, 2017 m. UAB „Konstruktorių cechas“.
- Lauko įvažiavimo panduso Pelesos g. 1, Dariaus ir Girėno g. 2, Naujininkų sen., Vilniaus m. žvalgybiniai inžineriniai geologiniai tyrimai, 2017 m. UAB „Vilniaus inžinerinė geologija“.
- Lauko įvažiavimo panduso Pelesos g. 1, Dariaus ir Girėno g. 2, Vilniaus m. projektas, 2018 m; UAB „INHUS“, aut. E.Skirius, arch. T. Benaitis.

Pagal atliktų konstrukcijų tyrimų dokumentaciją, pažymėta, kad statybos vykdymo žurnaluose pateikiama informacija pastato statybos metai - 1970-1972 m., statinys pastatytas pagal individualų


Etapas			Lapas	Lapų
PP	Statytojas: UAB „T-PARKAS“	SMA-20-16-PP-AR	AR-2	8

projektą, kurį atliko Kaune Pramoninės statybos projektavimo instituto specialistai. Pastato kolonos surenkamos gelžbetoninės, gamintos pagal individualius brėžinius, remiantis ГОСТ 13015-67 reikalavimais, (projektui tipinės kolonos nebuvo pritaikytos), 3-8 aukštų aukštis netipinis – 3m. Rygeliai panaudoti surenkami gelžbetoniniai surenkami, tipiniai. Perdangos plokštės surenkamos gelžbetoninės briaunuotos, individualios, suprojektuotos šiam pastatui. Centrinėje pastato dalyje - automobilių pakilimo pandusas iš monolitinio gelžbetonio. Vidinė panduso kraštinė paremta ant monolitinių kolonų, išorinė – ant silikatinių plytų 640mm 1-3 aukštuose, 510mm 4-8 aukštuose storio mūrinės sienos. Pastato erdvinį pastovumą užtikrina standūs kolonų-pamatų, kolonų-rygelių mazgai, vertikalūs metaliniai ryšiai tarp kolonų ir masyvios mūrinės panduso sienos. Garažo pastate betoninės grindys įrengtos tiesiai ant perdangos plokščių. Išorinės pastato sienos iš akyto betono surenkamų plokščių. Pastate dvi laiptinės, sumontuotos iš surenkamų gelžbetoninių elementų.

2018 m. Statytojo iniciatyva buvo atlikti tvarkomieji statybos darbai: fasadų ir laiptinių remontas, inžinerinių sistemų atnaujinimas, 1 ir 2 aukštų interjero įrengimo darbai, lauko panduso remontas.

2017 m. Geologinių tyrimų ataskaitoje pažymėta sklypo paviršius iki 0,9 m - 2,1 m gylio padengtas technogeninio (piltinio) Mg grunto (tIV) sluoksniu, kuris sudarytas iš smulkaus ir vidutinio rupumo smėlio su organikos priemaiša, vietomis su statybinėmis atliekomis, smėlingo molingo dulkyto bei žvyringo smėlio priemaiša. Po technogeninio (piltinio) grunto sluoksniu iki pragręžto 7,0 m gylio vyrauja priešpaskutinio apledėjimo Medininkų stadijos glacialiniai dariniai: stiprus ir labai stiprus moreninis smėlingas dulkingas molis; labai stiprus moreninis smėlingas molingas dulkytis. Požerninis vanduo iki pragręžto 7,0 m gylio neaptiktas.

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas (reg. Nr. T00086338) patvirtintas 2021-06-02 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-972 :



Funkcinės zonos Nr.

Funkcinės zonos pavadinimas

Teritorijos naudojimo tipas

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

Galimi žemės naudojimo būdai

NAU-2-5

Miesto dalies centro zona

GC; GM; PA; SI

Kita (KT)

G2; K; V; R; B; I2; E

Etapas			Lapas	Lapų
PP	Statytojas: UAB „T-PARKAS“	SMA-20-16-PP-AR	AR-3	8

Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštais)	7
Pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (m)	35
Užstatymo intensyvumas (UI)	2
Užstatymo tankis (UT)	80
Didžiausias nelaidžių dangų plotas sklype, kuriam netaikomos kompensacinės priemonės (%)	50
Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m ²)	10000 -
Tekstinio reglamento Nr.	01; 02; 03; 05; 18; 32; 33; 36
Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	1
Infrastruktūros plėtros įmokos zona	3
Infrastruktūros eksploatavimo tarifo zona	1


Sklypui nėra parengto galiojančio detaliojo plano.



projektuojamas pastatas su gretimybėmis Vilnius 3d www.vilnius.lt


Projektuojamo pastato gretimybėje parengtas ~ 32,8 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, detalusis planas, (TPDRIS TPD Nr.K-VT-13-18-517), planuojama teritorija ribojasi su projektuojamo pastato sklypu šiaurės rytiniame kampe, patvirtintos detaliojo plano koncepcijos brėžinyje numatytos naujos pėsčiųjų jungtys tarp Naujamiesčio ir Naujininkų teritorijų – Pelesos ir Dzūkų g. sankirtoje. Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius pritarė apie 32,8 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, detaliojo plano koncepcijos sprendiniams 2020-10-06 įsakymu Nr. 30-2352/20.

Etapas			Lapas	Lapų
PP	Statytojas: UAB „T-PARKAS“	SMA-20-16-PP-AR	AR-4	8



Rengėjas SĮ „Vilniaus planas“ DP koncepcijos patvirtintas brėžinys;

Dviračių takų susisiekimo sprendiniai pateikiami pagal VMS interaktyvaus transporto žemėlapiu ištrauką, 2021 m; <https://maps.vilnius.lt/transportas>; <https://citify.eu/dariaus-ir-gireno-g-dviračiu-takas/>. Projekto rengėjas SĮ „Vilniaus planas“, statybos leidimo nr. LRS-01-200527-00081.



Suprojektuotas magistralinių ir tarprajoninių dviračių trasų tinklas užtikrina projektuojamo pastato pasiekiamumą iš kitų miesto rajonų.

5. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.

Projektuojama statinio pagrindinė paskirtis: (7.2.) **administracinės paskirties pastatas**, naudojamas administraciniais tikslams su kitos paskirties negyvenamosiomis patalpomis, (žr. bendrųjų rodiklių lentelę ir grafinę dalį).

Pagal Statytojo užduotį šiuo projektu numatomi I ETAPO projektavimo ir statybos darbai - paskirties keitimas, sudalinimas, kapitalinis remontas. II ETAPO stadijoje bus pertvarkomas viršutinis

Etapas	Statytojas: UAB „T-PARKAS“	SMA-20-16-PP-AR	Lapas	Lapų
PP			AR-5	8

techninis aukštas (atskirai bus viešinami PP). Kapitalinio remonto darbais, nekeičiant esamo pastato aukščio ir užstatyto ploto, esamos pastato konstrukcinės schemos ir fasadų architektūros - projektuojamas vidinis pastato perplanavimas: papildomų funkcinių atitvarų ir atriumų įrengimas; vidaus inžinerinių sistemų keitimas.

Funkcinis zonavimas – 1 ir 2 aukštuose projektuojamos prekybos, paslaugų, sporto klubo patalpos, atskiriant patalpas į naujus nekilnojamojo turto kadastro vienetus. 3 ir 4 aukštuose projektuojamos kultūros paskirties patalpos – skirtos autotransporto muziejui ir matinimo paskirties patalpai - kavinei. 5-8 aukštuose projektuojamos administracinės patalpos.


Patalpų funkcinis sudalinimas ir turtinių vienetų skaičius tikslinami techniniame projekte, įvertinus gaisrinės saugos reikalavimus evakuacijai ir gaisrinių skyrių formavimą.

Panduso atriume projektuojami 2 nauji liftai.

Inžinerinė infrastruktūra. Pastatas prijungtas prie bendramiestinių inžinerinių tinklų: yra vartotojų elektros įvada, dujotiekis, vandentiekis, buitinės nuotekynės ir ryšių tinklai. Esamų įvadų ir vartotojo pajėgumų pakanka pastato paskirties keitimui ir naujų nekilnojamojo turto kadastrinių vienetų formavimui (sudalinimui). Lauko inžineriniai tinklai šiuo projektu neprojektuojami.

Transportinė infrastruktūra.

Paskirties keitimo ir kapitalinio remonto projektu nekeičiami esami sklypo eismo organizavimo principai. Lengvųjų automobilių parkavimas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelės reikalavimais ir taikant VMT patvirtintą 2021 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-1083 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemą. <https://aktai.vilnius.lt/document/30358683>



Sutartiniai ženklai				
K_{min} - minimalų leidžiamą automobilių vietų skaičių nustatantis koeficientas				
K_{max} - maksimalų leidžiamą automobilių vietų skaičių nustatantis koeficientas				
Zonos Nr.	Zonos pavadinimas	K_{min}	K_{max} antžeminėms vietoms	K_{max} požeminėms vietoms
1.	Senamiestis	0,25	0,50	1,0
2.	Miesto centras.	0,50	0,75	-
2.1.	Miesto centras dešiniajame Nerio krante	0,50	0,60	1,0
3.	Prioritetinė kompaktiška teritorija apie miesto centrą	0,75	-	-
4.	Likusi miesto teritorija	1,0	-	-

Miesto centras zona nr.2, taikomas minimalus koeficientas 0,5

Trūkstantį vietų skaičių galima spręsti pagal šių dokumentų reikalavimus (TP studijoje bus patikslinti patalpų pagrindinio ploto sprendiniai).

*Projektuojamas pastatas yra **zonoje 2** (Miesto centras), kuriai taikomas minimalus koeficientas – 0. 5.

Eil. Nr.	Projektuojamos patalpų paskirtys:	Pagrindiniai patalpų, salių plotai	Skaičiavimas pagal STR	Parkavimo poreikis taikant koeficientą
1.	Administracinės patalpos	6300 kv.m.*	1 vnt. /25 kv.m.	$252 \times 0,5 = 126$
2.	Kultūros patalpos - muziejus	4000 kv.m.*	1 vnt. /40 kv.m.	$100 \times 0,5 = 50$
3.	Maitinimo – kavinė	300 kv.m.*	1 vnt. /15 kv.m.	$20 \times 0,5 = 10$

Etapas			Lapas	Lapų
PP	Statytojas: UAB „T-PARKAS“	SMA-20-16-PP-AR	AR-6	8


4.	Paslaugų patalpos	16 remontinių* vietų	1 vnt. /1 remontinei/darbo vietai	16×0,5×=8
5.	Sporto klubas	840 kv.m.*	1 vnt. /30 kv.m.	28×0,5=14
6.	Prekybos patalpos (specializuotos parduotuvės)	1700 kv.m.*	1 vnt. /60 kv.m.	28×0,5=14
7.	Gamybos patalpos	887 kv.m.*	1 vnt. /100 kv.m.	9×0,5=4,5
	Poreikis pagal normas, taikant centro koeficientą*			Bendras poreikis 223 vt.

* tikslinami pagrindiniai patalpų plotai TP studijoje.

Sklypo plano brėžinyje pažymėta Dariaus ir Girėno g. 2 priskiriamo sklypo dalies (pagal sklypo matavimų planą) lengvųjų automobilių parkavimo vietos – bendrai yra įrengta **262 vietos**.

Esama automobilių aikštelė ant projektuojamo pastato 2 aukšto stogo su su įvažiavimo pandusu nuo Dariaus ir Girėno gatvės ir sklypo kieme dalyje priskirtoje projektuojamo pastato 220 vt. + 42 vt. kieme aplink projektuojamą pastatą. Pastatas yra miesto centrinėje dalyje, kurioje skatinamas bemotorių eismo priemonių naudojimas, todėl numatoma 10 % darbuotojams užtikrinti dengtų dviračių parkavimo stovų, žr. *sklypo plano* pažymėtas dviračių parkavimo pavėsinių vietas. Prognozuojama, kad muziejaus lankytojai bus atvežami organizuotomis grupėmis autobusais arba mikroautobusais. Pastatas yra greta pagrindinio trakto iš Vilniaus oro uosto į miesto centrą, kur yra plačiai išvystytas visuomeninio transporto susisiekimo tinklas, pavežėjimo ir automobilių dalinimosi paslaugos, viešo transporto stotelė yra Dariaus ir Girėno gatvėje šalia projektuojamo pastato.

Esami **sklypo želdiniai** suformuoti XX a. antroje pusėje prie specialiosios paskirties objekto buvo perimetru apsodintais lapuočiais ir kieme prie Pelesos g. spygliuočių – eglių grupė. Sklypo dalis skirta priklausomajam želdynui ~4,7 %, vyrauja asfalto ir betono trinkelų dangos. Kompensuojant priklausomųjų želdynų poreikį projektuojamas daugiamečių augalų krūmų ir žolinių augalų kompozicijų papildymas vazonuose, komponuojant juos prie pagrindinių įėjimų į pastatą, žr. *sklypo plano brėžinį*.



www.vilnius.lt







Paveldosauginė dalis.

Pastatas ir sklypas patenka į **Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo u.k. 16073 vizualinės apsaugos zoną**, kurioje keliama reikalavimai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams.

Etapas			Lapas	Lapų
PP	Statytojas: UAB „T-PARKAS“	SMA-20-16-PP-AR	AR-7	8


Etapas	Statytojas: UAB „T-PARKAS“	SMA-20-16-PP-AR	Lapas	Lapų
PP			AR-8	8

[illegible]

SIENŲ ŽYMĖJIMAS 1 : 50

P KVAL DOK. NR.	STABTOS LEIDIMAS KONKURSE		LAISVOS STASTYBOS PREZISTE				
	DATA						
A/204	IV	DIANA ŠMABLAUSKIENE		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:			
				KARALŲ PASTATO DARBAUS IR GRĘDIO G. 2 VILNIUJE, PAREIGOS ĮSTATIMO KOMUNIKACINIO PASIŲVY KULTŲROS, KULTŲRŲ, PLYKIOS, PLYKIOS, IR MATINIMO PLATINIMO, SUDALINIMO IR KAPITALINGO REMONTO PROJEKTAS.			
				01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS			
P KVAL DOK. NR.	BERIBES IDEJOS		DOKUMENTO PAVADINIMAS:			LAIDA	
	LEIDIMAS OPULCHOVIČIUS		TRECIO AUKŠTO PLANAS				
STADIJA	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMŲMS: SMA-2019-TP-SAO-1.3	MASTELIS	LAPAS	LAPŲ	
	LAVI P KARKAS						
		1:150			SAO-1.3	LAPŲ	

Projekto autorius: UAB "SENJOJO Miesto Architektai"
Architektas: Leonidas Opuchovičius
Dizaineris: Diana Sabaliauskienė
Redaktorius: Beribės Idėjos
Tiražas: 10 egzempliorių
Spausdinimo data: 2021-08-10
Spausdinimo vieta: Vilnius, Lietuva



04-4 AUKŠTAS 1 : 150

PASKIRTIS

- BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS
- KULTŪROS PASKIRTIS
- MAITINIMO PASKIRTIS

04 KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR	PAVAZINIMAS	PLOTAS
4.1.1	KORIDORIUS	25.22 m²
4.1	BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS	25.22 m²
4.2.1	AUTOMOBILIŲ MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS SALĖ	1827.49 m²
4.2.2	VAZAVIMO HOLAS	35.40 m²
4.2.3	ARCHYVAS	72.20 m²
4.2.4	KORIDORIUS	22.83 m²
4.2.5	WC	4.19 m²
4.2.6	MOTINOS IR VAIKO KAMBARYS	4.66 m²
4.2.7	PAGALBINĖ PATALPA	14.68 m²
4.2	MUZIEJAUS	2081.46 m²
4.3.1	KAVINĖ/VALGYKLA	312.70 m²
4.3.2	VIRTUVĖ	91.67 m²
4.3.3	VIRTUVĖ	116.05 m²
4.3.4	TECHNINĖ PATALPA (EL. APSK.)	2.84 m²
4.3.5	WC (NEIGALIJŲ)	3.35 m²
4.3.6	WC (MOTERIŲ)	9.85 m²
4.3.7	WC (VYRŲ)	10.45 m²
4.3	KAVINĖ	546.99 m²
		2653.67 m²

SIENŲ ŽYMĖJIMAS 1 : 50

ESAMA MŪRO SIENA	
ARDOMOS SIENOS IR PERTVAROS	
PROJEKTUOJAMOS SIENOS IR PERTVAROS	
GELŽBETONINĖ SIENA (S-200-300mm)	
SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRO SIENA (S-250-380mm)	
ATTIČIAROS SILTINIMAS EPS ARBA ARKINIS VATA, TINKUOJIMAS (S-170mm)	
SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRO PERTVARA (S-120mm)	
GIPSO KARTONO PERTVARA (S-150mm)	


ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAMS, PRITAIKYTI OBJEKTAI

SKLYPO RIBA

SITUACIJOS SCHEMA



MASTELIS	0 1m 2m 3m 4m 5m
ALTITUDĖ	+/-0.00-155.05


Q		2021-08		STATYBOS LEIDIMUI KONKURSUI	
LAIDA		DATA		LAIDOS STATUSAS: KEITIMŲ PRIEŽASTIS	
KVAL. DOK. NR.	 UAB "SENOJO Miesto ARCHITEKTAI"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: GARAZŲ PASTATO DARIAUS IR GIRENO G. 2, VILNIUJE, PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĮ PASTATĄ SU KULTŪROS, PASLAUGŲ, PREKYBOS, SPORTO IR MAITINIMO PATALPOMIS, SUDALINIMO IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
A-2044	PV	DIANA SABALIAUSKIENĖ		STATINYS: 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
KVAL. DOK. NR.	 BERIBĖS IDEJOS			DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
A2044	PDV	LEONIDAS OPUCHOVIČIUS		KETVIRTO AUKŠTO PLANAS	
STADIJA		STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT	UAB T PARKAS		SMA-20/16-TP-SA-01.4		
				1:150	SA-01.4
					01



■ ADMINISTRACINĖ PASKIRTIS
■ BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS

SIENŲ ŽYMĖJIMAS 1 : 50

	ESAMA MŪRO SIENA
	ARDOMOS SIENOS IR PERTVAROS
PROJEKTUOJAMOS SIENOS IR PERTVAROS	
	GEĖZBETONINĖ SIENA (S=200-300mm)
	SILIKATINIS PLYTŲ MŪRO SIENA (S=250-380mm)
	ATTITVAROS ŠILTIMAS EPS ARBA AKMIENS VATA, TINKUOJAMOS (S=120mm)
	SILIKATINIS PLYTŲ MŪRO PERTVARA (S=120mm)
	GIPSO KARTONO PERTVARA (S=15-120mm)
 ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAMS, PERTAIKYTI OBJEKTĄ	
	SKLYPO RIBA



(G)	2021-08	STATYBOS LEIDIMUI KONKURSUI		LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS							
LAIDA		DATA									
KVAL. DOK. NR.	 UAB "SENJOJO MIESTO ARCHITEKTAI"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: GARAŽŲ PASTATO DARIARUS IR GIRENO G. 2, VILNIJUE, PASIRKITSY KEITIMO Į ADMINISTRACIJĄ PASTATĄ SU KULTŪROS, PASLAUGŲ, PREKYBOS, SPORTO IR MĖTAIMIMO PATALPOMIS, SUDALINIMO IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS							
A-2044	PV	DIANA SABALIAUSKIENĖ							STATINYS: 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS		
KVAL. DOK. NR.	 BERIBĖS IDEJOS			DOKUMENTO PAVADINIMAS: PENKTO AUKŠTO PLANAS					LAIDA		
A2044	PDV	LEONIDAS OPUCHOVIČIUS								0	
STADIJA	STATYTÓJAS			DOKUMENTO ŽYMŲO:					MASTELIS	LAPAS	LAPŲ
LT	UAB T PARKAS			SMA-20/16-TP-SA-01.5					1:150	SA-01.5	01

Projekto autorius: UAB "SENJOJO Miesto Architektai".
Projekto vadovas: D. Sabaliauskienė.
Projekto vykdytojas: UAB "SENJOJO Miesto Architektai".

06-6 AUKŠTAS 1 : 150

PASKIRTIS
ADMINISTRACINĖ PASKIRTIS
BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS

06 ŠEŠTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR	PAVADINIMAS	PLOTAS
6.1.1	KORIDORIUS	25.33 m ²
6.1 BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS		25.33 m ²
6.1.2	TECHNINĖ PATALPA (EL. APSK.)	2.77 m ²
6.1.3	WC (NEISALIAUJ.)	3.17 m ²
6.1.4	WC (MOTERŲ)	9.62 m ²
6.1.5	WC (VYRŲ)	10.84 m ²
6.1.6	KORIDORIUS	21.88 m ²
6.1.7	POŠTO ŽŲNA	45.98 m ²
6.1.8	KORIDORIUS	354.86 m ²
6.1.9	KORIDORIUS	153.62 m ²
6.1.10	PASITARIMŲ PATALPA	6.42 m ²
6.1.11	PASITARIMŲ PATALPA	6.42 m ²
6.1.12	AUDITORIJA	97.85 m ²
6.1.13	PASITARIMŲ PATALPA	26.30 m ²
6.1.14	PASITARIMŲ PATALPA	18.00 m ²
6.1.15	PASITARIMŲ PATALPA	19.18 m ²
6.1.16	VALGYKLA	63.47 m ²
6.1.17	KORIDORIUS	84.51 m ²
6.1.18	MOTINOS IR VAIKO KAMBARYS	6.47 m ²
6.1.19	WC (VYRŲ)	18.03 m ²
6.1.20	WC (MOTERŲ)	18.80 m ²
6.1.21	WC (NEISALIAUJ.)	4.21 m ²
6.1.22	DUŠO PATALPA	4.95 m ²
6.1.23	DUŠO PATALPA	4.95 m ²
6.1.24	PAGALBINĖ PATALPA	6.27 m ²
6.1.25	TECHNINĖ PATALPA	6.52 m ²
6.1.26	TECHNINĖ PATALPA (EL. APSK.)	5.58 m ²
6.1.27	TECHNINĖ PATALPA (SERVERINĖ)	5.58 m ²
6.2.1	KABINETAS	287.56 m ²
6.2.2	PASITARIMŲ PATALPA	16.13 m ²
6.2.3	PASITARIMŲ PATALPA	26.89 m ²
6.3.1	KABINETAS	287.02 m ²
6.3.2	KABINETAS	37.69 m ²
6.4.1	KABINETAS	475.72 m ²
6.5.1	KABINETAS	425.88 m ²
6.6.1	KABINETAS	139.07 m ²
6.2 BIURAS		2882.35 m ²
		2707.69 m ²

SIENŲ ŽYMĖJIMAS 1 : 50

	ESAMA MŪRO SIENA
	ARDOMOS SIENOS IR PERTVAROS
PROJEKTUOJAMOS SIENOS IR PERTVAROS	
	GELŽBETONINĖ SIENA (S-200-300mm)
	SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRO SIENA (S-250-380mm)
	ATTIVAROS SILTINIMAS EPS ARBA ARKENS VATA, TINKUOJAMAS (S-170mm)
	SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRO PERTVARA (S-120mm)
	GIPSO KARTONO PERTVARA (S-150mm)

	ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAMS, PRITAIKYTI OBJEKTAI
	SKLYPO RIBA

SITUACIJOS SCHEMA



MASTELIS	0 1m 2m 3m 4m 5m
ALTITUDE	+0.00-155.05

(0) LAIDA		2021-08	STATYBOS LEIDIMUI KONKURSUI	
KVAL. DOK. NR.		UAB "SENJOJO Miesto Architektai"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
A-2044		PV	DIANA SABALIAUSKIENĖ	GARAŽŲ PASTATO DARIAUS IR GIRĖNO G. 2, VILNIUJE, PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINI PASTATĄ SU KULTŲROS, PASLAUGŲ, PREKYBOS, SPORTO IR MATTINIMO PATALPOMIS, SUDALINIMO IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.
KVAL. DOK. NR.		BERIBĖS IDĖJOS		STATINYS:
A2044		PDV	LEONIDAS OPUCHOVIČIUS	01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
STADIJA		STATYTOJAS	DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT		UAB T PARKAS	SMA-20/16-TP-SA-01.6	MASTELIS LAPAS LAPŲ
			1:150 SA-01.6	01



■ ADMINISTRACINĖ PASKIRTIS
■ BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS

SIENŲ ŽYMĖJIMAS 1 : 50

ARDOMOS SIENOS IR PERTVAROS

PROJEKTUOJAMOS SIENOS IR PERTVARO

GELŽBETONINĖ SIENA (S-200-300mm)

SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRO SIENA

ATTIVAROS ŠILIŲ TINIMAS EPS ARBA


AKMENS VATA, TINKUOJAMAS (S-170n)

DIENEKİMLİ FETİH MİKRO FERTİLAZ (S-120mm)

 GIPSO KARTONO PERTVARA (S-150mm)



SITUACIJOS SCHEMA



0 LAIDA		2021-08 DATA		STATYBOS LEIDIMŲ KONKURSUI LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. DOK. NR.		 UAB "SENOJO Miesto ARCHITEKTAI"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: GARAŽŲ PASTATO DARIAUS IR GIRENO G. 2. VILNIUJE, PASKIRTIS KEITIMO Į ADMINISTRACINĮ PASTATĄ SU KULTŪROS, PASLAUGŲ, PREKYBOS, SPORTO IR MŪŠINIMO PATALPOMIS, SUDJALINIMO IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.			
A-2044		PV	DIANA SABALIAUSKIENĖ		STATINYS: 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS		
KVAL. DOK. NR.		 Pajūnės 8/11 Vilnius LT-01122 Tel. +370 652 00774 info@beribesidejos.lt website: www.beribesidejos.lt		DOKUMENTO PAVADINIMAS: SEPTINTO AUKŠTO PLANAS			LAIDA
A2044		PDV	LEONIDAS OPUCHOVIČIUS		O		
STADIJA		STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO:		
LT		UAB P PARKAS			SMA-20/16-TP-SA-01.7	MASTELIS	LAPAS
						1:150	SA-01.7
							01

08-8 AUKŠTAS 1 : 150

PASKIRTIS
ADMINISTRACINĖ PASKIRTIS
BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS

08 AŠTUNTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR	PAVAZINIMAS	PLOTAS
8.1.1	KORIDORIUS	25.33 m²
8.1 BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS		25.33 m²
8.1.2	TECHNINĖ PATALPA (EL. APSK.)	2.77 m²
8.1.3	WC (NEISALIUJŲ)	3.17 m²
8.1.4	WC (MOTERŲ)	9.62 m²
8.1.5	WC (VYRŲ)	10.84 m²
8.1.6	KORIDORIUS	21.88 m²
8.1.7	POŠTO ŽŲNA	45.98 m²
8.1.8	KORIDORIUS	354.86 m²
8.1.9	KORIDORIUS	153.62 m²
8.1.10	PASITARIMŲ PATALPA	6.42 m²
8.1.11	PASITARIMŲ PATALPA	6.42 m²
8.1.12	AUDITORIJA	97.85 m²
8.1.13	PASITARIMŲ PATALPA	26.30 m²
8.1.14	PASITARIMŲ PATALPA	18.00 m²
8.1.15	PASITARIMŲ PATALPA	19.18 m²
8.1.16	VALDYKLA	63.47 m²
8.1.17	KORIDORIUS	84.51 m²
8.1.18	MOTINOS IR VAIKO KAMBARYS	6.47 m²
8.1.19	WC (VYRŲ)	18.03 m²
8.1.20	WC (MOTERŲ)	18.80 m²
8.1.21	WC (NEISALIUJŲ)	4.21 m²
8.1.22	DUŠO PATALPA	4.95 m²
8.1.23	DUŠO PATALPA	4.95 m²
8.1.24	PAGALBINĖ PATALPA	9.87 m²
8.1.25	TECHNINĖ PATALPA (EL. APSK.)	3.07 m²
8.1.26	TECHNINĖ PATALPA (SERVERINĖ)	5.58 m²
8.1.27	TECHNINĖ PATALPA (SERVERINĖ)	5.58 m²
8.2.1	KABINETAS	287.56 m²
8.2.2	PASITARIMŲ PATALPA	16.13 m²
8.2.3	PASITARIMŲ PATALPA	26.89 m²
8.3.1	KABINETAS	287.02 m²
8.3.2	KABINETAS	37.69 m²
8.4.1	KABINETAS	475.72 m²
8.5.1	KABINETAS	425.88 m²
8.6.1	KABINETAS	139.07 m²
8.2 BIURAS		2882.50 m²
		2707.84 m²

SIENŲ ŽYMĖJIMAS 1 : 50

	ESAMA MŪRO SIENA
	ARDOMOS SIENOS IR PERTVAROS
PROJEKTUOJAMOS SIENOS IR PERTVAROS	
	GELŽBETONINĖ SIENA (S-200-300mm)
	SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRO SIENA (S-250-380mm)
	ATTYVAROS SILTNINIAS EPS ARBA AKMENIS VATA, TINKLOJIMAS (S-170mm)
	SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRO PERTVARA (S-120mm)
	GIPSO KARTONO PERTVARA (S-150mm)

	ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAMS, PRITAIKYTI OBJEKTAI
	SKLYPO RIBA

SITUACIJOS SCHEMA



MASTELIS	0 1m 2m 3m 4m 5m
ALTITUDĖ	+/-0.00-155.05

LAIDA		2021-08	STATYBOS LEIDIMŲ KONKURSŲ	
KVAL. DOK. NR.		UAB "SENOJO Miesto ARCHITEKTAI"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
A-2044		PV		DIANA SABALIAUSKIENĖ
KVAL. DOK. NR.		BERIBES IDĖJOS		DOKUMENTO PAVADINIMAS:
A2044		PDV		LEONIDAS OPUCHOVIČIUS
STADIJA		STATYTŲJAS		UAB T PARKAS
LT		UAB T PARKAS		
LAIDA		O		
DOKUMENTO ŽYMUO:		SMA-20/16-TP-SA-01.8		
MASTELIS		1:150		
LAPAS		SA-01.8		
LAPŲ		01		

L. G.	2021-08	STATYBOS LEIDIMUI KONKURSUI				LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
LAIDA	DATA								
KVAL. DOK. NR.			UAB "SENOJO Miesto ARCHITEKTŲ"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: GARAŽŲ PASTATO DARIAS IR GIRENO G. 2, VILNIUJE, PASKIRTIES KEITIMO I ADMINISTRACINIS PASTATA SU KULTūros, PASLAUGŲ, PREKYBOS, SPORTO IR Maitinimo PATALPOMIS, SUDALINIMO IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
A-2044	PV	DIANA SABALIAUSKIENĖ				STATINYS: 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS			
KVAL. DOK. NR.						DOKUMENTO PAVADINIMAS: DEVINTO AUKŠTO PLANAS			
A2044	PDV	LEONIDAS OPUCHOVIČIUS				LAIDA O			
STADIJA	STATYTOJAS					DOKUMENTO ŽYMUO:	MASTELIS	LAPAS	LAPŲ
LT	UAB T PARKAS					SMA-20/16-TP-SA-01.9	1:150	SA-01.9	01



Dariaus ir Girėno g. 2 projektuojamo pastato vaizdas iš pietų pusės



Dariaus ir Girėno g. 2 projektuojamo pastato vaizdas iš šiaurės rytų kiemo

Garažų paskirties pastato Dariaus ir Girėno g. 2, Vilniuje paskirties keitimo į administracinį pastatą su kultūros, paslaugų, prekybos, sporto ir maitinimo patalpomis, sudalinimo ir kapitalinio remonto projektu - **nekeičiama fasadų architektūra**



Dariaus ir Girėno g. 2 pietinis fasadas, vaizdas iš kiemo



Esamos būklės fotofiksacija

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRAŠYMO PRITARTI PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS DARIAUS IR GIRĖNO G. 2
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-18 Nr. A51-100528/21(3.3.2.26E-VMA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-18 10:26:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-18 10:26:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-10-18 13:26:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-10-18 13:26:32 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“