



Statytojas (užsakovas)	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Statinio projekto pavadinimas	MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, PAJAUTOS G. 7, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS
Statinio kategorija	YPATINGAS STATINYS
Statinio grupė	NEGYVENAMIEJI STATINIAI
Naudojimo paskirtis	MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Stadija	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statinio projekto numeris	AT-20A-1614-XX-PP
Bylos (segtuvo) žymuo	PP
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	0

Vilnius, 2021 m.

UAB „ATAMIS“	DIREKTORIUS	MINDAUGAS UNDAKAVIČUS	
	PROJEKTO VADOVĖ	IEVA PUIDOKAITĖ Atestato Nr. A 1987	
	SP PROJEKTO DALIES VADOVĖ	SIGITA KĖBLIENĖ Atestato Nr. A1609	
	SA PROJEKTO DALIES VADOVAS	GRAŽVYDAS SABALIAUSKAS Atestato Nr. A1939	



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parašas)
202__m._____d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2021 m.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilniuje, statybos projektas
2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

2.1.	užstatymo tipas	Laisvo planavimo
2.2.	užstatymo tankis	30 %
2.3.	užstatymo intensyvumas	0,35
2.4.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	12 m
2.5.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	168,00 m
2.6.	aukštų skaičius (nuo–iki)	1-3 a. (skaičiuojamas įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles)
2.7.	priklausomų želdynų plotas	Ne mažiau kaip 50 % sklypo ploto
2.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	Užtikrinti norminį automobilių ir dviračių stovėjimo vietų skaičių vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“ bei 2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos tvirtinimo“.
2.9.	esamų medžių įvertinimas, taksacija	Reikalinga, jei bus kertami medžiai

3. Kiti reikalavimai

3.1.	architektūrinės išraiškos priemonės: medžiagiškumas, spalva, tūrio formos,	Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 str. ir LR Architektūros įstatymo 11 str. nuostatomis.
------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

	proporcijos, mastelis	Architektūrinė išraiška, fasadų spalvinis ir medžiaginis sprendimas – šiuolaikiški ir kontekstualūs aplinkai. Architektūrinei išraiškai taikytini pagerintos (aukštesnės nei vidutinė) pastatų architektūrinės kokybės reikalavimai. Užtikrinti naudojamų medžiagų kokybę.
3.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	Parengti žemės sklypo sutvarkymo ir apželdinimo sprendinius. Projektuojant sklypo sutvarkymą, medžių ir krūmų išdėstymą teritorijoje vadovautis LR Želdynų įstatymu, STR 2.02.01:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“, Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių plano reikalavimais. Užtikrinti funkcionalią sklypo takų struktūrą. Užtikrinti priešgaisrinius, higienos ir insoliacijos reikalavimus.
3.3.	konteksto sąlygojami reikalavimai	Pastatų planinė struktūra – atitinkanti jų paskirtį. Užtikrinti reikalavimus keliamus žmonėms su negalia (STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). Pateikti tikslus matmenis nuo numatytos automobilių stovėjimo vietų aikštelės iki gretimų namų. Pateikti architektūrinės išraiškos derinimo sprendinius atsižvelgiant į projektuojamą pastatą Tolminkiemio g. 19A. Patvirtinus naują projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 2020-08-27 reg. Nr. PPU 395/20 netenka galios.
3.4.	reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių tinklų plėtrai	Įvažas iš gatvių įgyvendinti pagal VMSA Infrastruktūros skyriaus sąlygas. Vadovautis Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis (patv. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsak. Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2). Nurodyti automobilių stovėjimo vietų galimybes lankytojams, užtikrinti lankytojų prieigas nuo automobilių stovėjimo vietų (aikštelių) iki darželio teritorijos (įvertinant suformuotus sklypus).
3.5.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose planuose)	Projektiniai pasiūlymai neturi prieštarauti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (T00086338), Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano (T00060570), Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimo (T00059151), Paviršinių nuotekų tvarkymo ir infrastruktūros plėtros specialiojo plano (T00074617), Vilniaus miesto dviračių transporto infrastruktūros plėtros iki 2020 metų programos (T00059150), Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos a, b, c kategorijų gatvių ribų nustatymo schemas (T00060113) reikalavimams.
3.6.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	Nagrinėti sklypo prieigas, numatyti susisiekimo infrastruktūros plėtros sprendinius. Sodinti iškertamus medžius keičiančius medžius.
3.7.	projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimas	Vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d.

		įsakymo Nr. 30-3178/19 „Dėl projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“ reikalavimus. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedą. Užtikrinti visuomenės informavimą STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aurelija Paškauskienė, tel. 8 5 211 2877, aurelija.paskauskiene@vilnius.lt


Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEK TINIO PASIŪLYMO RENGIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO PAJAUTOS G. 7
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-13 Nr. A659-697/21(3.3.2.26E-VMA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-13 18:16:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-13 18:16:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-10-13 18:19:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-10-13 18:19:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

STATINIO PROJEKTO BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Dokumentai:				
AT-20A-1614-XX-PP-BDŽ	1	0	Bylos dokumentų žiniaraštis	
AT-20A-1614-XX-PP-AR	10	0	Aiškinamasis raštas	
Brėžiniai:				
AT-20A-1614-00-PP-SP.B-01	1	0	Sklypo planas	
AT-20A-1614-01-PP-SA.B-01	1	0	I aukšto planas	
AT-20A-1614-01-PP-SA.B-02	1	0	II aukšto planas	
AT-20A-1614-01-PP-SA.B-03	1	0	Rūsio planas	
AT-20A-1614-01-PP-SA.B-04	1	0	Stogo planas	
AT-20A-1614-01-PP-SA.B-05	1	0	Fasadų išsklotinės	
AT-20A-1614-01-PP-SA.B-06	1	0	Fasadų išsklotinės	
AT-20A-1614-01-PP-SA.B-07	1	0	Pjūviai 1-1, 2-2	
AT-20A-1614-01-PP-SA.B-08	1	0	Pjūviai A-A, B-B	
AT-20A-1614-01-PP-SA.B-09	1	0	Vizualizacijos	
AT-20A-1614-01-PP-SA.B-10	1	0	Vizualizacijos	
AT-20A-1614-01-PP-SA.B-11	1	0	Vizualizacijos	

0	2021-10	Visuomenės informavimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas		
A1987	PV	Ieva Puidokaitė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
A1906	SP PDV	Sigita Kėblienė		0	
A1939	SA PDV	Gražvydas Sabaliauskas		Bylos dokumentų žiniaraštis	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus miesto savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			AT-20A-1614-XX-PP-BDŽ	1	1


AIŠKINAMASIS RAŠTAS


1. BENDRIEJI DUOMENYS, ESAMA BŪKLĖ

1.1. Bendrieji duomenys

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Mokslo paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas“;
 STATYBOS VIETA – Pajautos g. 7, Vilniaus miesto sav. (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5012-9130);
 ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS: 1,0603ha
 STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – Vilniaus miesto savivaldybė;
 STATYBOS RŪŠIS – Nauja statyba;
 STATINIO KATEGORIJA – ypatingas statinys;
 STATINIŲ GRUPĖS – negyvenamieji statiniai, kiti statiniai;
 STATINIŲ POGRUPIS – Mokslo paskirties pastatai [7.11],
 STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Projektiniai pasiūlymai;
 PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS – 2020-2021m.

1 pav. Objekto vieta



0	2021-11	Visuomenės informavimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas	
A1987	PV	Ieva Puidokaitė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
A1906	SP PDV	Sigita Kėblienė			
A1939	SA PDV	Gražvydas Sabaliauskas			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus miesto savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO AT-20A-1614-XX-PP-AR	LAPAS 1	LAPŲ 10

1.2. Esama būklė

Sklypas yra vakarinėje Vilniaus miesto dalyje, Pilaitės mikrorajone, tarp Karaliaučiaus, Vydūno, Tolminkiemio ir Pajautos gatvių, iš visų pusių apsuptas daugiabučiais gyvenamaisiais pastatais.

Sklypas neužstatytas, lygaus reljefo (per visą sklypą yra 2m aukščio perkritimas), auga 20 medžių. Šiuo metu yra įrengtos dvi vaikų žaidimo aikštelės, taip pat išmindyti takai. Rytinė kraštinė ribojasi su sklypu, kuriame nebaigtos statybos. Sklypą kerta elektros, vandentiekio tinklai.

Žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties.

2 pav. Esama situacija



1.3. Gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas

Atlikta teritorijos medžių taksacija. Sklype auga 22 medžiai. dauguma jų mechaniškai pažeisti, vienas nudžiūvęs, vienas žaliuojantis. Pagal projektą, kertami arba persodinami 10 medžių.

Su kultūros paveldu susijusių objektų nagrinėjamam sklype nėra, todėl sprendiniais nėra nagrinėjamas.


1.4. Atitiktis bendrojo plano sprendiniams

Bendrajame plane ši teritorija numatyta kaip specializuotų kompleksų zona. Galima teritorijos naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, bendro naudojimo teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Didžiausias leistinas aukštų skaičius – 3, aukštingumas 12m, didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,4, tankumas - 40%.

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi patvirtinti tokie sklypo parametrai: Užstatymo tankis – 30%, užstatymo intensyvumas – 0,35, Aukštis – 12m, aukštų skaičius 1-3a.

Projektuojamas objektas neviršija nustatytų parametų.

3 pav. Bendrojo plano ištrauka



DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20A-1614-XX-PP-AR	2	10	0

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI


2.1. Susisiekimas

Patekimas iki sklypo projektuojamas įvažiavimas iš Tolminkiemio g., tarp gyvenamųjų namų Tolminkiemio g.19 ir Tolminkiemio g.21 esančiu privažiavimu, taip pat iš Pajautos gatvės. Įvažiavimas į sklypą projektuojamas šiaurrietiniame sklypo kampe. Numatomos dvi aikštelės – darbuotojų automobilių stovėjimo ir aptarnavimo.

Tėvų transportas į kvartalo vidų nebus įleidžiamas. Tam numatytos preliminarios vietos, kurias būtų galima rezervuoti, terminuoto laiko stovėjimui kvartalo perimetru (žr. 3 pav.). Rangos metu, prieš įrengiant sustojimo aikštelių žymėjimą, jas žyminčius ženklus, projekto sprendimus teikti peržiūrai savivaldybei, Eismo organizavimo skyriui.

Stovėjimo vietos ir ėjimo trasos numatytos taip, kad kuo mažiau būtų kertama važiuojamoji dalis. Iš Vydūno gatvės pusės pėsčiųjų takai būtų įrengiami tik gavus Vydūno g. 16 sutikimą tiesti takus jų sklype. Sutikimas įrengti takus už sklypo ribų bus gaunami iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

Gaisrinių automobilių įvažiavimas numatomas iš Pajautos ir Tolminkiemio gatvių. Projektuojami pėsčiųjų takai integruojami į esamą takų sistemą. Jeigu tam tikri takai patenka į užtvėriamą sklypo dalį, tai jie bus apvedami, nepanaikinant nusistovėjusių trasų.



DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20A-1614-XX-PP-AR	3	10	0

2.2. Sklypo planas

Vaikų darželio pastatas projektuojamas sklypo centrinėje dalyje, U plano formos, taip suformuojamas vidinis kiemelis. Administracinis korpusas orientuotas į šiaurę, grupės – rytų, pietų ir vakarų kryptimis. Įvažiavus į sklypą suprojektuotas šiaurritiniame sklypo kampe, projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė. Arčiau pastato numatyta aptarnavimo aikštelė. Priešais administracinį korpusą formuojama atvira kiemo bendruomenės aikštė. Greta baseino korpuso numatyta vieša vaikų žaidimo erdvė, skirta skirtingo amžiaus vaikams. Prie šoninių patekimų į sklypą numatyti mini skvereliai.

Teritorijos dalis, kurioje numatytos grupių žaidimo aikštelės, aptveriami. Tvorą įrengiama ne sklypo perimetru, o atsižvelgiant į esamą takų struktūrą, taip pat sukuriama visuomenines erdves (žr. 3 pav.). Prie tvoros numatoma sodinti gyvatvorę. Vietomis į gyvatvorę numatyta integruoti suoliukus, tiek iš darželio tiek iš kiemo pusės, taip sukuriant tarpusavio ryšį tarp šių dviejų erdvių. Numatomas teritorijos ties pastatu apšvietimas, vaizdo stebėjimas, eismo ženklavimas.

Grupių žaidimų aikštelės numatytos sklypo pietinėje pusėje. Kiekvienai aikštei projektuojamos stoginės-pavėsinės su lauko sandėliukais, taip pat visas reikalingas žaidimų aikštelių inventorių (sūpynės, smėlio dėžės ir kt.). Taip pat numatytos žaidimų ir sporto aikštelės, edukacinis daržas ir kt.

Vidiniame kieme įrengiama terasa, kurios dalyje įrengiami lauko muzikos instrumentai, taip pat pasodinamas „kalėdų“ kėnis. Terasa skirta renginiams, sporto užsiėmimams ir kt.

Daugiau sprendinių pateikta grafinėje dalyje.

Pagal STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ VIII skyriaus, 30 lentelės p.10.4, darželiams numatoma 1 vieta 40 vaikų. Projektuojamas darželis iki 320 vaikų. $320/40=8$ stovėjimo vietos. Prie pastato numatyta įrengti 8 stovėjimo vietas, iš kurių 1 skirta elektromobiliams įkrauti, taip pat neįgaliųjų stovėjimo vieta. Neįgaliesiems taip pat numatoma išleidimo aikštelė arčiau pastato numatomoje aptarnavimo aikštelėje. Taip pat prie įėjimo numatyta įrengti dviračių laikymo vietas.

2.2.1. Bendrieji sklypo rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	I etapas	II etapas
Sklypo plotas	ha	1,0603	1,0603
Sklypo užstatymo intensyvumas	%	27	29
Sklypo užstatymo tankumas	%	17	20
Apželdintas sklypo plotas	%	58	55
Automobilių stovėjimo vietos	vnt.	8	8

2.3. Teritorijos apželdinimas

2.3.1. Esamos būklės vertinimas

Teritorijoje vyrauja natūrali veja ir atviras laukas. Sklypo pakraščiuose pasitaiko pavieniai želdiniai – daugiausiai vyrauja vietinės želdinių rūšys: paprastieji klevai, karpotieji beržai, paprastosios pušys,

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20A-1614-XX-PP-AR	4	10	0

paprastosios eglės, karklai. Pietinėje sklypo dalis remiasi į stambesnę želdinių grupę, kuri galėtų veikti kaip žaliasis barjeras.

Pavieniai šios grupės želdiniai patenka ir į sklypo teritoriją: daugiausia karpotieji beržai ir paprastosios eglės. Esami želdiniai teritorijoje dar pakankamai jauno amžiaus, dauguma jų auga sklypo pakraščiuose, todėl galėtų būti išsaugoti, jų rūšių pagrindu toliau plėtojant sklypo želdinių sistemą. Šalinti siūloma karklų grupę, esančią sklypo pietinėje dalyje. Išsaugoti siūloma karpotųjų beržų grupes, paprastuosius klevus.

Sklype augančių medžių taksacija:

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo Nr. plane	Rūšinės sudėties koeficientas	Medžio, krūmo rūšis	Kiekis, vnt.	Amžius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių grupės skaičius ar krūmų glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PAJAJOTOS G. 7, VILNIUS	1.		Beržas karpotasis <i>Lot. Betula pendula</i>	1	>20	12	20		Gera		
	2.		Klevas paprastasis <i>Lot. Acer platanoides</i>	1	>20	5	10		Gera		
	3.		Klevas paprastasis <i>Lot. Acer platanoides</i>	1	>20	5	10		Gera		
	4.		Pušis paprastoji <i>Lot. Pinus sylvestris</i>	1	>20	4	16		Gera		
	5.		Klevas paprastasis <i>Lot. Acer platanoides</i>	1	>10	3	8		Gera		
	6.		Beržas karpotasis <i>Lot. Betula pendula</i>	1	>20	14	30		Gera	Šalinti	Šalinamas dėl statybų
	7.		Gluosnis trapusis <i>Lot. Salix fragilis</i>	1	>20	6	16		Patenkinama	Šalinti	
	8.		Gluosnis trapusis <i>Lot. Salix fragilis</i>	1	>20	7	24		Patenkinama	Šalinti	
	9.		Gluosnis trapusis <i>Lot. Salix fragilis</i>	1	>20	8	28		Patenkinama	Šalinti	
	10.		Gluosnis trapusis <i>Lot. Salix fragilis</i>	1	>20	8	22		Patenkinama	Šalinti	
	11.		Gluosnis trapusis <i>Lot. Salix fragilis</i>	1	>20	8	24		Patenkinama	Šalinti	
	12.		Gluosnis trapusis <i>Lot. Salix fragilis</i>	1	>20	7	16		Patenkinama	Šalinti	
	13.		Gluosnis trapusis <i>Lot. Salix fragilis</i>	1	>20	8	30		Patenkinama	Šalinti	
	14.		Gluosnis trapusis <i>Lot. Salix fragilis</i>	1	>20	7	28		Patenkinama	Šalinti	
	15.		Gluosnis trapusis <i>Lot. Salix fragilis</i>	1	>20	7	44		Patenkinama	Šalinti	
	16.		Beržas karpotasis <i>Lot. Betula pendula</i>	1	>20	7	16		Gera		
	17.		Eglė paprastoji <i>Lot. Picea abies</i>	1	>10	2	5		Gera		
	19.		Beržas karpotasis <i>Lot. Betula pendula</i>	1	>20	14	26		Gera		
	26.		Beržas karpotasis <i>Lot. Betula pendula</i>	1	>20	11	14		Gera		
	27.		Beržas karpotasis <i>Lot. Betula pendula</i>	1	>20	11	16		Gera		
	28.		Beržas karpotasis <i>Lot. Betula pendula</i>	1	>20	8	15		Gera		
41.		Beržas karpotasis <i>Lot. Betula pendula</i>	1	>20	10	13		Gera			

2.3.1. Apželdinimo projektiniai pasiūlymai

Pagrindinė darželių apželdinimo idėja – sukurti žaismingą, spalvingą želdinių sistemą bei funkciškai tarnauti vaikų saugiam veikimui būnant lauke. Želdinių sistema kuriama pritaikant ją mažamečių vaikų žaidimams, edukacijai ir kūrybingumo ugdymui. Naudojami spalvingi, aiškių geometrinių formų augalai, formuojamos ekspresyvios kompozicijos. Darželių teritorijos neturėtų būti apkrautos augalais, tačiau prisiderinant prie pastatų architektūros ir sklypo infrastruktūros įvedami žaismingi augaliniai motyvai.

Funkciškai ir kompoziciškai teritorija būtų skiriama į dvi dalis:

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20A-1614-XX-PP-AR	5	10	0

- **VIEŠA DARŽELIO TERITORIJA** - viešai visuomenei prieinama ir bendrai naudojama teritorija, žaidimų aikštelės bei želdiniai. Šioje zonoje numatytas ir pagrindinis įėjimas į administracines darželio patalpas
- **PRIVATI DARŽELIO TERITORIJA** - teritorija skirta tik darželį lankantiems vaikams ir įstaigos darbuotojams, privatesnė teritorija.

APŽELDINIMO ZONOS	
Zona	Apželdinimo aprašymas
VIEŠA DARŽELIO TERITORIJA	
Reprezentacinė/viešo naudojimo zona	<ul style="list-style-type: none"> • Vengiama oficialumo – siekiama žaismingumo – su nuoroda į vaikų erdvę; • Formuojami natūralistiniai gėlynai (kaip spalvotos juostos) su nykštukinių spygliuočių kompozicijomis;(kamuoliukų/burbulų sodas); • Laisvose erdvėse įveisiami pavieniai stambūs lapuočiai ir dekoratyviniai krūmai; • Baseino korpusas apželdinamas vijokliniais augalais, apželdinamas stogas šilokų kilimu.
PRIVATI DARŽELIO TERITORIJA	
Vidinio kiemo zona	<ul style="list-style-type: none"> • Formuojami natūralistiniai gėlynai (kaip spalvotos juostos) su nykštukinių spygliuočių kompozicijomis (kamuoliukų/burbulų sodas); • „<i>Kalėdinės eglės</i>“ motyvas (sodinamas pilkasis kėnis); • Apželdinama dalis fasadų vijokliniais augalais; • Vengiama oficialumo – siekiama žaismingumo – su nuoroda į vaikų erdvę.
Žaidimų/ teminės zonos	<ul style="list-style-type: none"> • Įrengiamos žaliosios kalvelių su beržynėliais aikštelės; • Numatoma daržo zonos.
Foninis/ ribų apželdinimas	<ul style="list-style-type: none"> • Siekiama atverti erdvę laisvam vaikų bėgiojimui ir lauko žaidimams; Teritorijos neapkraunamos pertekliniu želdinimu, paliekamos „laisvos/kvėpuojančios“ erdvės; • Sklypo ribos apželdinamos gyvatvore; • Pavieniui aplink aikšteles įveisiami žaismingi/spalvingi krūmai: lanksvos, sidabrakrūmiai ir kt. • Pavieniai želdiniais formuojamas pavėsis ir atitvara nuo eismo/infrastruktūros, integruojami esami želdiniai; • Dalis pastato fasadų apželdinama vijokliais.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20A-1614-XX-PP-AR	6	10	0

REPREZENTACINĖ ZONA/VIDINIS KIEMAS

Natūralistinius gėlynus siūloma formuoti dvejose zonose:

- 1) Pastato šiaurinėse prieigose ties administracine zona;
- 2) Pastato vidiniame kiemelyje.

Gėlynai būtų formuojami įveisiant natūralistinių augalų pievas ir plastiškas kompozicijas, derinant jas su miniatiūrinių žaismingų formų krūmeliais. Natūralistiniais gėlynais siekiama sukurti spalvingas žydinčias juostas darželių teritorijose, rutulinės formos krūmais suteikti aliuziją į žv. žaidybinius elementus: kamuolius, kūgius, burbulus ir pan. Tam būtų naudojami nykštukiniai krūmeliai: *japoninės lanksvos, sidabrakrūmiai, kalninės pušies* miniatiūrinės formos, *baltosios eglės, Conica' ir kt.* Visų krūmų aukštis varijuoja nuo 0,5 – 1,0 m.

Gėlynų juostuose būtų įveisiamos natūralistiniams gėlynams būdingos augalų rūšys: varpiniai augalai (*soruolės, viksvos, melvenės*), žydintys augalai (*šilokai, kraujažolės, rudeniniai astrai, astilbės ir kt.*) *Tikslios augalų rūšys parenkamos techninio projekto metu, augalų sąrašas gali būti pildomas.

5 pav. Natūralistinis gėlynas + miniatiūriniai krūmai



ŽAIDIMŲ/TEMINĖS ZONOS

6 pav. Žaliosios kalvelės + „miškelis“



Naudojant geoplastikos metodus, pasirinktoje vietoje dirbtinai suformuojamas reljefas. Siūloma įrengti 3-5 vnt. iki 0,5 m aukščio „žaliąsias“ kalveles, aikšteles tarp jų apželdinant neaukštais himalajinio beržo (*Betula utilis 'Doorenbos'*) daugiakamieniais medeliais, kurie suformuos nedidelio miškelio vaizdą

Daržo zona su pakeltomis lysvėmis įrengiama numatytoje zonoje.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20A-1614-XX-PP-AR	7	10	0

7 pav. „daržo“ zona



FONINIS APŽELDINIMAS

Foninis apželdinimas formuojamas sklypų pietinėje dalyje, kur vaikams suteikiama erdvė lauko žaidimams ir laisvam bėgiojimui pievose, želdiniai įvedami tik sklypo ribų suformavimui, aikštelių atskyrimui ir dalinio pavėsio formavimui. Foniniam apželdinimui siūloma naudoti vietovėje jau natūraliai augančius stambius lapuočius: paprastuosius klevus, karpotuosius beržus. Medžiai sodinami pavieniui arba nedidelėmis grupelėmis, suteikiant pavėsio, tačiau neužtamsinant sklypo. Sklypo ribų apželdinimui siūloma naudoti stambesnių dydžių lankšvas. Žaidimų aikštelių atskyrimui siūloma naudoti mažesnes spalvingas lankšvas (pvz. *Spirea japonica*), spalvingai žydinčius sidabrakrūmius. Vidiniame kiemelyje siūloma pasodinti pilkajį kėnį, kuris tarnautų kaip kalėdinis darželio akcentas. *Tikslios augalų rūšys parenkamos techninio projekto metu, augalų sąrašas gali būti pildomas.

8 pav. Sklypo ribos – pavėsis – zonų ribos



DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20A-1614-XX-PP-AR	8	10	0

2.4. Statinio architektūra

Sklypo centrinėje dalyje projektuojamas 2 aukštų su rūsiu, darželio pastatas. Šiaurinėje pusėje suprojektuotas centrinis tūris, kuriame yra visos darželį aptarnaujančios patalpos. Prie šio tūrio iš šonų priglauti grupių blokų tūriai. Taip suformuojamas U formos užstatymas formuojantis vidinį kiemelį.

Bendras projektuojamo pastato plotas ~ 3250m², iš jų ~1700m² grupių patalpų. Grupės numatomos abiejuose pastato aukštuose. Pirmame aukšte numatytos virtuvės, skalbyklos patalpos su tiesioginiu patekimu iš lauko, taip pat sargo patalpa, ūkio dirbtuvės, sporto/aktų universali salė ir pagalbinės patalpos. Taip pat numatytos patalpos, skirtos interesantų priėmimui. Universali salė suprojektuota atgręžta į vidinį kiemą, kad esant šiltuoju sezonu renginiai galėtų vykti tiek viduje tiek lauke. Taip pat numatyta galimybė apjungti šias patalpas. Administracinės patalpos suprojektuotos antrame aukšte. Baseino korpusas suprojektuotas, kad būtų galima statyti etapais.

Patekimas į grupes numatomas per stiklinį koridorių - galeriją, kuris atgręžtas į vidinį kiemą. Grupių blokai susideda iš: persirengimo zonos su spintelėmis, virtuvėlės, sanitarinio mazgo ir grupės žaidimo/miegojimo patalpa. Šis blokas suprojektuotas taip, kad miegančius vaikus būtų galimybė atskirti nuo kitų erdvių. Grupės atgręžtos rytų, pietų ir vakarų kryptimis. Kiekviename sanitariniame mazge numatyta po vieną kabiną pritaikyta neįgaliesiems.

Pagrindinis įėjimas numatytas šiaurinėje kraštinėje. Suformuotas erdvus holas, iš kurio patenkama į universalią salę, baseino zoną, administracines patalpas ir grupes. Pastate suprojektuotos 4 atskiros laiptinės su atskirais įėjimais iš lauko. Neįgaliesiems judėti per aukštus numatomas liftas.

Rūsysis numatomas tik po dalimi pastato, jame numatomos techninės patalpos skirtos pastato inžinerinėms sistemoms ir baseinui.

Fasadų apdailai numatoma naudoti medines dailylentes su akcentiniais spalvotais elementais. Stikliniai fasadai pridengiami vertikaliomis lamelėmis, o baseino tūris ir dalis ugdymo korpusų apželdinami vijokliais.


Baseino stogą numatomą dengti šilokų kilimu, o likusius stogus akmenukais. Pagrindinė vėdinimo įranga numatoma rūsyje, todėl ant stogo sumažėja inžinerinės įrangos kiekis, įrengiami agregatai aptveriami, taip mažinant tiek vizualinį, tiek akustinį triukšmą. Ant stogo taip pat įrengiami saulės moduliai.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20A-1614-XX-PP-AR	9	10	0

2.4.1. Projektuojamo mokslo paskirties pastato bendrieji statinio rodikliai:

II. PASTATAI			
Negyvenamieji pastatai, mokslo paskirties, nauja statyba (ypatingas statinys) [Statinio Nr. 01]:			
Statybos etapai		I etapas	II etapas
1. Paskirties rodikliai	Žmonių sk.	388	390
2. Pastato bendrasis plotas*		3346,98	3560,92
— Požeminės dalies	m ²	457,89	457,89
— Antžeminės dalies		2889,10	3103,04
3. Pastato pagrindinis plotas	m ²	2351,26	2556,43
4. Pastato pagalbinis plotas		995,72	1004,49
5. Pastato tūris*:		1960	1960
— Požeminės dalies	m ³	15830	17170
— Antžeminės dalies			
6. Aukštų skaičius	vnt.	2 + rūšys	
7. Pastato aukštis *	m	10,00	
8. Energinio naudingumo klasė		A++	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
10. Ugniai atsparumo laipsnis	I,II,III	I	
V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI**			
1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – Stoginė (I grupės nesudėtingas): Nr. 3.1			
1.2 Užstatytas plotas*	m ²	20,50	-
1.3 Aukštis*	m	2,65	-
1.4 Kiekis	vnt.	2	-
2. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – Stoginė (I grupės nesudėtingas): Nr. 3.2			
2.1 Užstatytas plotas*	m ²	27,00	-
2.2 Aukštis*	m	2,65	-
2.3 Kiekis	vnt.	3	-
3. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – Stoginė (I grupės nesudėtingas): Nr. 3.3			
3.1 Užstatytas plotas*	m ²	41,50	-
3.2 Aukštis*	m	2,65	-
3.3 Kiekis	vnt.	4	-

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20A-1614-XX-PP-AR	10	10	0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypo riba
- Projektuojami pastatai
- Esami pastatai
- Esama asfaltbetonio danga
- Esama saligatvio plytelių danga
- Esami takai
- Naikinami išminti takai
- Projektuojama betoninių trinkelų danga
- Projektuojama betoninių trinkelų danga
- Numatoma betoninių trinkelų dangos jungtis tik gavus kaimyninio sklypo sutikimą (eksplotuotus ir prižiūrėtus pastato naudojotais)
- Projektuojama WPC kompozito lentų danga
- Projektuojama gumos granulių danga
- Projektuojama gumos granulių danga
- Projektuojama dirbtinės vejos danga
- Projektuojama smėlio danga
- Projektuojama lieto betono danga
- Projektuojama liejama akmenukų grindinio danga
- Sėjama veja
- Projektuojama 12 x 12 m priešgaisrinio automobilio apsisukimo aikštelė
- ▶ Projektuojamas įvažiavimas/išvažiavimas į/iš sklypo
- ▶ Projektuojamas įėjimas į užtvėrtą teritoriją
- ▶ Projektuojama teritorijos tvora
- ▶ Projektuojama automobilių stovėjimo vieta
- ▶ Projektuojamas suoliukas
- Esamas spygliuotis medis
- Esamas lapuotis medis
- ⊗ Kertamas esamas medis
- ▶ Pagrindinis įėjimas į projektuojamą pastatą
- ▶ Įėjimas į projektuojamą pastatą
- Projektu numatomas medis
- Projektu numatomas krūmas, krūmų gyvatvorė
- Projektu numatomos gėlynų ir žolių kompozicijos

EKSPLIKACIJA


1	Projektuojamas darželio pastatas - I statybos etapas
2	Projektuojamas baseino korpusas - II statybos etapas
3.1	Projektuojama stoginė vienai darželio grupei, kiekis - 2 vnt.
3.2	Projektuojama stoginė dviems darželio grupėms, kiekis - 4 vnt.
3.3	Projektuojama stoginė dviems darželio grupėms, kiekis - 3 vnt.
4	Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė darželio darbuotojams, kiekis - 8 automobilių stovėjimo vietos (viena iš jų pritaikyta ŽN)
5	Projektuojama 12 x 12 m aptarnavimo aikštelė savoms reikmėms (maisto produktų atvežimas ir išrovimas)
6	Projektuojama požeminių atliekų konteinerių vieta
7	Bendruomenės aikštė
8	Aktyvi bendruomenės erdvė
9	Vidinis kiemas, terasa
10	Paspirtukų/dviraičių takas, saugaus eismo aikštelė
11	Žaidimų aikštelė
12	Edukacinis darželis
13	Aktyvi/ sporto darželio erdvė

PASTABOS:

1. Sklypo apželdinimo sprendiniai detaliau aprašyti projekto AT-20A-1614 aiškinamajame rašte.
2. Projektu numatomų medžių, krūmų, gėlynų ir žolių tipai, rūšys numatytos detaliau kartu su projekto AT-20A-1614 sprendiniais techninio projekto rengimo metu.



0	2021-12	Visuomenės informavimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
A1987	PV	I. Puidokaitė	Moksls paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas
A1609	PDV	S. Keblienė	
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
Vilniaus miesto savivaldybės administracija		00-Sklypo planas Sklypo plano schema	
LT		DOKUMENTO ŽYMUO	
AT-20A-1614-00-SP-B.01		M1:500	
		LAIDA	LAPAS
		0	1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	PVC grindų danga
	Kiliminė danga
	Akmens masės plytelių danga (R9)
	Akmens masės plytelių danga (R10)
	Akmens masės plytelių danga (B)
	Įspėjamieji/vedamieji paviršiai

PATALPŲ PASKIRTIS

	Administracinės patalpos
	Aktų salės patalpos
	Baseino patalpos
	Grupės patalpos
	Pagalbinės patalpos
	Skalbyklos patalpos
	Virtuvės patalpos




1 Aukšto patalpų žiniaraštis. II etapas

Nr.	Pavadinimas	Plotas
1-1	Tambūras	Not Enclosed
1-2	Tambūras	6.28
1-3	Tambūras	6.40
1-4	Tambūras	6.40
1-5	Tambūras	7.93
1-6	Holas/koridorius	138.53
1-7	Koridorius	66.09
1-8	Koridorius	77.63
1-9	San. mazgas	3.96
1-10	San. mazgas	5.40
1-11	Mamos ir vaiko kambarys	5.22
1-12	Valytojos patalpa	3.03
1-13	San. mazgas	5.40
		332.28
1-14	Aktų salė	94.01
1-15	Sporto salė	93.81
1-16	Sargo patalpa	6.94
1-17	Dietyto kabinetas	10.70
1-18	Direktoriaus pavaduotojas ūkiui	11.48
1-19	Susirinkimų patalpa	11.64
1-20	Skalbykla	52.94
		281.53
1-21.1	Koridorius	18.79
1-21.2	Buitinės/poilsio patalpos	5.49
1-21.3	Sausų produktų sandėlis	3.97
1-21.4	Valytojos patalpa	3.40
1-21.5	Virtuvė	65.53
1-21.6	Daržovių sandėlis	7.02
1-21.7	Kabinetas	6.17
		110.37
1-22	Batų nusiavimo patalpa/ Laukiamasis	66.33
1-23	Trenerio zona	4.01
1-24	Baseino patalpa	74.56
1-25	Valytojos patalpa	6.73
1-26	San. mazgas	4.13
1-27	Persirengimo patalpa	24.31
1-28	Persirengimo patalpa (M)	19.79
1-29	Persirengimo patalpa (V)	19.94
1-30	San. mazgas (V)	1.38
1-31	San. mazgas (M)	1.40
1-32	Sandėlis	11.18
		233.76
1-G1.1	Grupė	82.51
1-G1.2	Virtuvėlė	4.57
1-G1.3	San. mazgas	14.29
		101.38
1-G2.1	Grupė	82.51
1-G2.2	Virtuvėlė	4.57
1-G2.3	San. mazgas	14.29
		101.38
1-G3.1	Grupė	82.97
1-G3.2	Virtuvėlė	4.52
1-G3.3	San. mazgas	14.31
		101.80
1-G4.1	Grupė	82.97
1-G4.2	Virtuvė	4.52
1-G4.3	San. mazgas	14.31
		101.80
1-G5.1	Grupė	82.97
1-G5.2	Virtuvėlė	4.52
1-G5.3	San. mazgas	14.31
		101.80
1-G6.1	Grupė	82.97
1-G6.2	Virtuvėlė	4.52
1-G6.3	San. mazgas	14.31
		101.80
1-G7.1	Grupė	82.51
1-G7.2	Virtuvėlė	4.57
1-G7.3	San. mazgas	14.29
		101.38
1-G8.1	Grupė	82.51
1-G8.2	Virtuvėlė	4.57
1-G8.3	San. mazgas	14.28
		101.36
L.0.1	Laiptinė	8.74
L.1.1	Laiptinė	18.37
L.2.1	Laiptinė	12.58
L.3.1	Laiptinė	12.58
L.4.1	Laiptinė	12.74
		65.01
Viso		1835.65

PASTABOS
 1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lyggyje. Pastato ±0,000=157,50 absoliučiai altitudai.
 2. Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.


PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA (ŽN)
 1. Visų durų, pro kurias galimas žmonių su negalia judėjimas, laisvas praėjimo plotis turi būti ne mažiau kaip 850mm.
 2. Lauko įėjimų į pastatą stiklinės durys ir vidaus stiklo pertvarų/durys/pertvaros turi būti pažymėtos ryškia juosta 1,2-1,6m aukštyje nuo grindų paviršiaus.

0	2021-10	Visuomenės informavimui. Specialiesiems reikalavimams gauti	APRAŠYMAS	
LAIDA	DATA		PROJEKTO PAVADINIMAS	
ATESTATO NR.	atamis Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8-5) 272 83 34		Mokslų paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas	
A1987	SPV	Ieva Puidokaitė	BREŽINIO PAVADINIMAS	LAIDA
A1939	PDV SA	Gražvydas Sabaliauskas	I aukšto palnas M1:200	0
LT	STATYTOJAS	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
			AT-20A-1614-01-PP-S.A.B-01	1 1



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- PVC grindų danga
 - Akmens masės plytelių danga (R9)
 - Akmens masės plytelių danga (R10)
 - Išpėjamiji/vedamieji paviršiai

- PATALPŲ PASKIRTIS**
- Administracinės patalpos
 - Grupės patalpos
 - Pagalbinės patalpos



2 Aukšto patalpų žiniaraštis. II etapas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
2-1	Koridorius	89.46
2-2	Koridorius	42.60
2-3	Koridorius	96.38
2-4	San. mazgas	5.04
2-5	San. mazgas	6.69
2-6	Ventkamera	16.25
2-7	Sandėlis	8.13
2-8	Ventkamera	19.12
2-9	San. mazgas	8.50
2-10	Sandėlis	3.39
2-11	Sandėlis	9.58
		305.14
2-12	Metodinis kabinetas	31.02
2-13	Direktoriaus kabinetas	17.44
2-14	Sekretoriaus kabinetas	14.69
2-15	Direktoriaus paduotojas ugdymui	14.66
2-16	Psichologo kabinetas	16.08
2-17	Papildomo ugdymo kabinetas	27.91
2-18	Logopedo kabinetas	13.79
2-19	Logopedo kabinetas	12.89
2-20	Papildomo ugdymo kabinetas	20.99
2-21	Logopedo kabinetas	13.79
2-22	Papildomo ugdymo kabinetas	17.81
		201.08
2-G9.1	Grupė	82.51
2-G9.2	Virtuvėlė	4.40
2-G9.3	San. mazgas	14.29
		101.20
2-G10.1	Grupė	82.51
2-G10.2	Virtuvėlė	4.40
2-G10.3	San. mazgas	14.29
		101.20
2-G11.1	Grupė	82.97
2-G11.2	Virtuvėlė	4.41
2-G11.3	San. mazgas	14.31
		101.68
2-G12.1	Grupė	82.97
2-G12.2	Virtuvėlė	4.41
2-G12.3	San. mazgas	14.31
		101.68
2-G13.1	Grupė	82.97
2-G13.2	Virtuvėlė	4.41
2-G13.3	San. mazgas	14.31
		101.68
2-G14.1	Grupė	82.97
2-G14.2	Virtuvėlė	4.41
2-G14.3	San. mazgas	14.31
		101.68
2-G15.1	Grupė	82.51
2-G15.2	Virtuvėlė	4.40
2-G15.3	San. mazgas	14.29
		101.20
2-G16.1	Grupė	82.51
2-G16.2	Virtuvėlė	4.40
2-G16.3	San. mazgas	14.28
		101.19
L1.2	Laiptinė	36.01
L2.2	Laiptinė	22.99
L3.2	Laiptinė	23.11
L4.2	Laiptinė	23.11
		105.22
Viso		1422.95

PASTABOS


- Grindys su apdaila aukštesnėse įrengiamos viename lygyje. Pastato ±0,000=157,50 absoliučiai altitudai.
- Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.

PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA (ŽN)

- Visų durų, pro kurias galimas žmonių su negalia judėjimas, laisvas praėjimo plotis turi būti ne mažiau kaip 850mm.
- Lauko įėjimų į pastatą stiklinės durys ir vidaus stiklo pertvarų durys/pertvaros turi būti pažymėtos ryškia juosta 1,2-1,6m aukštyje nuo grindų paviršiaus.

0	2021-10	Visuomenės informavimui. Specialiesiems reikalavimams gauti	APRAŠYMAS	
LAIDA	DATA		PROJEKTO PAVADINIMAS	
ATESTATO NR.	atamis Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8-5) 272.83.34		Mokslų paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas	
A1987	SPV	Ieva Puidokaitė	BREŽINIO PAVADINIMAS	LAIDA
A1939	PDV SA	Gražvydas Sabaliauskas	II aukšto planas M1:200	
LT	STATYTOJAS	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
			AT-20A-1614-01-PP-SA.B-02	1 1

-1 Aukšto patalpų žiniaraštis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
L0.R	Laiptinė	2.04
R-01	Tambūras	12.76
R-02	Koridorius	23.76
R-03	Techninė patalpa. Vandens įvadas	14.92
R-04	Techninė patalpa. Šilumos punktas	24.84
R-05	Techninė patalpa. Elektros skydinė	21.32
R-06	Ventkamera	202.29
R-07	Techninė patalpa. Nedegaus inventoriaus sandėlis	49.08
R-08	Techninė patalpa. Baseino technologija, ventkamera	47.78
R-09	Tambūras	13.28
R-10	Techninė patalpa. Rysių patalpa	9.49
R-11	Techninė patalpa. Nedegaus inventoriaus sandėlis	35.04
Viso		456.57



1 -1 Rūsysis
1 : 200

PATALPŲ PASKIRTIS

- Baseino patalpos
- Pagalbinės patalpos
- Techninės patalpos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Akmens masės plytelių danga (R9)
- Priešgaisrinė EI 45 atsparumo užtvara
- Priešgaisrinė REI 60/EI 60 atsparumo užtvara
- Sienų šiltinimas XPS
- Monolitinė siena
- Silikatinių plytų mūro siena


PASTABOS

- Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje. Pastato ±0,000=157,50 absoliučiai altitudai.
- Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.

PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA (ŽN)




- Visų durų, pro kurias galimas žmonių su negalia judėjimas, laisvas praėjimo plotis turi būti ne mažiau kaip 850mm;
- Lauko įėjimų į pastatą stiklinės durys ir vidaus stiklo pertvarų durys/pertvaros turi būti pažymėtos ryškia juosta 1,2-1,6m aukštyje nuo grindų paviršiaus.


0	2021-10	Visuomenės informavimui. Specialiesiems reikalavimams gauti		
LAIDA	DATA	APRAŠYMAS		
ATESTATO NR.	Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8~5) 272 83 34		PROJEKTO PAVADINIMAS	
A1987	SPV	Ieva Puidokaitė	Mokslų paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas	
A1939	PDV SA	Gražvydas Sabaliauskas	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
			Rūsio planas	
			M1:200	
LT	STATYTOJAS		ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		AT-20A-1614-01-PP-SA.B-03	1 1



1 Stogas. Nužymėjimas
1 : 200

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-  Apželdintas stogas (Šitokų kilimas)
-  Akmenų akmenukų dangą
-  Skardinimas



PASTABOS


1. Grindys su apdaila aukštesnė įrengiamas viename lyggyje. Pastato ±0,000=157,50 absoliučiai altitudai.
2. Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.

PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA (ŽN)

1. Visų durų, pro kurias galimas žmonių su negalia judėjimas, laisvas praėjimo plotis turi būti ne mažiau kaip 850mm.
2. Lauko įėjimų į pastatą stiklinės durys ir vidaus stiklo pertvarų durys/pertvaros turi būti pažymėtos ryškia juosta 1,2-1,6m aukštyje nuo grindų paviršiaus.

0	2021-10	Visuomenės informavimui. Specialiesiems reikalavimams gauti	APRAŠYMAS	
LAIDA	DATA		PROJEKTO PAVADINIMAS	
ATESTATO NR.	atamis Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8-5) 272.83.34		Mokslo paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas	
A1987	SPV	Ieva Puidokaitė	BREŽINIO PAVADINIMAS	LAIDA
A1939	PDV SA	Gražvydas Sabaliauskas	Stogo planas M1:200	0
LT	STATYTOJAS	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
			AT-20A-1614-01-PP-S.A.B-04	1 1


1 Rytų fasadas
1 : 200



2 Vakarų fasadas
1 : 200




3 Šiaurės fasadas
1 : 200



4 Pietų fasadas
1 : 200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



PASTABOS


- Grindys su apdaila aukštesnėse įrengiamose vietose. Pastato $\pm 0,000=157,50$ absoliučiai altitudai.
- Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.

PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA (ŽN)


- Visų durų, pro kurias galimas žmonių su negalia judėjimas, laisvas praėjimo plotis turi būti ne mažiau kaip 850mm;
- Lauko įėjimų į pastatą stiklinės durys ir vidaus stiklo pertvarų durys/pertvaros turi būti pažymėtos ryškia juosta 1,2-1,6m aukštyje nuo grindų paviršiaus.

0	2021-10	Visuomenės informavimui. Specialiesiems reikalavimams gauti	
LAIDA	DATA	APRAŠYMAS	
ATESTATO NR.	atamis Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8-5) 272.83.34		PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas
A1987	SPV	Ieva Puidokaitė	BREŽINIO PAVADINIMAS Laida
A1939	PDV SA	Gražvydas Sabaliauskas	Fasadų išklotinės M1:200 0
LT	STATYTOJAS	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	ŽYMUO AT-20A-1614-01-PP-SA.B-05 LAPAS LAPŲ 1 1


1 Išklotinė 1-7
1 : 200




3 Išklotinė I-R
1 : 200




2 Išklotinė 7-1
1 : 200



4 Išklotinė R-I
1 : 200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI





PASTABOS

1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje. Pastato $\pm 0,000 = 157,50$ absoliučiai altitudėi.
2. Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.

PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA (ŽN)

1. Visų durų, pro kurias galimas žmonių su negalia judėjimas, laisvas praėjimo plotis turi būti ne mažiau kaip 850mm;
2. Lauko įėjimų į pastatą stiklinės durys ir vidaus stiklo pertvarų durys/pertvaros turi būti pažymėtos ryškia juosta 1,2-1,6m aukštyje nuo grindų paviršiaus.

0	2021-10	Visuomenės informavimui. Specialiesiems reikalavimams gauti			
LAIDA	DATA	APRAŠYMAS			
ATESTATO NR.	 Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8-5) 272 83 34		PROJEKTO PAVADINIMAS		
			Mokslų paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas		
A1987	SPV	Ieva Puidokaitė	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	LAIDA	
A1939	PDV SA	Gražvydas Sabaliauskas			Fasadų išklotinės M1:200
LT	STATYTOJAS		ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ				





PASTABOS

1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje. Pastato $\pm 0,000=157,50$ absoliučiai altitūdei.
2. Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.


PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA (ŽN)

1. Visų durų, pro kurias galimas žmonių su negalia judėjimas, laisvas praėjimo plotis turi būti ne mažiau kaip 850mm;
2. Lauko įėjimų į pastatą stiklinės durys ir vidaus stiklo pertvarų durys/pertvaros turi būti pažymėtos ryškia juosta 1,2-1,6m aukštyje nuo grindų paviršiaus.

0	2021-10	Visuomenės informavimui. Specialiesiems reikalavimams gauti		
LAIDA	DATA	APRAŠYMAS		
ATESTATO NR.	 Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8~5) 272 83 34		PROJEKTO PAVADINIMAS	
A1987	SPV	Ieva Puidokaitė	Mokslų paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas	
A1939	PDV SA	Gražvydas Sabaliauskas	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
			Pjūviai 1-1, 2-2	
			M1:200	
LT	STATYTOJAS		ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		AT-20A-1614-01-PP-SA.B-07	1 1



1 Pjūvis A-A
1 : 200



2 Pjūvis B-B
1 : 200

PASTABOS
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje. Pastato ±0,000=157,50 absoliučiai altitudėi.
2. Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.


PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA (ŽN)
1. Visų durų, pro kurias galimas žmonių su negalia judėjimas, laisvas praėjimo plotis turi būti ne mažiau kaip 850mm;
2. Lauko įėjimų į pastatą stiklinės durys ir vidaus stiklo pertvarų durys/pertvaros turi būti pažymėtos ryškia juosta 1,2-1,6m aukštyje nuo grindų paviršiaus.


0	2021-10	Visuomenės informavimui. Specialiesiems reikalavimams gauti			
LAIDA	DATA	APRAŠYMAS			
ATESTATO NR.	 Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8~5) 272 83 34		PROJEKTO PAVADINIMAS		
			Mokslų paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas		
A1987	SPV	Ieva Puidokaitė	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	LAIDA	
A1939	PDV SA	Gražvydas Sabaliauskas			
			Pjūviai A-A, B-B	0	
			M1:200		
LT	STATYTOJAS		ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ				




Pagrindinis įėjimas, kiemo bendruomenės aikštė
 Vaizdas iš paukščio skrydžio | Vidinis kiemas




0 LAIDA	2021-10 DATA	Visuomenės informavimui. Specialiesiems reikalavimams gauti APRAŠYMAS			
ATESTATO NR.	 Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8~5) 272 83 34		PROJEKTO PAVADINIMAS Moklo paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas		
A1987	SPV	Ieva Puidokaitė	BRĖŽINIO PAVADINIMAS		LAIDA
A1939	PDV SA	Gražvydas Sabaliauskas	Vizualizacijos M1:200		0
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		ŽYMUO AT-20A-1614-01-PP-SA.B-09		LAPAS 1
					LAPŲ 1



Sporto aikštynas | Baseino holas
Aktų salė | Sporto salė




0 LAIDA	2021-10 DATA	Visuomenės informavimui. Specialiesiems reikalavimams gauti APRAŠYMAS			
ATESTATO NR.	 Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8-5) 272 83 34		PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslų paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas		
A1987	SPV	Ieva Puidokaitė	BRĖŽINIO PAVADINIMAS		LAIDA
A1939	PDV SA	Gražvydas Sabaliauskas	Vizualizacijos		0
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		ŽYMUO AT-20A-1614-01-PP-SA.B-10		LAPAS 1
					LAPŲ 1



Galerija | Galerija
Grupė | Grupė



0 LAIDA	2021-10 DATA	Visuomenės informavimui. Specialiesiems reikalavimams gauti APRAŠYMAS			
ATESTATO NR.	 Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8~5) 272 83 34		PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslų paskirties pastato, Pajautos g. 7, Vilnius, statybos projektas		
A1987	SPV	Ieva Puidokaitė	BRĖŽINIO PAVADINIMAS		LAIDA
A1939	PDV SA	Gražvydas Sabaliauskas	Vizualizacijos M1:200		0
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		ŽYMUO AT-20A-1614-01-PP-SA.B-11		LAPAS 1
					LAPŲ 1

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PAJAUTOS G. 7
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-05 Nr. A51-1297/22(3.3.2.26-MPA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-05 12:15:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-05 12:15:29 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.56
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-01-05 13:31:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-01-05 13:31:02 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“