VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VILNIAUS MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ TVIRTINIMO

Nr. 1-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 35 punktu ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. 1-839 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2025 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. 1-1413 „Dėl Tarybos 2021-01-27 sprendimo Nr. 1-839 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ pakeitimo“ bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2025 m. spalio 10 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG42815794, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, pateiktus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) Nr. S-RJ-13-21-291 pagal pridedamą tekstinę ir grafinę dalis:

1.1. aiškinamąjį raštą ir jo priedą;

1.2. pagrindinį brėžinį.

2. Nustatyti, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą specialųjį planą nustatyta tvarka turi pateikti registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre per 5 darbo dienas;

2.2. patvirtintas specialusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.3. už šio sprendimo 2.1 papunkčio vykdymą atsakingas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius.

Meras Valdas Benkunskas


SAUGOMOS IR NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TERITORIJOS:
Saugomos teritorijos
Regioniniai parkai
4 Verkių regioninis parkas (0700000000023)
Geomorfologiniai draustiniai
11 Vilniaus miesto geomorfologinis draustinis (021020000036)
Architektūrinis draustinis
10 Verkių architektūrinio draustinis (022040000035)
Savivaldybės saugomos teritorijos
Geomorfologiniai draustiniai
12 Vaikiamojų kloniø geomorfologinis draustinis (021020000044)
Hidrografiniai draustiniai
15 Verbuvos hidrografinis draustinis (021030000039)
Kraštovaizdžio draustiniai
20 Tapelių kraštovaizdžio draustinis (023010000051)
Konservacinio pobūdžio funkcinė zona - draustinis
Geomorfologiniai draustiniai
24 Verkių geomorfologinis draustinis (021020000092)
Hidrografiniai draustiniai
25 Riešės hidrografinis draustinis (021030000093)
Kraštovaizdžio draustiniai
33 Turniškės kraštovaizdžio draustinis (023010000162)
34 Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinis (023010000161)
NATURA 2000 Buveinių apsaugai svarbios teritorijos
36 Ežerėlių kompleksas (LTVIN0011)
37 Kryžiokų miškai (LTVIN0032)
38 Neries upė (LTVIN0009)
39 Žaliųjų ežerų apylinkės (LTVIN0008)
40 Neries upės slėnis tarp Verkiø (LTVIN0012)
41 Riešės upės slėnis (LTVIN0010)
Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos
6 Verkių dvaro sodyba (756)
7 Antavilių dvaro sodybos fragmentai (884)
9 Naujamerių (Vilijampolės) dvaro sodybos fragmentai (963)
23 Popieriaus fabriko statinių kompleksas (16766)
27 Stavidlių pilkapių vieta (30359)
36 Stavidlių pilkalnis (33588)
64 Bartkūnų pilkapynas (30783)
65 Kryžiokų senosios kapinės (29530)
66 Didžiųjų Gulbinų pilkalnis (33040)
Vilnius
Pagirė
Čiobiniškės
Čiobiniškės
Ežerėlis
Pagirėlė
Žuvėdros
Ulbinskas
Ulbiškės
Ulbiškės
Ulbiškės
Tekšiškė
Ulbiškės
Ulbiškės
Ulbiškės

SAUGOMOS IR NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TERITORIJOS:

Saugomos teritorijos

Rezervatai
1 Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas (0120000000002)
2 Kalnų gamtinis rezervatas (0110000000011)

Regioniniai parkai
3 Pavilnių regioninis parkas (0700000000028)
4 Verkių regioninis parkas (0700000000023)

Kraštovaizdžio draustinis
5 Karolinikiškių kraštovaizdžio draustinis (0230100000037)

Geomorfologiniai draustiniai
6 Dvarčionių geomorfologinis draustinis (0210200000025)
7 Griovių geomorfologinis draustinis (0210200000027)

Istorinis draustinis
9 Kalvarijų istorinis draustinis (0220200000002)

Architektūrinis draustinis
10 Verkių architektūrinis draustinis (0220400000035)

Savivaldybės saugomos teritorijos

Geomorfologiniai draustiniai
11 Aukštagirio geomorfologinis draustinis (0210200000042)
12 Valakampių klonio geomorfologinis draustinis (0210200000044)
14 Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis (0210200000041)

Hidrografiniai draustiniai
16 Vokės hidrografinis draustinis (0210300000036)

Botaninis draustinis
17 Naujojo Lentvario botaninis draustinis (0210500000091)

Kraštovaizdžio draustiniai
18 Cedrono aukštupio kraštovaizdžio draustinis (0230100000052)
19 Panerių erozinis kalvyno kraštovaizdžio draustinis (0230100000053)

Konservacinio prioriteto funkcinė zona - draustinis

Geomorfologiniai draustiniai
22 Lyglaukių geomorfologinis draustinis (0210200000073)
23 Tuputiškių geomorfologinis draustinis (0210200000074)

Botaniniai draustiniai
25 Belmonto botaninis-zoologinis draustinis (0210700000088)
26 Tuputiškių botaninis draustinis (0210500000079)

Kraštovaizdžio draustiniai
27 Ancučių kraštovaizdžio draustinis (0230100000133)
28 Antakalnio kraštovaizdžio draustinis (0230100000218)
29 Iškartų kraštovaizdžio draustinis (0230100000132)
30 Markučių kraštovaizdžio draustinis (0230100000135)
31 Pučkorių kraštovaizdžio draustinis (0230100000185)
32 Ribiškių kraštovaizdžio draustinis (0230100000136)

NATURA 2000 Buveinių apsaugai svarbios teritorijos
35 Antakalnio bunkeriai (LTVIN0015)
38 Neries upė (LTVIN0009)
42 Vilnios upė (LTVIN0024)
44 Kaukysos upės slėnis (LTVIN0035)
45 Vilnios šlaitai ties Pūčkoriais (LTVIN0036)

Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos
1 Vilniaus senamiestis (16073)
2 Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (33652)
3 Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (33653)
4 Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Antakalniu (16084)
5 Vilniaus miesto dalis, vad. Lazdynais (16079)
6 Verkių dvaro sodyba (756)
8 Buivydiškių dvaro sodyba (888)
10 Pilaitės dvaro sodyba (914)
13 Rokantiškių piliavietė (1799)
14 Lietuvos radijo ir televizijos centro statinių kompleksas (2801)
15 Rokantiškių piliakalnis su gyvenviete (2932)
16 Grigiškių, Naravų pilkapynas, vad. Kapčiais (3512)
17 Vilniaus Kalvarijų kompleksas (4097)
18 Leoniškių Prancūziškojo vandens malūno, vad. Belmonto, statinių kompleksas (41793)
19 Vilniaus žydų senosios kapinės (12567)
20 Grigiškių akveduko statinys (14741)
21 Kairėnų dvaro sodyba (15823)
22 Markučių dvaro sodybos fragmentai (15915)
24 Gariūnų piliakalnis (38301)
26 Pučkorių palivarko sodyba (27071)
28 Vingio parkas (30663)
29 Vilkpėdės ligoninės statinių kompleksas (31673)
31 Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Antakalnio amunicijos bunkerių kompleksas (32118)
33 Naujosios Vilnios, Kučkuriškių piliakalnis (33088)
34 Grigiškių piliakalnis (33233)
35 Tuputiškių gyvenvietė (33512)
37 Neravų senovės gyvenvietė (36196)
38 Gudelių piliakalnis (31474)
39 Vilniaus parodų rūmai (15893)
40 Naravų piliakalnis (17206)
45 Kučkuriškių popieriaus fabriko pastatų kompleksas (30522)
46 Pučkorių piliakalnis su gyvenviete (33037)
47 Serpantinas (2339)
48 Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (25504)
49 Šnipiškių dalis, vad. Skansenu (12599)
50 Šnipiškių dalis, vad. Piromontu (33608)
51 Tuskulėnų dvaro sodybos ir Sovietų Sąjungos okupacinio režimo aukų memorialo kompleksas (16000)
52 Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, kompleksas (30383)
53 Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, kompleksas (36243)
54 Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, kompleksas (10660)
55 Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Rasų kolonija (16077)
56 Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, kompleksas (10384)
57 Akių ligoninės statinių kompleksas (36209)
58 Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas (31855)
59 Vilniaus žydų darbo stovyklos namų ir vietos kompleksas (12632)
60 Alaus daryklos pastatų kompleksas (32446)
61 Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių kompleksas (43616)
62 Grigaičių kaimo senosios kapinės (37468)

© VĮ Registrų centras. NT kadastro, Adresų registro duomenys, 2023 [Gyvenamosios vietovės, savivaldybės ribos].
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2025 m.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2023 m.
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo duomenų bazė Vilniaus KDB500V, GDB-10000, 2021.
Atlikta naudojant ESRI® ArcGIS Pro programinę įrangą



SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Vilniaus miesto savivaldybės riba
- Vilniaus miesto seniūnijos riba

Paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijos:
- Eksploatuojamas paviršinių nuotekų tvarkymo baseinas
- Eksploatuojamas mišrių nuotekų baseinas
- Eksploatuojamas mišrių nuotekų pabaseinis paviršinių nuotekų baseine
- Planuojamas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros baseinas
- Kito valdytojo eksploatuojamas paviršinių nuotekų tvarkymo baseinas
- Geografinis baseinas
- 3 Baseino numeris

Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra
- Esamas 400 mm skersmens ir didesnis tinklas
- Esamas iki 399 mm skersmens tinklas
- Planuojami rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai
- Planuojama darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra
- Planuojamas atviras paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinys/griovys/kanalas
- Planuojamas gamtinio sprendinio pritaikymas
- Kitais projektais suplanuoti/suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai
- Esamas UAB "Grinda" išleistuvas
- Esamas žinybinis išleistuvas
- Esamas kitas išleistuvas
- 3 Išleistuvo numeris
- Planuojami paviršinių nuotekų išleistuvai
- Kitais projektais suplanuoti/suprojektuoti išleistuvai
- Debitmatis
- Debitmatis su monitoringo mazgu
- Esama didelio našumo paviršinių nuotekų valykla
- Esama mažo našumo paviršinių nuotekų valykla
- Esama paviršinių nuotekų kaupykla
- Planuojama rekonstruoti paviršinių nuotekų valykla
- Planuojama paviršinių nuotekų valykla
- Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla
- Planuojama gamtinė kaupykla
- Kitu projektu suprojektuota / suplanuota paviršinių nuotekų valykla
- Kitu projektu suprojektuota / suplanuota paviršinių nuotekų valykla-kaupykla
- Planuojama siurblinė
- Esama siurblinė
- Esamas persipylimo slenkstis
- Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių apsaugos zona (500 m)

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos:
- Vandenvietės teritorija
- 50 m juosta
- 1 juosta
- 2 juosta
- 3 juosta
- 3A juosta
- 3B juosta

Saugomos teritorijos
- Regioninio parko ribos
- Draustinio ribos
- Rezervato ribos
- Natura 2000 teritorijos ribos
- 3 Saugomos gamtinės teritorijos numeris
- Vilniaus senamiesčio ribos
- Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonis
- Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorija (pavieniai objektai brėžinyje nerodomi)
- 7 Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijos numeris
- Valstybinės reikšmės miškai
- Detaliai išžvalgytas naudingųjų iškasenų telkinys
- Magistralinis kelias
- Krašto kelias
- Rajoninis kelias
- A kategorijos gatvės
- B kategorijos gatvės
- C kategorijos gatvės
- D kategorijos gatvės
- Geležinkelis
- Kelių apsaugos zona
- Geležinkelis ir geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zona
- Planuojamos "Rail Baltica" geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius (Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas) apsaugos zona
- Dj Magistralinis dujotiekis (I-os viet. klasės)
- DSS Dujų skirstymo stotis
- MD Magistralinio dujotiekio apsaugos zona
- MDvt Magistralinio dujotiekio pirmos vietovės klasės teritorijos riba (po 200 m abipus dujotiekio vamzdyno ašies)
- Elektros aukštos įtampos (330kV, 110kV, 35kV) oro linija
- E Elektros aukštos įtampos (330kV, 110kV, 35kV) oro linijos apsaugos zona

Esamo kilimo ir tūpimo tako aerodromo apsaugos zonos:
- A aerodromo apsaugos zona "A"
- B aerodromo apsaugos zona "B"
- C aerodromo apsaugos zona "C"
- D aerodromo apsaugos zona "D"
- E aerodromo apsaugos zona "E"
- Galimai taršios teritorijos
- Vandenys, įrašyti į upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą
- Vandenys

Bendruoju planu suplanuotos funkcinės zonos ir kitos teritorijos:
- Pramonės ir sandėliavimo zona
- Intensyviai naudojamų želdynų zona
- Ekstensyviai naudojamų želdynų zona
- Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona
- Sausaslėniai

0 0,5 1 2 km

0	2025-09-26	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.			
	SWECO UAB „Sweco Lietuva“		
20785	PDV	Marina Kupetauskienė	
40579	inž.	Simas Janušas	
	VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA		
A280	PV	Mindaugas Grabauskas	
TPV 0067	arch.	Giedrius Bireta	
LT	Teritorijų planavimo organizatorius: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS		

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS

Brėžinio arba schemos pavadinimas

PAGRINDINIS BRĖŽINYS

Mastelis	LAIDA
1:15000	0

Projekto žymuo	LAPAS	LAPŲ
23006-00-STP-SK.B-01 VP 23-108	2	3


A16
A15
A14
A13
A19
Vilnius
Lentvaris
Rukainiai
Vaidotai
Dumšiai
Gaudėsiai
Trikių Vidė
Ukmergė
Kukėnai
Lavoriškės
Paneriai
Kirtimai
Ellokiemis
Kalviškės
Popieriai
Kuprijonys
Nemėžis
Nemėžio k. kapinės
Nemėžio kapinės
Kalvarijos
Kalvarijų k. kapinės
Kalvarijų kapinės
Kalvarijų II kapinės
Kalvarijų II k. kapinės
Kalvarijų III kapinės
Kalvarijų III k. kapinės
Kalvarijų IV kapinės
Kalvarijų IV k. kapinės
Kalvarijų V kapinės
Kalvarijų V k. kapinės
Kalvarijų VI kapinės
Kalvarijų VI k. kapinės
Kalvarijų VII kapinės
Kalvarijų VII k. kapinės
Kalvarijų VIII kapinės
Kalvarijų VIII k. kapinės
Kalvarijų IX kapinės
Kalvarijų IX k. kapinės
Kalvarijų X kapinės
Kalvarijų X k. kapinės
Kalvarijų XI kapinės
Kalvarijų XI k. kapinės
Kalvarijų XII kapinės
Kalvarijų XII k. kapinės
Kalvarijų XIII kapinės
Kalvarijų XIII k. kapinės
Kalvarijų XIV kapinės
Kalvarijų XIV k. kapinės
Kalvarijų XV kapinės
Kalvarijų XV k. kapinės
Kalvarijų XVI kapinės
Kalvarijų XVI k. kapinės
Kalvarijų XVII kapinės
Kalvarijų XVII k. kapinės
Kalvarijų XVIII kapinės
Kalvarijų XVIII k. kapinės
Kalvarijų XIX kapinės
Kalvarijų XIX k. kapinės
Kalvarijų XX kapinės
Kalvarijų XX k. kapinės
Kalvarijų XXI kapinės
Kalvarijų XXI k. kapinės
Kalvarijų XXII kapinės
Kalvarijų XXII k. kapinės
Kalvarijų XXIII kapinės
Kalvarijų XXIII k. kapinės
Kalvarijų XXIV kapinės
Kalvarijų XXIV k. kapinės
Kalvarijų XXV kapinės
Kalvarijų XXV k. kapinės
Kalvarijų XXVI kapinės
Kalvarijų XXVI k. kapinės
Kalvarijų XXVII kapinės
Kalvarijų XXVII k. kapinės
Kalvarijų XXVIII kapinės
Kalvarijų XXVIII k. kapinės
Kalvarijų XXIX kapinės
Kalvarijų XXIX k. kapinės
Kalvarijų XXX kapinės
Kalvarijų XXX k. kapinės
Kalvarijų XXXI kapinės
Kalvarijų XXXI k. kapinės
Kalvarijų XXXII kapinės
Kalvarijų XXXII k. kapinės
Kalvarijų XXXIII kapinės
Kalvarijų XXXIII k. kapinės
Kalvarijų XXXIV kapinės
Kalvarijų XXXIV k. kapinės
Kalvarijų XXXV kapinės
Kalvarijų XXXV k. kapinės
Kalvarijų XXXVI kapinės
Kalvarijų XXXVI k. kapinės
Kalvarijų XXXVII kapinės
Kalvarijų XXXVII k. kapinės
Kalvarijų XXXVIII kapinės
Kalvarijų XXXVIII k. kapinės
Kalvarijų XXXIX kapinės
Kalvarijų XXXIX k. kapinės
Kalvarijų XL kapinės
Kalvarijų XL k. kapinės
Kalvarijų XLI kapinės
Kalvarijų XLI k. kapinės
Kalvarijų XLII kapinės
Kalvarijų XLII k. kapinės
Kalvarijų XLIII kapinės
Kalvarijų XLIII k. kapinės
Kalvarijų XLIV kapinės
Kalvarijų XLIV k. kapinės
Kalvarijų XLV kapinės
Kalvarijų XLV k. kapinės
Kalvarijų XLVI kapinės
Kalvarijų XLVI k. kapinės
Kalvarijų XLVII kapinės
Kalvarijų XLVII k. kapinės
Kalvarijų XLVIII kapinės
Kalvarijų XLVIII k. kapinės
Kalvarijų XLIX kapinės
Kalvarijų XLIX k. kapinės
Kalvarijų L kapinės
Kalvarijų L k. kapinės
Kalvarijų LI kapinės
Kalvarijų LI k. kapinės
Kalvarijų LII kapinės
Kalvarijų LII k. kapinės
Kalvarijų LIII kapinės
Kalvarijų LIII k. kapinės
Kalvarijų LIV kapinės
Kalvarijų LIV k. kapinės
Kalvarijų LV kapinės
Kalvarijų LV k. kapinės
Kalvarijų LVI kapinės
Kalvarijų LVI k. kapinės
Kalvarijų LVII kapinės
Kalvarijų LVII k. kapinės
Kalvarijų LVIII kapinės
Kalvarijų LVIII k. kapinės
Kalvarijų LIX kapinės
Kalvarijų LIX k. kapinės
Kalvarijų LX kapinės
Kalvarijų LX k. kapinės
Kalvarijų LXI kapinės
Kalvarijų LXI k. kapinės
Kalvarijų LXII kapinės
Kalvarijų LXII k. kapinės
Kalvarijų LXIII kapinės
Kalvarijų LXIII k. kapinės
Kalvarijų LXIV kapinės
Kalvarijų LXIV k. kapinės
Kalvarijų LXV kapinės
Kalvarijų LXV k. kapinės
Kalvarijų LXVI kapinės
Kalvarijų LXVI k. kapinės
Kalvarijų LXVII kapinės
Kalvarijų LXVII k. kapinės
Kalvarijų LXVIII kapinės
Kalvarijų LXVIII k. kapinės
Kalvarijų LXIX kapinės
Kalvarijų LXIX k. kapinės
Kalvarijų LXX kapinės
Kalvarijų LXX k. kapinės
Kalvarijų LXXI kapinės
Kalvarijų LXXI k. kapinės
Kalvarijų LXXII kapinės
Kalvarijų LXXII k. kapinės
Kalvarijų LXXIII kapinės
Kalvarijų LXXIII k. kapinės
Kalvarijų LXXIV kapinės
Kalvarijų LXXIV k. kapinės
Kalvarijų LXXV kapinės
Kalvarijų LXXV k. kapinės
Kalvarijų LXXVI kapinės
Kalvarijų LXXVI k. kapinės
Kalvarijų LXXVII kapinės
Kalvarijų LXXVII k. kapinės
Kalvarijų LXXVIII kapinės
Kalvarijų LXXVIII k. kapinės
Kalvarijų LXXIX kapinės
Kalvarijų LXXIX k. kapinės
Kalvarijų LXXX kapinės
Kalvarijų LXXX k. kapinės
Kalvarijų LXXXI kapinės
Kalvarijų LXXXI k. kapinės
Kalvarijų LXXXII kapinės
Kalvarijų LXXXII k. kapinės
Kalvarijų LXXXIII kapinės
Kalvarijų LXXXIII k. kapinės
Kalvarijų LXXXIV kapinės
Kalvarijų LXXXIV k. kapinės
Kalvarijų LXXXV kapinės
Kalvarijų LXXXV k. kapinės
Kalvarijų LXXXVI kapinės
Kalvarijų LXXXVI k. kapinės
Kalvarijų LXXXVII kapinės
Kalvarijų LXXXVII k. kapinės
Kalvarijų LXXXVIII kapinės
Kalvarijų LXXXVIII k. kapinės
Kalvarijų LXXXIX kapinės
Kalvarijų LXXXIX k. kapinės
Kalvarijų XC kapinės
Kalvarijų XC k. kapinės
Kalvarijų XCI kapinės
Kalvarijų XCI k. kapinės
Kalvarijų XCII kapinės
Kalvarijų XCII k. kapinės
Kalvarijų XCIII kapinės
Kalvarijų XCIII k. kapinės
Kalvarijų XCIV kapinės
Kalvarijų XCIV k. kapinės
Kalvarijų XCV kapinės
Kalvarijų XCV k. kapinės
Kalvarijų XCVI kapinės
Kalvarijų XCVI k. kapinės
Kalvarijų XCVII kapinės
Kalvarijų XCVII k. kapinės
Kalvarijų XCVIII kapinės
Kalvarijų XCVIII k. kapinės
Kalvarijų XCIX kapinės
Kalvarijų XCIX k. kapinės
Kalvarijų C kapinės
Kalvarijų C k. kapinės
Kalvarijų CI kapinės
Kalvarijų CI k. kapinės
Kalvarijų CII kapinės
Kalvarijų CII k. kapinės
Kalvarijų CIII kapinės
Kalvarijų CIII k. kapinės
Kalvarijų CIV kapinės
Kalvarijų CIV k. kapinės
Kalvarijų CV kapinės
Kalvarijų CV k. kapinės
Kalvarijų CVI kapinės
Kalvarijų CVI k. kapinės
Kalvarijų CVII kapinės
Kalvarijų CVII k. kapinės
Kalvarijų CVIII kapinės
Kalvarijų CVIII k. kapinės
Kalvarijų CIX kapinės
Kalvarijų CIX k. kapinės
Kalvarijų CX kapinės
Kalvarijų CX k. kapinės
Kalvarijų CXI kapinės
Kalvarijų CXI k. kapinės
Kalvarijų CXII kapinės
Kalvarijų CXII k. kapinės
Kalvarijų CXIII kapinės
Kalvarijų CXIII k. kapinės
Kalvarijų CXIV kapinės
Kalvarijų CXIV k. kapinės
Kalvarijų CXV kapinės
Kalvarijų CXV k. kapinės
Kalvarijų CXVI kapinės
Kalvarijų CXVI k. kapinės
Kalvarijų CXVII kapinės
Kalvarijų CXVII k. kapinės
Kalvarijų CXVIII kapinės
Kalvarijų CXVIII k. kapinės
Kalvarijų CXIX kapinės
Kalvarijų CXIX k. kapinės
Kalvarijų CXX kapinės
Kalvarijų CXX k. kapinės
Kalvarijų CXXI kapinės
Kalvarijų CXXI k. kapinės
Kalvarijų CXXII kapinės
Kalvarijų CXXII k. kapinės
Kalvarijų CXXIII kapinės
Kalvarijų CXXIII k. kapinės
Kalvarijų CXXIV kapinės
Kalvarijų CXXIV k. kapinės
Kalvarijų CXXV kapinės
Kalvarijų CXXV k. kapinės
Kalvarijų CXXVI kapinės
Kalvarijų CXXVI k. kapinės
Kalvarijų CXXVII kapinės
Kalvarijų CXXVII k. kapinės
Kalvarijų CXXVIII kapinės
Kalvarijų CXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CXXIX kapinės
Kalvarijų CXXIX k. kapinės
Kalvarijų CXXX kapinės
Kalvarijų CXXX k. kapinės
Kalvarijų CXXXI kapinės
Kalvarijų CXXXI k. kapinės
Kalvarijų CXXXII kapinės
Kalvarijų CXXXII k. kapinės
Kalvarijų CXXXIII kapinės
Kalvarijų CXXXIII k. kapinės
Kalvarijų CXXXIV kapinės
Kalvarijų CXXXIV k. kapinės
Kalvarijų CXXXV kapinės
Kalvarijų CXXXV k. kapinės
Kalvarijų CXXXVI kapinės
Kalvarijų CXXXVI k. kapinės
Kalvarijų CXXXVII kapinės
Kalvarijų CXXXVII k. kapinės
Kalvarijų CXXXVIII kapinės
Kalvarijų CXXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CXXXIX kapinės
Kalvarijų CXXXIX k. kapinės
Kalvarijų CXL kapinės
Kalvarijų CXL k. kapinės
Kalvarijų CXLI kapinės
Kalvarijų CXLI k. kapinės
Kalvarijų CXLII kapinės
Kalvarijų CXLII k. kapinės
Kalvarijų CXLIII kapinės
Kalvarijų CXLIII k. kapinės
Kalvarijų CXLIV kapinės
Kalvarijų CXLIV k. kapinės
Kalvarijų CXLV kapinės
Kalvarijų CXLV k. kapinės
Kalvarijų CXLVI kapinės
Kalvarijų CXLVI k. kapinės
Kalvarijų CXLVII kapinės
Kalvarijų CXLVII k. kapinės
Kalvarijų CXLVIII kapinės
Kalvarijų CXLVIII k. kapinės
Kalvarijų CXLIX kapinės
Kalvarijų CXLIX k. kapinės
Kalvarijų CL kapinės
Kalvarijų CL k. kapinės
Kalvarijų CLI kapinės
Kalvarijų CLI k. kapinės
Kalvarijų CLII kapinės
Kalvarijų CLII k. kapinės
Kalvarijų CLIII kapinės
Kalvarijų CLIII k. kapinės
Kalvarijų CLIV kapinės
Kalvarijų CLIV k. kapinės
Kalvarijų CLV kapinės
Kalvarijų CLV k. kapinės
Kalvarijų CLVI kapinės
Kalvarijų CLVI k. kapinės
Kalvarijų CLVII kapinės
Kalvarijų CLVII k. kapinės
Kalvarijų CLVIII kapinės
Kalvarijų CLVIII k. kapinės
Kalvarijų CLIX kapinės
Kalvarijų CLIX k. kapinės
Kalvarijų CLX kapinės
Kalvarijų CLX k. kapinės
Kalvarijų CLXI kapinės
Kalvarijų CLXI k. kapinės
Kalvarijų CLXII kapinės
Kalvarijų CLXII k. kapinės
Kalvarijų CLXIII kapinės
Kalvarijų CLXIII k. kapinės
Kalvarijų CLXIV kapinės
Kalvarijų CLXIV k. kapinės
Kalvarijų CLXV kapinės
Kalvarijų CLXV k. kapinės
Kalvarijų CLXVI kapinės
Kalvarijų CLXVI k. kapinės
Kalvarijų CLXVII kapinės
Kalvarijų CLXVII k. kapinės
Kalvarijų CLXVIII kapinės
Kalvarijų CLXVIII k. kapinės
Kalvarijų CLXIX kapinės
Kalvarijų CLXIX k. kapinės
Kalvarijų CLXX kapinės
Kalvarijų CLXX k. kapinės
Kalvarijų CLXXI kapinės
Kalvarijų CLXXI k. kapinės
Kalvarijų CLXXII kapinės
Kalvarijų CLXXII k. kapinės
Kalvarijų CLXXIII kapinės
Kalvarijų CLXXIII k. kapinės
Kalvarijų CLXXIV kapinės
Kalvarijų CLXXIV k. kapinės
Kalvarijų CLXXV kapinės
Kalvarijų CLXXV k. kapinės
Kalvarijų CLXXVI kapinės
Kalvarijų CLXXVI k. kapinės
Kalvarijų CLXXVII kapinės
Kalvarijų CLXXVII k. kapinės
Kalvarijų CLXXVIII kapinės
Kalvarijų CLXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CLXXIX kapinės
Kalvarijų CLXXIX k. kapinės
Kalvarijų CLXXX kapinės
Kalvarijų CLXXX k. kapinės
Kalvarijų CLXXXI kapinės
Kalvarijų CLXXXI k. kapinės
Kalvarijų CLXXXII kapinės
Kalvarijų CLXXXII k. kapinės
Kalvarijų CLXXXIII kapinės
Kalvarijų CLXXXIII k. kapinės
Kalvarijų CLXXXIV kapinės
Kalvarijų CLXXXIV k. kapinės
Kalvarijų CLXXXV kapinės
Kalvarijų CLXXXV k. kapinės
Kalvarijų CLXXXVI kapinės
Kalvarijų CLXXXVI k. kapinės
Kalvarijų CLXXXVII kapinės
Kalvarijų CLXXXVII k. kapinės
Kalvarijų CLXXXVIII kapinės
Kalvarijų CLXXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CLXXXIX kapinės
Kalvarijų CLXXXIX k. kapinės
Kalvarijų CXC kapinės
Kalvarijų CXC k. kapinės
Kalvarijų CXCI kapinės
Kalvarijų CXCI k. kapinės
Kalvarijų CXCII kapinės
Kalvarijų CXCII k. kapinės
Kalvarijų CXCIII kapinės
Kalvarijų CXCIII k. kapinės
Kalvarijų CXCIV kapinės
Kalvarijų CXCIV k. kapinės
Kalvarijų CXCV kapinės
Kalvarijų CXCV k. kapinės
Kalvarijų CXCVI kapinės
Kalvarijų CXCVI k. kapinės
Kalvarijų CXCVII kapinės
Kalvarijų CXCVII k. kapinės
Kalvarijų CXCVIII kapinės
Kalvarijų CXCVIII k. kapinės
Kalvarijų CXCIX kapinės
Kalvarijų CXCIX k. kapinės
Kalvarijų CC kapinės
Kalvarijų CC k. kapinės
Kalvarijų CCI kapinės
Kalvarijų CCI k. kapinės
Kalvarijų CCII kapinės
Kalvarijų CCII k. kapinės
Kalvarijų CCIII kapinės
Kalvarijų CCIII k. kapinės
Kalvarijų CCIV kapinės
Kalvarijų CCIV k. kapinės
Kalvarijų CCV kapinės
Kalvarijų CCV k. kapinės
Kalvarijų CCVI kapinės
Kalvarijų CCVI k. kapinės
Kalvarijų CCVII kapinės
Kalvarijų CCVII k. kapinės
Kalvarijų CCVIII kapinės
Kalvarijų CCVIII k. kapinės
Kalvarijų CCIX kapinės
Kalvarijų CCIX k. kapinės
Kalvarijų CCX kapinės
Kalvarijų CCX k. kapinės
Kalvarijų CCXI kapinės
Kalvarijų CCXI k. kapinės
Kalvarijų CCXII kapinės
Kalvarijų CCXII k. kapinės
Kalvarijų CCXIII kapinės
Kalvarijų CCXIII k. kapinės
Kalvarijų CCXIV kapinės
Kalvarijų CCXIV k. kapinės
Kalvarijų CCXV kapinės
Kalvarijų CCXV k. kapinės
Kalvarijų CCXVI kapinės
Kalvarijų CCXVI k. kapinės
Kalvarijų CCXVII kapinės
Kalvarijų CCXVII k. kapinės
Kalvarijų CCXVIII kapinės
Kalvarijų CCXVIII k. kapinės
Kalvarijų CCXIX kapinės
Kalvarijų CCXIX k. kapinės
Kalvarijų CCXX kapinės
Kalvarijų CCXX k. kapinės
Kalvarijų CCXXI kapinės
Kalvarijų CCXXI k. kapinės
Kalvarijų CCXXII kapinės
Kalvarijų CCXXII k. kapinės
Kalvarijų CCXXIII kapinės
Kalvarijų CCXXIII k. kapinės
Kalvarijų CCXXIV kapinės
Kalvarijų CCXXIV k. kapinės
Kalvarijų CCXXV kapinės
Kalvarijų CCXXV k. kapinės
Kalvarijų CCXXVI kapinės
Kalvarijų CCXXVI k. kapinės
Kalvarijų CCXXVII kapinės
Kalvarijų CCXXVII k. kapinės
Kalvarijų CCXXVIII kapinės
Kalvarijų CCXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CCXXIX kapinės
Kalvarijų CCXXIX k. kapinės
Kalvarijų CCXXX kapinės
Kalvarijų CCXXX k. kapinės
Kalvarijų CCXXXI kapinės
Kalvarijų CCXXXI k. kapinės
Kalvarijų CCXXXII kapinės
Kalvarijų CCXXXII k. kapinės
Kalvarijų CCXXXIII kapinės
Kalvarijų CCXXXIII k. kapinės
Kalvarijų CCXXXIV kapinės
Kalvarijų CCXXXIV k. kapinės
Kalvarijų CCXXXV kapinės
Kalvarijų CCXXXV k. kapinės
Kalvarijų CCXXXVI kapinės
Kalvarijų CCXXXVI k. kapinės
Kalvarijų CCXXXVII kapinės
Kalvarijų CCXXXVII k. kapinės
Kalvarijų CCXXXVIII kapinės
Kalvarijų CCXXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CCXXXIX kapinės
Kalvarijų CCXXXIX k. kapinės
Kalvarijų CCXL kapinės
Kalvarijų CCXL k. kapinės
Kalvarijų CCXLI kapinės
Kalvarijų CCXLI k. kapinės
Kalvarijų CCXLII kapinės
Kalvarijų CCXLII k. kapinės
Kalvarijų CCXLIII kapinės
Kalvarijų CCXLIII k. kapinės
Kalvarijų CCXLIV kapinės
Kalvarijų CCXLIV k. kapinės
Kalvarijų CCXLV kapinės
Kalvarijų CCXLV k. kapinės
Kalvarijų CCXLVI kapinės
Kalvarijų CCXLVI k. kapinės
Kalvarijų CCXLVII kapinės
Kalvarijų CCXLVII k. kapinės
Kalvarijų CCXLVIII kapinės
Kalvarijų CCXLVIII k. kapinės
Kalvarijų CCXLIX kapinės
Kalvarijų CCXLIX k. kapinės
Kalvarijų CCL kapinės
Kalvarijų CCL k. kapinės
Kalvarijų CCLI kapinės
Kalvarijų CCLI k. kapinės
Kalvarijų CCLII kapinės
Kalvarijų CCLII k. kapinės
Kalvarijų CCLIII kapinės
Kalvarijų CCLIII k. kapinės
Kalvarijų CCLIV kapinės
Kalvarijų CCLIV k. kapinės
Kalvarijų CCLV kapinės
Kalvarijų CCLV k. kapinės
Kalvarijų CCLVI kapinės
Kalvarijų CCLVI k. kapinės
Kalvarijų CCLVII kapinės
Kalvarijų CCLVII k. kapinės
Kalvarijų CCLVIII kapinės
Kalvarijų CCLVIII k. kapinės
Kalvarijų CCLIX kapinės
Kalvarijų CCLIX k. kapinės
Kalvarijų CCLX kapinės
Kalvarijų CCLX k. kapinės
Kalvarijų CCLXI kapinės
Kalvarijų CCLXI k. kapinės
Kalvarijų CCLXII kapinės
Kalvarijų CCLXII k. kapinės
Kalvarijų CCLXIII kapinės
Kalvarijų CCLXIII k. kapinės
Kalvarijų CCLXIV kapinės
Kalvarijų CCLXIV k. kapinės
Kalvarijų CCLXV kapinės
Kalvarijų CCLXV k. kapinės
Kalvarijų CCLXVI kapinės
Kalvarijų CCLXVI k. kapinės
Kalvarijų CCLXVII kapinės
Kalvarijų CCLXVII k. kapinės
Kalvarijų CCLXVIII kapinės
Kalvarijų CCLXVIII k. kapinės
Kalvarijų CCLXIX kapinės
Kalvarijų CCLXIX k. kapinės
Kalvarijų CCLXX kapinės
Kalvarijų CCLXX k. kapinės
Kalvarijų CCLXXI kapinės
Kalvarijų CCLXXI k. kapinės
Kalvarijų CCLXXII kapinės
Kalvarijų CCLXXII k. kapinės
Kalvarijų CCLXXIII kapinės
Kalvarijų CCLXXIII k. kapinės
Kalvarijų CCLXXIV kapinės
Kalvarijų CCLXXIV k. kapinės
Kalvarijų CCLXXV kapinės
Kalvarijų CCLXXV k. kapinės
Kalvarijų CCLXXVI kapinės
Kalvarijų CCLXXVI k. kapinės
Kalvarijų CCLXXVII kapinės
Kalvarijų CCLXXVII k. kapinės
Kalvarijų CCLXXVIII kapinės
Kalvarijų CCLXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CCLXXIX kapinės
Kalvarijų CCLXXIX k. kapinės
Kalvarijų CCLXXX kapinės
Kalvarijų CCLXXX k. kapinės
Kalvarijų CCLXXXI kapinės
Kalvarijų CCLXXXI k. kapinės
Kalvarijų CCLXXXII kapinės
Kalvarijų CCLXXXII k. kapinės
Kalvarijų CCLXXXIII kapinės
Kalvarijų CCLXXXIII k. kapinės
Kalvarijų CCLXXXIV kapinės
Kalvarijų CCLXXXIV k. kapinės
Kalvarijų CCLXXXV kapinės
Kalvarijų CCLXXXV k. kapinės
Kalvarijų CCLXXXVI kapinės
Kalvarijų CCLXXXVI k. kapinės
Kalvarijų CCLXXXVII kapinės
Kalvarijų CCLXXXVII k. kapinės
Kalvarijų CCLXXXVIII kapinės
Kalvarijų CCLXXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CCLXXXIX kapinės
Kalvarijų CCLXXXIX k. kapinės
Kalvarijų CCXC kapinės
Kalvarijų CCXC k. kapinės
Kalvarijų CCXCI kapinės
Kalvarijų CCXCI k. kapinės
Kalvarijų CCXCII kapinės
Kalvarijų CCXCII k. kapinės
Kalvarijų CCXCIII kapinės
Kalvarijų CCXCIII k. kapinės
Kalvarijų CCXCIV kapinės
Kalvarijų CCXCIV k. kapinės
Kalvarijų CCXCV kapinės
Kalvarijų CCXCV k. kapinės
Kalvarijų CCXCVI kapinės
Kalvarijų CCXCVI k. kapinės
Kalvarijų CCXCVII kapinės
Kalvarijų CCXCVII k. kapinės
Kalvarijų CCXCVIII kapinės
Kalvarijų CCXCVIII k. kapinės
Kalvarijų CCXCIX kapinės
Kalvarijų CCXCIX k. kapinės
Kalvarijų CCC kapinės
Kalvarijų CCC k. kapinės
Kalvarijų CCCI kapinės
Kalvarijų CCCI k. kapinės
Kalvarijų CCCII kapinės
Kalvarijų CCCII k. kapinės
Kalvarijų CCCIII kapinės
Kalvarijų CCCIII k. kapinės
Kalvarijų CCCIV kapinės
Kalvarijų CCCIV k. kapinės
Kalvarijų CCCV kapinės
Kalvarijų CCCV k. kapinės
Kalvarijų CCCVI kapinės
Kalvarijų CCCVI k. kapinės
Kalvarijų CCCVII kapinės
Kalvarijų CCCVII k. kapinės
Kalvarijų CCCVIII kapinės
Kalvarijų CCCVIII k. kapinės
Kalvarijų CCCIX kapinės
Kalvarijų CCCIX k. kapinės
Kalvarijų CCCX kapinės
Kalvarijų CCCX k. kapinės
Kalvarijų CCCXI kapinės
Kalvarijų CCCXI k. kapinės
Kalvarijų CCCXII kapinės
Kalvarijų CCCXII k. kapinės
Kalvarijų CCCXIII kapinės
Kalvarijų CCCXIII k. kapinės
Kalvarijų CCCXIV kapinės
Kalvarijų CCCXIV k. kapinės
Kalvarijų CCCXV kapinės
Kalvarijų CCCXV k. kapinės
Kalvarijų CCCXVI kapinės
Kalvarijų CCCXVI k. kapinės
Kalvarijų CCCXVII kapinės
Kalvarijų CCCXVII k. kapinės
Kalvarijų CCCXVIII kapinės
Kalvarijų CCCXVIII k. kapinės
Kalvarijų CCCXIX kapinės
Kalvarijų CCCXIX k. kapinės
Kalvarijų CCCXX kapinės
Kalvarijų CCCXX k. kapinės
Kalvarijų CCCXXI kapinės
Kalvarijų CCCXXI k. kapinės
Kalvarijų CCCXXII kapinės
Kalvarijų CCCXXII k. kapinės
Kalvarijų CCCXXIII kapinės
Kalvarijų CCCXXIII k. kapinės
Kalvarijų CCCXXIV kapinės
Kalvarijų CCCXXIV k. kapinės
Kalvarijų CCCXXV kapinės
Kalvarijų CCCXXV k. kapinės
Kalvarijų CCCXXVI kapinės
Kalvarijų CCCXXVI k. kapinės
Kalvarijų CCCXXVII kapinės
Kalvarijų CCCXXVII k. kapinės
Kalvarijų CCCXXVIII kapinės
Kalvarijų CCCXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CCCXXIX kapinės
Kalvarijų CCCXXIX k. kapinės
Kalvarijų CCCXXX kapinės
Kalvarijų CCCXXX k. kapinės
Kalvarijų CCCXXXI kapinės
Kalvarijų CCCXXXI k. kapinės
Kalvarijų CCCXXXII kapinės
Kalvarijų CCCXXXII k. kapinės
Kalvarijų CCCXXXIII kapinės
Kalvarijų CCCXXXIII k. kapinės
Kalvarijų CCCXXXIV kapinės
Kalvarijų CCCXXXIV k. kapinės
Kalvarijų CCCXXXV kapinės
Kalvarijų CCCXXXV k. kapinės
Kalvarijų CCCXXXVI kapinės
Kalvarijų CCCXXXVI k. kapinės
Kalvarijų CCCXXXVII kapinės
Kalvarijų CCCXXXVII k. kapinės
Kalvarijų CCCXXXVIII kapinės
Kalvarijų CCCXXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CCCXXXIX kapinės
Kalvarijų CCCXXXIX k. kapinės
Kalvarijų CCCXL kapinės
Kalvarijų CCCXL k. kapinės
Kalvarijų CCCXLI kapinės
Kalvarijų CCCXLI k. kapinės
Kalvarijų CCCXLII kapinės
Kalvarijų CCCXLII k. kapinės
Kalvarijų CCCXLIII kapinės
Kalvarijų CCCXLIII k. kapinės
Kalvarijų CCCXLIV kapinės
Kalvarijų CCCXLIV k. kapinės
Kalvarijų CCCXLV kapinės
Kalvarijų CCCXLV k. kapinės
Kalvarijų CCCXLVI kapinės
Kalvarijų CCCXLVI k. kapinės
Kalvarijų CCCXLVII kapinės
Kalvarijų CCCXLVII k. kapinės
Kalvarijų CCCXLVIII kapinės
Kalvarijų CCCXLVIII k. kapinės
Kalvarijų CCCXLIX kapinės
Kalvarijų CCCXLIX k. kapinės
Kalvarijų CCCL kapinės
Kalvarijų CCCL k. kapinės
Kalvarijų CCCLI kapinės
Kalvarijų CCCLI k. kapinės
Kalvarijų CCCLII kapinės
Kalvarijų CCCLII k. kapinės
Kalvarijų CCCLIII kapinės
Kalvarijų CCCLIII k. kapinės
Kalvarijų CCCLIV kapinės
Kalvarijų CCCLIV k. kapinės
Kalvarijų CCCLV kapinės
Kalvarijų CCCLV k. kapinės
Kalvarijų CCCLVI kapinės
Kalvarijų CCCLVI k. kapinės
Kalvarijų CCCLVII kapinės
Kalvarijų CCCLVII k. kapinės
Kalvarijų CCCLVIII kapinės
Kalvarijų CCCLVIII k. kapinės
Kalvarijų CCCLIX kapinės
Kalvarijų CCCLIX k. kapinės
Kalvarijų CCCLX kapinės
Kalvarijų CCCLX k. kapinės
Kalvarijų CCCLXI kapinės
Kalvarijų CCCLXI k. kapinės
Kalvarijų CCCLXII kapinės
Kalvarijų CCCLXII k. kapinės
Kalvarijų CCCLXIII kapinės
Kalvarijų CCCLXIII k. kapinės
Kalvarijų CCCLXIV kapinės
Kalvarijų CCCLXIV k. kapinės
Kalvarijų CCCLXV kapinės
Kalvarijų CCCLXV k. kapinės
Kalvarijų CCCLXVI kapinės
Kalvarijų CCCLXVI k. kapinės
Kalvarijų CCCLXVII kapinės
Kalvarijų CCCLXVII k. kapinės
Kalvarijų CCCLXVIII kapinės
Kalvarijų CCCLXVIII k. kapinės
Kalvarijų CCCLXIX kapinės
Kalvarijų CCCLXIX k. kapinės
Kalvarijų CCCLXX kapinės
Kalvarijų CCCLXX k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXI kapinės
Kalvarijų CCCLXXI k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXII kapinės
Kalvarijų CCCLXXII k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXIII kapinės
Kalvarijų CCCLXXIII k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXIV kapinės
Kalvarijų CCCLXXIV k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXV kapinės
Kalvarijų CCCLXXV k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXVI kapinės
Kalvarijų CCCLXXVI k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXVII kapinės
Kalvarijų CCCLXXVII k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXVIII kapinės
Kalvarijų CCCLXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXIX kapinės
Kalvarijų CCCLXXIX k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXX kapinės
Kalvarijų CCCLXXX k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXXI kapinės
Kalvarijų CCCLXXXI k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXXII kapinės
Kalvarijų CCCLXXXII k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXXIII kapinės
Kalvarijų CCCLXXXIII k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXXIV kapinės
Kalvarijų CCCLXXXIV k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXXV kapinės
Kalvarijų CCCLXXXV k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXXVI kapinės
Kalvarijų CCCLXXXVI k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXXVII kapinės
Kalvarijų CCCLXXXVII k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXXVIII kapinės
Kalvarijų CCCLXXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CCCLXXXIX kapinės
Kalvarijų CCCLXXXIX k. kapinės
Kalvarijų CCCXC kapinės
Kalvarijų CCCXC k. kapinės
Kalvarijų CCCXCI kapinės
Kalvarijų CCCXCI k. kapinės
Kalvarijų CCCXCII kapinės
Kalvarijų CCCXCII k. kapinės
Kalvarijų CCCXCIII kapinės
Kalvarijų CCCXCIII k. kapinės
Kalvarijų CCCXCIV kapinės
Kalvarijų CCCXCIV k. kapinės
Kalvarijų CCCXCV kapinės
Kalvarijų CCCXCV k. kapinės
Kalvarijų CCCXCVI kapinės
Kalvarijų CCCXCVI k. kapinės
Kalvarijų CCCXCVII kapinės
Kalvarijų CCCXCVII k. kapinės
Kalvarijų CCCXCVIII kapinės
Kalvarijų CCCXCVIII k. kapinės
Kalvarijų CCCXCIX kapinės
Kalvarijų CCCXCIX k. kapinės
Kalvarijų CD kapinės
Kalvarijų CD k. kapinės
Kalvarijų CDI kapinės
Kalvarijų CDI k. kapinės
Kalvarijų CDII kapinės
Kalvarijų CDII k. kapinės
Kalvarijų CDIII kapinės
Kalvarijų CDIII k. kapinės
Kalvarijų CDIV kapinės
Kalvarijų CDIV k. kapinės
Kalvarijų CDV kapinės
Kalvarijų CDV k. kapinės
Kalvarijų CDVI kapinės
Kalvarijų CDVI k. kapinės
Kalvarijų CDVII kapinės
Kalvarijų CDVII k. kapinės
Kalvarijų CDVIII kapinės
Kalvarijų CDVIII k. kapinės
Kalvarijų CDIX kapinės
Kalvarijų CDIX k. kapinės
Kalvarijų CDX kapinės
Kalvarijų CDX k. kapinės
Kalvarijų CDXI kapinės
Kalvarijų CDXI k. kapinės
Kalvarijų CDXII kapinės
Kalvarijų CDXII k. kapinės
Kalvarijų CDXIII kapinės
Kalvarijų CDXIII k. kapinės
Kalvarijų CDXIV kapinės
Kalvarijų CDXIV k. kapinės
Kalvarijų CDXV kapinės
Kalvarijų CDXV k. kapinės
Kalvarijų CDXVI kapinės
Kalvarijų CDXVI k. kapinės
Kalvarijų CDXVII kapinės
Kalvarijų CDXVII k. kapinės
Kalvarijų CDXVIII kapinės
Kalvarijų CDXVIII k. kapinės
Kalvarijų CDXIX kapinės
Kalvarijų CDXIX k. kapinės
Kalvarijų CDXX kapinės
Kalvarijų CDXX k. kapinės
Kalvarijų CDXXI kapinės
Kalvarijų CDXXI k. kapinės
Kalvarijų CDXXII kapinės
Kalvarijų CDXXII k. kapinės
Kalvarijų CDXXIII kapinės
Kalvarijų CDXXIII k. kapinės
Kalvarijų CDXXIV kapinės
Kalvarijų CDXXIV k. kapinės
Kalvarijų CDXXV kapinės
Kalvarijų CDXXV k. kapinės
Kalvarijų CDXXVI kapinės
Kalvarijų CDXXVI k. kapinės
Kalvarijų CDXXVII kapinės
Kalvarijų CDXXVII k. kapinės
Kalvarijų CDXXVIII kapinės
Kalvarijų CDXXVIII k. kapinės
Kalvarijų CDXXIX kapinės
Kalvarijų CDXXIX k. kapinės
Kalvarijų CDXXX kapinės
Kalvarijų CDXXX k. kapinės
Kalvarijų CDXXXI kapinės
Kalvarijų CDXXXI k. kapinės
Kalvarijų CDXXXII kapinės
Kalvarijų CDXXXII k. kapinės
Kalvarijų CDXXXIII kapinės
Kalvarijų CDXXXIII k. kapinės
Kalvarijų CDXXXIV kapinės
Kalvarijų CDXXXIV k. kapinės
Kalvarijų CDXXXV kapinės
Kalvarijų CDXXXV k. kapinės
Kalvarijų CDXXXVI kapinės
Kalvarijų CDXXXVI k. kapinės

Planavimo organizatorius

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS

SPRENDINIAI

23006/23-108 STP-SK-1

SWECO

Kvalifikuotas elektroninis parašas
Marina Kupetauskienė
2025-09-26 09:31 GMT+3
Paskirtis: pasirašymas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
Egidijus Kunevičius
2025-09-26 09:50 GMT+3
Paskirtis: pasirašymas

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė MINDAUGAS,GRABAUSKAS
Data: 2025-09-26 10:02:42

VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA

SWECO

Planavimo organizatorius	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sutarties pavadinimas	**PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS**
Teritorijų planavimo projekto pavadinimas	**PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS**
Projekto Nr.	**23006/23-108**
Teritorijų planavimo rūšis	SPECIALUSIS TERITORIJŲ PLANAVIMAS
Bylos pavadinimas	**SPRENDINIAI**
Byla (knyga)	**STP-SK-1**
Bylos laida	0
Bylos išleidimo data	2025-09-26

Įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
UAB „Sweco Lietuva“	Padalinio vadovas	EGIDIJUS KUNEVIČIUS		
	Projekto dalies vadovė	MARINA KUPETAUSKIENĖ	20785	
	Teritorijų planavimo specialistė	ASTA KAZLAITĖ	A 1459	
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	Teritorijų planavimo vadovas	MINDAUGAS GRABAUSKAS	A280	
	Architektas	GIEDRIUS BIRETA	TPV 0067	

Vilnius

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė GIEDRIUS,BIRETA
Data: 2025-09-26 10:06:44

SPECIALIOJO PLANO BYLŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Bylos pavadinimas	Pastabos
1.	STP-EBĮ-1	0	ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS	
2.	STP-BS-1	0	BENDRIEJI SPRENDINIAI. KONCEPCIJA	
3.	SPAV.ATR-1	0	STRATEGINIO PASEKMIŲ VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAS	
4.	**STP-SK-1**	**0**	**SPRENDINIAI**	

SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO BYLOS STP-SK-1 DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Psl. Nr.
		1. TEKSTINĖ DALIS		
23006/23-108-00-STP-SK.AR	103	Aiškinamasis raštas		
		Priedai		
23006/23-108-00-STP-SK.PR-1	3	Priedas Nr. 1. Eksploatuojamų paviršinių nuotekų baseinų duomenys		
23006/23-108-00-STP-SK.PR-2	7	Priedas Nr. 2. Planuojami paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros sprendiniai		
23006/23-108-00-STP-SK.PR-3	2	Priedas Nr. 3. Planuojamos paviršinių nuotekų valyklos ir/ar kaupyklos		
23006/23-108-00-STP-SK.PR-4	9	Priedas Nr. 4. Rezervuojamos preliminarios teritorijos		
23006/23-108-00-STP-SK.PR-5	6	Priedas Nr. 5. Eksploatuojami išleistuvai		
23006/23-108-00-STP-SK.PR-6	29	Priedas Nr. 6. Kultūros vertybių registre registruotos kultūros paveldo vertybės		
23006/23-108-00-STP-SK.PR-7	1	Priedas Nr. 7. Vilniaus miesto kvartero geologinis žemėlapis. M 1:10 000		
		***2.* GRAFINĖ DALIS**		
23006/23-108-00-STP-SK.B-01	3	Sprendiniai. Pagrindinis brėžinys. M1:15 000		
23006/23-108-00-STP-SK.B-02	1	Sprendiniai. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapai. M1:50 000		
23006/23-108-00-STP-SK.B-03	1	Sprendiniai. Paviršinių nuotekų tvarkymo baseinų schema. M1:50 000		

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS

1 ĮVADAS 3
1.1 Bendrieji duomenys 3
1.2 Pagrindinės sąvokos 8
2 PAGRINDINIAI SPECIALIOJO PLANO RENGIMO SPRENDINIUS ĮTAKOJANTYS DOKUMENTAI IR TEISĖS AKTAI 14
3 ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO APIBENDRINTI DUOMENYS 23
3.1 Įgyvendintų sprendinių monitoringo apibendrinimas 23
3.2 Esamos paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos būklė 25
3.3 Planuojamos teritorijos aplinkos sąlygų apibendrinimas 30
3.3.1 Demografiniai pokyčiai 30
3.3.2 Meteorologinių sąlygų prognozės 30
3.3.3 Gamtinių sąlygų apibendrinimas 30
3.3.4 Saugomų teritorijų ir kultūros paveldo įtaka sprendiniams 32
3.4 Vilniaus miesto planuojamos aplinkos kokybės gerinimo ir klimato kaitos švelninimo priemonės 34
3.5 Paviršinių nuotekų tvarkymo problemų apibendrinimas 38
4 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ KONCEPCIJA 40
4.1 Koncepcijos formavimo principai 40
4.2 Paviršinių nuotekų tvarkymo alternatyvos 42
4.3 Paviršinių nuotekų tvarkymo alternatyvų palyginimas 46
4.4 Bendrųjų sprendinių formavimo principai 47
5 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SPRENDINIAI 54
5.1 Paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijos ir plėtros kryptys 54
5.2 Paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijų bendrieji reikalavimai 56
5.2.1 Eksploatuojamų baseinų paviršinių nuotekų tvarkymo principai 56
5.2.2 Planuojamų baseinų paviršinių nuotekų tvarkymo principai 57
5.2.3 Kitų teritorijų paviršinių nuotekų tvarkymo principai 59
5.2.4 Bendrieji reikalavimai 59
5.3 Paviršinių nuotekų tvarkymo priemonės 62
5.4 Paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai 71
5.4.1 Darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra 72
5.4.2 Atviri paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai ir gamtinių sprendinių pritaikymas 73
5.4.3 Paviršinių nuotekų valymo ir debito reguliavimo įrenginiai 76
5.5 Teritorijų rezervavimas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektams 79
5.6 Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetai ir įgyvendinimo etapai 80

5.7 Paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinių finansavimo šaltiniai ir apibendrini kaštai.....80
5.8 Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų apsauga.....82
5.9 Kitos inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros apribojimai planuojamiems sprendiniams.....87
5.10 Geologinių ir hidrogeologinių sąlygų įtaka planuojamiems sprendiniams 93
5.11 Gamtinio karkaso, saugomų teritorijų, kultūros paveldo, miškų, vandens telkinių ir kiti apribojimai planuojamiems sprendiniams.....95
5.12 Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena.....101

6 LITERATŪRA.....102

1 ĮVADAS

1.1 Bendrieji duomenys

Rengiamo teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (toliau – specialusis planas).

Pavadinimas patikslintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2025 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1413 „Dėl tarybos 2021-01-27 sprendimo Nr. 1-839 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ pakeitimo (baigimo etape, teritorijų planavimo dokumento tikrinimo VTPSI stadijoje).

Planavimo pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. 1-839 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 30-1039/21 „Dėl pavedimo rengti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“ bei 2022 m. kovo mėn. 31 d. įsakymas Nr. 30-848/22 „Dėl administracijos direktoriaus 2021-04-20 įsakymo Nr. 30-1039/21 „Dėl pavedimo rengti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“ pakeitimo“. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2025 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. 1-1413 „Dėl tarybos 2021-01-27 sprendimo Nr. 1-839 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ pakeitimo.

Planavimo organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2222, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:

UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. paštas info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt.

Teritorijų planavimo lygmuo:

Savivaldybės.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis:

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentas - inžinerinės infrastruktūros vystymo planas/ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas.

Planavimo darbų programa:

Planavimo darbų programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės 2021 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 30-1039/21 „Dėl pavedimo rengti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“ bei 2022 m. kovo mėn. 31 d. įsakymu Nr. 30-848/22 „Dėl administracijos

direktoriaus 2021-04-20 įsakymo Nr. 30-1039/21 „Dėl pavedimo rengti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“ pakeitimo“.

Planuojama teritorija:

Vilniaus miesto savivaldybės teritorija

1.1 pav. Planuojama teritorija

Planavimo tikslai:

1. nustatyti paviršinių nuotekų baseinų teritorijas, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus;

2. nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, išteklių poreikius;

3. nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, užtikrinant planuojamos sistemos darną ir integruojant ją į bendrą Savivaldybės infrastruktūrą;

4. sumažinti gatvių užtvindymo riziką liūčių metu ir mieste esančių paviršinių vandenų taršą.

Planavimo uždaviniai:

1. atlikti specialiojo plano įgyvendintų sprendinių monitoringą. Atliekant monitoringą, brėžinyje pažymėti mieste esančias galimai teršiamas teritorijas;

2. nustatyti prioritetines paviršinių nuotekų tinklų plėtros teritorijas pagal prioritetinę Vilniaus miesto savivaldybės infrastruktūrą ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius;

3. mažinti momentinį paviršinių nuotekų išleidimą į upes, buitinę nuotekų sistemą bei organizuoti (pereiti prie) paviršinių nuotekų (lietaus, drenažinio ar polaidžio vandens) akumuliavimo bei infiltravimo į gruntą;

4. įvertinti nagrinėjamų teritorijų sąlygas lietaus vandens sulaikymui ir natūraliai infiltracijai panaudojant esamus kraštovaizdžio elementus, geologiją, reljefą ir t.t., sprendiniais papildyti ir pagerinti esamą gamtinę situaciją;

5. įvertinti galimybes sprendiniams atlikti daugiau nei vien inžinerinę funkciją – šiuolaikiški lietaus vandens sutvarkymo sprendiniai gali būti išnaudojami rekreacijai, naujų gamtinių buveinių formavimui, aplinkos kokybės gerinimui, vandens kaupimui antriniam panaudojimui ir t.t.;

6. numatyti teritorijas, kur visuose sklypuose lietaus vanduo turėtų būti išgarinamas arba sugerdinamas sklypo viduje ir kompleksinių kraštovaizdžio tvarkymo sprendinių (įskaitant apželdintus stogus) pagalba sujungiamas į teritorijos „lietaus upelių“ sistemą. Lietaus vandens tėkmes, sugerdinimo, natūralaus apvalymo, akumuliavimo, persipylimo ir kitus reikalingus sprendinius plėtoti sistemingai visoje nagrinėjamoje teritorijoje, vieningai vystant inžinerinę ir kraštovaizdžio tvarkymo koncepciją.

7. numatyti plotus paviršinio vandens nuotekų atviroms ir uždaroms kaupykloms įrengti;

8. (numatyti) įrengti naftos ir smėlio rinktuvus, taršos monitoringo sistemas, siekiant sumažinti mieste esančių paviršinių vandenų taršą;

9. numatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių ir įrenginių vietas;

10. nustatyti paviršinių vandens hidrotechnikos statinių ir įrenginių statybos galimybes vandens telkinių pakrantės apsaugos zonose ir juostoje;

11. numatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas;

12. numatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai (vystymui) reikalingų teritorijų apsaugos zonas;

13. numatyti konkrečias vietas, kuriose būtų siūloma žemę paimti visuomenės poreikiams – rezervuoti teritoriją, suformuoti sklypus ir parengti dokumentų projektus žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūroms inicijuoti;

14. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

15. numatyti specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo etapus ir investicijų poreikį.

Specialiojo plano rengimo etapai:

Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Specialiojo plano koncepcijos rengimas:

Koncepcija rengiama, parengiant dvejas alternatyvas. Remiantis parengtais bendrųjų sprendinių/ koncepcijos dokumentais patvirtinta

Koncepcijos sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – nenumatomas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): SPAV procedūras atlikti įstatymų numatyta tvarka. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr.1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, planavimo organizatorius įvertino SPAV subjektų gautas išvadas dėl Specialiojo plano SPAV poreikio ir priėmė galutinį sprendimą (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2024 m. gruodžio 12 d. raštas Nr. A51-183189/24 (3.3.2.26E-INF**)** – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

TPDRIS

Teritorijų planavimo dokumento Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) **Nr. S-RJ-13-21-291.**

Teisinė aplinka

Specialusis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatomis, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. D1- 885 redakcija), įvertinant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972, sprendinius.

Teritorijų planavimo sąlygos

1.1 lentelė. Teritorijų planavimo sąlygų sąrašas

Eil. Nr.	Teritorijų planavimo sąlygas išdavusios institucijos pavadinimas	Data/ Pratęsimo data	Registracijos Nr./ Pratęsimo registracijos Nr.
	Teritorijų planavimo sąlygas išdavė:		
1.	AB „Energijos skirstymo operatorius"	2021-05-20	REG179378
2.	Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus apšvietimas" TPS Nr.	2021-05-21	REG179414/ REG326010
3.	Telia Lietuva, AB	2021-05-24/ 2024-04-18	REG179596/ REG325442
4.	Valstybės įmonė „Vidaus vandens kelių direkcija“	2021-05-24/ 2024-04-17	REG179612/ REG325174
5.	Aplinkos apsaugos agentūra	2021-05-25	REG179755
6.	Uždaroji akcinė bendrovė „SKAIDULA"	2021-05-25	REG179869
7.	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	2021-05-26	REG179989
8.	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos	2021-05-26	REG180072
	Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius	2021-05-26	49PL-18-(14.49.95)
9.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	2021-05-27	REG180108
10.	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos	2021-05-27/ 2024-04-30	REG180110/ REG327016
11.	LITGRID AB	2021-05-27	REG180204
12.	Lietuvos kariuomenė	2021-05-27/ 2024-04-29	REG180217/ REG326992
13.	Trakų rajono savivaldybės administracija	2021-06-01	REG180307
14.	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	2021-05-28	REG180321
15.	Vilniaus rajono savivaldybės administracija	2021-05-28	REG180326
16.	Viešoji įstaiga „Transporto kompetencijų agentūra“	2021-05-31/ 2024-05-08	REG180532/ REG328218
17.	Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys"	2021-05-31/ 2024-04-22	REG180541/ REG325897
18.	Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA"	2021-05-31/ 2024-04-26	REG180559/ REG326718
19.	Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija	2021-06-01	REG180571

20.	Uždaroji akcinė bendrovė „Nemenčinės komunalininkas"	2021-06-01/ 2024-04-30	REG180606/ REG327221
21.	Lietuvos transporto saugos administracija	2021-06-01	REG180611
22.	Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai"	2021-06-01	REG180626
23.	Akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“	2021-06-01	REG180656
24.	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	2023-03-06	REG266800
25.	Akcinė bendrovė „Lietuvos automobilių kelių direkcija“	2023-03-09	REG267314
26.	Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos	2023-03-09	REG267381
27.	Akcinė bendrovė „Amber Grid“	2023-03-14	REG268144
28.	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos	2024-04-30	REG327274
	Teritorijų planavimo sąlygų neišdavė:		
29.	Uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys"		

1.2 Pagrindinės sąvokos

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

Specialusis teritorijų planavimas – teritorijų planavimas tam tikroms veikloms reikalingų teritorijų ir saugomų teritorijų naudojimo, tvarkymo ir (ar) apsaugos priemonėms nustatyti.

Inžinerinė infrastruktūra – įvairių veiklos sričių, aprūpinančių ūkį ir gyventojus, objektai: inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai.

Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame numatomas inžinerinės infrastruktūros objektų išdėstymas, šių objektų, gretimų teritorijų naudojimo ir apsaugos priemonės.

Inžinerinių komunikacijų koridorius – žemės juosta, skirta centralizuotiems inžinerinės infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti.

Urbanizuotos teritorijos – pastatais užstatytos miestų, miestelių, kompaktiškai užstatytų kaimų teritorijos su inžinerinių komunikacijų koridoriais ir neužstatytais bendrai naudoti pritaikytais želdynais, viešosiomis erdvėmis ir valstybiniais miškais miestuose.

Urbanizuojamos teritorijos – savivaldybės ir vietovės lygmens bendruosiuose planuose numatomos kompaktiškai pastatais užstatyti teritorijos su inžinerinių komunikacijų koridoriais ir neužstatomais bendrai naudoti pritaikytais želdynais, viešosiomis erdvėmis ir valstybiniais miškais miestuose.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatomos aglomeracijos, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys, nurodomos šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapai (eiga, eiliškumas) ir finansavimo šaltiniai.

Nuotekos – buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas vanduo, taip pat kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto priemonių plovimo ir panašiai, išskyrus vandenį iš žaliųjų plotų, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenų) vanduo, kurį asmuo išleidžia į aplinką tam skirtais inžineriniais įrenginiais arba atiduoda tvarkyti.

Paviršinės nuotekos – ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas) patenkantis kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ir panašiai) vanduo, kurį teritorijos valdytojas (abonentas), naudodamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, surenka ir pašalina į aplinką arba išleidžia į kitiems asmenims priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas (perduoda paviršinių nuotekų tvarkytojui).

Paviršinių nuotekų atidavimo riba – paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui nuosavybės teise priklausančio ar jo kitaip valdomo ir (arba) naudojamo nekilnojamojo turto riba (žemės sklypo riba) ir prasideda paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip jo valdoma ir (arba) naudojama paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir kurioje abonento paviršinės nuotekos atiduodamos paviršinių nuotekų tvarkytojui ir pastarajam tenka atsakomybė už jų tvarkymą.

Paviršinių nuotekų tvarkytojas – savivaldybės valdoma įmonė, šio įstatymo nustatyta tvarka įgijusi teisę ir pareigą tvarkyti paviršines nuotekas savivaldybės teritorijoje.

Urbanizuotos teritorijos paviršiaus valdytojas – abonentas, nuosavybės teise valdantis ar kitaip naudojantis teritoriją, kurioje susidaro paviršinės nuotekos.

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas

Mišriųjų nuotekų tvarkymo sistema – bendra paviršinių, buitinių ir (ar) gamybinių nuotekų tvarkymo sistema, į kurią patenkančios paviršinės nuotekos sudaro ne mažiau kaip 25 procentus ir ne daugiau kaip 90 procentų vidutinio metinio nuotekų kiekio. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos, į kurias išleidžiamos buitinės, komunalinės ir (ar) gamybinės nuotekos, atitinkančios tinkamumo išleisti į aplinką reikalavimus, nelaikomos mišriųjų nuotekų.

Paviršinių nuotekų nuotakynas – paviršinių nuotekų surinkimo, transportavimo, išleidimo inžineriniai įrenginiai (nuotakai, siurblinės ir pan.).

Paviršinių nuotekų tvarkymo sistema – paviršinių nuotekų tvarkymui skirtų inžinerinių komunikacijų, įrenginių, statinių sistema, kurią priklausomai nuo nuotekų savybių, nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų ir kitų aplinkybių gali sudaryti paviršinių nuotekų nuotakynas, valymo įrenginiai, nuotekų dumblo (šlamo) tvarkymo įrenginiai, nuotekų išleidimo į aplinką įrenginiai, srauto uždarymo (valdymo) įrenginiai (priemonės), nuotekų apskaitos ir kokybės kontrolės priemonės.

Paviršinių nuotekų tvarkymas – paviršinių nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, apskaita, išleidimas, valymo metu susidarančio dumblo (šlamo) pirminis tvarkymas;

Viešoji autotransporto stovėjimo aikštelė – transporto priemonių stovėjimo aikštelė prie visuomeninės paskirties pastatų ir laisvalaikio, poilsio, turizmo ir panašios paskirties objektų;

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas

Galimai teršiama teritorija – atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra arba gali būti teršiama (eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) pavojingosiomis medžiagomis: transporto priemonių remonto, ardymo, techninės priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir didesnė kaip 0,1 ha teritorija, kurioje minėta veikla vykdoma savo reikmėms); trąšų, augalų apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos produktų ir kitų pavojingųjų medžiagų perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus galutinius nurodytų medžiagų vartotojus); didesnė kaip 0,5 ha transporto priemonių stovėjimo aikštelė; transporto priemonių stovėjimo aikštelės, naudojamos komerciniais tikslais ir esančios arčiau kaip 100 m atstumu nuo vandens telkinių; centralizuota betono ruošimo ir išdavimo vieta; degalinės, naftos bazės ir naftos išgavimo gręžinių teritorija; degalų ir kitų naftos produktų pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies perdirbimo, celiuliozės ir popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramonės objekto teritorija; atliekų tvarkymo objekto, pabėgių mirkyklos, jūrų uosto, dokų teritorija.

Išleidžiamųjų teršalų ribinė vertė – didžiausia leidžiama išleisti teršalų koncentracija ir (arba) didžiausias leidžiamas išleisti teršalų kiekis, kurių negalima viršyti per tam tikrą laikotarpį.

Dirbtinis vandens telkinys – techninėmis priemonėmis sukurtas paviršinis vandens telkinys (kanalas, tvenkinys, rekultivuotame karjere įrengtas vandens telkinys, kūdra), išskyrus vandens talpyklas, kuriose esantis vanduo nelaidžiomis medžiagomis ir (arba) konstrukcijomis atskirtas nuo aplinkos grunto (baseinai, rezervuarai ir panašiai).

Pabaseinis – upės baseino dalis, iš kurios paviršinis vanduo viena upe nuteka į kitą upę arba ežerą.

Paviršinio vandens telkinio būklė – bendra paviršinio vandens telkinio kokybė, nustatoma įvertinus jo ekologinę ir cheminę būklę ir tapatinama su blogiau įvertinta.

Paviršinis vandens telkinys – kiekybės rodikliais apibūdinama žemės paviršiuje esanti vandens aplinkos dalis, tai yra: jūra ar jos dalis, upė ar jos dalis, ežeras, dirbtinis vandens telkinys.

Teršalas – medžiaga ar medžiagų grupė, kuri patekusi į aplinką dėl savo savybių gali būti kenksminga aplinkai ar žmonių sveikatai.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Komunaliniai inžineriniai tinklai – inžineriniai tinklai kartu su bendrais maitinimo šaltiniais, skirti miesto, miestelio, kaimo (ar atskirų jų dalių, zonų) vartotojų poreikiams tenkinti.

Vietiniai inžineriniai tinklai – inžineriniai tinklai kartu su maitinimo šaltiniais, skirti vieno vartotojo ar grupės vartotojų poreikiams tenkinti.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

Aplinka – gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų, antropogeninių komponentų) visuma bei juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės sistemos.

Aplinkos apsauga – aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius.

Aplinkos kokybės norma – teisės aktuose nustatyti reikalavimai, kuriuos konkrečiu laikotarpiu turi atitikti aplinka arba konkreti jos dalis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – tam tikrų planų ir programų įgyvendinimo galimų pasekmių aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas, kurio metu rengiami strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentai, teikiamos konsultacijos, atsižvelgiama į vertinimo bei konsultacijų rezultatus prieš priimant ir (arba) tvirtinant planą ar programą, teikiama informacija, susijusi su sprendimu dėl plano ar programos priėmimo ir (arba) tvirtinimo.

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

Saugomos teritorijos – sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka).

Saugomų teritorijų planavimo dokumentai – saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, nustatantys saugomų teritorijų sistemą arba jos dalis, saugomų teritorijų ribas, funkcinio prioriteto ir (ar) kraštovaizdžio tvarkymo zonas, patikslinantys apribojimus bei nustatantys priemones gamtos ir (ar) kultūros paveldo teritoriniams kompleksams ir objektams (vertybėms) išsaugoti, atkurti ir racionaliai naudoti, rekreacijai, ypač pažintiniam turizmui, organizuoti, gamtos paveldo objektų schemos, taip pat strateginio planavimo dokumentai, nustatantys veiksmus bei tvarkymo priemones, jų įgyvendinimo eiliškumą, lėšų poreikį ir atsakingas institucijas.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymas

Planuojama ūkinė veikla – numatoma ūkinė veikla, apimanti statybą, statinių rekonstravimą, gamybą, technologinės įrangos ir gamybos proceso diegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio ar rūšies keitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir ertmių naudojimą, kitų gamtos išteklių naudojimą, žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą veiklą ir kitą galinčią daryti poveikį aplinkai ūkinę veiklą;

Numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai – aplinkos, jos elementų, juos vienijančių natūralių ir antropogeninių sistemų kiekybinis ir (arba) kokybinis pokytis, siekiant kurio išvengti, jį sumažinti, kompensuoti ar likviduoti jo padarinius būtina numatyti atitinkamas priemones;

„Natura 2000“ teritorijos artima aplinka – planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo vietovė, tiesiogiai besiribojanti su „Natura 2000“ teritorija arba esanti netoli nuo jos, jeigu dėl gamtinių ryšių tarp vietovių arba dėl planuojamos ūkinės veiklos masto tikėtina, kad planuojama ūkinė veikla gali neigiamai paveikti „Natura 2000“ teritorijos vientisumą ar joje saugomas natūralias buveines ar rūšis.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos – šiame įstatyme nustatyti nurodytose teritorijose taikomi ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties, gretimybių, pagrindinės žemės

naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo būdo, vykdomos konkrečios veiklos, statinių, nekilnojamojo kultūros paveldo ir aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, valstybės saugumo ir viešojo intereso poreikių.

Apsaugos zona – šiame įstatyme nurodytų objektų apsaugai skirta teritorija, kurioje turi būti taikomos šiuo įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zona (VAZ) – požeminio vandens vandenvietės apsaugai skirta teritorija, kurioje taikomos šiuo įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“

Atskiroji sistema – nuotakynas, kurį paprastai sudaro dvi nuotakų sistemos atskirai vartotam vandeniui ir paviršinėms nuotekoms bėgdinti;

Išleistuvas – nuotako galas, iš kurio nuotekos suleidžiamos į valyklą arba nuotekų priimtuvą.

Ištvinimas – būklė, kai vartotas vanduo ir (arba) paviršinės nuotekos išsiveržia iš nuotakyno arba negali į jį įtekėti ir lieka paviršiuje ar išsilieja pastatuose.

Ištvinimo retmuo **–** trumpiausias laikas, po kurio reikia tikėtis lietaus nuotakyną vėl ištvinsiant.

Kolektorius – požeminis pratakas, į kurį suteka nuotekos iš keleto nuotakų.

Lietaus nuotakynas **–** nuotakų ir pagalbinių statinių sistema paviršinėms nuotekoms tekinti į šalinimo vietas.

Mišrioji sistema **–** nuotakynas, kurį sudaro viena nuotakų sistema vartotam vandeniui kartu su paviršinėmis nuotekomis bėgdinti.

Nuotakas (lauko) – paprastai požeminis vamzdis ar kitoks įtaisas vartotam vandeniui ir (arba) paviršinėms nuotekoms tekinti iš keleto šaltinių.

Nuotėkio baseinas **–** plotas, iš kurio nuotekos suteka į išvadą, nuotaką arba vandentėkmę.

Nuotekų priimtuvas - yra bet koks vandens telkinys (upelis, upė, ežeras, tvenkinys, marios ir jūra), taip pat vandeningasis žemės sluoksnis.

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas

Melioracija – dirvožemio gerinimas hidrotechninėmis, kultūrtechninėmis, agromelioracinėmis ir kitomis priemonėmis siekiant sureguliuoti dirvožemio vandens, šilumos ir oro režimą, sudaryti geresnes sąlygas žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti dirvos derlingumą, formuoti racionalią ūkio žemėvaldą.

Melioracijos sistema – grupė melioracijos statinių, kurie yra susiję funkciniais ryšiais ir išsidėstę konkrečiame melioruotos žemės plote.

Melioracijos statiniai – melioracijai naudojami įvairūs statiniai (grioviai, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, siurblinės, tvenkinių žemės užtvankos, pylimai, drėkinimo vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti).

Melioracijos techninis reglamentas MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“

Drenažas – 1) žemės sausinimas požeminiais vamzdžiais; 2) konstrukcija (elementas), skirta hidrotechnikos statiniui, po juo ir šalia jo besisunkiančiam (geofiltracijos) vandeniui saugiai surinkti ir nuleisti į žemutinį bjefą; 3) statinių ir jų elementų, pvz., rūsių, apsaugos nuo požeminio vandens priemonė.

Drenažo sistema – drenų, drenažo filtrų, šulinių ir vandens nuleistuvų visuma vandens pertekliui iš žemės sklypo surinkti ir pašalinti.

Griovys – dirbtinė atvira vandens nuleidimo vaga su nuolatine tėkme arba vidutinio vandeningumo metais neturinti nuolatinio nuotėkio.

Melioracijos griovys – grunte iškastas melioracijos sistemos vandentakis, laikomas sausinimo ar drėkinimo reikmėms.

Natūralizavimasis – 1) griovių ar kitų dirbtinių objektų apaugimas augmenija; 2) griovio vagos profilio natūralus susidarymas.

Rinktuvas – drenažo sistemos dalis vandeniui iš sausintuvų ir vandens nuleistuvų surinkti ir nuleisti, dažniausiai į griovį.

Sureguliuota upė – ištiesinta, pagilinta ir pertvarkyta upė ar upės vagos ruožas, skirtas dirvožemio vandens režimui sureguliuoti ir vandens pertekliui iš sausinamų plotų nuleisti.

Specialiajame plane taip pat naudojamos sąvokos, kurios nėra tiksliai apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Specialiojo plano tikslams jos apibrėžiamos taip:

Centralizuotas paviršinių nuotekų tvarkymas – paviršinių nuotekų tvarkymas, kai šios nuotekos *pašalinamos į aplinką naudojant* paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, kurias eksploatuoja paviršinių nuotekų tvarkytojas – savivaldybės kontroliuojama įmonė, teisės aktų nustatyta tvarka įgijusi teisę ir pareigą tvarkyti paviršines nuotekas savivaldybės teritorijoje. Centralizuotam tvarkymui priskiriamas paviršinių nuotekų tvarkymas abonentų (žr. aukščiau šiame skyriuje apibrėžtą sąvoką) eksploatuojamomis (ar jiems nuosavybės teise, ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiomis ar kitaip valdomomis) paviršinių nuotekų surinkimo sistemomis, kuriomis paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų tvarkytojo eksploatuojamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.

Decentralizuotas paviršinių nuotekų tvarkymas − paviršinių nuotekų tvarkymas, kai šios nuotekos *pašalinamos į aplinką nenaudojant (neprisijungus prie)* paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų, kurias eksploatuoja paviršinių nuotekų tvarkytojas (savivaldybės kontroliuojama įmonė, teisės aktų nustatyta tvarka įgijusi teisę ir pareigą tvarkyti paviršines nuotekas savivaldybės teritorijoje), t.y. kai paviršinės nuotekos surenkamos ir *išleidžiamos į aplinką* naudojant *individualias (vietines)*, teritorijos paviršiaus valdytojo eksploatuojamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.

2 PAGRINDINIAI SPECIALIOJO PLANO RENGIMO SPRENDINIUS ĮTAKOJANTYS DOKUMENTAI IR TEISĖS AKTAI

Europos Sąjungos 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos (91/271/EEB) dėl miesto nuotėkų valymo tikslas apsaugoti Europos Sąjungos (ES) aplinką nuo išleidžiamų miesto nuotėkų žalingo poveikio. Direktyvoje „miesto nuotėkos“ apibrėžtos kaip buitinės nuotėkos arba buitinės nuotėkos, sumišusios su gamybinėmis nuotėkomis, ir (arba) paviršinės (lietaus) nuotėkos. ES Direktyvoje nustatytos ES mastu taikomos nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo taisyklės.

Formuojant Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo koncepciją ir nustatant perspektyvinius paviršinių nuotekų vystymo ir plėtros principus, svarbu atsižvelgti į darnaus vystymosi esminius principus.

Darnus vystymasis (angl. *sustainable development*) – tai vystymasis, plėtra užtikrinanti geresnę gyvenimo kokybę tiek dabartinei, tiek ir ateities kartoms. Darnus vystymasis susideda iš trijų esminių elementų – ekonominės aplinkos, socialinės aplinkos ir aplinkos kokybės – ir siekia balanso tarp jų vystymosi.

2015 m. Jungtinės Tautos priėmė 17 Darnaus vystymosi tikslų, kurie yra paremti penkiais principais: žmonės, planeta, gerovė (klestėjimas), taika ir partnerystė (angl. *5 P's: people, planet, prosperity, peace and partnership*). Darnaus vystymosi tikslai – ne tik plati vizija darnesnei pasaulio ir visų gyventojų ateičiai, bet tai yra ir konkreti uždaviniais bei rodikliais paremta sistema.

Darnaus vystymosi tikslų integravimas į nacionalinę ir vietinę politiką bei planavimą yra itin vertinga priemonė, kaip efektyviai paskatinti darnesnį vystymąsi, aiškiai apibrėžiant, ką tai reiškia tiek konkrečiose srityse, tiek sistemiškai bei kaip pamatuoti jau padarytą pažangą. Teritorijų planavimas yra viena iš sričių, kur visapusiškesnis ir struktūruotas darnaus vystymosi principų taikymas gali atnešti didelės naudos individui, visuomenei ir valstybei.

Lietuvos nacionalinėje politikoje darnaus vystymosi principai, kaip prioritetinė kryptis, yra įtvirtinti pagrindiniuose šalies strateginio planavimo dokumentuose. Pagrindiniai strateginiai planavimo dokumentai, kuriuose yra nustatytos šalies prioritetinės plėtros kryptys bei įvardijami teritorijų darnaus vystymosi principai:

2003 m. priimta Nacionalinė darnaus vystymosi (DV) strategija [1], kurioje suformuluoti Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai ir principai, nustatytos Lietuvos vystymosi stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Remiantis strateginės analizės rezultatais, pateikta Lietuvos darnaus vystymosi vizija, valstybės misija, darnaus vystymosi tikslai ir uždaviniai, aptarti strategijos įgyvendinimo klausimai, o taip pat pateiktas nacionalinių darnaus vystymosi rodiklių sąrašas;

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2050“ [2] - šalies ateities vizija ir raidos prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys. Pagrindinis planavimo dokumentas, kuriuo turi būti vadovaujamasi priimant strateginius sprendimus ir rengiant valstybės planus ir programas. Strategija grindžiama remiantis darnaus vystymosi principais bei šalies ir visuomenės vystymosi materialiaisiais ir nematerialiaisiais ištekliais;

2021-2030 m. Nacionalinis pažangos planas [3]. Planas pakeitė 2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programą (NPP) Lietuvos pažangos strategijai „Lietuva 2030" įgyvendinti. Plane nustatyti trys horizontalieji principai – 1) darnus vystymasis, 2) inovatyvumas (kūrybingumas) ir 3) lygios galimybės visiems. Darnaus vystymosi horizontalusis principas suprantamas kaip ekonominės, socialinės ir aplinkos sričių vystymosi

integrali tarpusavio sąveika ir darna. Dokumente iškeltas uždavinys stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir padidinti gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio sektorių atsparumą klimato kaitos pokyčiams bei uždaviniu nustatytas siektinas poveikio rodiklis - be valymo išleidžiamų paviršinių nuotekų mažinimas - 42 proc. 2025 metais ir 36 proc. 2030 metais.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (toliau - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas) nustato, kad paviršinių nuotekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje organizuoja savivaldybių institucijos. Savivaldybės taryba skiria paviršinių nuotekų tvarkytojus ir jiems paveda savivaldybių teritorijose vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra planuojama ir numatoma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose arba rengiant kitą teritorijų planavimo dokumentą.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (toliau – Teritorijų planavimo įstatymas). Teritorijų planavimo dokumentai ir juose numatyti uždaviniai nustato planuojamų teritorijų erdvinį vystymą ir svarbiausius naudojimo ir apsaugos reikalavimus. Teritorijų planavimo įstatymo tikslas - užtikrinti darnią teritorijų plėtrą ir racionalią urbanizaciją, nustatant teritorijų planavimo proceso sprendinių sistemiškumo, skirtingų lygmenų dokumentų suderinamumo ir tarpusavio poveikio reikalavimus, suteikti sąlygas gamtinės ir antropogeninės aplinkos darnai, urbanistinei kokybei, išsaugant vertingą kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes.

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas apibrėžia nuotekų tvarkymą ir išleidimą. Nuotekos turi būti renkamos, valomos ir šalinamos taip, kad būtų daromas mažiausias neigiamas poveikis aplinkai ir galima būtų pasiekti vandensaugos tikslus.

Paviršinės nuotekos tvarkomos vadovaujantis *Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu* (toliau – Reglamentas) [4]. Reglamentas *(suvestinė redakcija nuo 2025-05-01*) numato, kad paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų. Paviršinių nuotekų išleidimas į komunalinių, buitinių, gamybinių nuotekų tvarkymo sistemas draudžiamas, išskyrus atvejus, kai šio reikalavimo neatitinkanti nuotekų tvarkymo sistema įdiegta (arba statybos leidimas išduotas) iki šio Reglamento įsigaliojimo. Į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas draudžiama šalinti (siekiant atsikratyti) pavojingąsias medžiagas ir bet kokias atliekas. Tokiu šalinimu nelaikomas pavojingųjų medžiagų patekimas ant teritorijų arba tiesiogiai į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas su dulkėmis ir krituliais ar dėl reikalavimus atitinkančioje teritorijoje vykdomos ūkinės veiklos (pvz., eksploataciniai išmetimai iš techniškai tvarkingų transporto priemonių, kitokių mechanizmų, purvas nuo padangų ir pan.).

Vadovaujantis Reglamentu, planuojant teritorijas ir jose numatomą vykdyti ūkinę veiklą, vykdomos ūkinės veiklos pakeitimus ir (ar) modernizaciją, projektuojant ir atnaujinant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, pirmiausia turi būti išnagrinėjamos šių techninių sprendimų taikymo galimybės:

1. sumažinančių paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (turi būti įrengiama kiek galima mažiau nelaidžių paviršių (išskyrus galimai teršiamas teritorijas), įrengiami švarių paviršinių nuotekų sugerdinimo į gruntą įrenginiai, planuojamos kiek galima mažesnės galimai teršiamos teritorijos ir pan.);

2. sumažinančių kiekį centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų (pvz., numatomas paviršinių nuotekų panaudojimas gamybos, žaliųjų plotų laistymo, gaisrų gesinimo reikmėms, įrengiamos filtravimo juostos, sugėrimo takai, sulaikymo ir (ar) išlaikymo tvenkiniai ir pan.);

3. sumažinančių susidarančių paviršinių nuotekų užterštumą (pvz., numatyti sausą galimai teršiamų teritorijų valymą, įrengti stogines taršos atžvilgiu pavojingiausiose vietose ar pan.).

Rengiant teritorijų planavimo dokumentus, statybos projektus, prioritetas turi būti skiriamas 1 ir 2 punktus atitinkančių techninių sprendinių įgyvendinimui. Jeigu nustatoma, kad dėl vietos aplinkos sąlygų, planuojamos ūkinės veiklos ypatumų, susidarančių paviršinių nuotekų užterštumo, teritorijos trūkumo 1 ir 2 punktuose numatytų priemonių negalima įdiegti, paviršinės nuotekos gali būti tvarkomos per centralizuotas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.

Bet kokios operacijos su pavojingosiomis medžiagomis turi būti vykdomos taip, kad tokios medžiagos nepatektų ant teritorijos paviršiaus arba patekusios ant teritorijos paviršiaus turi būti surenkamos arba neutralizuojamos, kad jos nepatektų į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas ar aplinką. Esant rizikai, kad dėl planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos ant teritorijos paviršiaus gali patekti pavojingosios medžiagos, teritorijos naudotojas privalo turėti priemones tokių medžiagų surinkimui ir (ar) neutralizavimui. Jeigu pagal ūkinės veiklos pobūdį pavojingųjų medžiagų patekimas ant teritorijos paviršiaus yra būtinas (neišvengiamas), tokios teritorijos turi būti apsaugotos nuo paviršinių nuotekų susidarymo jose (pvz., uždengtos) arba ant jų susidarančios paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos kaip gamybinės nuotekos (taikomi visi gamybinių nuotekų tvarkymui nustatyti reikalavimai).

Galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui nelaidžia kieta danga (asfalto, asfaltbetonio, betono ar pan.) ir įrengtos, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų.

Paviršinės nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorijų, kuriose nėra taršos pavojingosiomis medžiagomis šaltinių (pvz., parkai, pėsčiųjų zonos, žaidimų aikštelės, pastatų stogai ir pan.), gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės. Į dirbtinius nepratekamus vandens telkinius šias nuotekas galima išleisti, jeigu užtikrinama, kad nuotekų priimtuvas nepersipildys ir nebus užtvindytos gretimos teritorijos.

Miestų ir miestelių paviršinės nuotekos, į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą surenkamos nuo daugiau kaip 10 ha autotransportui skirtų viešųjų teritorijų (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), prieš išleidžiant į aplinką turi būti valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose, kurių valymo efektyvumas atitiktų Reglamento 18.1 ir 18.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. Šio punkto reikalavimai neprivalomi, kai surenkamų paviršinių nuotekų užterštumas neviršija Reglamento 18 punkte nustatytų normatyvų.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas [5]. Pagrindinis šalies teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra numatoma ilgalaikė šalies vystymosi vizija. Visi kiti teritoriniai planavimo dokumentai turi remtis visos šalies bendrojo plano sprendiniais. Lietuvos Respublikos bendrojo plano (toliau - Lietuvos Respublikos BP) [5] nuostatose, susijusiose su paviršinių nuotekų tvarkymu, numatoma:

– plėtoti paviršinių nuotekų surinkimo, akumuliavimo ir antrinio panaudojimo sistemas regionų urbanizuotose teritorijose, mažinti užtvindymo ir potvynių rizikas;

– kelius ir kitą infrastruktūrą planuoti atsižvelgiant į būsimas klimato sąlygas (liūtis, karščio bangas ir pan.). Vandens nutekėjimo sistemas modernizuoti atsižvelgiant į reikalavimus, susijusius su prisitaikymu prie klimato kaitos ir didėjančią poplūdžio tikimybę ir įvertinant kompaktiškoje miestų

struktūroje vyraujančių vandeniui nepralaidžių paviršių kiekį. Skatinti pralaidžių dangų plėtrą, žaliosios infrastruktūros priemonių panaudojimą;

– didinti investicijas į paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir rekonstravimą, taip pat ir į turimos infrastruktūros teisinę registraciją. Plėtoti paviršinių nuotekų surinkimo, akumuliavimo ir antrinio panaudojimo (želdinių laistymui ir kt.) sistemas regionų miestuose ir miesteliuose. Mažinti nelaidžių dangų kiekį urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, naudoti inovatyvias paviršinių nuotekų valdymo technologijas, siekiant sumažinti susidarančius didelius paviršinių nuotekų kiekius gausių kritulių metu. Inventorizuoti urbanizuotų teritorijų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas ir planingai vykdyti jų rekonstrukciją ir / ar naują statybą, siekiant mažinti užtvindymo riziką;

– skatinti, kad individualiuose būstuose, daugiabučiuose namuose, viešuosiuose pastatuose mažai užterštos nuotekos (skalbimui, indų plovimui, prausimuisi ir pan. panaudotas vanduo) ir lietaus vanduo būtų valomas ir, esant galimybei, naudojamas drėkinimui ar laistymui;

– pagerinti paviršinių ir gruntinių vandenų būklę, sukurti teisines prielaidas, ribojančias paviršinių ir gruntinių vandenų taršą iš urbanizuotų ir žemės ūkio teritorijų;

– mažinti paviršinio vandens taršą iš pasklidosios ir sutelktosios taršos šaltinių. Stiprinti paviršinio vandens apsaugą, skatinti pažangių technologijų diegimą, didinti visuomenės sąmoningumą ir supratimą apie teršalų poveikį aplinkai;

– valdyti pavojingų cheminių medžiagų patekimą į vandens telkinius. Užtikrinti, kad pavojingos cheminės medžiagos vandens telkiniuose neviršytų didžiausios leistinos koncentracijos, taip pat siekti, kad būtų sumažinta ir (ar) nutraukta vandenų tarša vandens aplinkai pavojingomis medžiagomis, tinkamai naudoti augalų apsaugos produktus, tręšiamuosius produktus, skatinti novatoriškas augalų apsaugos technologijas, investuoti į nekenksmingas technologijas ir techniką;

– išsaugoti natūralaus hidrografinio tinklo struktūrą, jeigu yra galimybių, atkurti natūralius paviršinius vandens telkinius ar upių atkarpas, taip, kad ekologinė nauda būtų didžiausia; užtikrinti potvynių rizikos valdymo sistemos veikimą, nuolat atnaujinti potvynių rizikos valdymo planus.

Vilniaus miesto 2021 – 2030 m. strateginiame plėtros plane (toliau – Vilniaus miesto SPP) [6] teigiama, kad pastarieji keli dešimtmečiai pažymėjo Vilnių, kaip itin greitai augantį ir besiplečiantį miestą, kas lėmė išbalansuotą miesto drieką ir didelius neprioritetinių teritorijų išlaikymo kaštus. Tai iliustruoja ir ženkliai didesnis gyventojų skaičius, kurie naudojasi Vilniaus m. infrastruktūra, palyginus su savivaldybėje gyvenančių žmonių skaičiumi bei nekoordinuota naujų NT projektų statyba miesto periferinėse zonose.

Siekiant sukurti tvarią, daugiafunkcišką ir darniai besivystančią aplinką, kuri atlieptų gyventojų poreikius, Vilniaus mieste prioritetas bus teikiamas visapusiškai ir kompleksiškai kelti gyvenimo kokybę subcentruose, sąmoningai valdyti miesto augimą bei saugoti Vilniaus, kaip miesto turinčio unikaliai daug žaliųjų erdvių, išskirtinumą, plėsti ir gerinti žaliąją infrastruktūrą. Vykdant numatytas strateginio vystymosi strategijas bus siekiama, kad 2030 m. vidutinis pasitenkinimas gyvenamuoju rajonu prilygtų pasitenkinimu Vilniaus miestu bendrai, keliant socialinių, kultūrinių paslaugų prieinamumą, pasiūlą ir kokybę.

Vilniaus miesto vizija aplinkos ir miesto plėtros srityje – atviras, inovatyvus, nuolat eksperimentuojantis ir tvariai besivystantis miestas. Vizijai įgyvendinti aplinkos ir miesto plėtros srityje yra keliami trys tikslai:

1. Gyvenimo kokybė nepriklausomai nuo rajono;

2. Miesto kompleksinė transformacija pagal individualius receptus;

3. Gamta paremti ir gamtą stiprinantys sprendimai sveikam ir kokybiškam gyvenimui mieste prioritetai ir tikslai:

Vilniaus miesto SPP konstatuota, kad Vilniaus miesto išskirtinumas ir unikalumas Europos mastu – gamta, kurianti ramybę ir jaukumą miesto gyventojams. Ateities siekiamybė yra švarus, žalias ir žiedinę ekonomiką skatinantis miestas. Vilnius siekia, kad miesto medžiai, parkai, žalios erdvės, sodai, miškai, paupio zonos, miesto gatvės ir ant stogų atsirandančios žalios erdvės padėtų gerinti žmonių savijautą mieste, skatintų vaikščioti pėsčiomis ar važiuoti dviračiu, pagerintų oro kokybę, visokeriopai skatintų buvimą lauke ir sveiką gyvenseną, padėtų kovoti su klimato kaita, gausintų bioįvairovę miesto teritorijoje.

Aplinkosaugos srityje identifikuota silpnybė - didžioji nuotekų, išleidžiamų į paviršinius vandenis, dalis neišvaloma iki normos ribos; identifikuota grėsmės – daugėjant ekstremalių klimato reiškinių, bus būtina taikyti didelių išlaidų reikalaujančias apsaugos priemones; dėl klimato kaitos kyla grėsmė kraštovaizdžio stabilumui, ekosistemų funkcijoms ir biologinei įvairovei.

SPP nustatytas uždavinys - kokybiška miesto aplinka sveikesniam gyvenimui mieste. Šiuo uždaviniu siekiama gerinti miesto aplinkos kokybę, kuri prisidėtų prie sveikesnės gyvensenos, mažinant taršą, tvariai tvarkant paviršinį vandenį ir įgyvendinant miesto ekologinės-energetinės, ekonominės ir socialinės - rekreacinės kokybės gerinimo priemones, kurio sprendimui numatytos priemonės:

- diegti inovatyvius sprendimus tvaresniam paviršinio vandens apykaitos ciklui;
- siekti, kad miesto pastatų stogai prisidėtų prie miesto ekologinės-energetinės, ekonominės ir socialinės rekreacinės kokybės gerėjimo.

Vilniaus miesto savivaldybės bendrasis planas (toliau – Vilniaus miesto BP) yra rengiamo dokumento pagrindas [7]. Numatytos pagrindinės priemonės, sprendžiant Vilniaus miesto urbanistinės struktūros problemas:

1. Toliau vystyti miesto centrus (pagrindinį miesto centrą ir lokalius miesto dalių centrus), formuoti jų mišrią funkcinę struktūrą bei kompaktišką užstatymą;

2. Pirmenybę skirti vidinei miesto plėtrai, teritorijų antriniam panaudojimui (konversijai), modernizavimui, nebaigtų formuoti kvartalų užstatymui (miesto centrinėje ir vidurinėje zonose – pagrindinio centro, miesto dalies centrų zonose, taip pat sovietmečiu užstatytose intensyvaus užstatymo gyvenamosiose zonose):

2.1. panaudoti apleistas, neefektyviai naudojamas teritorijas (konversija, antrinis panaudojimas);

2.2. renovuoti, modernizuoti sovietinio laikotarpio daugiabučių namų rajonus;

2.3. konvertuoti tankiai apgyvendintas sodininkų bendrijų teritorijas į gyvenamąsias teritorijas;

2.4. numatant naują statybą iš dalies užstatytose ar neužstatytose teritorijose, formuoti kvartalus pagal BP sprendiniuose numatytus užstatymo tipologinius principus (morfologinę urbanistinę struktūrą);

3. Formuoti intensyvaus užstatymo zonas šalia pagrindinių transporto koridorių su viešuoju transportu;

4. Nutiesti svarbiausias trūkstamas transporto jungtis (Šiaurinė g., Mykolo Lietuvio g.), pagrindinius dviračių takus, įrengti želdynus;

5. Tarp naujai užstatomų teritorijų periferinėje zonoje, pirmenybę skirti Pilaitės šiaurinei daliai, teritorijai prie Minsko plento ir teritorijoms prie Ukmergės g. šalia Vakarinio aplinkkelio;

6. Skatinti prioritetinių teritorijų plėtojimą, jose numatant visų rūšių infrastruktūros plėtrą ir neprioritetinėse teritorijose nustatant privalomuosius reikalavimus privačios iniciatyvos teise planuojamai plėtrai.

Vidinės plėtros skatinimas esamose užstatytose teritorijose:

1. Toliau plėtoti pagrindinio miesto centro ir lokalių miesto dalių sistemą („Vakarų“ – prie Pilaitės pr. ir Vakarinio aplinkkelio, „Šiaurės Vakarų“ – prie Ukmergės g. ir Vakarinio aplinkkelio, „Rytų“ – Naujojoje Vilnioje, taip pat Žirmūnuose bei Grigiškėse);

2. Formuoti išbaigtas, kokybiškas užstatymo struktūras bei viešąsias erdves, skatinti neefektyviai naudojamų teritorijų konversiją, žemės naudojimo daugiafunkciškumą;

3. Intensyvinti užstatymą šalia pagrindinių transporto koridorių su viešuoju transportu (Savanorių pr., Laisvės pr.-Ateities g., Pilatės pr.-T.Narbuto g.-Konstitucijos pr., Ukmergės g., Kalvarijų g., Dariaus ir Girėno g., Pramonės g.);

4. Tęsti savivaldybės vykdomą kaimynijų atnaujinimo programą ir papildomai skatinti problematiškiausių kvartalų atsinaujinimą sovietinio laikotarpio daugiabučių namų rajonuose.

Plėtros naujai urbanizuojamose teritorijose realizavimas:

1. Savivaldybė palaiko naują plėtrą prioritetinėse plėtros kryptyse, skirtą miesto erdvinei struktūrai subalansuoti (Pilaitėje, prie Minsko pl. ir prie Ukmergės g., verslo, gamybos ir sandėliavimo teritorijos prie Lentvario ir Kuprioniškėse);

2. Neprioritetinės plėtros teritorijos plėtojamos privačiomis lėšomis. Jose savivaldybės lėšomis nenumatoma vystyti socialinės ir inžinerinės infrastruktūros.

Vilniaus miesto BP numatyti miesto urbanistinės struktūros tobulinimo prioritetai:

Prioritetai	Miesto urbanistinės struktūros tobulinimo prioritetai		
	Apleistų ir neišnaudoto potencialo teritorijų konversijos prioritetai	**Sovietinio laikotarpio daugiabučių namų rajonų kompleksinio atnaujinimo ir pritaikymo šiuolaikiniams poreikiams prioritetai**	**Sodininkų bendrijų teritorijų konversijos į gyvenamąsias teritorijas prioritetai**
I	Miesto centrinė dalis, Senamiestis	Naujininkai, Naujoji Vilnia, Žirmūnų šiaurinė dalis	baigiama konversija teritorijose, kur ji įvykusi daugiau nei 70 proc.
II	Pietinės greito eismo gatvės aplinka	Šnipiškės, Vilkpėdė, Naujamiestis	baigiama konversija teritorijose, kur ji įvykusi nuo 41 iki 69 proc.
III	Naujoji Vilnia	Baltupiai, Grigiškės, Žirmūnų pietinė dalis	baigiama konversija teritorijose, kur ji įvykusi iki 40 proc.
IV	Žirmūnų šiaurinė dalis	Fabijoniškės, Santariškės, Antakalnis, Karoliniškės, Viršuliškės, Lazdynai, Šeškinė, Justiniškės, Pilaitės pietinė dalis, Pašilaičiai	sodininkų bendrijų konversija į gyvenamąsias teritorijas zonose, kurios patenka į rezervuotą kitos krypties lėktuvų kilimo ir tūpimo tako ir perspektyvinę lėktuvų triukšmo zoną (tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane bus atsisakyta kitos krypties lėktuvų kilimo ir tūpimo tako)

Vilniaus miesto BP numatytos priemonės susijusios su paviršinio vandens tvarkymu:

- Pertvarkyti ir atnaujinti paviršinio vandens sistemas, įrengiant kaupyklas ir valyklas;
- Siekti, kad būtų sumažinta, nutraukta vandenų tarša vandens aplinkai pavojingomis medžiagomis ir užtikrinti, kad pavojingos cheminės medžiagos vandens telkiniuose neviršytų didžiausių leistinų koncentracijų;
- Mažinti paviršinio vandens taršą nevalytomis ir nepakankamai išvalytomis nuotekomis; organizuoti nuotekų nuleidimą į valymo įrenginius, taikantis prie vietovės sąlygų;
- Tęsti požeminio ir paviršinio vandens monitoringą.

Paviršinio vandens tvarkymo sprendiniuose siūloma pereiti nuo požiūrio, kad paviršinį vandenį reikia kuo greičiau vamzdynais nuvesti į upes, prie rezervo paviršinio (lietaus ir polaidžio) vandens kaupimui ir infiltracijai į gruntą, numatyti plotus arba talpas po gatvėmis ir aikštėmis paviršinio vandens nuotekų kaupykloms įrengti:

- Esant poreikiui ir tinkamoms hidrogeologinėms sąlygoms, užtikrinant apsaugą nuo taršos, sausaslėnių atkarpose, daubose koncentruojamos lietaus vandens kaupyklos ir infiltravimui į gruntą skirtos sistemos.

- Planuojant medžių ir krūmų (krūmokšnių) išdėstymas, žaliosiose juostose (užstatymo, šaligatvio ir centrinėje skiriamojoje), formuojant želdinių masyvus bei įrengiant lietaus vandens kaupimo/sugerdinimo sistemas.
- Pertvarkant, ar naujai įrengiant lietaus vandentvarkos sistemas, prioritetas teikiamas ekologiškos vandentvarkos modeliui (lietaus vandens sulaikymui ir infiltracijai).
- Rengiant gatvių, aikščių, stovėjimo aikštelių ir kitų kietųjų dangų techninius projektus, nukreipti lietaus vandenį prie medžių (šią priemonę galima integruoti rekonstrukcijos metu);
- Projektuojant želdynus, numatyti kraštovaizdžio ir technines priemones lietaus vandens pertekliaus kaupimui ir panaudojimui;
- Renkantis lietaus vandentvarkos būdą, ten, kur hidrogeologinės sąlygos leidžia ir žemės paviršiaus plotas nėra priskiriamas „galimai teršiamoms teritorijoms“ pirmenybė teikiama vandens sulaikymui apvalant ir infiltracijai į gruntą.

Rengiant teritorijų planavimo dokumentus, privalomi ar rekomendaciniai teritorijų planavimo kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai ir jų rodikliai (dydžiai) nustatomi remiantis *Teritorijų planavimo normomis [10]*. Teritorijos suskirstymas į zonas, kuriose nustatytos pagrindinių žemės naudojimo paskirčių ir galimų jose veiklų prioritetai, yra funkcinis zonavimas.

Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos funkcinės zonos:	
Gyvenamoji zona	Visas gyvenamąsias teritorijas apibendrinanti funkcinė zona su gyvenamosios aplinkos aptarnavimui reikalinga socialine, paslaugų, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra, taip pat gyventojų rekreacijai reikalingais atskiraisiais želdynais. Gyvenamosios teritorijos skirstomos pagal teritorijos užstatymo intensyvumą ir gali būti nustatomos šios detalizuotos funkcinės zonos: 1. ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona; 2. mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona; 3. vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona; 4. intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona.
Centrų zona	Didmiesčiuose ir vidutiniuose miestuose išskiriamos mišrios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos, kuriose vyrauja gyvenamoji aplinka, administravimo, paslaugų, prekybos ir kitos taršos nesukeliančios ūkinės veiklos kartu su šių veiklų aptarnavimui reikalinga socialine, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra, rekreacijai reikalingais atskiraisiais želdynais ir viešosiomis erdvėmis. Didmiesčių centrų teritorijų funkcinę zoną rekomenduojama diferencijuoti pagal teritorijos užstatymo intensyvumą ir galimas papildomas veiklas, išskiriant: 1. pagrindinio centro zoną; 2. miesto dalių centrų zonas.
Specializuotų kompleksų zona	Funkcinė zona, kurioje dominuoja kompaktiškai užstatytos teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, specializuotai socialinei, aptarnavimo ir paslaugų veiklai (parodų, sporto, turizmo, pramogų, rekreacijos, mokslo, sveikatos apsaugos,

	religinei). Ši zona taip pat skirta krašto apsaugai, civilinei saugai, gelbėjimo tarnyboms;
Paslaugų zona	
Sodininkų bendrijų zona	Funkcinė zona, kurioje dominuoja teritorijos, skirtos mėgėjų sodininkystei. Veiklą jose reglamentuoja Sodininkų bendrijų įstatymas;
Pramonės ir sandėliavimo zona	Teritorijos, kuriose dominuoja gamybinė ar kita panaši ūkinė veikla su šių veiklų aptarnavimui reikalinga susisiekimo, inžinerine, paslaugų ir kita infrastruktūra;
Inžinerinės infrastruktūros zona	Funkcinė zona, skirta susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų aptarnavimo objektams, aplinkos kokybei gerinti reikalingiems objektams. Ši zona taip pat skirta sąvartynams su jų funkcionavimui reikalinga infrastuktūra;
Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	Neužstatyta funkcinė zona, kuria išskiriami svarbiausių gatvių ir kelių, geležinkelio kelių ir magistralinių inžinerinių tinklų koridoriai ir vandenvietės;
Vandenviečių zona	
Bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zona:	Neužstatyta funkcinė zona, kuria išskiriamos urbanizuotų teritorijų viešosios erdvės ir bendram naudojimui pritaikytų atskirųjų želdynų teritorijos, taip pat kapinių teritorijos. Ši funkcinė zona pagal želdynų naudojimo rekreacijai intensyvumą gali būti skirstoma į: 1. intensyviai naudojamų želdynų zoną; 2. ekstensyviai naudojamų želdynų zoną.
Neurbanizuojamos teritorijos funkcinės zonos:	
Miškų ir miškingų teritorijų zona	Apibendrinta funkcinė zona, kurioje dominuoja Miškų įstatymo 3 straipsnyje nurodyti visų grupių miškai.
Vandenų zona	Funkcinė zona, kurioje dominuoja Žemės įstatymo 27 straipsnyje nurodyta vandens ūkio paskirties žemė;
Konservacinės teritorijos zona	Funkcinė zona, kurioje dominuoja Žemės įstatymo 28 straipsnyje nurodyta konservacinės paskirties žemė.

Specialusis planas rengiamas anksčiau galiojusio Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-2136 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo“ tęstinumo pagrindu (toliau – anksčiau galiojęs specialusis planas).

3 ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO APIBENDRINTI DUOMENYS

Specialiojo plano sprendinių formavimą įtakojantys esamos būklės įvertinimo duomenys:

- Įgyvendintų anksčiau galiojusio specialiojo plano sprendinių monitoringo apibendrinimas;
- Planuojamos teritorijos bendrųjų sąlygų apibendrinimas;
- Specialiojo plano koncepciją įtakojančios Specialiojo plano esamos būklės įvertinimo išvados;
- Specialiojo plano esamos būklės įvertinimo metu nustatytos paviršinių nuotekų tvarkymo probleminės vietos.

3.1 Įgyvendintų sprendinių monitoringo apibendrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, anksčiau galiojusiu specialiuoju planu buvo suplanuoti plėtojami paviršinio vandens baseinai, paviršinių nuotekų tinklai, nuotekų valymo įrenginiai, numatyta reikalinga esamos infrastruktūros rekonstravimą bei kita infrastruktūra (3.1 lent.).

3.1 lentelė. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje anksčiau galiojusiu specialiuoju planu suplanuoti sprendiniai

Suplanuoti sprendiniai	Kiekis
Baseinai, kuriuose suplanuota paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos plėtra, vnt.:	65
Plėtojami paviršinių nuotekų eksploatuojami baseinai, vnt.	25
Plėtojami mišrūs paviršinių ir buitinių nuotekų sistemos baseinai, kuriuose planuojamas paviršinių ir buitinių nuotekų sistemų atskyrimas, vnt.	16
Plėtojami perspektyviniai geografiniai paviršinių nuotekų surinkimo baseinai, vnt.	24
Paviršinių nuotekų tinklų plėtra, vnt./km	25/31,1
Paviršinių nuotekų tinklų plėtra geografiniuose baseinuose, vnt./km	14/42,0
Paviršinių nuotekų tinklų renovacija, vnt./km	17/30,7
Paviršinių nuotekų valyklos įrengimas, vnt.	39
Paviršinių nuotekų valyklos - kaupyklos įrengimas, vnt.	41
Paviršinių nuotekų valyklos - kaupyklos rekonstrukcija, vnt.	4
Išleistuvas su planuotu debitmačiu, vnt.	33
Išleistuvas su planuotu monitoringo mazgu ir debitmačiu, vnt.	14

Remiantis UAB „Grinda“ duomenimis Vilniaus mieste 2018 - 2023 metais, vykdant naujų objektų statybas, rekonstruojant gatves įrengta ir (arba) rekonstruota virš 55 km DN200-DN1200 paviršinių nuotekų tinklų.

Sprendžiant aktualiausias Vilniaus miesto tvinimo ir tvarkymo problemas per pastarąjį dešimtmetį įgyvendinta apie dešimt (10) anksčiau galiojusiu specialiuoju planu planuotų paviršinių nuotekų plėtros

sprendinių eksploatuojamuose baseinuose ir tik vienas (1) paviršinių nuotekų plėtros sprendinys geografiniuose baseinuose (3.2 lent.).

Projekto veiklomis išspręsta dalis anksčiau galiojusio specialiojo plano rengimo metu identifikuotų paviršinių nuotekų tvarkymo problemų: Vilkpėdės, Žvėryno, Žirmūnų, Šeškinės, Šnipiškių, Pašilaičių, Fabijoniškių, Pilaitės ir kitose seniūnijose. Vieni suplanuoti sprendiniai įgyvendinti pilnai, kiti dalinai, perplanuojant infrastruktūros plėtrą pagal esamas užstatymo, plėtros, technines galimybes ir pan.

3.2 lentelė. Anksčiau suplanuotų paviršinių nuotekų tinklų plėtros sprendinių įgyvendinimo apibendrinimas

Anksčiau suplanuoti paviršinių nuotekų tinklų plėtros/ renovacijos sprendiniai	Anksčiau suplanuoti sprendiniai	Įgyvendinti sprendiniai	Dalinai įgyvendinti sprendiniai	Parengti projektai
Paviršinių nuotekų tinklų plėtra, vnt.	25	6	4	-
Paviršinių nuotekų tinklų plėtra geografiniuose baseinuose, vnt.	14	-	1	4
Paviršinių nuotekų tinklų renovacija, vnt.	17	1	3	-
Viso, vnt.:	**56**	**7**	**8**	**4**

Iš anksčiau suplanuotų trisdešimt devynių (39) paviršinių nuotekų valymo įrenginių įgyvendinti šeši (6), o iš keturiasdešimt vieno (41) planuotų paviršinių nuotekų valymo ir debito reguliavimo įrenginių naujai įrengtas tik vienas (1) Siesikų g. (3.1 pav.), kitas įrengtas rekonstruojant esamus Karoliniškių nuotekų valymo įrenginius Taurupės g. Iš anksčiau suplanuotų keturiasdešimt septynių (47) įgyvendintos septynios (7) stebėsenos priemonės (kartu su naujai įrengtais paviršinių nuotekų valymo ir debito reguliavimo įrenginiais) (3.3 lent.).

3.3 lentelė. Anksčiau suplanuotų paviršinių nuotekų infrastruktūros objektų sprendinių įgyvedinimo apibendrinimas

Anksčiau suplanuotų paviršinių nuotekų infrastruktūros objektai	Anksčiau suplanuoti sprendiniai	Įgyvendinti sprendiniai	Įgyvendinti neplanuoti sprendiniai
Paviršinių nuotekų valyklos įrengimas, vnt.	39	6	33
Paviršinių nuotekų valyklos - kaupyklos įrengimas, vnt.	41	1	
Paviršinių nuotekų valyklos - kaupyklos rekonstrukcija, vnt.	4	1	
Viso, vnt.:	**84**	**8**	**33**

3.1 pav. Įrengta paviršinių nuotekų kaupykla Siesikų g.
(Šaltinis: https://www.grinda.lt)

Per praėjusį Specialiojo plano galiojimo laikotarpį pilnai ar dalinai įgyvendinta apie ketvirtadalis planuotų paviršinių nuotekų tinklų plėtros ar rekonstrukcijos sprendinių, kuriais išspręstos aktualiausios Vilniuje paviršinių nuotekų tvarkymo problemos. Didžioji dauguma sprendinių įgyvendinti plėtojamuose paviršinių nuotekų eksploatuojamuose baseinuose, tuo tarpu perspektyviniuose/ geografiniuose baseinuose planuota plėtra beveik nevyko.

Sprendinių monitoringas parodė, jog paviršinių nuotekų valymo įrenginių plėtra buvo pakankamai intensyvi, tačiau ji vyko ne suplanuotų centralizuotų sprendinių, o daugiau vystomų mažesnių projektų pagrindu. Iš planuotų paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinių įgyvendintas dešimtadalis, tame tarpe iš planuotų pastatyti ar rekonstruoti 45 debito mažinimo įrenginių (kaupyklų) įrengti tik 2 sprendiniai. Kas parodo, jog centralizuotos paviršinių nuotekų infrastruktūros įrengimo galimybės Vilniaus mieste yra labai ribotos ir sudėtingos.

3.2 Esamos paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos būklė

Vilniaus miesto teritorijoje, kaip didžiausiame, sostinės statusą turinčiame mieste, paviršinių nuotekų infrastruktūra yra išvystyta lyginant su kitomis Lietuvos gyvenvietėmis, tačiau miestui nuolat plečiantis, daugėjant pastatų ir nelaidžių dangų, paviršinių nuotekų tvarkymo poreikis vis auga (3.2 pav.). Vilniaus mieste paviršinės nuotekos surenkamos nuo viešųjų erdvių kietųjų dangų, šaligatvių, gatvių, aikštelių, skverų, jų aplinkinių teritorijų, taip pat nutekintos nuo namų stogų ir pan. Žalieji plotai didelę dalį paviršinio vandens sugeria.

Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos Vilniuje labiausiai išplėtotos tankiai užstatytų gyvenamųjų (Justiniškių, Viršuliškių, Karoliniškių, Lazdynų, Pašilaičių, Fabijoniškių, Žirmūnų ir kt. seniūnijose) ir pramoninių (Vilkpėdės, Naujininkų, Panerių ir kt. seniūnijose) zonų teritorijose, kuriose yra didžiausias nelaidžių dangų plotas. Daugumoje šių teritorijų, miesto paviršinių nuotekų tvarkytojo eksploatuojamuose baseinuose, paviršinės nuotekos surenkamos ir tvarkomos centralizuotomis paviršinių nuotekų tvarkymo

sistemomis, tačiau vertinant hidrauliškai dauguma jų jau išnaudojusios savo rezervus. Atokesniuose periferiniuose rajonuose, bei mažesnio užstatymo tankumo teritorijose centralizuota paviršinių nuotekų infrastruktūra nėra išvystyta, paviršinės nuotekos vietomis čia surenkamos grioviais, atskirais paviršinio nuotakyno elementais ar individualiomis, decentralizuotomis paviršinių nuotekų sistemomis.



3.2 pav. Esama paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra Vilniaus mieste

Dalyje centrinių Vilniaus rajonų Senamiestyje, dalyje Antakalnio, Naujamiesčio, Žvėryno rajonų įrengtos ir iki šiol paviršinių nuotekų surinkimui ir tekinimui naudojamos mišrios nuotekų šalinimo sistemos. Mišrieji kolektoriai veikia efektyviau dėl mažėjančių buitinių nuotekų kiekių, tačiau liūčių metu tokie tinklai yra perkraunami hidrauliškai, o dėl globalių reiškinių didėjantis kritulių intensyvumas dar labiau didina patvankų riziką. Rengiant gatvių rekonstravimo projektus, vystant naujus kvartalus seno užstatymo teritorijose (pvz. Paupyje), esant galimybei, vykdomas mišrių nuotekų atskyrimas įrengiant paviršinių nuotekų tinklus.

Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo duomenų bazės 2023 m. duomenimis, Vilniaus miesto teritorijoje yra apie 2056 km paviršinių nuotekų tinklų, kurių pusė (1032 km) – teisiškai neregistruoti.

Juo sudaro paviršinių nuotekų tvarkytojo UAB „Grinda“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir kitų individualių paviršinių nuotekų teritorijų valdytojų (juridinių ar privačių asmenų), įvairios būklės, statuso paviršiniai nuotekų tinklai, pagrindiniai kolektoriai, išvadai ir pan. Didžioji dalis visų Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tinklų yra senos statybos nusidėvėję, daugiau nei 90 proc. UAB „Grinda“ eksploatuojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros nusidėvėjimas yra 75 proc. Nors tai netrukdo tekinti paviršinio vandens link išleistuvų, tačiau būtina palaipsniui tvarkyti ir atnaujinti paviršinių nuotekų infrastruktūrą.

Savivaldybės teritorijoje taip pat yra apie 430 km teisiškai neregistruotų drenažo tinklų, tame tarpe ir senų melioracijos sistemos statinių. Vilniaus miesto teritorijos periferinėse zonose buvo įrengtų melioracijos statinių, melioruotų plotų, tačiau dėl prastos būklės, nusidėvėjimo visi Vilniaus miesto melioracijos statiniai buvo nurašyti/ išregistruoti 2014 m.

Dėl nuolatinės Vilniaus miesto plėtros nelaidžių paviršių plotas nuolat didėja, atitinkamai plečiasi susidarančių/ surenkamų paviršinių nuotekų plotai. Paviršinių nuotekų tvarkymui ir plėtrai Vilniaus miesto teritorija anksčiau galiojusiu specialiuoju planu suskirstyta paviršinių nuotekų surinkimo baseinais. Viešojo paviršinių nuotekų tvarkytojo Vilniaus mieste - UAB „Grinda“ užsakymu 2021 metais duomenys apie paviršinių nuotekų surinkimo baseinus (paviršinių nuotekų baseinų skaičius, unikalūs baseinų numeriai, baseinų ribos, paviršinių nuotekų surinkimo plotai baseinuose ir kt.) buvo patikslinti/ atnaujinti (3.3 pav.).

ANKSČIAU SUPLANUOTA	ESAMA BŪKLĖ
	

3.3 pav. Paviršinių nuotekų surinkimo baseinai Vilniaus mieste

Vilniaus miesto savivaldybėje paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijos ir plėtojimo kryptys nustatomos paviršinių nuotekų surinkimo baseinais:

- Eksploatuojami (su įrengta inžinerine infrastruktūra) paviršinių nuotekų tvarkymo baseinai, tame tarpe:
    - esami paviršinių nuotekų surinkimo baseinai;
    - mišrių nuotekų baseinai ir mišrių nuotekų pabaseiniai paviršinių nuotekų baseinuose;
    - kitų valdytojų eksploatuojami paviršinių nuotekų tvarkymo baseinai;
- Planuojami paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtros baseinai.

Esamos būklės įvertinimo metu Vilniaus miesto teritorijoje identifikuoti 1472 paviršinių nuotekų baseinai ir pabaseiniai, iš kurių 227 eksploatuojami su įrengta inžinerine infrastruktūra užimantys apie 32 proc. miesto teritorijos ir 1245 geografiniai, natūralūs, be išvystytos inžinerinės infrastruktūros (3.4 lentelė).

3.4 lentelė. Apibendrinti eksploatuojamų paviršinių nuotekų surinkimo baseinų Vilniaus mieste duomenys

Eksploatuojamo (su įrengta inžinerine infrastruktūra) baseino tipas	Anksčiau suplanuoti paviršinių nuotekų baseinai, vnt.	Esami paviršinių nuotekų baseinai* (2021 m. balandžio mėn. duomenys)		
		Baseinų kiekis, vnt.	Baseinų bendras plotas, ha	Surenkamų paviršinių nuotekų (skaičiuotino nuotėkio) plotai baseinuose, ha
Paviršinių nuotekų baseinai	159	128	11306	8827
Kitų valdytojų paviršinių ar mišrių nuotekų baseinai	-	51	408	266
Mišrių nuotekų baseinai	28	24	942	884
Mišrių nuotekų pabaseiniai paviršinių nuotekų baseinuose	-	24	25	25
Viso:	**187**	**227**	**12682**	**10002**

*- esamų paviršinių nuotekų tinklų baseinų ribos ir plotai pagal poreikį koreguojami/tikslinami bendrųjų ir konkretizuotų sprendinių rengimo metu.

Vilniaus mieste eksploatuojamų baseinų bendras plotas 12682 ha, tuo tarpu surenkamų paviršinių nuotekų (skaičiuotino nuotėkio) plotas juose sudaro 10 002 ha. Paviršinės nuotekos surenkamos nuo kietų ar iš dalies kietų paviršių (viešųjų erdvių kietųjų dangų, šaligatvių, gatvių, aikštelių, skverų ir pan.), jų aplinkinių teritorijų, žaliųjų plotų, taip pat nutekintos nuo namų stogų. Bendrai vertinant susidarančių /surenkamų paviršinių nuotekų plotų pasiskirstymą: 57 proc. paviršinių nuotekų surenkami nuo žaliųjų plotų; 26 proc. – nuo kietųjų dangų (kelių, aikštelių, šaligatvių); 2,8 proc. ant iš dalies kietų paviršių; 13,4 proc. ant stogų.

Tačiau bendrai vertinant paskaičiuotus susidarančių paviršinių nuotekų kiekius didžiausiais paviršinių nuotekų kiekis ~64 proc. susidaro ant kietųjų dangų, ~19 proc. ant stogų dangų, ~15 proc. ant žaliųjų plotų nuo bendro paviršinių nuotekų kiekio. Susidarančių paviršinių nuotekų debitai skaičiuojami remiantis Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 9 priedu, priimant ribinius nuotakyno 5 metų ištvinimo retmenis [18].

3.5 lentelė. Apibendrinti duomenys apie eksploatuojamų baseinų surenkamų paviršinių nuotekų paviršių plotų ir ant jų susidarančių paviršinių nuotekų kiekių pasiskirstymą

	Žalieji plotai	Kietos dangos	Iš dalies kietos dangos	Stogų dangos	Visų paviršių plotas
Dangos plotas, ha	5 740,44	2 641,83	282,08	1 337,66	10 002,01
Dangos plotas, proc.	57,4	26,4	2,8	13,4	100
Susidarantis skaičiuotinis debitas, l/s	~89 069	~390 785	~16 703	~113 384	~60 994
Susidarantis skaičiuotinis debitas su mažin. koef., l/s	~69 385	~305 302	~13 862	~89 296	~477 846
Susidarantis skaičiuotinis debitas, proc.	14,6	64,1	2,7	18,6	100

Aplinkosauginiams reikalavimams griežtėjant, vandenvalai įgavus prioritetinį statusą per pastarąjį dešimtmetį Vilniaus mieste paviršinių nuotekų tvarkymas žymiai suintensyvėjo. Vilniaus mieste 2013 metais veikė 4 centralizuotos paviršinių nuotekų valyklos, tuo tarpu 2023 metais paviršinių nuotekų tvarkytojas eksploatuoja 43 įvairaus našumo paviršinių nuotekų valyklas, dvi iš jų su paviršinio vandens debito reguliavimo įrenginiais/ kaupyklomis. Esamos būklės analizės metu Vilniaus mieste identifikuota 14 pagrindinių bei 3 mažesnio našumo centralizuoto paviršinių nuotekų tvarkymo valyklų. Visos centralizuoto paviršinio nuotekų tvarkymo valyklos aptarnauja 15 Vilniaus miesto paviršinių nuotekų baseinų, kurių bendras plotas 4079 ha., baseinuose surenkamų paviršinių nuotekų plotas apie 3269 ha. Apibendrinus, Vilniaus mieste valomos paviršinės nuotekos nuo 34,5 proc. Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkytojo eksploatuojamų baseinų surenkamų paviršinių nuotekų plotų.

Vilniaus mieste įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai su smėlio ir naftos gaudyklėmis, kurios valo naftos produktus bei skendinčias medžiagas (t. y. stambesnes, skęstančias medžiagas: smėlį, žvyrą ir pan., bet ne plūduriuojančias/ neskęstančias medžiagas), taip pagerindamos išleidžiamų paviršinių nuotekų kokybę bei užtikrindamos ekosistemos stabilumą. Pažymėtina, jog mieste įrengiamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių technologinės galimybės nėra skirtos plūduriuojančių medžiagų (pvz. žiedadulkių) ir BDS (organinių medžiagų) valymui. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai dalinai sumažina BDS taršą, tačiau tai nėra jų technologinė paskirtis.

Vilniaus mieste diegiamos ir kitos paviršinio vandens tvarkymo priemonės, įrengiamos infiltracinės, akumuliacinės paviršinių nuotekų talpos, šlapbalės, infiltraciniai grioviai, šuliniai ir pan.

Vilniaus mieste paviršinių nuotekų priimtuvai - Neries, Vilnios, Vokės, Cedrono, Sudervės, Verkės, Rudaminėlės, Riešės, Nemėžos, Murlės, Varnės upės ir kiti neregistruoti upeliai, grioviai, telkiniai. Periferinėse teritorijose susiduriama su mažųjų priimtuvų perkrovimo ir teisinės apsaugos problemomis. Viso Vilniaus miesto teritorijoje identifikuoti 375 paviršinių nuotekų išleistuvai, iš kurių 145 - eksploatuojami Viešojo paviršinių nuotekų tvarkytojo išleistuvai, 102 - eksploatuojami individualiai tvarkomų paviršinių nuotekų išleistuvai, o likę 128 - kitos paskirties išleistuvai.

Pagrindinės esamos paviršinių nuotekų sistemos problemos yra mišrių nuotekų atskyrimas, buitinių nuotekų persipylimo slenksčių panaikinimas, esamų tinklų pralaidumas, teisiškai neregistruota paviršinių nuotekų infrastruktūra ir išleidžiamų paviršinių nuotekų valymas.

3.3 Planuojamos teritorijos aplinkos sąlygų apibendrinimas

3.3.1 Demografiniai pokyčiai

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų skaičius 11 metų laikotarpyje padidėjo 4,8 proc. Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės 2023 m. viešais duomenimis, tankiausiai apgyvendintos mažiausią plotą užimančios seniūnijos: Justiniškių, Žirmūnų, Naujamiesčio, Karoliniškių, Šeškinės, Fabijoniškių, Senamiesčio seniūnijos.

3.3.2 Meteorologinių sąlygų prognozės

Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) duomenimis, intensyvių kritulių kiekis Vilniuje nežymiai didėja. 1971-2018 m. laikotarpyje sostinėje dienų su gausiais krituliais (>10 mm) skaičius svyravo nuo 9 iki 26 dienų. Paskutiniais dešimtmečiais daugėja lietingų dienų kai per parą iškrinta ≥20 mm kritulių, o taip pat registruoti atvejai kai maksimalus metinis paros kritulių kiekis viršijo 80 mm. Pagal LHMT remiantis A1B scenarijumi šiltnamio dujų emisijos scenarijumi ir trijų klimato modelių (BCM-RCA, ECHAM5-REMO, HadCM3-HadRM) išvesties duomenų vidurkiu sudarytas klimato kaitos prognozes Vilniaus miestui XXI a. (toliau – Klimato kaitos prognozės) kritulių kiekio padidėjimas prognozuojamas 15 proc. (~2060 m.), numatomos trumpesnės ir intensyvesnės liūtys [11].

Ryškiausi temperatūros pokyčiai įvyks šaltuoju metų laiku, ir tikėtina, kad amžiaus pabaigoje vidutinė žiemos temperatūra taps teigiama. Augant temperatūrai keisis ir ekstremalių kaitrų bei šalčių pasikartojimas. Amžiaus pabaigoje Vilniuje nebebus fiksuojama didelių šalčių (kai temperatūra žemesnė nei -25°C). Stichinių kaitrų (kai maksimali temperatūra 3 ir daugiau dienų iš eilės yra aukštesnė nei 30°C) pasikartojimo tikimybė išaugs 31 proc. XXI a. pabaigoje stichinės kaitros Vilniaus mieste gali pasikartoti vidutiniškai kas 2,5 metų (1981–2010 m. laikotarpiu pasikartodavo maždaug kas 7,5 metų).

3.3.3 Gamtinių sąlygų apibendrinimas

Lietuvos Respublikos žemės fondo 2023 m. sausio 1 d. duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybės teritorija užima 40045,3 ha plotą, iš jo: 31,9 proc. užima užstatyta teritorija, 5,8 proc. – keliai, 17,8 proc. – žemės ūkio naudmenos, 35,6 proc. – miškai (miško žemė), 2,09 proc. – vandens telkiniai, 6,8 proc. – kita žemė (medžių, krūmų želdiniai, pelkės, pažeista ir nenaudojama žemė).

Vilniaus miesto teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos. **Vilnius įsikūręs paskutiniojo – Vėlyvojo Nemuno – ledyno pakraščio ruože ir vos ne kiekvienas miesto kampelis skiriasi raiškiu reljefu**. Vilniaus ir jo apylinkių gamtinis pamatas jo geomorfologinė struktūra, sudaryta iš kalvų, slėnių, lygumų, vandens telkinių kartu su miškų masyvais. Vilniaus miestui yra būdingi aukšti, didelio nuolydžio Neries šlaitai, kurių žemutinės terasos yra intensyviai apstatytos. Šlaitai nėra platūs, tačiau - statūs, t. y. daugiau kaip 7 proc. statumo. Miesto ašis yra Neries upė. Kairiojo Neries ir Vilnios upių kranto aukštuma tik pakilusi verčiasi į kitą pusę, iš kur daugiausia žaliais plotais vanduo ramiai nuteka atitinkamai į Vilnios ir Vokės upes (3.4 pav.).

Vilniaus miesto požeminio vandens aktyvios apykaitos zonos viršutinės dalies vandeningieji sluoksniai (iki 100 m gylio) turi glaudų hidraulinį ryšį vieni su kitais, o požeminio vandens srautas yra nukreiptas Neries upės slėnio link. **Gruntinio vandens lygio gylis Vilniaus miesto teritorijoje yra labai kaitus ir priklauso nuo žemės paviršiaus reljefo santykinio aukščio** ir atstumo iki Neries, Vilnios ir Vokės upių slėnių.

Gruntinio vandens lygio svyravimo amplitudė Vilniuje kinta maksimaliai iki 4 – 6 m aukštesnėse upių terasose pavasarį ir rudenį, o žemesnėse neviršija 0,5–1,5 m upių vandens patvankos metu. Arčiausiai žemės paviršiaus (0- 2 m gylyje) gruntinis vanduo aptinkamas upių slėniuose ar arti jų ir teritorijose, kur žemės paviršiaus reljefas yra sąlygiškai lygus. Didžiausias gruntinio vandens lygio gylis (27 ir daugiau metrų) yra būdingas didelio santykinio aukščio kalvynams.

Bendras valstybinės reikšmės vandenų plotas užima apie 2,26 proc. Vilniaus miesto teritorijos. Visi į planuojamą teritoriją patenkantys paviršinio vandens telkiniai – upės, upeliai, ežerai ir tvenkiniai yra ir paviršinių nuotekų rinktuvai.



3.4 pav. Vilniaus miesto erdvinė struktūra

Paviršinių vandens telkinių apsaugai nustatomos apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos [7]. Veiklą paviršiniuose vandens telkiniuose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir pakrantės apsaugos

juostose reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (toliau – Saugomų teritorijų įstatymas), Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (toliau - Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas). Potvynių keliamą pavojų leidžia įvertinti Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai [8].

Vilniaus miesto privalumas yra didelis miesto teritorijos miškingumas bei žalieji plotai. Vilniaus miesto miškingumas 34,1 proc. (Lietuvos statistikos departamento 2022 m. duomenimis) didesnis nei bendras Lietuvos teritorijos miškingumas.

3.3.4 Saugomų teritorijų ir kultūros paveldo įtaka sprendiniams

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje yra įsteigtos dvi kompleksinės saugomos teritorijos - Verkių regioninis parkas (užima 2,7 tūkst. ha) ir Pavilnių regioninių parkas (užima 2,2 tūkst. ha). Regioniniuose parkuose yra 17-a draustinių ir 1-as rezervatas (Kalnų gamtinis rezervatas). Didžiausius plotus Vilniaus miesto teritorijoje užima Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis bei Aukštagirio geomorfologinis draustinis, Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinis draustinis, Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis, Veržuvos hidrografinis draustinis, Tapelių kraštovaizdžio draustinis, Cedrono aukštupio kraštovaizdžio draustinis, Vokės hidrografinis draustinis, Naujojo Lentvario botaninis draustinis (3.5 pav.).

Į planuojamą Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją patenka nacionalinės arba Europos Bendrijos svarbos saugomos teritorijos „Natura 2000”. Vilniaus miesto teritorijoje yra 16 buveinių apsaugai svarbių teritorijų: Neries upės (LTVIN0009), Vilnios upės (LTVIN0024), Ežerėlių komplekso (LTVIN0011), Kryžiokų miško (LTVIN0020), Riešės upės slėnio (LTVIN0010), Neries upės šlaito ties Verkiais (LTVIN0012), Žaliųjų ežerų apylinkių (LTVIN0008), Antakalnių bunkerių (LTVIN0015), Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelio (LTVIN0014), Kaukysos upės slėnio (LTVIN0035), Vilnios šlaitų ties Pūčkoriais (LTVIN0036) ir kt. Dauguma buveinių išsidėsčiusios saugomose valstybinių parkų teritorijose.

Valstybinės saugomos teritorijos turi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus ribų ir (arba) funkcinio prioriteto zonų ribų planus, tvarkymo planus ir (arba) apsaugos reglamentus. Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas ir kiti teisės aktai.

Vilniaus miesto savivaldybė teritorijoje gausu Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų ir vietovių teritorijų. Didžiausia Kultūros paveldo vertybių koncentracija yra Vilniaus miesto centrinėje dalyje - Vilniaus senamiestis, Sereikiškių parkas, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė, Vingio parkas ir kt. 1994 m. Vilniaus istorinis centras, įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą (sąrašo Nr. 541).

Kultūros vertybių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatos. Inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendiniai turi neprieštarauti kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams. Kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose negali būti planuojama veikla, galinti fiziškai pakenkti kultūros paveldo objektų vertingosioms savybėms bei galinčios trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektus.

Planuojant konkrečius darbus, būtina vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-46 redakcija) III skyriaus 7.8. punktu, kuriame nurodyta archeologinių tyrimų privalomumas, kai numatoma vykdyti didelės apimties žemės judinimo darbus (rengti karjerus, kasti tvenkinius, tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius ir kt.), keičiančius reljefą daugiau nei 1 ha plote.



3.5 pav. Saugomos gamtinės teritorijos Vilniaus mieste

3.4 Vilniaus miesto planuojamos aplinkos kokybės gerinimo ir klimato kaitos švelninimo priemonės

Vilnius 2025 m. paskelbtas Žaliuoju miestu. Žaliuojanti sostinė – tai milijonai krūmų, vijoklių ir medžių, kurie sodinami sostinės gatvėse ir įkvepia miestiečius bei miesto svečius ne mažiau nei miesto architektūra. Vilniaus miesto savivaldybės siekis – kad kiekvienas iš 2000 Vilniaus gatvės kilometrų būtų žalias, o želdynai puoštų tiek horizontalius, tiek vertikalius miesto paviršius.

Vilniaus miesto savivaldybė statybų projektuose siekia įvertinti ir aplinkos žalumo indeksą. Žalieji Europos miestai – Berlynas, Stokholmas, Londonas, Helsinkis ir kiti, vertindami aplinkos kokybę skaičiuoja ir žalumo indeksą – tam tikrą įvertį, kuris parodo, kiek miesto teritorija yra žalia ir pasiruošusi atlaikyti klimato kaitos padarinius – karščio bangas, liūtis. Žalumo indeksą taiko ir kaimyninė Ryga, Talinas.

Žalioji infrastruktūra (ŽI) – gana naujas terminas, įgaunantis vis didesnį vaidmenį tarptautiniame kontekste [1].

Žalumo indekso įrankis yra ypač aktualus nustatant sąlygas Lietuvos didmiesčių gyvenamųjų rajonų ir priemiesčių plėtrai bei tankinimui ir galėtų tapti efektyviu žingsniu, sprendžiant šiuo metu vyraujančias žaliosios infrastruktūros kokybės ir kiekio problemas.

Vis daugiau miestų atsigręžia atgal į gamtą, sėkmingai ją integruodami savo teritorijų planavime per žaliosios infrastruktūros konceptą. Žaliosios infrastruktūros elementai – tai ne tik miškai, želdynai, upės ir kiti vandens telkiniai, bet ir žalieji stogai, fasadai, tvarios paviršinio vandens surinkimo sistemos. Visi kartu jie teikia aibę ekosisteminių paslaugų – ne tik ekologinę ir rekreacinę funkcijas, bet ir apskaičiuojamą ekonominę naudą, kuri dažnai atsieina pigiau, nei tokias pačias funkcijas atliekanti dirbtinė – pilkoji – infrastruktūra [3].

Žalioji infrastruktūra (ŽI) yra želdinių ir vandens telkinių tinklas, į kurį taip pat įeina tvarios paviršinio vandens tvarkymo sistemos (biolatakai, lietaus sodai), nelaidžios dangos ir paviršių želdinimas (žalieji stogai bei fasadai).

Šis tinklas yra planuojamas ir projektuojamas, norint:

- skatinti sveikesnį gyvenimą;
- sumažinti klimato kaitos poveikį;
- sušvelninti potvynių žalą;
- gerinti oro ir vandens kokybę;
- reguliuoti miesto mikroklimatą;
- skatinti vaikščiojimą pėsčiomis ir važinėjimą dviračiais;
- kaupti CO_2;
- pagerinti biologinę įvairovę ir ekologinį atsparumą.

Žaliosios infrastruktūros elementai miestuose yra būtini aplinkos kokybei užtikrinti ir gerinti. Tinkamomis aplinkybėmis ir, pasitelkus strateginį planavimą, žmogaus sukurti žaliosios infrastruktūros elementai - parkai, alėjos, ekologiniai tiltai ir kiti želdynai, vandens tvenkiniai, įvairios vandentėkmės ir lietaus sodai - gali prisidėti prie platesnio ekologinio kompensavimo tinklo ir tokiu būdu pagerinti ne tik gyvūnų ir paukščių migracijos sąlygas regioniniu lygmeniu, bet ir gamtinių medžiagų ir energijos srautų (deguonies produkavimo) generavimą ir paskirstymą miesto viduje.

Daugybė ŽI priemonių: nuo medžių auginimo, pelkių kūrimo, pralaidžių paviršių integravimo iki ant naujų ar senų pastatų kuriamų žalių stogų. Tokiu būdu yra siekiama miestus paversti „miestais kempinėmis“ („Sponge city“): vengti paviršiaus sandarinimo betonu ar asfaltu ir, kur tik įmanoma, vystyti pralaidžius paviršius, pasitelkiant ŽI priemones. Tokiu principu vystomas miestas sprendžia ir karščio, ir liūčių iššūkius - staigių liūčių metu efektyviai sugerdamas vandens perteklių, o esant aukštai oro temperatūrai - šį vandenį išgarindamas ir tokiu būdu vėsindamas aplinką.

Nors teisiškai skaičiuoti ŽI indeksą projektuotojams dar neprivaloma, Vilnius, kaip viena pažangesnių savivaldybių, jau bando įvertinti naujų projektų žalumo indeksą. Taip pat nereglamentuojamas vandeniui laidžių ir nelaidžių dangų santykis. O nelaidžios dangos mieste sukelia papildomas problemas mieste – potvynius, asfalto ir betono dykynių žaliose salelėse pasodinti augalai skursta ir leipsta nuo karščio.

Todėl, anot specialistų, svarstant projektus labai vertinga būtų įvesti žalumo indeksą, kuris įvertina bendrą teritorijos plotą, užstatytą plotą, nelaidžių ir pusiau laidžių dangų plotą. Indeksas parodo ir lietaus sugeriamumą. Atskiri balai priskiriami vejai, pievai, krūmams, žaliesiems stogams, vandens paviršiams, medžiams. Numatyta, koks žalumo indeksas turėtų būti skirtingos prie skirtingos paskirties pastatų. Tam tikras žalumo indeksas turėtų būti prie visuomeninių pastatų, kitoks – prie gyvenamųjų, socialinės paskirties, švietimo įstaigų. Aplink daugiabučius žalumo reikia daugiau.

Vilniaus miesto BP sprendiniuose numatomas gamtinio karkaso stiprinimas tvarkant žaliąsias jungtis (77 p.) bei reguliuojant nelaidžių dangų plėtrą (78 p.). Vilniaus miesto BP nuostatomis siekiama reguliuoti Vilniaus miesto teritorijos paviršių laidumą, remiantis kiekybinių rodiklių sistema, taikant nelaidžių dangų (toliau – ND[1]) kontrolės modelį. Jo pagrindas turėtų būti Nelaidžių dangų kontrolės metodika. Kol tokia metodika neparengta, taikomas preliminarus modelis:

– teritoriniuose vienetuose – Vilniaus miesto BP rajonų kvartaluose turi būti nuolat vykdoma ND pokyčių stebėsena;

– jei užstatant žemės sklypus ND plotas viršys Vilniaus miesto BP Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelėje nurodytą didžiausią nelaidžių dangų (ND) ploto dalį sklype (40 proc., [5]), būtinos kompensacinės priemonės : lietaus vandens sulaikymas / infiltravimas (t. tarpe – požeminis), stogų apželdinimas;

[1] Nelaidžios dangos – dirbtinės, nelaidžios vandeniui žemės paviršių dengiančios konstrukcijos (asfaltuotos ar grįstos gatvės, aikštės, aikštelės, šaligatviai, takai, pramonės bei susisiekimo infrastruktūros teritorijos; taip pat – pastatų ir statinių stogai). Natūralūs paviršiai ir sutankintos grunto dangos nelaikomos ND; kombinuotų dirbtinių-natūralių paviršių nelaidžiomis dangomis laikoma nelaidžioji procentinė jų ploto dalis.

– pabrėžiama kompensacinių priemonių ypatinga svarba kvartaluose, kuriuose ND dalis yra didesnė nei 50 proc.

Vilniaus miesto BP pagal naudojimo intensyvumą, įrangos kiekį bei priežiūros poreikius išskiriamos dvi bendro naudojimo erdvių ir atskirųjų želdynų funkcinės zonos:

- intensyviai naudojami želdynai;
- ekstensyviai naudojami želdynai.

Intensyviai naudojamų želdynų funkcinė zona apima:

1. atskiruosius rekreacinės paskirties želdynus: parkus, skverus, želdynus (taip pat ir želdynus su pliažais), žaliąsias jungtis;

2. atskiruosius mokslinės-kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynus: botanikos sodą, kapines; viešąsias erdves – aikštes.



3.6 pav. Žaliųjų plotų pasiskirstymas Vilniaus mieste

Ekstensyviai naudojamų želdynų funkcinė zona apima atskiruosius apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus, žaliąsias jungtis.

Vilniaus miesto BP atskirieji želdynai ir viešosios erdvės (aikštės) pagal rangą, svarbą miesto erdvinėje struktūroje ir rekreacinius poreikius skirstomi į centrinius, rajoninius, vietinius.

Pagal Vilniaus miesto BP 23 p. - intensyviai ir ekstensyviai naudojamų želdynų bei miškų ir miškingų teritorijų funkcinių zonų teritorijose galima želdyno (ar miškų ir miškingų teritorijų funkcinių zonų) aptarnavimui, pažinimui bei rekreacinių funkcijų užtikrinimui reikalingų sporto aikštynų, viešo naudojimo pastatų, nesusijusių su apgyvendinimo funkcija ar didmenine prekyba **ir inžinerinių statinių statyba**, **numatyta teritorijų planavimo dokumentuose ar nustatyta tvarka suderintuose projektiniuose pasiūlymuose**.

3.5 Paviršinių nuotekų tvarkymo problemų apibendrinimas

Pagrindinės Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo problemos kyla nuolat plečiantis teritorijų užstatymui ir nelaidžių/kietų dangų plotams, didėjant iškrentančių kritulių intensyvumui, griežtėjant aplinkosauginiams reikalavimams.

Kietųjų dangų plotai Vilniaus miesto paviršinių nuotekų baseinuose lyginant su anksčiau galiojusio specialiojo plano duomenimis padidėjo daugiau nei 1,5 karto, tuo tarpu tolimesnėje perspektyvoje numatomas 15 proc. kritulių intensyvumo padidėjimas (žr. 3.3.2 posk.). Nors per praėjusį Specialiojo plano galiojimo laikotarpį įgyvendintais planuotais paviršinių nuotekų tinklų plėtros ar rekonstrukcijos projektais išspręstos aktualiausios Vilniuje paviršinių nuotekų tvarkymo problemos, tačiau dėl aukščiau įvardintų problemų ir planuojamo užstatymo tankinimo, išvystytų inžinerinių tinklų teritorijose esamų paviršinių nuotekų tinklų hidraulinis pralaidumas blogėja.

Vilniaus miesto centrinėje dalyje esantys mišrieji kolektoriai liūčių metu yra perkraunami hidrauliškai, o dėl globalių reiškinių didėjantis kritulių intensyvumas dar labiau didina patvankų riziką. Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tinklų probleminės vietos yra esamų mišrių paviršinių ir buitinių nuotekų sistemų persipylimo slenksčiai. Jie įrengti tam, kad liūčių metu nebūtų užtvindytos miesto teritorijos ir pastatai, nes dalis nuotekų sistemos, kurią eksploatuoja UAB „Vilniaus vandenys“, surenka ir paviršinių nuotekų vandenį. Dėl specifinių vietos gamtinių, istorinių ir inžinerinių sąlygų, kaip neišvengiama priemonė, persipylimo slenksčiai vis dar išlikę Vilniaus miesto teritorijoje.

Bendrai vertinant daugiau nei 90 proc. viešojo paviršinių nuotekų tvarkytojo eksploatuojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros nusidėvėjimas 75 proc., nors dažniausiai tai netrikdo jų pagrindinės funkcijos tekinti paviršinius vandenis link priimtuvų, tačiau būtina palaipsniui tvarkyti ir atnaujinti paviršinių nuotekų infrastruktūrą. Paviršinių nuotekų tinklų būklę ir jų pralaidumą trikdo su paviršiniais vandenimis į tinklus patenkantis smėlis, purvas ir kitos skendinčios medžiagos, todėl reikalinga jų priežiūra. Paviršinių nuotekų valymo problemos ypatingai aktualios galimai taršiose teritorijose, didžiuosiuose paviršinių nuotekų baseinuose ir pan.

Periferinėse urbanizuojamose Vilniaus miesto teritorijose susiduriama su paviršinių nuotekų tvarkymo problemomis dėl prastų hidrogeologinių sąlygų, vandeniui nelaidžių gruntų, aukšto gruntinio vandens lygio, nepalankių reljefo sąlygų, senų, neprižiūrimų, išregistruotų melioracijos statinių ir pan.

Savivaldybėje taip pat kyla problemų dėl paviršinių nuotekų mažųjų priimtuvų perkrovimo ir teisinės apsaugos. Mažieji priimtuvai turi ribotą galimybę priimti ir tekinti paviršines nuotekas iš aplinkinių nuolat besiplečiančių Vilniaus miesto teritorijų. Didėjantis užstatymas ir nelaidžių dangų kiekis, mažina paviršinio vandens sugeriamumą ir didiną paviršinio vandens nuotėkį, todėl priimtuvai tvinsta semdami aplinkines teritorijas. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre (UETK) registruotų priimtuvų naudojimas ir apsauga numatyta teisės aktuose, tačiau dalis paviršinio vandens tekinimui į didesnes upes naudojamų priimtuvų yra neregistruoti upeliai, jų dalys, melioracijos grioviai ar kiti melioracijos statiniai, kurių teisinė apsauga neužtikrinta.

Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo, esamos būklės įvertinimo stadijoje, remiantis paviršinio nuotekų tvarkytojo duomenimis (dėl pakartotinai tvindomų vietų liūčių metu bei kitų paviršinių nuotekų infrastruktūros eksploatacinių problemų), Vilniaus miesto seniūnijų pateiktais

duomenimis bei šiuo metu rengiamo Vilniaus miesto paviršinių nuotekų hidraulinio modelio pirminiais duomenimis, Vilniaus miesto teritorijoje identifikuotos 26 su paviršinių nuotekų tvarkymu susijusios probleminės vietos (3.7 pav.).

Esama paviršinių nuotekų tvarkymo sistema yra išnaudojusi savo rezervus/ hidrauliškai perkrauta, todėl didėjant nelaidžių dangų kiekiams, tankėjant užstatymui ir didėjant iškrintančių kritulių kiekiui būtina imtis papildomų/ kompleksinių priemonių mažinančių paviršinių nuotekų surinkimą ir tekinimą centralizuota paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra.



3.7 pav. Paviršinių nuotekų tvarkymo probleminės vietos

4 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ KONCEPCIJA

Specialiojo plano koncepcija – tai yra principinis mechanizmas, pagal kurį apsisprendžiami taikytini planavimo ir reglamentavimo įrankiai pasirinktai miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos vystymo krypčiai plėtoti.

Įvertinus paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros esamą būklę, specialiojo plano tikslus ir uždavinius, galiojančių teisės aktų nuostatas, aktualius planuojamoje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, šiuolaikines paviršinių nuotekų tvarkymo tendencijas, paviršinių nuotekų tvarkymo problemas, klimato kaitos keliamus iššūkius ir prognozes, aplinkos sąlygas bei aplinkosauginius reikalavimus suformuota bendrųjų sprendinių specialiojo plano paviršinių nuotekų tvarkymo koncepcija.

4.1 Koncepcijos formavimo principai

Paviršinių nuotekų tvarkymo bendrųjų sprendinių koncepcijoje formuojamas naujas požiūris į paviršines nuotekas. Remiantis šiuo požiūriu siekiama, jog lietaus vanduo būtų vertinamas ne kaip nuotekos, kurias reikia kuo greičiau surinkti ir nutekinti į upes, o kaip vertingas išteklius, miesto kraštovaizdžio, želdynų ir rekreacijos gerinimo, klimato kaitos švelninimo priemonė. Iki šiol diegtos paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos tikslas buvo surinkti visas (švarias, apyšvares, užterštas) nuotekas nuo kietų paviršių, gatvių, takų, viešųjų erdvių, stogų, aplinkinių želdinių zonų ir nutekinti požeminiais tinklais link priimtuvų. Specialiojo plano bendruosiuose sprendiniuose akcentuojama paviršinių nuotekų sulaikymo susidarymo vietose, tekinamo kiekio paviršinių nuotekų surinkimo sistemomis mažinimo, tvarkymo bei paviršinio (lietaus) vandens panaudojimo svarba.

Specialiuoju planu numatoma darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, kuri skatintų apjungti esamas ir planuojamas centralizuotas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros (požeminius tinklus ir įrenginius) sistemas su alternatyviomis (t.y. antžeminės sistemos lietaus vandens tekinimui, sulaikymui ir natūraliai infiltracijai panaudojant esamus kraštovaizdžio elementus, geologiją, reljefą ir pan.) sistemomis bei tvariomis paviršinių nuotekų tvarkymo priemonėmis.



4.1 pav. Tvaraus miesto išklotinė [26]

Paviršinio (lietaus) vandens tvarkymo sprendiniai ir priemonės turi atsirasti ne tik inžinerinės infrastruktūros apimtyje, bet ir kituose miesto dalių, erdvių, želdynų, objektų vystymo, plėtros, atnaujinimo planuose ir projektuose. Toks paviršinių nuotekų tvarkymas skatintų darnų Vilniaus miesto ekonominės, socialinės ir aplinkos kokybės sričių vystymąsi, stiprintų gebėjimą prisitaikyti ir padidinti gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio sektorių atsparumą klimato kaitos pokyčiams.



4.2 pav. Tvari miesto drenažo sistema
(Šaltinis: https://www.ikopolymeric.com/6-reasons-to-consider-a-rooftop-suds-solution/)

Keičiant požiūrį į paviršines nuotekas centralizuotos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros svarba nesumažėja, palaikomas paviršinių nuotekų infrastruktūros esamas išvystymo lygis, toliau planuojami paviršinių nuotekų centralizuoti debito reguliavimo ir valymo įrenginiai. Nauja darni plėtra įgyvendinama modernizuojant esamas ir planuojant naujas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas sintezėje su tvariais paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniais, antžemine paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra.

Naujas požiūris į paviršines nuotekas ne tik padėtų sumažinti esamos paviršinės infrastruktūros apkrovimą, tvarūs miestai yra labiau pasiruošę atremti klimato kaitos sukeliamus ekstremalius reiškinius - dažnėjančias karščio bangas ir liūtis. Žaliosios infrastruktūros, kaip ir kitos žmonėms reikalingos infrastruktūros, vystymas yra aktualiausias miestuose. Būtent čia šiuolaikinio gyvenimo poreikiai kelia vis didėjantį spaudimą mūsų aplinkai, ir dėl to, sutrikus mus jungiančios ir aprūpinančios ekosistemos pusiausvyrai, kyla daugybė kitų problemų - nuo karščio salų ir potvynių iki fizinių ir psichologinių ligų, augančio pažeidžiamumo virusams.

Vis daugiau miestų atsigręžia atgal į gamtą, sėkmingai ją integruodami savo teritorijų planavime per žaliosios infrastruktūros konceptą. Žaliosios infrastruktūros elementai – tai ne tik miškai, želdynai, upės ir kiti vandens telkiniai, bet ir žalieji stogai, fasadai, tvarios paviršinio vandens surinkimo sistemos. Visi kartu jie teikia aibę ekosisteminių paslaugų – ne tik ekologinę ir rekreacinę funkcijas, bet ir apskaičiuojamą

ekonominę naudą, kuri dažnai atsieina pigiau, nei tokias pačias funkcijas atliekanti dirbtinė – pilkoji – infrastruktūra [3]. Vilniaus miestas jau naudoja lietaus vandens valdymo praktiką - šlapbalių įrengimą, kuria sumažina apkrovą, tenkančią lietaus vandens surinkimo arterijoms, skatina natūralią vandens infiltraciją į dirvožemį, pagerina natūralius vandenis pasiekiančio vandens kokybę [17].

Paviršines nuotekas tvarkant uždaromis ir atviromis paviršinių nuotekų tvarkymo sistemomis, kuriamos visuomenei palankios zonos, didinamas žmonių socialinis sąmoningumas, racionaliai naudojami vandens ištekliai, gerinami tinklų eksploatavimo ekonominiai rodikliai, didinamas miesto teritorijų patrauklumas, didinama biologinė įvairovė miesto teritorijose, gerinamas miesto mikroklimatas.

4.2 Paviršinių nuotekų tvarkymo alternatyvos

Vilniaus mieste paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo sprendinius numatoma plėtoti sistemingai visoje nagrinėjamoje teritorijoje, vieningai vystant inžinerinę ir kraštovaizdžio tvarkymo koncepciją. **Koncepcijos alternatyvos formuojamos tų pačių bendrųjų sprendinių pagrindu, išsiskiria numatomų papildomų tvarių paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių diegimo kompleksiškumu. Siūlomos alternatyvos labiau atsispindi eksploatuojamų baseinų paviršinių nuotekų tvarkymo galimybes, tuo tarpu naujai planuojamuose baseinuose numatoma darni paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų plėtra.** Bendrųjų sprendinių koncepcijos formavimo stadijoje parengtos, vertintos ir palygintos dvi konceptualios alternatyvos:

- **I ALTERNATYVA – NUOSEKLI**
- **II ALTERNATYVA – AMBICINGA**

I ALTERNATYVA- NUOSEKLI

Bendras principas – paviršinių nuotekų tvarkymas organizuojamas akcentuojant centralizuotos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros modernizavimą bei centralizuotų debito reguliavimo įrenginių planavimą laikantis darnumo principų, papildomai tvariomis vietinėmis/individualiomis priemonėmis numatant į centralizuotas paviršinių nuotekų surinkimo sistemas patenkančių paviršinių nuotekų kiekių mažinimą jų susidarymo vietose.

Planuojant darnią centralizuotą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, pagal galimybes turi būti numatomi uždari arba atviri debito reguliavimo ir (arba) infiltravimo įrenginiai mažinantys tekinamų ir išleidžiamų į priimtuvus paviršinių nuotekų kiekį.

I Alternatyvos atveju numatomas papildomas į centralizuotas paviršinių nuotekų surinkimo sistemas patenkančių paviršinių nuotekų kiekių mažinimas vietinėmis/ individualiomis priemonėmis jų susidarymo vietose.

Vietinės/ individualios priemonės - paviršinių nuotekų tvarkymas tvariomis priemonėmis atskiruose sklypuose, statiniuose ar privačiose teritorijose (žalieji stogai, fasadai, kaupimo/ akumuliavimo/gerdinimo talpos, lietaus sodai ir pan.), tai pat pavienės, atskiros želdynų juostos, filtracinės juostos, grioviai, šlapbalės ir kiti vietinės reikšmės, mažos įtakos sprendiniai (LID - Low Impact Development).

Teikiama pirmenybė paviršinio vandens sulaikymui, infiltravimui, panaudojimui susidarymo vietose – individualiuose sklypuose ar privačiose teritorijose, tvarių, vietinių paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių diegimas viešose erdvėse (lietaus sodai, atskiros filtracinės juostos, šlapbalės, paviršių nuolydžių performavimas ir pan.), siekiant sumažinti švarių paviršinių nuotekų surinkimą (4.3 pav.). Lietaus vandens surinkimas ir nukreipimas į centralizuotus tinklus būtų planuojamas tik tam lietaus kiekiui, kurio negalima sutvarkyti lokaliai. Rekonstruojant ar naujai įrengiant gatves, rekomenduojama taikyti inovatyvias/ tvarias paviršinių nuotekų tvarkymo priemones, kombinuojant jas su centralizuotais paviršinių nuotekų tinklais.

4.3 pav. Tvarios vietinės paviršinių nuotekų tvarkymo priemonės *(Šaltiniai: Aco Nordic, UAB; https://laistymoiranga.lt ir kt.)*

II ALTERNATYVA - AMBICINGA

Bendras principas – paviršinių nuotekų tvarkymas organizuojamas modernizuojant centralizuotos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei planuojant centralizuotus debito reguliavimo įrenginius laikantis darnumo principų, papildomai tvariomis vietinėmis/individualiomis bei kvartalinėmis/ kompleksinėmis priemonėmis numatant į centralizuotas paviršinių nuotekų surinkimo sistemas patenkančių paviršinių nuotekų kiekių palaipsninį mažinimą.

Planuojant darnią centralizuotą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, pagal galimybes turi būti numatomi uždari arba atviri debito reguliavimo ir (arba) infiltravimo įrenginiai mažinantys tekinamų ir išleidžiamų į priimtuvus paviršinių nuotekų kiekį.

II Alternatyvos atveju numatomas papildomas paviršinių nuotekų kiekių mažinimas:

- Vietinėmis/ individualiomis priemonėmis - paviršinių nuotekų tvarkymas tvariomis priemonėmis atskiruose sklypuose, statiniuose ar privačiose teritorijose (žalieji stogai, fasadai, kaupimo/ akumuliavimo/gerdinimo talpos, lietaus sodai ir pan.), tai pat pavienės, atskiros želdynų juostos, filtracinės juostos, grioviai, šlapbalės ir kiti vietinės reikšmės, mažos įtakos sprendiniai (LID - Low Impact Development), (žr. I Alternatyvą);

- Kvartalinėmis/ kompleksinėmis priemonėmis ir/ ar jų sistemomis - paviršinių nuotekų atskyrimo ir tvarkymo/ kaupimo/ gerdinimo/ panaudojimo tvarkymo priemonių sistemos atskirose teritorijose, kvartaluose, baseinų dalyse (lietaus upelių sistemos, lietaus sodai, biolatakų, filtracinių griovių ar telkinių, šlapbalių sistemos ir kitos apjungtos skirtingų objektų ir erdvių sistemos) SuDS (Sustainable Urban Drainage System) ir pan.;

- Paviršinių nuotekų momentinio išleidžiamo į paviršinio vandens telkinius kiekio mažinimui II Alternatyvos atveju įvertinamos galimybės paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijose esančiose želdynų zonose, žaliose jungtyse, želdynų juostose, zonose numatyti švaraus/apyšvario lietaus vandens sulaikymo, kaupimo ir sugerdinimo sistemas bei jų panaudojimą rekreacijai, kraštovaizdžio/ gamtinio karkaso gerinimui, naujų gamtinių buveinių formavimui, vandens kaupimui antriniam panaudojimui ir t.t.

Teikiama pirmenybė paviršinio vandens sulaikymui, infiltravimui, panaudojimui susidarymo vietose – individualiuose sklypuose ar privačiose teritorijose, tvarių, vietinių paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių diegimas viešose erdvėse, želdynų zonose (lietaus sodai, atskiros filtracinės juostos, šlapbalės, paviršių nuolydžių performavimas ir pan.), siekiant sumažinti švarių paviršinių nuotekų surinkimą.

Siekiant mažinti paviršinių nuotekų surinkimą į centralizuotas sistemas bei momentinį išleidimą į paviršinio vandens telkinius, reikalinga atskirti švarias/ apyšvares/ išvalytas nuotekas ir jas panaudoti jų susidarymo vietose gamtinio karkaso stiprinimui. Planuojant kvartalinio/ kompleksinio paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas eksploatuojamuose baseinuose turėtų būti kompleksiškai pertvarkomos bendros, viešos erdvės, rekonstruojami/ modernizuojami/ plėtojami gyvenamųjų kvartalų, kiemų tinklai siekiant nukreipti švarias

nuotekas į arčiausiai esančias viešąsias erdves, želdynų teritorijas, jose formuojant vandens surinkimo, gerdinimo, garinimo, panaudojimo griovius, upelius, telkinius, jų sistemas ir pan. (4.4 pav.). Rekonstruojant, modernizuojant esamų kvartalų erdves siūloma ieškoti galimybių daugiabučių namų kvartaluose įrengti požemines/ daugiaaukštes parkavimo aikšteles, esamų nelaidžių dangų paviršių ir galimai teršiamų teritorijų plotų mažinimui.

Kvartalines/ kompleksines paviršinių nuotekų tvarkymo priemones pirmiausia rekomenduojama planuoti daugiabučių namų kvartaluose, siejant su Vilniaus miesto BP nustatytu prioritetu - daugiabučių namų rajonų kompleksinio atnaujinimo ir pritaikymo šiuolaikiniams poreikiams. Tokiu būdu, II Alternatyvos atveju, būtų kuriamos visuomenei palankios zonos, didinamas žmonių socialinis sąmoningumas, racionaliai naudojami vandens ištekliai, gerinami tinklų eksploatavimo ekonominiai rodikliai, didinamas miesto teritorijų patrauklumas, didinama biologinė įvairovė miesto teritorijose, gerinamas miesto mikroklimatas ir pan.

4.4 pav. Žalio miesto ateities vizija

4.3 Paviršinių nuotekų tvarkymo alternatyvų palyginimas

4.1 lentelė. Paviršinių nuotekų tvarkymo alternatyvų palyginimas

I ALTERNATYVA	II ALTERNATYVA
Bendras principas – paviršinių nuotekų tvarkymas organizuojamas akcentuojant centralizuotos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros modernizavimą bei centralizuotų debito reguliavimo įrenginių planavimą laikantis darnumo principų, papildomai tvariomis vietinėmis/individualiomis priemonėmis numatant į centralizuotas paviršinių nuotekų surinkimo sistemas patenkančių paviršinių nuotekų kiekių mažinimą jų susidarymo vietose. Kryptingai laikantis alternatyvos koncepcijos ir diegiant tvarias vietines/individualias priemones Vilniaus miesto eksploatuojamuose baseinuose, į centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus surenkamų paviršinių nuotekų kiekis galėtų būti sumažintas iki 5 proc.	Bendras principas – paviršinių nuotekų tvarkymas organizuojamas centralizuotos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros modernizavimą bei centralizuotų debito reguliavimo įrenginių planavimą laikantis darnumo principų, papildomai tvariomis vietinėmis/individualiomis bei kvartalinėmis/ kompleksinėmis priemonėmis numatant į centralizuotas paviršinių nuotekų surinkimo sistemas patenkančių paviršinių nuotekų kiekių palaipsninį mažinimą. Kryptingai laikantis alternatyvos koncepcijos ir diegiant tvarias vietines/individualias priemones ir tuo pačiu kvartalines/kompleksines priemones ir jų sistemas Vilniaus miesto eksploatuojamuose baseinuose, į centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus surenkamų paviršinių nuotekų kiekis galėtų būti sumažintas iki 15 proc. (ilgalaikėje perspektyvoje)
	
Teigiamas aplinkosauginis poveikis pagal SPAV	Sąlyginai labiau teigiamas aplinkosauginis poveikis pagal SPAV
Darnus miesto vystymasis	Sąlyginai darnesnis miesto vystymasis
Klimato kaitos įtakos mažinimas	Sąlyginai didesnis klimato kaitos įtakos mažinimas
Paviršinių tvarkymo sprendinių kaštai sąlyginai mažesni	Paviršinių tvarkymo sprendinių kaštai sąlyginai didesni
Mažesni paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių diegimo kaštai*	Didesni kompleksiniai paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių ir sistemų diegimo kaštai*

*- specialiuoju planu planuojamų bendrųjų sprendinių kaštų skirtumas nedidelis (dėl galimo debito reguliavimo poreikio sumažėjimo).

4.4 Bendrųjų sprendinių formavimo principai

Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo esamos ir planuojamos teritorijos bei principinė infrastruktūros plėtra planuota remiantis:

- Vilniaus miesto BP sprendiniais (nustatytomis prioritetinėmis teritorijomis, esama ir planuojama urbanizacija, funkcinėmis zonomis, teritorijų užstatymo tankiu, nelaidžių dangų kiekiais, gamtinio karkaso stiprinimo, susisiekimo komunikacijų ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros sprendiniais);
- teritorijų planavimo tęstinumo pagrindu anksčiau galiojusio specialiojo plano neįgyvendintais, bet aktualiais paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniais;
- esamos būklės įvertinimo metu patikslinta esama paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir paviršinių nuotekų tvarkymo baseinais, identifikuotomis paviršinių nuotekų tvarkymo problemomis, galimai taršiomis teritorijomis, kietųjų dangų pasiskirstymu mieste, bei kitais duomenimis;
- kitais teritorijų planavimo dokumentais ir (arba) projektais, kuriuose numatyti didesnių teritorijų/ kvartalų planavimo ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektavimo sprendiniai;
- darnaus vystymosi principais, koncepcijoje formuojamu nauju požiūriu į paviršinių nuotekų tvarkymą (žr. 4.1 posk.), klimato kaitos perspektyvinėmis prognozėmis, paviršinių nuotekų tvarkymo tendencijomis ir pan.

Planuojamoje teritorijoje numatyti paviršinių nuotekų tvarkymo bendrieji sprendiniai konkretizuoti ir pateikti 5 skyriuje bei dokumento prieduose.

ANKSČIAU SUPLANUOTI SPRENDINIAI	PLANUOJAMI BENDRIEJI SPRENDINIAI
	

4.5 pav. Planuojama paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra

Bendrųjų sprendinių stadijoje apibendrinus informacija apie paviršinių nuotekų tvarkymo problemas, su kuriomis susiduriama Vilniaus miesto teritorijoje, suformuoti konceptualūs sprendimai (4.2 lentelė).

4.2 lentelė. Apibendrintos paviršinių nuotekų tvarkymo problemos, sudariusios prielaidas paviršinių nuotekų tvarkymo bendrųjų sprendinių ir koncepcijos rengimui

Eil. Nr.	Problema	Problemos esamos būklės aprašymas	*Konceptualus sprendimas*
1.	**Kietųjų dangų plotų ir susidarančių paviršinių nuotekų kiekių didėjimas** **(eksploatuojami baseinai)**	Nors didžiausios Vilniaus miesto eksploatuojamų baseinų paviršinių nuotekų tvarkymo problemos buvo išspręstos, tačiau nuolat plečiantis teritorijų užstatymui ir nelaidžių/kietų dangų plotams ir Vilniaus miesto BP planuojant centro teritorijų tankinimą, numatomos problemos dėl esamų paviršinių nuotekų sistemų pajėgumo, kadangi jos išnaudojusios savo rezervus. Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniuose numatyta reguliuoti miesto teritorijos paviršių laidumą ir stiprinti gamtinį karkasą, remiantis kiekybinių rodiklių sistema, taikant nelaidžių dangų (ND) kontrolės modelį. Būtina parengti Nelaidžių dangų kontrolės metodiką.	*Susidarančių paviršinių nuotekų kiekių didėjimą, tinklų apkrovimą ir tvinimų pavojų (siekiant išlaikyti esamos sistemos pakankamumą) siūloma kompensuoti: diegiant akumuliacinius/debito reguliavimo/kaupimo/gerdinimo sprendinius, mažinant/ribojant paviršinių nuotekų surinkimą, atskiriant švarias/apyšvares nuotekas jas panaudojant lokaliai, gerdinant, taikant kitas priemones.*
2.	**Esamos paviršinių nuotekų infrastruktūros nusidėvėjimas, mažas pralaidumas** **(eksploatuojami baseinai)**	Specialiojo plano esamos būklės įvertinimo metu fiksuotos problemos dėl esamų tinklų pralaidumo. Paviršinių nuotekų tinklų būklę ir jų pralaidumą trikdo su paviršiniais vandenimis į tinklus patenkantis smėlis, purvas ir kitos skendinčios medžiagos. Daugiau nei 90 proc. UAB „Grinda“ eksploatuojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros nusidėvėjimas 75 proc., nors tai netrikdo jų pagrindinės funkcijos tekinti paviršinius vandenis link priimtuvų, tačiau ateityje gali sukelti problemų.	*Tinklų nusidėvėjimo problemos turi būti palaipsniui (pagal atsiradusi poreikį ir tvarkytojo planą) sprendžiamos esamų vamzdynų rekonstravimo metu, eksploatacinės problemos -nuolatine tinklų priežiūra, valymu.* *Identifikuotas tinklų pralaidumo problemas spręsti pirmiausia diegiant akumuliacinius/debito reguliavimo/kaupimo sprendinius, esant tinkamoms sąlygoms su infiltracija; taip pat papildomai mažinant/ribojant paviršinių nuotekų surinkimą, tinklų apkrovimą mažinant tvariomis priemonėmis.*
3.	**Mišrių nuotekų sistemos, persipylimo slenksčiai**	Specialiojo plano esamos būklės įvertinimo metu identifikuotas 21 mišrių nuotekų baseinas, o taip pat 24 mažesni mišrių nuotekų pabaseiniai esamuose paviršinių	*Mišrių nuotekų baseinuose ir eksploatuojamuose baseinuose identifikuotuose pabaseiniuose reikalingas paviršinių ir buitinių nuotekų tinklų atskyrimas,*

	(Mišrių nuotekų baseinai ir pabaseiniai eksploatuojamuose baseinuose)	nuotekų baseinuose, mišriose nuotekų sistemose įrengti persipylimo slenksčiai, kurie yra neišvengiama priemonė, jog liūčių metu nebūtų užtvindytos miesto teritorijos ir pastatai. Intensyvėjant liūtims vis dažniau atsiranda mišrių nuotekų sistemų perkrovimas (nuotekų tvinimas, išsiliejimas ar persipylimas). Mišrios sistemos įrengtos tankiai užstatytoje centrinėje ir saugomoje senamiesčio dalyse, todėl paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinių įgyvendinimas sudėtingas ir ne visada įmanomas.	*persipylimo slenksčių panaikinimas. Paviršinių nuotekų surinkimo, nuvedimo priemones, tinklus rekomenduojama planuoti ir įrengti siejant su kitais teritorijų vystymo, gatvių rekonstravimo projektais, taip palaipsniui mažinant mišrių nuotekų baseinų plotus.* *Paviršinių nuotekų tvarkymas, surinkimo mažinimas numatomas diegiant tvarias paviršinių nuotekų mažinimo priemones, atskiriant ir panaudojant švarias paviršines nuotekas. Kietųjų dangų reguliavimas taip pat padėtų spręsti šią problemą.*
4.	**Esamų paviršinių nuotekų tinklų inventorizavimas**	Specialiojo plano esamos būklės įvertinimo metu fiksuota, kad 1032 km paviršinių nuotekų tinklų ir 430 km drenažo tinklų nėra registruoti.	*Toliau vykdyti paviršinių nuotekų infrastruktūros inventorizaciją ir registravimą.*
5.	**Plėtros naujai urbanizuojamose teritorijose realizavimas** **(Planuojami baseinai)**	Sprendinių monitoringas parodė jog planuoti centralizuoti paviršinių nuotekų tinklų plėtros sprendiniai perspektyviniuose geografiniuose baseinuose nebuvo įgyvendinti. Vystantis Vilniaus miesto pakraščiuose esančioms teritorijoms, didėjant kietųjų dangų plotams, atsiranda paviršinių nuotekų tvarkymo poreikis.	*Remiantis specialiojo plano sprendiniais bei specialiojo plano esamos būklės įvertinimu, patikslinti Planuojami baseinai ir paviršinių nuotekų tvarkymo reikalavimai juose. Sprendinių įgyvendinimas numatomas pagal Vilniaus miesto BP nustatytas prioritetines plėtros kryptis, funkcines zonas ir infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus.* *Neprioritetinės plėtros teritorijose skatinamas paviršinių nuotekų tvarkymas privačiomis lėšomis. Nauja plėtra numatoma vadovaujantis Reglamento nuostatomis, numatant alternatyvias tvarias paviršinių nuotekų tvarkymo priemones, decentralizuotas sistemas, gamtinius sprendinius ir pan.*
6.	**Probleminiai arealai dėl hidrogeologinių sąlygų ypatybių** **(Planuojami baseinai)**	Fiksuotos teritorijos, kuriose pagal gyventojų skundus nustatytos paviršinių nuotekų tvarkymo dėl prastų hidrogeologinių sąlygų, aukšto gruntinio vandens, nelaidžių gruntų, reljefo sąlygų, prastos būklės, neveikiančių senų melioracijos statinių. Dauguma probleminių vietų fiksuotos periferinėse	*Numatomos priemonės susijusios su paviršinio vandens tvarkymu: nelaidžių dangų kiekio ribojimas, paviršinių nuotekų kaupimas, panaudojimas ir kt.* *Periferinėse teritorijose, kuriose yra prastos hidrogeologinės sąlygos, pirmiausia turi būti inventorizuojamos/ atstatomos/ diegiamos požeminio, polaidžio,*

		neprioritetinėse Vilniaus miesto teritorijose, kuriose inžinerinės infrastruktūros tvarkymas turėtų būti sprendžiamas teritorijų vystytojų, jų savininkų lėšomis ir inciatyva.	*gruntinio vandens lygio mažinimo, reguliavimo sistemos, įrenginiai.*
7.	**Paviršinių nuotekų priimtuvų našumo trūkumas, jų legalizavimas ir apsauga**	Savivaldybėje kyla problemų dėl dalies paviršinių nuotekų priimtuvų - Neries, Vilnios, Vokės upių mažųjų intakų ir tvenkinių perkrovimo ir jų teisinės apsaugos. Mažieji priimtuvai turi ribotą galimybę priimti ir tekinti paviršines nuotekas iš aplinkinių nuolat besiplečiančių Vilniaus miesto teritorijų. Didėjantis užstatymas ir nelaidžių dangų kiekis, mažina paviršinio vandens sugeriamumą ir didiną paviršinio vandens nuotėkį, todėl priimtuvai tvinsta semdami aplinkines teritorijas.	*Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre (UETK) registruotų priimtuvų naudojimas ir apsauga numatyta teisės aktuose. Kiti neregistruoti priimtuvai - upeliai, jų dalys, melioracijos grioviai ar kiti melioracijos statiniai, naudojami paviršinio vandens tekinimui į didesnes upes (pvz. Kaukysos upelis, Neméžos intakas nuo baseino Nr. 303) turėtų būti išsaugoti, išlaikant jų funkcionalumą ir įregistruoti, siekiant užtikrinti jų apsaugą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.* *Priimtuvų našumo trūkumą siūloma spręsti diegiant debito reguliavimo įrenginius, gamtines kaupyklas/ išsiliejimo slėnius, o esant galimybei, pritaikant klimato kaitą švelninančias paviršinio vandens tekinimo, gerdinimo, apvalymo, kaupimo priemones, atliekant paviršinių vandens telkinių tvarkymą remiantis atitinkamais teisės aktais.* *Šią problemą taip pat padėtų spręsti kietųjų dangų reguliavimo, paviršinių nuotekų surinkimo mažinimo priemonių ar sistemų diegimas.*
8.	**Saugomos teritorijos**	Į Vilniaus miesto teritoriją patenka saugomos gamtinės teritorijos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos bei jų apsaugos zonos. Vilniaus miesto senamiestyje ir centrinėje dalyje nekilnojamojo kultūros vertybių gausa apsunkina bei apriboja paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą.	*Paviršinių nuotekų sulaikymo teritorijos neturėtų būti planuojamos saugomose teritorijose.* *Inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendiniai turi neprieštarauti kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais nustatytiems reikalavimams. Kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose negali būti planuojama veikla, galinti fiziškai pakenkti kultūros paveldo objektų vertingosioms savybėms bei galinčios trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektus.*

9.	**Meteorologinių sąlygų kaita**	Pagal klimato kaitos prognozes Vilniaus miestui prognozuojamas ne tik kritulių kiekio padidėjimas (~15 proc.), numatomos trumpesnės ir intensyvesnės liūtys, bet ir amžiaus pabaigoje vidutinė žiemos temperatūra taps teigiama.	*Paviršinių nuotekų tvarkymą planuoti įvertinant perspektyvines prognozes, taikant tvarumo principus, nes tvarūs miestai yra labiau pasiruošę atremti klimato kaitos sukeliamus ekstremalius reiškinius - dažnėjančias karščio bangas ir liūtis.*
10.	**Inžinerinės geologinės, hidrogeologinės sąlygos**	Vilniaus miesto teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos, nes suformuotos paskutinio ledyno pakraščio ruožo. Gruntinio vandens lygio gylis Vilniaus miesto teritorijoje yra labai kaitus ir priklauso nuo žemės paviršiaus reljefo santykinio aukščio. Sudėtingos inžinerinės geologinės sąlygos, nelaidūs gruntai ir gruntinio vandens lygis apriboja paviršinio vandens gerdinimo galimybes. Gerdinimo galimybės ypač nepalankios tankiai užstatytoje ir išvystytoje centrinėje dalyje, periferinėse teritorijose su pelkinėmis lygumomis ir pan.	*Paviršinio vandens sulaikymui papildomai turi būti svarstomos teritorijos, kurios pažymėtos Vilniaus mieto BP nustatytame gamtiniame karkase kaip glaciokarstinės dubės, pelkinės lygumos (biogeninio reljefo formos), sausaslėniai. Gamtinio karkaso plane pažymėti šlaitai negali būti įtraukiami į lietaus vandens sulaikymo teritorijas dėl potencialios erozijos.* *Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo lygmeniu planuojamos debito reguliavimo ir (arba) gerdinimo infrastruktūros įrengimo galimybės bei vietos turi būti tikslinamos žemesnio lygmens dokumentuose.*
11.	**Gamtinio karkaso naudojimo apribojimai**	Dauguma lietaus vandens sulaikymui ir gerdinimui rekomenduojamų vietų, pažymėtų Vilniaus mieto BP nustatytame gamtiniame karkase kaip glaciokarstinės dubės, pelkinės lygumos (biogeninio reljefo formos) ir sausaslėniai yra valstybinių miškų ir (arba) saugomose teritorijose, taip pat privatizuotose bei jau užstatytose teritorijose.	*Svarstyti nors ir privatizuotas, bet dar neužstatytas teritorijas gamtiniame karkase išlaikyti visuomenės poreikių tenkinimui bei numatyti jas paviršinio vandens sulaikymui/ kaupimui/ gerdinimui (centralizuotu, lokaliu ar individualiu būdu).*
12.	**Galimai taršios teritorijos**	Galimai taršios teritorijos taip pat susijusios su transporto priemonių stovėjimo aikštelėmis, gausiai išsidėsčiusios visose miesto teritorijos užstatytose zonose. Daugumos šių teritorijų paviršinės nuotekos tekinamos centralizuota paviršinių nuotekų sistema. Daugiausia galimai taršių teritorijų, kuriose vystoma pramoninė, gamybinė, sandėliavimo veikla yra Vilniaus	*Galimai taršios teritorijos turėtų būti numatomos planuojant ūkinę veiklą, dėl kurios gali būti teršiama teritorija arba į gamtinę aplinką ar centralizuotus paviršinių (ar mišrių) nuotekų tinklus išleidžiant nuotekas. Teisės aktų nustatytais atvejais, asmenys išleidžiantys nuotekas surinktas nuo galimai taršių teritorijų, privalo turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba taršos leidimą ir (arba)*

		miesto savivaldybės pietinėje dalyje: Panerių, Naujininkų, Vilkpėdės, Grigiškių seniūnijose ir Naujosios Vilnios seniūnijoje, kadangi čia koncentruotos pramoninės ir sandėliavimo funkcinės zonos.	*esant poreikiui išvalyti išleidžiamas nuotekas iki nustatytų normatyvų. Reikalavimus paviršinių nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui nustato Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimai.*
13.	**Paviršinių nuotekų valymo poreikis**	Vilniaus mieste paviršinės nuotekos valomos nuo 34,5 proc. Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkytojo eksploatuojamų baseinų surenkamų paviršinių nuotekų plotų.	*Aplinkosauginiams reikalavimams griežtėjant, vandenvalai įgavus prioritetinį statusą, reikalinga mažinti paviršinių nuotekų užterštumą ir toliau vykdyti paviršinių nuotekų valymo įrenginių plėtrą pagal teisės aktų reikalavimus.*
14.	**Valyklų ir debito reguliavimo sprendinių įgyvendinimas**	Anksčiau galiojusio specialiojo plano sprendinių atlikto monitoringo metu nustatyta, kad paviršinių nuotekų valymo įrenginių plėtra buvo pakankamai intensyvi, tačiau ji vyko ne tiek suplanuotų sprendinių, o daugiau vystomų mažesnių projektų pagrindu. Iš planuotų paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinių įgyvendinta tik nedidelė dalis, tame tarpe iš planuotų 45-ių debito mažinimo įrenginių (kaupyklų) įrengti tik 2-u sprendiniai. Taigi centralizuotos paviršinių nuotekų valymo ir debito reguliavimo infrastruktūros įrengimo galimybės Vilniaus mieste dėl teritorijos trūkumo, sąlygų apribojimų, techninių galimybių ir kt. yra labai ribotos ir sudėtingos.	*Savivaldybės lygmeniu planuojami principiniai paviršinių nuotekų surinkimo ir transportavimo sprendiniai; paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros debito reguliavimo bei valymo įrenginių vietos dėl laisvos valstybinės žemės trūkumo Vilniaus mieste, ūkinę veiklą ribojančių sąlygų, techninių galimybių numatomos preliminariai, t. y. turi būti tikslinamos žemesnio lygmens dokumentuose.*
15.	**Alternatyvių (kitų nei centralizuotos sistemos), tvarių paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių reglamentavimo trūkumas**	Nors Reglamento nuostatose teikiamas prioritetas alternatyviems (t. y. kitiems nei centralizuotos sistemos) paviršinių nuotekų sprendiniams, tačiau paviršinių nuotekų tvarkymo sistema apibrėžiama, kaip „paviršinių nuotekų tvarkymui skirtų inžinerinių komunikacijų, įrenginių, statinių sistema, kurią priklausomai nuo nuotekų savybių, nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų ir kitų aplinkybių gali sudaryti paviršinių nuotekų nuotakynas, valymo įrenginiai, nuotekų dumblo (šlamo) tvarkymo įrenginiai, nuotekų išleidimo į aplinką	*Kol nėra galiojančių teisės aktų papildymų alternatyvių (t. y. kitų nei centralizuotos sistemos) paviršinių nuotekų sprendinių sąvokomis, reikalavimais, reikėtų vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės parengtais dokumentais, Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ [19] bei sprendinių, naudojamų kitų valstybių praktikoje, pavyzdžiais.*

		įrenginiai, srauto uždarymo (valdymo) įrenginiai (priemonės), nuotekų apskaitos ir kokybės kontrolės priemonės.“ Reglamento nuostatose numatytas paviršinių nuotekų tvarkymas centralizuotomis požeminėmis sistemomis tik nesant galimybės įdiegti alternatyvias priemones, tačiau trūksta tvarių, antžeminių, gamtinių paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių apibrėžimų, aprašymo bei reikalavimų jų įrengimui.	
16.	**Skirtingi Reglamento ir Vilniaus miesto BP reikalavimai paviršinių nuotekų tvarkymui**	Reglamento nuostatose prioretizuojamas alternatyvių paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinių taikymas, tuo tarpu Vilniaus BP numatomas privalomas kompensacinių priemonių diegimas tik viršijus leistiną ND kiekį (>40 ir >50 proc).	*Numatyti paviršinių nuotekų tvarkymo reikalavimus Vilniaus miestui*

5 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SPRENDINIAI

5.1 Paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijos ir plėtros kryptys

Paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijos ir plėtojimo kryptys nustatomos išlaikant anksčiau galiojusio specialiojo plano principus ir atsižvelgiant į Vilniaus miesto BP sprendinius. Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo ir plėtros teritorijų /baseinų ribos patikslintos ir (ar) nustatytos remiantis:

- anksčiau galiojusio specialiojo plano baseinų duomenimis;
- esamos būklės įvertinimo metu įvertintais 2021 m. UAB „Grinda“ užsakymu atlikto Vilniaus miesto teritorijos paviršinių nuotekų baseinų atnaujinimo duomenimis;
- esamos būklės įvertinimo metu identifikuota esama paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra, ją eksploatuojančios įmonės duomenimis, įgyvendintais anksčiau galiojusio specialiojo plano sprendiniais;
- kitais didesnės apimties teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) projektais suplanuotais ir (ar) suprojektuotais paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros sprendiniais;
- patikslintais anksčiau galiojusio specialiojo plano, Vilniaus miesto BP bei specialiuoju planu planuojamais paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros sprendiniais;
- Vilniaus miesto BP urbanizuotomis ir urbanizuojamomis teritorijomis, prioritetinėmis teritorijomis, funkcinėmis zonomis, užstatymo tankiu ir pan.;
- esamos būklės įvertinimo metu identifikuotomis paviršinių nuotekų tvarkymo problemomis.

Vilniaus miesto teritorijoje nustatyti/patikslinti esami paviršinių nuotekų tvarkymo baseinai ir planuojamos plėtros teritorijos/ baseinai, nurodantys preliminarias paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtros kryptis (5.1 pav.):

- **Eksploatuojami (su įrengta inžinerine infrastruktūra) paviršinių nuotekų tvarkymo baseinai, tame tarpe:**
    - **129 paviršinių nuotekų surinkimo baseinai (eksploatuojami paviršinio nuotekų tvarkytojo);**
    - **20 mišrių nuotekų baseinai ir 24 mišrių nuotekų pabaseiniai paviršinių nuotekų baseinuose;**
    - **58 kitų valdytojų eksploatuojami paviršinių ar mišrių nuotekų tvarkymo baseinai.**
- **Planuojami 37 paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros baseinai, kuriuose planuojama darnių paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų plėtra.**

Kitose planuojamos teritorijos ribose esančiose urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose, nepriskirtose paviršinių nuotekų tvarkymo baseinams, paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos individualiomis paviršinių nuotekų tvarkymo priemonėmis ar jų sistemomis, sklypų ir/ar kvartalų ribose.



5.1 pav. Eksploatuojami ir planuojami paviršinių nuotekų tvarkymo baseinai

5.2 Paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijų bendrieji reikalavimai

Visoje planuojamoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos, išleidžiamos vadovaujantis Reglamento ir kitų atitinkamų teisės aktų reikalavimais. Specialiuoju planu nustatomi papildomi paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijų reikalavimai planuojamoje teritorijoje.

5.2.1 Eksploatuojamų baseinų paviršinių nuotekų tvarkymo principai

Svarbiausias ateinančio periodo tikslas eksploatuojamuose paviršinių nuotekų tvarkymo baseinuose - išlaikyti esamos sistemos funkcionalumą ir pakankamumą, tuo pačiu siekiant sumažinti užtvindymo riziką liūčių metu, įgyvendinti reikalingą plėtrą ir mišrių nuotekų atskyrimą, mažinti momentinį paviršinių nuotekų išleidimą bei paviršinių vandenų taršą, užtikrinti išleidžiamų paviršinių nuotekų atitikimą aplinkosauginių ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Paviršinių nuotekų tvarkymo baseinai (eksploatuojami paviršinių nuotekų tvarkytojo), daugumoje apima tankiai užstatytas centro, daugiabučių namų, pramonės ir kitas, intensyvaus ir vidutinio užstatymo tankio teritorijas, kuriose nelaidžių dangų kiekis vietomis užima net 90 procentų. Bendrai įvertinus eksploatuojamuose baseinuose susidarančių paviršinių nuotekų kiekius, nustatyta jog ~64 proc. susidaro ant kietųjų dangų, ~19 proc. ant stogų dangų, ~15 proc. ant žaliųjų plotų. Nors eksploatuojamų paviršinių nuotekų tvarkymo baseinų centralizuotų paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūra pakankamai išvystyta, bet ji jau išnaudojusi savo rezervus. Atsižvelgiant į klimato kaitos padarinius ir prognozes, miesto prioritetinių teritorijų plėtros ir užstatymo tankinimo perspektyvas, aktualius teisės aktus, globalias tendencijas lietaus vandens/ paviršinių nuotekų kiekis dar didės, todėl atitinkamai planuojami specialiojo plano sprendiniai, numatomi reikalavimai paviršinių nuotekų tvarkymui.

Siekiant užtikrinti esamos paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos funkcionavimą būtina ją tinkamai prižiūrėti, palaipsniui pagal poreikį ir paviršinių nuotekų tvarkytojo planus rekonstruoti, atnaujinti, modernizuoti, toliau inventorizuoti esamą infrastruktūrą bei užtikrinti jos apsaugą nustatant specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Norint užtikrinti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros pakankamumą, spręsti esamo ir perspektyvinio pralaidumo problemas bei momentinio išleidimo mažinimą, būtina diegti uždarus arba atvirus debito reguliavimo (pagal galimybę dalinio infiltravimo) įrenginius/ kaupyklas/ rezervuarus. Dėl tankaus užstatymo, laisvų teritorijų trūkumo, sudėtingų techninių ir inžinerinių sąlygų eksploatuojamuose baseinuose reikėtų ieškoti galimybių statyti daugiau mažesnio našumo debito reguliavimo įrenginių. Būtina toliau diegti paviršinių nuotekų valymo įrenginius, kad sumažinti paviršinių vandens telkinių ir aplinkos taršą.

Siekiant išlaikyti esamos sistemos pakankamumą būtina skatinti paviršinių nuotekų surinkimą mažinančių priemonių diegimą, reguliuoti/riboti nelaidžių dangų plėtrą, planuoti švarių paviršinių nuotekų (stogų, žaliųjų plotų ir pan.) sulaikymą/ atskyrimą, panaudojimą ir pan. Pritaikant naują požiūrį bei Reglamento reikalavimus, tvarios paviršinių nuotekų tvarkymo priemonės ar sistemos turi būti planuojamos ne tik inžinerinės infrastruktūros, bet ir kitų statinių, teritorijų plėtros, pertvarkymo, rekonstravimo, atnaujinimo projektuose. Esamos centralizuotos paviršinių nuotekų sistemos plėtra eksploatuojamuose baseinuose siejama su naujų gatvių statyba, teritorijų vystymu, mišrių nuotekų atskyrimu, reikalingu esamos infrastruktūros modernizavimu/rekonstravimu ir pan.

Mišrių nuotekų baseinuose ir pabaseiniuose planuojamas paviršinių ir buitinių nuotekų atskyrimas. Kadangi šios zonos seniai ir tankiai užstatytos, turi didelius nelaidžių dangų plotus ir patenka į saugomas ir kultūros paveldo teritorijas, reikėtų paviršinių ir mišrių nuotekų atskyrimą sieti su teritorijų, gatvių vystymo, rekonstravimo projektais. Tankiai užstatytose pagrindinio centro teritorijose paviršinių nuotekų tvarkymui būtina ieškoti galimybių paviršinių nuotekų susidarymo, surinkimo, užterštumo mažinimui (pvz. nuvedant paviršiaus nuolydžiais, latakais link žaliosios infrastruktūros (šlapbalių, medžių, želdynų), atskiriant/ kaupiant ir panaudojant švarias paviršines nuotekas želdynų laistymui, gatvių plovimui ir pan., panaudojant viešąsias erdves laikinam paviršinių nuotekų sukaupimui ir kitomis 5.3 poskyryje numatytomis priemonėmis ar jų sistemomis) ir planuoti sprendinius, užtikrinant, kad nebus pakenkta kultūros paveldo objektams.

Vystant mišrių nuotekų atskyrimą, būtina rekonstruoti esamus paviršinių nuotekų tinklus ir esamus buitinių nuotekų įvadus/atšakas perjungti prie buitinių nuotekų kolektorių, taip palaipsniui mažinant mišrių nuotekų baseinų plotus. Mišriose nuotekų sistemose įrengti persipylimo slenksčiai turi būti panaikinti, įdiegus paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (atskyrus buitines ir paviršines nuotekas) ir įsitikinus, jog liūčių metu nebus užtvindytos miesto teritorijos ir pastatai. Dėl prastų inžinerinių geologinių sąlygų ir aukšto gruntinio vandens lygio daugumoje mišrių baseinų infiltraciniai įrenginiai nerekomenduojami.

Apibendrinant, pagrindiniai eksploatuojamų baseinų tvarkymo prioritetai yra:

- rekonstruoti, modernizuoti, inventorizuoti esamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą;
- skatinti paviršinių nuotekų susidarymo ir surinkimo, užterštumo mažinimo priemonių ir jų sistemų diegimą (statant, rekonstruojant statinius, planuojant teritorijų plėtrą ar atnaujinimą/ konversiją tiek atskirose teritorijose tiek kvartaluose ar atskiruose pabaseiniuose) numatant apribotas prisijungimo galimybes (išskyrus Senamiesčio zonos ar kitas ribotų galimybių teritorijas) prie esamos centralizuotos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atsižvelgiant į esamus infrastruktūros apkrovimus, nelaidžių dangų kiekius, perspektyvinį kritulių kiekio didėjimą ir pan.;
- diegti debito reguliavimo įrenginius ir/ar kitus reikalingus sprendinius paviršinių nuotekų tvarkymo problemoms spręsti;
- diegti paviršinių nuotekų valymo įrenginius ir/ar kitus paviršinių nuotekų užterštumą mažinančius sprendinius;
- sistemingai planuoti mišrių nuotekų atskyrimą ir/ar reikalingą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, bei sieti ją su miesto infrastruktūros plėtra/ rekonstrukcija.

5.2.2 Planuojamų baseinų paviršinių nuotekų tvarkymo principai

Planuojamuose paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros baseinuose (toliau- planuojami baseinai) pirmenybė teikiama paviršinių nuotekų tvarkymui susidarymo vietose diegiant 5.3 poskyryje numatytas paviršinių nuotekų tvarkymo priemones ir/ar jų sistemas, to nepakankant, plėtojama darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra (žr. 4.1 posk.).

Darniai vystomos centralizuotos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros poreikis numatomas pramonės ir sandėliavimo, paslaugų, pagrindinio centro, miesto dalies centro, vidutinio ir tankesnio užstatymo gyvenamosiose zonose, esamose probleminėse vietose ar kitose prastų inžinerinių geologinių sąlygų

urbanizuotose, urbanizuojamose teritorijose, kuriose nepakanka decentralizuotų (individualių/ kvartalinių) paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių ir/ar sistemų.

Didelė dalis planuojamų baseinų apima ekstensyvaus bei mažo užstatymo gyvenamąsias zonas, sodininkų bendrijų zonas, atitinkamai jose numatomas individualus paviršinių nuotekų tvarkymas, surinkimas ir jo panaudojimas sklypų ribose arba bendrai vystomų kvartalų ribose. Paviršinių nuotekų/ lietaus vandens išgarinamas arba sugerdinamas taip pat gali būti numatomas Vilniaus miesto BP sprendiniuose nustatytose - bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zonose; miškų ir miškingų teritorijų zonose; žemės ūkio teritorijų zonose.

Šiose teritorijose paviršinės nuotekos turėtų būti garinamos, gerdinamos, surenkamos į specialius rezervuarus ir panaudojamos laistymui, buitiniams poreikiams, gaisrų gesinimui ir pan. Perteklinės paviršinės nuotekos tokiose teritorijose (išskyrus galimai teršiamas teritorijas) esant galimybei turėtų būti tvarkomos, atviromis paviršinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo (lietaus upelių ar pan.) sistemomis, pritaikant gamtinio karkaso elementus, želdynus, planuojant atvirų, natūralių paviršinių nuotekų tekinimo, apvalymo sistemų elementus (griovius, šlapbales, biolatakus, apvalymo ir (arba) gerdinimo telkinius/ tvenkinius ir pan.). Paviršinių nuotekų tvarkymo decentralizuotomis (individualiomis, kvartalinėmis) priemonėmis ar sistemomis galimybės priklauso nuo teritorijos dydžio, reljefo, geologinių, hidrogeologinių ir kitų sąlygų. Centralizuota paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra planuojama tik įsitikinus, jog aukščiau ir 5.3 poskyryje išvardintos priemonės nepakankamos.

Apibendrinant, pagrindiniai planuojamų baseinų tvarkymo prioritetai yra:

- visose planuojamų baseinų teritorijose (išskyrus galimai taršias teritorijas) skatinti paviršinių nuotekų susidarymo ir surinkimo, užterštumo mažinimo priemonių ir jų sistemų diegimą, švarių paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų diegimą, paviršinių nuotekų panaudojimą ir pan. (statant, rekonstruojant statinius, planuojant teritorijų plėtrą ar atnaujinimą tiek atskiruose sklypuose tiek kvartaluose ar atskiruose pabaseiniuose (žr. 5.3 posk.));

- skatinant darnią plėtrą, numatyti apribotas prisijungimo galimybes prie planuojamos centralizuotos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros (atsižvelgiant į nelaidžių dangų kiekius, esamas hidrogeologines sąlygas, perspektyvinį kritulių kiekio didėjimą ir pan.);

- plėtoti darnią paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, bei esant poreikiui numatyti debito reguliavimo ir/ar valymo įrenginius, prioritetinėse teritorijose, probleminėse vietose ir kitose galimai teršiamose teritorijose;

- planuojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą sieti su miesto infrastruktūros plėtra (prioritetinių teritorijų vystymu, gatvių plėtra/ rekonstrukcija ir pan.);

- plėtojant paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir esant galimybei (ypač mažo, ekstensyvaus užstatymo teritorijose), vietoje požeminės infrastruktūros diegti atvirus paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius (skatinant paviršinio vandens gerdinimą, natūralų apsivalymą, panaudojimą ir pan.).



5.2 pav. Paviršinių nuotekų infiltravimo ir panaudojimo pavyzdžiai. (*Šaltinis: https://laistymoiranga.lt)*

5.3 pav. Lietaus surinkimo ir tvarkymo įmonės teritorijoje pavyzdys. *(Šaltinis: https://www.wavin.com/lt)*

5.2.3 Kitų teritorijų paviršinių nuotekų tvarkymo principai

Kitose Vilniaus miesto savivaldybės teritorijose nepatenkančiose į paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijas/ baseinus, paviršinės nuotekos tvarkomos decentralizuotai (individualiomis/ kvartalinėmis priemonėmis ir/ar sistemomis), vadovaujantis Reglamento ir kitų atitinkamų teisės aktų reikalavimais, atitinkamais žemiau numatytais bendraisiais reikalavimais. Šiose teritorijose numatomas paviršinių nuotekų tvarkymas susidarymo vietose (sklypų ar kvartalų ribose, 5.3 poskyryje numatomomis priemonėmis ar sistemomis). Įsitikinus jog minėtų priemonių nepakanka, perteklinės paviršinės nuotekos gali būti nuvedamos į griovius, kanalus, į atvirus vandens telkinius, užtikrinant kad tai nesukels pastarųjų ištvinimo, aplinkinių teritorijų ar sklypų apsėmimo.

5.2.4 Bendrieji reikalavimai

Planuojamoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paviršinės nuotekos tvarkomos ir infrastruktūros plėtra vykdoma, vadovaujantis aukščiau numatytais paviršinių nuotekų baseinų tvarkymo principais bei sekančiais bendraisiais reikalavimais:

- prioritetas teikiamas paviršinių nuotekų tvarkymui jų susidarymo vietose, diegiant vietines ir/ar kompleksines/kvartalines paviršinių nuotekų tvarkymo priemones ir sistemas (numatomas įgyvendinamuose kvartalų, sklypų, inžinerinės infrastruktūros, gatvių, viešųjų erdvių, daugiabučių namų ir kt. statinių, objektų statybos, vystymo, rekonstravimo, modernizavimo ir kt. projektuose);
- skatinamas švarių paviršinių nuotekų (pvz., parkai, žaidimų aikštelės, pastatų stogai, pėsčiųjų zonos ir pan.) surinkimas atskiromis surinkimo sistemomis ir jų pritaikymas/ panaudojimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso stiprinimui, naujų gamtinių buveinių formavimui, aplinkos kokybės gerinimui, rekreacinėms funkcijoms ir pan.
- skatinant paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių ir sistemų diegimą ir darnią miesto plėtrą, prisijungimas prie esamų ar planuojamų centralizuotų tinklų numatomas sumažintu debitu, atsižvelgiant į esamų tinklų pralaidumą, tačiau kartu įvertinant nelaidžių dangų kiekius, hidrogeologines sąlygas ir pan.;
- susidarančių paviršinių nuotekų kiekių reguliavimui siūloma taikyti papildomas Vilniaus miesto nustatytas/ numatomas priemones: nelaidžių dangų plėtros reguliavimą (parengiant Nelaidžių dangų kontrolės metodiką), Vilniaus miesto žalumo indekso skaičiavimą, Vilniaus miesto gatvių standarto taikymą ir pan.
- paviršinių nuotekų infrastruktūros esamo pralaidumo ir perspektyvines priimtuvų pajėgumo trūkumo problemas spręsti, planuojant uždarus arba atvirus debito reguliavimo įrenginius/ kaupyklas/rezervuarus (pagal galimybę dalinio gerdinimo, panaudojimo ar pan.);
- siekiant mažinti mieste esančių paviršinių vandenų ir gamtinės bei socialinės aplinkos taršą, vykdyti paviršinio vandens monitoringą, identifikuoti ir pagal reikalavimus tvarkyti galimai taršias teritorijas, kad kuo mažiau teršalų patektų į paviršines nuotekas;
- toliau kryptingai planuoti ir diegti paviršinių nuotekų valymo įrenginius bei monitoringo/stebėsenos priemones;
- paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą sieti su Savivaldybės infrastruktūros ir teritorijų plėtra, pagrindinės paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtrą vystyti su D ir aukštesnės kategorijos gatvių statyba ar rekonstravimu;
- esant galimybėms planuoti atvirus paviršinio vandens tvarkymo/ tekinimo sprendinius ir/ar panaudoti esamus, pritaikant juos paviršinio vandens tekinimo, sulaikymo, gerdinimo, garinimo, natūralaus apvalymo (augaliniais, žvyro, akmenų filtrais, bunomis, kaskadomis, formuojamais vingiais, tvenkinukais ir pan.) ir pan. reikmėms;
- stengtis išlaikyti savivaldybės reikmėms ir pritaikyti paviršinių nuotekų (švarių ar išvalytų) tvarkymui (sulaikymui, gerdinimui, panaudojimui) Vilniaus miesto BP nustatytus gamtinio karkaso elementus: glaciokarstines dubes, pelkines lygumas, sausaslėnius;

- planuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius, priemones ir jų sistemas, įvertinti inžinerines geologines ir hidrogeologines, reljefo ir kt. sąlygas, perspektyvines kritulių kiekio tendencijas bei numatyti prevencines persipylimo, apsaugos nuo užtvindymo ir kitas saugos priemones;

- būtina inventorizuoti, pagal poreikį ir galimybes atnaujinti, rekonstruoti esamą bešeimininkę paviršinių nuotekų, lietaus vandens, požeminio, gruntinio vandens tvarkymo/reguliavimo ir kitą atitinkamą infrastruktūrą, reikalinga paviršinio, gruntinio, polaidžio vandens problemoms spręsti;

- būtina užtikrinti neoficialių paviršinių nuotekų priimtuvų (neregistruotų upelių, jų dalių, buvusių melioracijos griovių, kanalų ar kitų atvirų paviršinių nuotekų tekinimo elementų, naudojamų paviršinio vandens tekinimui į paviršinio vandens telkinius) išsaugojimą, tinkamą priežiūrą ir jų apsaugą; t.y. Vilniaus miesto teritorijoje draudžiama naikinti esamus vandens nuvedimo griovius / kanalus be rašytinio paviršinių nuotekų tvarkytojo pritarimo;

- urbanizuojant buvusias melioruotas teritorijas ir/ar teritorijas, kuriose prastos hidrogeologinės sąlygos (aukštas gruntinio vandens lygis, vandeniui nelaidūs gruntai, nepalankios reljefo sąlygos ir pan.) privaloma numatyti naujas gruntinio, polaidžio, paviršinio vandens tvarkymo/ drenažo sistemas ir/ar užtikrinti/ atstatyti buvusių melioracijos sistemų funkcionavimą;

- planuojant privačius sklypus ir kvartalus, kur nėra esamų paviršinių nuotekų tinklų, perteklinės paviršinės nuotekos (t.y. paviršinės nuotekos, kurių neįmanoma sutvarkyti sklypo/ kvartalo ribose) iš sklypo/kvartalo turi būti nuvedamos į griovius, kanalus, reljefo paviršiumi į atvirus vandens telkinius, užtikrinant kad tai nesukels pastarųjų ištvinimo ir aplinkinių teritorijų apsėmimo, arba kvartalo/teritorijos vystytojų bendrai planuojamas ir įrengiamas paviršinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemas;

- reikalinga išsaugoti natūralaus hidrografinio tinklo struktūrą, jeigu yra galimybė atkurti natūralius paviršinius vandens telkinius ar upių atkarpas, taip, kad ekologinė nauda būtų didžiausia, o esant poreikiui, numatyti atitinkamas priemones potvynių rizikos valdymui užtikrinti;

- paviršinių nuotekų tvarkymas planuojamas ir projektuojamas vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, STR 2.07.01:2003. „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir kitų teisės aktų reikalavimais.

5.3 Paviršinių nuotekų tvarkymo priemonės

Paviršinių nuotekų tvarkymo priemonės ir jų sistemos, techniniai sprendimai susiję su paviršinių nuotekų susidarymo ir surinkimo, išleidimo į aplinką, užterštumo mažinimu turi būti numatomi planuojant teritorijas ir jose numatomą vykdyti ūkinę veiklą, planuojant vykdomos ūkinės veiklos pakeitimus ir (ar) modernizaciją, projektuojant ir atnaujinant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas. Pirmiausia turėtų būti vertinamos 5.1 lentelėje pateikiamos tvarios, antžeminės, atviros paviršinių nuotekų tvarkymo priemonės/ techniniai sprendimai Nr. 1-6 ar jų sistemos, skatinantys darnų miesto vystymąsi aplinkosauginiu ir socialiniu požiūriu, o perteklinės paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos kitomis paviršinių nuotekų tvarkymo priemonėmis. Šios priemonės/ techniniai sprendimai gali būti taikomi tiek individualiai, tiek kvartalų, atskirų teritorijų kompleksiniame paviršinių nuotekų tvarkyme. Jeigu nustatoma, kad dėl vietos aplinkos, reljefo, geologinių, hidrogeologinių ar kitų sąlygų, planuojamos ūkinės veiklos ypatumų, susidarančių paviršinių nuotekų užterštumo, teritorijos trūkumo numatytų priemonių negalima įdiegti, paviršinės nuotekos gali būti tvarkomos per centralizuotas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.

5.1 lentelė. Paviršinių nuotekų susidarymo, surinkimo, išleidimo, į centralizuotus paviršinių nuotekų tvarkymo tinklus ir aplinką, mažinimo galimos priemonės/ techniniai sprendimai (remiantis Reglamento 7.1 ir 7.2 punktais)

1. Nelaidžių paviršių/ kietų dangų mažinimas ir/ar ribojimas Siekiant sumažinti paviršinių nuotekų susidarymą ir surinkimą turi būti planuojamas kiek galima mažesnis nelaidžių paviršių plotas (išskyrus galimai taršias teritorijas), planuojamos kiek galima mažesnės galimai teršiamos teritorijos. Vadovaujantis Reglamentu ši priemonė turėtų būti vertinama visose planuojamose/ rekonstruojamose/ modernizuojamose Vilniaus miesto savivaldybės teritorijose. Kaip galimybė mažinti nelaidžių dangų ir galimai taršių teritorijų plotus, rekonstruojant/ modernizuojant esamų kvartalų erdves ar planuojant naujas, rekomenduojama įrengti požemines/ antžemines daugiaaukštes parkavimo aikšteles. Vilniaus miesto BP numatoma parengti metodika reguliuojanti nelaidžių dangų kiekius. Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2021-2022 metus numatoma, jog reikia praplėsti/suvienodinti kompensacinių priemonių apibūdinimą. Specialiojo plano rengėjo nuomone, nelaidžių dangų kontrolės metodika ir numatomos kompensacinės priemonės turėtų labiau akcentuoti žaliuosius stogus, fasadus, kitas žalinimo priemones, vandeniui laidžių, iš dalies laidžių, akumuliuojančių dangų įrengimą, vandens panaudojimą, tuo tarpu paviršinio vandens debito reguliavimo /akumuliacijos įrenginiai labiau siejami su prisijungimo sąlygomis, kurios priklauso ne tik nuo nelaidžių dangų, bet ir nuo esamų tinklų hidraulinio pajėgumo ar priimtuvų galimybių.
2. Laidžios ir iš dalies laidžios dangos Esant galimybei (išskyrus galimai teršiamas teritorijas) vietoje nelaidžių dangų turėtų būti planuojamos laidžios ar iš dalies laidžios dangos. Tai dangos per kurias paviršinės nuotekos gali pratekėti gilyn, susigerti į pagrindo konstrukciją ar gruntinius sluoksnius, pvz.: smėlio/ žvyro/ skaldos dangos, ažūrinės trinkelės, vandeniui laidžios trinkelės, pralaidžios vandeniui kietosios dangos su atvirų porų struktūra, žolės sutvirtinimo tinklas/ vejos korys ir pan. Laidžios dangos ne tik mažina paviršinio vandens susidarymą, bet tuo pačiu filtruoja/ apvalo besigerdinančias paviršines nuotekas.

Laidžių/ iš dalies laidžių dangų pavyzdžiai. *(Šaltinis: https://trinkeliumozaika.lt/ ; http://epsion.lt)*

3. Žalieji stogai ir fasadai

Pastatų apželdinimas gali gerokai sumažinti susidarančių paviršinių nuotekų kiekį. Nuo apželdintų stogų lietaus vandens/paviršinių nuotekų kiekis sumažėja, kadangi augalai sugeria daug vandens, dalis išgaruoja, o perteklinė dalis, kuri nubėga nuo stogo, lėčiau pasiekia paviršinių/lietaus nuotekų surinkimo sistemą nei nuo standartinės stogo dangos. Drenažo sluoksnis tarp augimo sluoksnio ir vandeniui bei šaknims nepralaidaus sluoksnio užtikrina, kad vandens perteklius būtų nukreiptas toliau nuo stogo konstrukcijos. Stogo ir statinio konstrukcija turi būti pritaikyta betono apkrovai nuo apželdinto stogo, įskaitant augimo sluoksnyje sukaupto vandens svorį. Apželdinti stogai gali būti naudojami vienbučiams/dvibučiams, garažams, daugiabučiams, mažiems ir dideliems komerciniams ir pramoniniams pastatams, verslo zonoms ir kt. Žali stogai geriausiai tinka naujiems pastatams, bet gali būti įrengiami ir ant esamų stogų, pritaikius statinio konstrukcijas. Visų tipų atveju, augmenija reikalauja reguliarios priežiūros.

Be paviršinių nuotekų/ lietaus vandens sugerdinimo, garinimo, apvalymo ir sulaikymo funkcijos, žalieji stogai saugo statinį nuo karščio, skatina bioįvairovę, suteikia miestui žalesnį ir spalvingesnį vaizdą, o jei stogai statomi taip, kad juos būtų galima naudoti kaip terasas (t.y. intensyvus želdinimas) ir sutalpinti didesnius želdinius, panaudojimo galimybės yra labai didelės.

Želdinant pastatus galimas ne tik horizontalus - stogų želdinimas, bet ir vertikalus - fasadų želdinimas. Fasadus dengiantys vijokliai sugeria lietaus vandenį, vėsina pastatus. Vilniaus miesto savivaldybė žalindama miestą numato žalinimui skirta zoną tarp gatvės ir pastato fasado. Gyventojai fasadus gali želdinti vijokliais, krūmai ar kitais žemais želdiniais [17].

Pastatų apželdinimo pavyzdžiai. *(Šaltiniai: UAB „ACO“ ; https://jparchitektura.lt/project/balsiu-iki/; https://zalistogai.lt/projektai/)*

4. Želdynų pritaikymas/ nuolydžių keitimas/ atvirų paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių diegimas

Skatinant darnią paviršinių nuotekų tvarkymo plėtrą (žr. 4.1 posk.) ir siekiant sumažinti paviršinių nuotekų susidarymą ir nuotėkį į paviršinius nuotekų tvarkymo tinklus, želdynuose, žaliose skiriamosiose juostose, žaliojoje infrastruktūroje, parkuose ir kitose mažesnėse ar didesnėse apželdintose erdvėse, formuojamos nedidelėse daubos, grioviai, paviršinių nuotekų/ lietaus vandens surinkimo kanalai, filtravimo juostos, sugėrimo takai, sulaikymo ir (ar) išlaikymo tvenkiniai, šlapbalės, jų sistemos, „lietaus upelių“ sistemos, „lietaus parkai“ ir pan.

Atviros paviršinio vandens tvarkymo sistemos gali būti natūralios reljefo įdubos arba iškastos suformuotos tranšėjos/ grioviai / daubos, kurių dugnas yra natūralaus grunto ar iš smėlio ar žvyro ir vanduo gali kauptis bei sunktis į gilesnius sluoksnius ir pan. Būtina numatyti šių priemonių ir/ar sistemų persipylimo/ tvindymo prevencines priemones (pvz. žvyro sluoksnyje šiek tiek žemiau tranšėjos dugno įrengiant surinkimo vamzdį, kuris vandens perteklių nuves į kitą lietaus/polaidžio vandens nuvedimo, drenažo sistemą arba kitą persipylimo sistemą). Siekiant paskatinti gerdinimasį ir padidinti vandens sulaikymą, griovį/ kanalą galima atskirti sulaikymo statiniais/ užtvankėlėmis. Tai ypatingai naudinga teritorijose su didesniu žemės paviršiaus nuolydžiu. Apželdintuose grioviuose/ daubose/ kanaluose/ šlapbalėse paviršinės nuotekos bus valomas tiek tada, kai teka griovio paviršiumi ar laikinai kaupiasi, tiek vandeniui besiskverbiant į žemę. Esant galimybei paviršiai turėtų būti formuojami nuožulniu nuolydžiu, siekiant numatyti tinkamas želdynų priežiūros/ pjovimo galimybes.

Paviršinių nuotekų momentinio išleidžiamo į paviršinio vandens telkinius kiekio mažinimui (pvz. kitų valdytojų paviršinių nuotekų tvarkymo baseinuose, individualiose paviršinių nuotekų tvarkymo sistemose) įvertinamos galimybės paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijose esančiose želdynų zonose, žaliose jungtyse, želdynų juostose, zonose numatyti švaraus/apyšvario lietaus vandens sulaikymo, kaupimo ir sugerdinimo sistemas.



Žedlynų pritaikymo paviršinių nuotekų tvarkymui pavyzdžiai. *(Šaltiniai: https://urbangreenbluegrids.com/; [26] ir kt.)*

5. Švarių paviršių nuolydžių formavimas, siekiant gerdinti paviršines nuotekas žaliojoje infrastruktūroje

Planuojant/rekonstruojant švarius paviršius t.y. pėsčiųjų takus, aikštes, skverus, viešąsias erdves, kiemus, individualias teritorijas ir pan. formuojamais nuolydžiais reikėtų siekti sulaikyti ir sugerdinti, panaudoti švarias/apyšvarias paviršines nuotekas. Jos turėtų būti nukreipiamos link formuojamų šlapbalių, medžių, želdynų, filtracinių juostų, sugerdinimo griovių/daubų ir pan. Šlapbalių sistema sumažina apkrovą, tenkančią lietaus vandens surinkimo arterijoms, skatina natūralią vandens infiltraciją į dirvožemį, pagerina natūralius vandenis pasiekiančio vandens kokybę. Šlapbalių sistema sumažina važiuojamosios ir pėsčiųjų dalies užtvindymą liūčių metu, yra mažiau investicijų reikalaujantis sprendimas nei tokio pat pajėgumo paviršinių nuotekų šalinimo sistemos įrengimas. [17]. Šlapbalių įrengimą, medžių ir želdynų sodinimą numato Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartas. Siekiant padidinti paviršinių nuotekų sulaikymą papildomai gali būti įrengiamos akumuliavimo/ vandens sulaikymo, infiltravimo, drenavimo, laistymo sistemos.



Šlapbalių įrengimas remiantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu. [17]



Žaliosios infrastruktūros panaudojimo paviršinio vandens tvarkymui pavyzdžiai: ‚Stokholmo' miesto kempinės sistema susidedanti iš stambios frakcijos užpildų ir specialių medžių substratų bei drenavimo sistemų; po želdynais įrengiamos akumuliacinės infiltracinės talpos. *(Šaltinis: UAB „ACO")*

6. Laikinas paviršinių nuotekų sulaikymas paviršiuje

Planuojant/ rekonstruojant teritorijas, viešąsias erdves, aikštes, skverus ir pan. formuojamais nuolydžiais, paviršiais, įrengus bortus ar atramines sienutes ar pan. galima sulaikyti paviršines nuotekas paviršiuje ir jas išleisti į paviršinių nuotekų tinklus sumažintu debitu. Laikinas paviršinių nuotekų sulaikymas gali būti naudojamas mažesniuose plotuose prie individualių namų, bet pateisina ir prie didesnių objektų, tokių kaip

mokyklos, pramonės įmonės, daugiabučiai, rekreacinės zonos, sporto ir žaidimų aikštelės ir kt. Lietingu oru daugelis atvirų plotų, kuriose nėra eismo, dažniausiai yra nenaudojami, todėl gali būti vertinamos galimybės laikinai sulaikyti paviršines nuotekas. Tačiau reikia numatyti, kad po laikino lietaus vandens kaupimo, gali prireikti papildomai išvalyti tokias vietas nuo nusėdusių kietų medžiagų – smėlio, lapų ir pan. [25]

Laikino paviršinių nuotekų sulaikymo sprendinių pavyzdžiai. *(Šaltiniai: [25], https://www.sla.dk/cases/hans-tavsens-park-and-korsgade/)*

7. Debito reguliavimo/ kaupimo/ infiltravimo įrenginiai

Kai galimybių paviršines nuotekas tvarkyti aukščiau išvardintomis priemonėmis nepakanka arba jų visai nėra (dėl vietos, techninių ir kitų sąlygų trūkumo), jų tvarkymui naudojami debito reguliavimo/ kaupimo/akumuliavimo/ infiltravimo įrenginiai (atviros ar uždaros talpos, požeminiai rezervuarai, infiltraciniai šuliniai, akumuliaciniai įrenginiai ir pan.). Požeminiai įrenginiai gali būti įrengiami neužstatytose želdynų teritorijose ir/ar užstatytose teritorijose, po važiuojamąja dalimi, parkavimo aikštelėmis, viešosiomis erdvėmis, stadionais ir pan. Esant tinkamoms sąlygoms ir paviršinių nuotekų kokybei, sukauptos paviršinės nuotekos galėtų būti panaudojamos gamybinėms ar buitinėms reikmėms, gaisrų gesinimui, gatvių valymui, želdynų laistymui ir pan. ir/arba infiltruojamos į gruntą.



Švarių paviršinių nuotekų surinkimo, kaupimo ir panaudojimo atskirose teritorijose pavyzdžiai. *(Šaltiniai: https://laistymoiranga.lt/ www.eneka.lt)*

Viešosios erdvės paviršinių nuotekų tvarkymo, kaupimo ir panaudojimo sistemos pavyzdys. *(Šalinis: UAB „ACO“)*

Planuojant teritorijas ir jose numatomą vykdyti ūkinę veiklą, planuojant vykdomos ūkinės veiklos pakeitimus ir (ar) modernizaciją, projektuojant ir atnaujinant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas taip pat turi būti įvertinamos/ naudojamos šios ar kitos paviršinių nuotekų užterštumo mažinimo galimos priemonės:

- galimai teršiamų paviršių valymas sausu būdu, tvarių priemonių naudojimas kelių ir takų barstymui (mažiau druskų, daugiau natūralių skaldų ar pan.)
- stoginių įrengimas taršos atžvilgiu pavojingiausiose vietose (pvz. stoginės - pramonės, sandėliavimo teritorijose; požeminės/ daugiaaukštės parkavimo aikštelės daugiabučių namų kvartaluose ir pan.);
- gamtiniai, natūralūs paviršinių nuotekų apvalymo būdai (išskyrus galimai taršias teritorijas), naudojant želdynus, paviršinių nuotekų tvarkymo griovius/ kanalus, šlapbales, želdynų juostas, filtracines juostas, sulaikymo/ nusodinimo tvenkinius ir pan. (žr. 5.1 lentelės 2-6 priemones).

Be Specialiajame plane išvardintų priemonių gali būti naudojamos ir kitos nepaminėtos, bet lietaus vandens ir/ar paviršinių nuotekų susidarymą, surinkimą, užterštumą sumažinančios tvarios, darnios ir saugios priemonės. Remiantis užsienio patirtimi ir tendencijomis, tvarioms paviršinių nuotekų tvarkymo

priemonėms, priskiriami: LID (Low Impact Development) t.y. miesto sąlygomis tvarūs mažos įtakos sprendiniai, SuDS (Sustainable Urban Drainage System) - tvarios vandens naudojimo sistemos sprendiniai, kurie taip pat įvardinami gamtinio karkaso stiprinimo, žaliosios infrastruktūros (ŽI) elementais/priemonėmis ir (arba) sistemomis, žalioji ir mėlynoji infrastruktūra, lietaus vandens valdymo sistemomis ir pan. Paviršinio (lietaus) vandens tvarkymo priemonės turi atsirasti ne tik inžinerinės infrastruktūros apimtyje, bet ir kituose miesto dalių, erdvių, želdynų, objektų vystymo, plėtros, atnaujinimo planuose ir projektuose.

Aukščiau įvardintos ir kitos paviršinių nuotekų tvarkymo priemonės gali būti diegiamos kaip **vietinės/ individualios priemonės** – naudojant jas atskiruose sklypuose, statiniuose ar privačiose teritorijose (žalieji stogai, fasadai, kaupimo/ akumuliavimo/gerdinimo talpos, lietaus sodai ir pan.), tai pat pavienės, atskiros želdynų juostos, filtracinės juostos, grioviai, šlapbalės ir kiti vietinės reikšmės, mažos įtakos sprendiniai. Išvystytos infrastruktūros baseinuose, vykdant gatvių, skverų, viešųjų erdvių, atskirų objektų statybos/rekonstravimo/atnaujinimo projektus numatomas paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių integravimas.

Apjungus paviršinių nuotekų tvarkymo priemones didesnėse teritorijose, kvartaluose, baseinų dalyse gali būti plėtojamos **kvartalinės/ kompleksinės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos.** Jos planuojamos siekiant tvariai tvarkyti paviršines nuotekas, mažinti paviršinių nuotekų surinkimą į centralizuotas sistemas bei momentinį išleidimą į paviršinio vandens telkinius.

Kvartalinių/ kompleksinių paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų diegimui palankiausia atskirti švarias paviršines nuotekas (nuo stogų, pėsčiųjų takų, skverų, želdynų ir pan.) ir jas nukreipti link viešųjų erdvių, bendro naudojimo, želdynų teritorijose formuojamų paviršinio vandens surinkimo, gerdinimo, garinimo, panaudojimo sistemų. Tokios sistemos gali būti sudarytos iš 5.1 lentelėje numatytų ir kitų priemonių/ techninių sprendinių, apjungiant šlapbales, biolatakus, kanalus, filtracinius griovius ir telkinius, laikino sulaikymo priemones, kuriant ‚lietaus upelių' sistemas, ‚lietaus sodus' ir pan. Atskirai surinktos švarios paviršinės nuotekos galėtų būti kaupiamos ir naudojamos kraštovaizdžio gerinimui, rekreacinių erdvių kūrimui, gerdinimui, želdynų laistymui, gaisrų gesinimui ir pan.

Planuojant kvartalinio/ kompleksinio paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas eksploatuojamuose baseinuose turėtų būti kompleksiškai pertvarkomos bendros, viešos erdvės, rekonstruojami/ modernizuojami/ plėtojami gyvenamųjų kvartalų, kiemų tinklai siekiant atskirti švarias nuotekas. Rekonstruojant, modernizuojant esamų kvartalų erdves siūloma ieškoti galimybių daugiabučių namų kvartaluose įrengti požemines/ daugiaaukštes parkavimo aikšteles, esamų nelaidžių dangų paviršių ir galimai teršiamų teritorijų plotų mažinimui.

Kvartalines/ kompleksines paviršinių nuotekų tvarkymo priemones pirmiausia rekomenduojama planuoti daugiabučių namų kvartaluose, siejant su Vilniaus miesto BP nustatytu prioritetu - daugiabučių namų rajonų kompleksinio atnaujinimo ir pritaikymo šiuolaikiniams poreikiams. Miestų kvartalų renovacija skatinama Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos inicijuotu Miestų atnaujinimo kvartalais modeliu. Jis numato kompleksinį ir visapusį kvartale esančių daugiabučių namų bei visuomeninių pastatų, jų gyvenamosios aplinkos, antžeminės ir požeminės infrastruktūros atnaujinimą, kuris apima ir aplinkosauginius aspektus: kietųjų dangų mažinimą, želdynų didinimą, gatvių apželdinimą, tvarių paviršinių nuotekų/ lietaus vandens tvarkymą, žalių stogų diegimą ir pan. [27]

Kita galimybė diegti Vilniaus mieste kompleksines paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, susiejant jas su planuojamų/ rekonstruojamų žaliųjų erdvių, parkų, viešųjų erdvių, želdynų zonų, žaliųjų jungčių tvarkymo projektais ir pan. Skatinant tvarios paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros diegimą turėtų būti parengti ir viešinami žaliosios ir mėlynosios infrastruktūros vystymo pilotiniai projektai.

5.4 pav. Tvarus paviršinių nuotekų tvarkymas daugiabučių, vienbučių/dvibučių namų funkcinėse zonose. *(Šaltiniai: [27]; https://urbangreenbluegrids.com/)*

Planuojant tvarias priemones paviršinio vandens sulaikymui/ gerdinimui pirmiausia turėtų būti nagrinėjami neužstatyti Vilniaus mieto BP gamtinio karkaso sprendiniuose identifikuoti sausaslėniai, glaciokarstinės dubės.

Diegiant paviršinių nuotekų surinkimo mažinimo, sulaikymo, gerdinimo/ infiltravimo, panaudojimo ir panašias priemones ir (arba) sistemas, labai svarbu laikytis aplinkosauginių reikalavimų, atsižvelgti į paviršinių nuotekų esamą ir galimą užterštumą, įvertinti sprendinių poveikį aplinkai, teritorijos apribojimus, geologinių ir hidrogeologinių sąlygų tinkamumą (žr. 5.10 posk.), numatyti persipylimo, tvinimų prevencines priemones ir pan. Planuojant dirbtinius nepratekamus vandens telkinius, tvarią paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą būtina užtikrinti, kad nuotekų priimtuvas nepersipildys ir nebus užtvindytos gretimos teritorijos.

5.4 Paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai

Planuojant sistemingą ir darnią paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtrą Vilniaus miesto savivaldybėje numatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai. Paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniais planuojama principinė, magistralinė infrastruktūra pateikiama brėžiniuose ir 1-3 Prieduose, o apibendrinti duomenys 5.2 lentelėje. Remiantis koncepcijoje formuojamu nauju požiūriu į paviršinių nuotekų tvarkymą suplanuota:

- esamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros (paviršinių nuotekų tinklų ir valyklų) modernizavimas/ rekonstravimas;
- darnios paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra;
- atviro tipo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir gamtinių sprendinių pritaikymas;
- paviršinių nuotekų valykų ir/ar kaupyklų (debito reguliavimo įrenginių) plėtra.

5.2 lentelė. Apibendrinti planuojamų paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinių duomenys

Planuojamas paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinys	Eksploatuojamas baseinas	Planuojamas baseinas	Viso baseinuose
Linijiniai sprendiniai			
Planuojama darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra, vnt./ km	29/ 25,3	48/ 109,1	**77/ 134,4**
Planuojamas paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas, vnt./ km	11/ 6,6		**11/6,6**
Planuojamas atviras paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinys, vnt./ km	-	8/ 12,6	**8/ 12,6**
Planuojamas gamtinio sprendinio pritaikymas, vnt./ km	-	6/ 11,9	**6/ 11,9**
Viso, vnt./ km:	**40/ 31,9**	**62/ 133,6**	**102/ 165,5**
Kitais projektais suplanuoti/ suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai, km	**78,6**	**53,6**	**132,2**
Iš viso, km.:	**110,5**	**187,2**	**297,7**
Taškiniai sprendiniai			
Planuojama paviršinių nuotekų valykla ir/ar kaupykla, vnt.	79	22	**101**
Planuojama paviršinių nuotekų gamtinė kaupykla, vnt.	-	12	**12**
Planuojama rekonstruoti paviršinių nuotekų valykla, vnt.	2	-	**2**
Viso, vnt.:	**81**	**34**	**115**
Kitais projektais suplanuota/ suprojektuota paviršinių nuotekų valykla ir (arba) kaupykla, vnt.	4	4	**8**
Iš viso, vnt.:	**85**	**38**	**123**

Savivaldybės lygmens specialiuoju planu numatoma preliminari principinė paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kurios sprendiniai, jų vietos, tipai, techniniai parametrai turi būti tikslinami žemesnio lygmens dokumentų, galimybių studijų, projektinių pasiūlymų ar projektų rengimo metu, įvertinus esamos ar planuojamos infrastruktūros technines galimybes, teritorijos reljefo, žemėnaudos, inžinerines geologines ir kitas sąlygas, bei apribojimus. Specialiojo plano sprendinių tikslinimas, papildymas nelaikomas prieštaravimu suplanuotiems sprendiniams. Specialiuoju planu numatomi sprendiniai planuojamoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, o už jos ribos (t.y. Vilniaus rajono savivaldybėje) esantys sprendiniai yra rekomendacinio pobūdžio.

5.4.1 Darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra

Specialiuoju planu suplanuota darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, kuri skatina diegti ne tik požeminę centralizuotą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (požeminius tinklus ir įrenginius), bet esant galimybėms (ypatingai planuojamų paviršinių nuotekų tvarkymo baseinų, mažo ir ekstensyvaus užstatymo zonose) numatyti atvirą, antžeminę paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (paviršinių nuotekų surinkimo/ tekinimo/ gerdinimo griovius ir pan.). Specialiuoju planu planuojama paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra diegiama įvertinus, suplanavus/ įdiegus 5.3 poskyryje numatytas paviršinių nuotekų susidarymą, surinkimą, užterštumą mažinančias priemones.

Eksploatuojamuose baseinuose paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra siejama su mišrių nuotekų atskyrimu, planuojamų gatvių plėtra, esamų paviršinių nuotekų tvarkymo problemų sprendimu. Daugumai esamos būklės įvertinimo metu nustatytų probleminių vietų tvarkymui sprendiniai suplanuoti, o mažesnes paviršinių nuotekų tvarkymo problemas siūloma spręsti paviršinių nuotekų infrastruktūros remonto/rekonstrukcijos būdu (pritaikant vietinius techninius sprendimus) ir/ar gatvių remonto/rekonstrukcijos būdu.

Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas/ modernizavimas numatomas eksploatuojamuose paviršinių nuotekų ir mišrių nuotekų baseinuose dėl mišrių nuotekų atskyrimo, atskirų nedidelių tinklų atkarpų pralaidumo problemų ar esamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros nusidėvėjimo.

Be planuojamų sprendinių į Specialųjį planą integruojami kitais projektais suprojektuoti/ suplanuoti didesnių teritorijų paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai (tinklai, valyklos, kaupyklos, išleistuvai).

Specialiojo plano sprendiniais planuojami 42 išleistuvai, iš kurių 8 suprojektuoti/suplanuoti kitais vykdomais ar rengiamais projektais, kita dalis numatyta remiantis Vilniaus miesto BP sprendiniais, anksčiau galiojusios specialiojo plano sprendiniais arba naujai suplanuotais sprendiniais. Dauguma naujų išleistuvų numatomi planuojamuose paviršinių nuotekų tvarkymo baseinuose siejant su numatoma paviršinės nuotekų infrastruktūros plėtra, o eksploatuojamuose baseinuose sprendžiat mišrių nuotekų atskyrimo ir esamo kolektoriaus nepakankamumo problemas planuojami 3 nauji išleistuvai. Išleistuvų, kaip ir visų paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinių vietos ir įrengimo galimybės numatomos preliminariai ir turi būti tikslinamos. Esant poreikiui, turi būti numatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Planuojant išleistuvus būtina užtikrinti (įrengiant debito reguliavimo įrenginius, kaupyklas ar pan. (žr. 5.4.3 posk.)), jog nuotekų priimtuvas nepersipildys ir nebus užtvindytos gretimos teritorijos, kitus reikalavimus žiūrėti SPAV atrankos dokumente. Esamų išleistuvų bendrųjų sprendinių stadijoje patikslinti duomenys pateikiami Priede Nr.5.

5.3 lentelė. Esamų ir planuojamų Vilniaus miesto paviršinių nuotekų išleistuvų apibendrinti duomenys

Priimtuvo Nr.	Priimtuvo pavadinimas (UETK)	UAB „Grinda“ išleistuvai, vnt.	Žinybiniai išleistuvai, vnt.	Planuojamas ar kitais projektais suprojektuotas išleistuvas
1	Neris	77	40	4
2	Vilnia	31	34	2
3	Vokė	10	15	6/1**
4	Cedronas	6	6	0
5	Sudervė	3	0	2**
6	Verkė	4	0	0
7	Rudaminėlė (R-2)	1	0	2
8	Kitas (miškas, griovys, ežeras, kita upė)	3	6	16
9	Riešė	2	0	0
10	Nemėža	3	1	0
11	Murlė	2	1	1
12	Varnė	3	2	2
13	Dvarčanka	0	1	1
14	Tarandė	0	1**	5
	Viso	**145**	**107**	**42**

**- esami ar planuojami paviršinių nuotekų išleistuvai už Vilniaus miesto ribos.

5.4.2 Atviri paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai ir gamtinių sprendinių pritaikymas

Planuojamuose paviršinių nuotekų tvarkymo baseinuose, esančiuose periferinėje Vilniaus miesto dalyje, vyrauja mažo pajėgumo paviršinių nuotekų priimtuvai. Specialiuoju planu siekiant spręsti esamas ir numatomas urbanizuojamų teritorijų paviršinių nuotekų tvarkymo problemas (mažųjų priimtuvų pralaidumo trūkumo, legalizavimo ir apsaugos ir pan. (žr. 3.5 ir 4.4 posk.)) bei skatinti alternatyvią, atvirą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą suplanuoti:

- 8 atviri paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai (PG7 – PG14), kurie susiję su neoficialiais priimtuvais (esamais paviršinio vandens tekinimui naudojamais grioviais (buvę melioracijos grioviai), kanalais, neregistruotais upeliais);
- 2 atviri paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai (PG13 ir PG7) susiję su naujos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros poreikiu;
- 12 gamtinių kaupyklų (PV200 - PV211) siejamų su atvirų paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinių ir paviršinio vandens telkinių debito reguliavimu esant galimybei (žr. 5.4.3 posk.);
- 6 gamtinių sprendinių pritaikymas (PG1 - PG6) siejamas su Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre registruotų priimtuvų/ paviršinių vandens telkinių tvarkymo poreikiu, siekiant

suvaldyti didėjančius paviršinių nuotekų ir lietaus vandens momentinius debitus, gerinti vandens telkinio būklę ir pan.

Dalis planuojamų atvirų paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinių susiję su esamų paviršinių nuotekų tekinimo griovių/ kanalų (buvusių melioracijos griovių ar neregistruotų upelių) įteisinimo poreikiu, siekiant užtikrinti jų tinkamą funkcionavimą, eksploatacija ir apsaugą. Paviršinio vandens tekinimo grioviai/kanalai naudojami kaip priimtuvai, kuriais paviršinės nuotekos nutekinamos į esamus paviršinio vandens telkinius. Šie neoficialūs priimtuvai kartais yra išsidėstę privačiuose sklypuose, tačiau būti esamai paviršinio vandens tvarkymo sistemai funkcionuoti. Remiantis specialiojo plano sprendiniais, siekiant įteisinti esamą atvirą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, siūloma svartyti galimybes:

- atvirų paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius įtraukti į VĮ „Žemės ūkio duomenų centro“ tvarkomą Melioracijos statinių kadastrą, vadovaujantis LR melioracijos įstatymo 3 str. Tokiu atveju šiems paviršinių nuotekų grioviams/ melioracijos grioviams būtų taikoma apsauga ir užtikrinamos eksploatacinės galimybės pagal galiojančius teisės aktus;

arba

- esamai, atvirai paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrai / melioracijos grioviams, neregistruotiems upeliams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, organizuoti, statinių, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas), nustatymo, apskaitymo ir dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais bei perėmimo Savivaldybės nuosavybėn procedūros.

Planuojamais sprendiniais ir gamtinių sprendinių pritaikymu siekiama sudaryti galimybę spręsti paviršinių nuotekų mažųjų priimtuvų esamas ir numatomas tvinimo problemas: tinkamai prižiūrint atvirus paviršinių nuotekų tekinimo griovius/kanalus, paviršinio vandens telkinius, prižiūrint ir esant poreikiui didinant pralaidas po keliais, takais ir pan. , o to nepakankant planuojami paviršinių nuotekų laikino sulaikymo, debitą reguliuojantys ir potvynių prevenciją užtikrinsiantys statiniai - gamtinės kaupyklos, išsiliejimo slėniai, sulaikymo telkiniai ar pan.

Švarių, apyšvarių ar išvalytų paviršinių nuotekų tvarkymui, gerdinimui, laikinam kaupimui/ sulaikymui gali būti pritaikomi atviri paviršinių nuotekų tvarkymo grioviai/kanalai, vandens telkiniai ir /ar šalia esančios teritorijos, įvertinus visus esamus ir galimus apribojimus, bei atitinkamų teisės aktų reikalavimus (saugomose teritorijose paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra neplanuojama) (5.5 pav.). Vandens telkinių pritaikymas paviršinių nuotekų debitų reguliavimui (įsitikinus jog paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai ir Reglamento 7 punkto (žr. 5.3 posk.) punkto priemonės yra suplanuotos ir(ar) įgyvendintos, bet nepakankamos), numatomas nuotėkio reguliavimo, upės vagotvarkos, upėtvarkos ar kitais hidrotechnikos, melioracijos sprendiniais skirtais aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti. Šie sprendiniai privalo būti planuojami vadovaujantis Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašu ir kitais atitinkamais teisės aktų reikalavimais.

Specialiuoju planu numatoma atvira paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra, gamtinės kaupyklos turi būti derinami prie želdynų, bendro naudojimo, viešųjų erdvių zonų (esant galimybei pritaikant kraštovaizdžio gerinimui, rekreacijai, gamtinio karkaso stiprinimui ir pan.). Paviršinio vandens sulaikymui/ gerdinimui pirmiausia turėtų būti nagrinėjami neužstatyti Vilniaus mieto BP gamtinio karkaso sprendiniuose identifikuoti sausaslėniai, glaciokarstinės dubės arba kitos tinkamų geologinių ir hidrogeologinių sąlygų teritorijos (žr. 5.10 posk.)

5.5 pav. Paviršinio vandens tvarkymo ir laikino sulaikymo, debito reguliavimo pavyzdžiai. *(Šaltiniai: https://www.sla.dk/cases/hans-tavsens-park-and-korsgade/ , www.nwrm.eu , https://finelliconsulting.com , www.siteworkofhouston.com.)*

Specialiuoju planu planuojama antžeminė, atvira paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra gali būti naudojama švarių, apyšvarių ar išvalytų paviršinių nuotekų tekinimui, tvarkymui, taip pat lietaus vandens/ paviršinių nuotekų nuotėkio nuo gretimų teritorijų suvaldymui ir pan. Specialiuoju planu ypatingai skatinamas atskiras švarių paviršinių nuotekų surinkimas ir tvarkymas atvira paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra, bei jo panaudojimas kraštovaizdžio gerinimui, rekreacijai ir pan. turėtų būti numatomas planuojant / atnaujinant kvartalus ar atskiras teritorijas (žr. 5.3 posk.). Atviri paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai gali būti sudaryti iš paviršinių nuotekų/ lietaus, polaidžio vandens surinkimo, tekinimo, tvarkymo, gerdinimo, kaupimo griovių, kanalų, šlapbalių, latakų, biolatakų, telkinių, tvenkinių ir pan.

Taikant atviras paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas (su pralaidžiu, besigerdinančiu dugnu ir (arba) šlaitais) būtina užtikrinti leistiną paviršinių nuotekų kokybę, remiantis Reglamento ir kitų paviršinių nuotekų

tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, įvertinti geologinės ir hidrogeologines sąlygas, numatyti tvinimų prevencines priemones, tinkamo skersmens pralaidas po gatvėmis, takais ar kitais inžineriniais statiniais ir kitas reikalingas saugos, tinkamos eksploatacijos priemones.

Planuojant atviro tipo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra bei gamtinių sprendinių pritaikymą, esant poreikiui ir galimybei (t.y. užtikrinus pakankamą priimtuvo/sprendinio pralaidumą), turėtų būti planuojamos papildomos paviršinio vandens telkinio būklę ir vandens kokybę gerinančios priemonės (5.6 pav.). Paviršinio vandens kokybė gali būti gerinama pritaikant savaiminės, švelnios natūralizacijos bioinžinerines priemones (papildomų tėkmės atšakų, vagų formavimas, žolių ir sumedėjusių augalų, akmenų, medžių, rąstų, keltų naudojimas) [21]. Šiomis priemonėmis kuriami natūralūs filtrai, slenksčiai, kaskadinės ar atitvarinės būnos apvalo vandenį, padeda jį aeruoti, didina deguonies kiekį, sudarydami palankesnes sąlygas paviršiniuose vandens telkiniuose gyvenančių vandens organizmų ir žuvų rūšių įvairovei gausėti. Vandeniui tekant ir filtruojantis per augaliją, sulėtėja jo tėkmės greitis, susidaro palankesnės sąlygos vandenyje esančioms skendinčioms medžiagoms nusėsti.

5.6 pav. Paviršinio vandens kokybės gerinimo pavyzdžiai [22]

5.4.3 Paviršinių nuotekų valymo ir debito reguliavimo įrenginiai

Siekiant išlaikyti esamos infrastruktūros funkcionalumą, išspręsti esamas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros problemas, sumažinti momentinį paviršinių nuotekų išleidimą, užtikrinti esamų ar planuojamų priimtuvų pakankamumą bei aplinkinių teritorijų tvindymo prevenciją planuojami debito reguliavimo įrenginiai/ kaupyklos - valyklos. Specialiojo plano sprendiniais planuojamos:

- paviršinių nuotekų valyklos - kaupyklos eksploatuojamuose baseinuose – **22** vnt.;
- paviršinių nuotekų valyklos - kaupyklos planuojamuose infrastruktūros plėtros baseinuose–**12** vnt.;
- paviršinių nuotekų gamtinės kaupyklos planuojamuose infrastruktūros plėtros baseinuose– **12** vnt.;
- paviršinių nuotekų valyklos - kaupyklos suplanuotos/ suprojektuotos kitais projektais – **3** vnt.

Planuojami paviršinių nuotekų debito reguliavimo įrenginiai/ kaupyklos gali būti atviro arba uždaro tipo. Esant didelių debitų reguliavimo poreikiams, tinkamoms sąlygoms ir pakankamai laisvos teritorijos, numatomas atvirų paviršinio vandens kaupyklų - valyklų įrengimas (užtikrinus aplinkosauginius, saugos, techninius ir kt. reikalavimus). Atviros kaupyklos gali atlikti ne tik debito reguliavimo, bet tuo pačiu garinimo, panaudojimo, o neįrengus dugno, šlaitų konstrukcijų ir esant tinkamoms geologinėms/hidrogeologinėms sąlygoms (žr. 5.10 posk.) - infiltravimo/gerdinimo, papildomo paviršinio vandens apvalymo (augalais, žvyro ar akmenų filtrais, bunomis) funkcijas. Tokios kaupyklos (užtikrinus įtekančių paviršinių nuotekų išvalymo kokybę juose, pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus) gali būti derinamos prie kraštovaizdžio, pritaikomos gamtinio karkaso stiprinimui, rekreacijai, naujų gamtinių buveinių formavimui, aplinkos kokybės gerinimui ir pan. (5.7 pav.).

Kylant teritorijų užtvindymo rizikai, esant galimybei bei laikantis galiojančių atitinkamų teisės aktų reikalavimų, šalia planuojamų atvirų paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinių ar esamų paviršinių vandens telkinių (t.y. paviršines nuotekas tekinančių mažųjų intakų, išskyrus saugomas teritorijas) paviršinių nuotekų debito reguliavimui gali būti numatomos gamtinės kaupyklos (dirbtiniai vandens telkiniai, išsiliejimo/persiliejimo liūčių metu slėniai, tvenkiniai ar pan.) (žr. 5.4.2 posk.).

Atviros ir gamtinės kaupyklos įrengiamos gamtinėje aplinkoje negali būti apsaugotos nuo organinių medžiagų (krentantys lapai, augalai, žiedadulkės, paukščių išmatos ir pan.) ir/ar papildomų skendinčių medžiagų, neįrengus dugno ir šlaitų konstrukcijų.



5.7 pav. Atvirų debito reguliavimo įrenginių/ kaupyklų pavyzdžiai *(Šaltinis: [20]; UAB „Sweco Lietuva“)*

Esant vietos, techninių ir kitų sąlygų trūkumui, bei norint apsaugoti paviršines nuotekas nuo papildomos gamtinės taršos paviršinių nuotekų debito reguliavimui/ akumuliavimui naudojami uždari arba požeminiai debito reguliavimo įrenginiai (uždaros talpos, požeminiai rezervuarai, akumuliaciniai įrenginiai). Jie gali būti įrengiami tankiai urbanizuotose teritorijose, po važiuojamąja dalimi, parkavimo aikštelėmis, stadionais ir pan. Uždari debito reguliavimo įrenginiai turi būti su atskirais paviršinių nuotekų valymo įrenginiais (planuojant akumuliacines talpas/kasetes) arba gali veikti kaip srauto sulaikymo ir tuo pačiu dalinio valymo - smėlio/ žvyro sėsdinimo įrenginiai, užtikrinant jų išvalymo galimybes.

Uždarose/požeminiuose debito reguliavimo įrenginiuose surinktos paviršinės nuotekos galėtų būti naudojamos daugelyje miesto priežiūros sričių: gaisrų gesinimui, gatvių valymui, nuotekų tinklų valymui, želdynų laistymui ir kt. Esant tinkamoms sąlygoms ir paviršinių nuotekų kokybei, uždaro debito reguliavimo įrenginiai gali būti naudojami paviršinių nuotekų gerdinimui/ infiltravimui. Būtina numatyti tokių įrenginių ilgalaikio naudojimo perspektyvą, atitinkamas eksploatacijos, išvalymo galimybes ir pan.

5.8 pav. Uždarų paviršinių nuotekų kaupyklų pavyzdžiai
(Šaltinis: www.viacon.lt , https://prespa.lt/)

Remiantis teisės aktų reikalavimais paviršinių nuotekų valyklos planuojamos paviršinių nuotekų tvarkymo baseinuose, kuriuose į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), kitų bendrai tvarkomų galimai teršiamų teritorijų ir pan. Bendrųjų sprendinių stadijoje paviršinių nuotekų valyklų poreikis identifikuotas remiantis esamos būklės metu atnaujintomis eksploatuojamų baseinų ribomis bei dangų pasiskirstymu baseinuose ir kitais duomenimis. Specialiojo plano sprendinių konkretizavimo stadijoje buvo peržiūrėtas ir patikslintas eksploatuojamų baseinų paviršinių nuotekų valyklų poreikis, remiantis daugiamečiais paviršinių nuotekų tvarkytojui priklausančių išleistuvų taršos duomenimis. Specialiojo plano sprendiniais suplanuota:

- paviršinių nuotekų valyklos eksploatuojamuose baseinuose – **57** vnt.;
- esamų paviršinių nuotekų valyklų rekonstravimas – **2** vnt.;
- paviršinių nuotekų valyklos planuojamuose infrastruktūros plėtros baseinuose – **10** vnt.;
- paviršinių nuotekų valyklos suplanuotos/ suprojektuotos kitais projektais – **5** vnt.

Paviršinių nuotekų valyklos turi būti planuojamos ir diegiamos remiantis Reglamento reikalavimais, numatant naftos atskirtuvus/ gaudykles – naftos produktais užterštų paviršinių nuotekų valymui ir purvo atskirtuvus/ smėliagaudes – smėliui, žvyrui ir panašioms mineralinėms medžiagoms atskirti, nusodinti. Siekiant sumažinti mieste esančių paviršinių vandenų taršą ir remiantis teisės aktais, turi būti diegiamos taršos monitoringo sistemos ir kitos priemonės, leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančią nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę. Pažymėtina, jog paviršinių nuotekų valymo įrenginių technologinės galimybės nėra skirtos plūduriuojančių medžiagų (pvz. žiedadulkių) ir BDS (organinių medžiagų) valymui. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai dalinai sumažina BDS taršą, tačiau tai nėra jų technologinė paskirtis.

Planuojamų valymo ir (arba) debito reguliavimo/ kaupimo infrastruktūros sprendinių vietos, tipai, techniniai parametrai turi būti parenkami/ tikslinami žemesnio lygmens dokumentų, galimybių studijų, projektinių pasiūlymų ar projektų rengimo metu, įvertinus esamos ar planuojamos infrastruktūros technines galimybes, teritorijos reljefo, žemėnaudos, inžinerines geologines ir kitas sąlygas, bei apribojimus.

5.5 Teritorijų rezervavimas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektams

Savivaldybės lygmens specialiojo plano apimtyje dauguma paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros planuojama laisvoje valstybinėje žemėje, Vilniaus miesto BP ir didesnių teritorijų detaliųjų planų sprendiniais nustatytuose inžinerinės infrastruktūros koridoriuose (išskyrus valstybinės reikšmės kelių juostas, kurių kirtimai numatomi uždaru būdu) ar želdynų zonose.

Teritorijų rezervavimas

Specialiuoju planu planuojamos paviršinių nuotekų valyklos ir/ar kaupyklos daugiausiai numatytos laisvoje valstybinėje žemėje, tačiau dėl intensyvaus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijų urbanizavimo ir užstatymo vystymosi laisvų valstybinės žemės plotų nuolat mažėja. Siekiant išlaikyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrai reikalingus laisvos valstybinės žemės plotus (numatant jų urbanizavimo potencialą nepriklausomai nuo funkcinės zonos), specialiuoju planu rezervuojama 16 paviršinių nuotekų valyklų ir/ar kaupyklų įrengimui numatomų potencialių teritorijų. Rezervuojamos teritorijos pateikiamos Priede Nr. 4. Paviršinių nuotekų valyklų ir/ar kaupyklų vietos ir teritorijų dydžiai numatomi preliminariai (vietomis pagal esamos laisvos žemės plotą) ir turi būti tikslinami rengiant konkrečių sprendinių galimybių studijas, projektinius pasiūlymus ar projektus.

Servitutų nustatymas ar sklypų (jų dalių) paėmimas visuomenės poreikiams

Dalies numatytos paviršinės nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimo galimybes gali riboti laisvos žemės nebuvimas, tankus užstatymas, siauri inžinerinės infrastruktūros koridoriai su tankiu požeminės miesto inžinerinės infrastruktūros išvystymu ir pan. Specialiuoju planu preliminariai numatytos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vietos turėtų būti tikslinamos, o nesant kitų galimybių vertinamas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas suformuotų sklypų neužstatytose/neplanuojamose užstatyti zonose. Tokiais atvejais, Civilinio kodekso nustatytais pagrindais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, turėtų būti nustatomi servitutai. Žemės servitutas tai teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Servitutai nustatomi administraciniu

aktu ar susitarimo būdu ir registruojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka. Kraštutiniu atveju (nesusitarus dėl servituto), vertinant planuojamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių aplinkosauginę naudą, turėtų būti svarstomas sklypo ar jo dalies paėmimas visuomenės poreikiams iš privačios žemės sklypo savininkų. Žemės paėmimą visuomenės poreikiams reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnis ir kiti atitinkami teisės aktai.

5.6 Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetai ir įgyvendinimo etapai

Vilniaus miesto savivaldybės prioritetinės teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai numatyti Vilniaus miesto BP sprendiniais. Vilniaus miesto BP numatytos prioritetinės teritorijos bei sprendiniai: vystyti miesto centrus (pagrindinį miesto centrą ir lokalius miesto dalių centrus), skatinti teritorijų antrinį panaudojimą (konversiją), modernizavimą, nebaigtų formuoti kvartalų užstatymą (miesto centrinėje ir vidurinėje zonose – pagrindinio centro, miesto dalies centrų zonose, taip pat sovietmečiu užstatytose intensyvaus užstatymo gyvenamosiose zonose). Prioritetinės savivaldybės plėtros kryptis - nauja plėtra Pilaitėje, prie Minsko pl. ir prie Ukmergės g., verslo, gamybos ir sandėliavimo teritorijos prie Lentvario ir Kuprioniškėse.

Remiantis Vilniaus miesto BP nustatytomis prioritetinėmis plėtros teritorijomis ir esamos būklės įvertinimo metu nustatytomis paviršinių nuotekų tvarkymo probleminėmis vietomis, numatyti Vilniaus miesto savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros sprendinių vystymo etapai:

I etapas – probleminių vietų sprendiniai esantys prioritetinės plėtros teritorijose;

II etapas – probleminių vietų sprendiniai, esantys neprioritetinės plėtros teritorijose ir kiti prioritetinės plėtros teritorijos sprendiniai;

III etapas – kiti neprioritetinės plėtros teritorijos sprendiniai.

Etapai nustatyti remiantis bendriniais principais ir yra rekomendacinio pobūdžio, jie gali būti tikslinami nekeičiant specialiojo plano. Plėtros etapai gali būti tikslinami pasikeitus Vilniaus miesto prioritetams ir/ar prioritetinėms teritorijoms, kylant esamos magistralinės paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros esminėms eksploatacinėms problemoms, stambaus masto tvindymo problemoms ar pan. Vertinant paviršinių nuotekų sprendinių įgyvendinimo eilę reikėtų atsižvelgti į urbanizacijos intensyvumą, nelaidžių dangų plotus, galimai taršias teritorijas, eismo saugumo, aplinkosaugines problemas bei Vilniaus miesto planuojamus susiekimo infrastruktūros ir/ar teritorijų vystymo/ modernizavimo/ konversijos projektus. Pirmiausia turi būti įvertintos lokalių/ individualių/ kvartalinių paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių, jų sistemų diegimo galimybės, o jų nepakankant diegiami aplinkosauginiu ir ekonominiu požiūriu efektyviausi paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai.

5.7 Paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinių finansavimo šaltiniai ir apibendrini kaštai

Vandentvarkos projektų investicinė grąža paprastai yra nedidelė, tačiau turi stiprų socialinį ir aplinkosauginį pagrindą. Pagrindinis paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros finansavimo šaltinis – abonentų lėšos, sumokėtos už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas ir savivaldybės biudžeto lėšos. Papildomi paviršinių nuotekų tvarkymo finansavimo šaltiniai gali būti:

1) kreditai paviršinių nuotekų tvarkymui finansuoti;

2) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;

3) valstybės biudžeto lėšos;

4) užsienio šalių, tarptautinių organizacijų, finansinių institucijų ir Lietuvos Respublikos asmenų tiksliniai įnašai ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Paviršinių nuotekų tvarkymo inžineriniai statiniai remiantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu yra priskiriami inžinerinei savivaldybės infrastruktūrai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 2 str. ir 11 str. prioritetinė savivaldybės infrastruktūra yra savivaldybės tarybos sprendimu pagal savivaldybės tarybos patvirtintus kriterijus pripažinta prioritetine ir (ar), atsižvelgiant į strateginio planavimo dokumentus, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatytoms prioritetinės plėtros teritorijoms ir jų vystymui skirta savivaldybės infrastruktūra, kurios plėtra finansuojama iš:

- programos lėšų dalies, sudarytos iš prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų;
- kitų savivaldybės biudžeto lėšų ir (ar) kituose įstatymuose nustatytais atvejais – iš savivaldybės infrastruktūros valdytojų biudžeto lėšų;
- privačių savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių), įgyvendinančio (įgyvendinančių) prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, lėšų, kompensuojamų Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka;
- kituose įstatymuose nustatytų programų lėšų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 2 str. neprioritetinė savivaldybės infrastruktūra – savivaldybės infrastruktūra, esanti teritorijoje, kuri nepatenka į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatytas prioritetinės plėtros teritorijas ir kurioje savivaldybė neįsipareigoja vystyti socialinės ir (ar) inžinerinės infrastruktūros. Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtra finansuojama iš:

- programos lėšų dalies, kuri yra sudaryta iš neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų ir viršija lėšų poreikį kompensacijoms už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus lėšomis įrengtą neprioritetinę savivaldybės infrastruktūrą mokėti;
- privačių savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių), įgyvendinančio (įgyvendinančių) neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, lėšų, kompensuojamų šio įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta tvarka;
- kitų savivaldybės biudžeto lėšų ir (ar) kituose įstatymuose nustatytais atvejais – iš savivaldybės infrastruktūros valdytojų lėšų;
- kituose įstatymuose nustatytų programų lėšų.

Specialiuoju planu suplanuotai paviršinių nuotekų infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti, rekonstruoti reikalingas preliminarus lėšų poreikis nustatytas vadovaujantis „Statinių statybos

skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiais rodikliais“ (AB „SISTELA“, 2024 m. Vilnius) ir panašių atliekamų darbų bei prekių vertėmis. Pagal „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius“ statybos kainos skaičiavimuose yra įvertinti žemės darbai, vamzdynai, armatūra, šuliniai. Apibendrintas preliminarus planuojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros lėšų poreikis pateiktas 5.4 lentelėje, o atskiri preliminarūs sprendinių kaštai Prieduose Nr.2 ir Nr.3. Rengiant žemesnio lygmens dokumentus, investicinius projektus ar statybos projektus ir nustačius tikslias darbų apimtis (infrastruktūros vietas, įrengimo gylius, techninius parametrus ir pan.) lėšų poreikis turi būti tikslinamas pagal tuo metu galiojančias kainas.

5.4 lentelė. Apibendrintas planuojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros lėšų poreikis

Planuojamos inžinerinės infrastruktūros etapas ir prioritetas	Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. Eur	Galimi lėšų šaltiniai*
I etapas, prioritetinės infrastruktūros plėtra	**27 970**	ES, SB, VB, PNT, P
II etapas, prioritetinės infrastruktūros plėtra	**123 060**	
II etapas, neprioritetinės infrastruktūros plėtra	**39 488**	
III etapas, neprioritetinės infrastruktūros plėtra	**106 774**	
Viso	**297 292**	

*- ES – Europos sąjungos lėšos; SB – Savivaldybės biudžeto lėšos; VB – Valstybės biudžeto lėšos; PNT – paviršinių nuotekų tvarkytojo lėšos; - P – įmonių, investitorių, privačių asmenų, geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojų lėšos.

5.8 Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų apsauga

Paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai

Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ priklauso:

Inžinerinių statinių grupei - Inžineriniai tinklai; inžinerinių statinių pogrupiui (paskirtis) - Nuotekų šalinimo tinklų.

Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai nustatomi pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 straipsnį (aktuali versija su 2025-05-15 priimtais pakeitimais Nr.XV-199 įsigaliojusiais nuo 2025-06-01):

1. Paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

2. Paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

3. Paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, kurių skersmuo yra nuo 400 milimetrų iki 1000 mm, apsaugos zona –išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

4. Paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, kurių skersmuo yra 1000 mm ir didesnis, apsaugos zona –išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 7 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 43 straipsnį:

1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose draudžiama:

1) pilti druskas (išskyrus atvejus, kai druska barstomi keliai);

2) sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas, išskyrus 43 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytus atvejus;

3) statyti ir (ar) įrengti sąvartynus, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles;

4) pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus;

5) vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

6) vandens telkiniuose nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais vandens telkinių dugną siekiančiais įrankiais. Šis reikalavimas negalioja magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, įgilintų ne mažiau kaip 10 metrų nuo vandens telkinio dugno, apsaugos zonose, įvertinant galimą vandens telkinio dugno išplovimą ir pasikeitimą;

7) vandens telkiniuose cheminėmis medžiagomis naikinti augaliją;

8) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar aplinkos ministro nustatyta tvarka negavus šios infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama:

1) statyti, rekonstruoti, griauti statinius ir įrengti, išardyti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba (įrengimas) draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalį;

2) sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus);

3) melioruoti, drėkinti ir sausinti žemę;

4) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto sluoksnį) ar vykdyti požeminius darbus;

5) gilinti vandens telkinius, kasti bei siurbti jų dugną;

6) vykdyti tiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus ir kitus darbus, susijusius su gręžinių įrengimu ir grunto (išskyrus dirvą) bandinių ėmimu;

7) sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus medžiagas, skirtas vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos ir remonto darbams, ir medžiagas, nurodytas 43 straipsnio 1 dalies 1 punkte <...>.

Paviršinių nuotekų valyklos

Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ priklauso:

Inžinerinių statinių grupei - kiti inžineriniai statiniai; inžinerinių statinių pogrupiui (paskirtis) - kitos paskirties.

5.5 lentelė. Komunalinių objektų, kuriuose tvarkomos nuotekos, sanitarinės apsaugos zonų dydis

Eil. Nr.	Komunalinio objekto (įrenginio) pavadinimas	Sanitarinės apsaugos zonos dydis, m, kai įrenginių našumas per parą, tūkst. m^3				
		nuo 0,005 iki 0,05	nuo 0,05 iki 0,2	nuo 0,2 iki 5	nuo 5 iki 50	daugiau kaip 50
1.	Atviri mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio nuotekų valymo įrenginiai	–	100	200	400	500
2.	Nuotekų dumblo sausinimo ir (arba) kaupimo aikštelės	100	150	200	400	500
3.	Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai (biodujų gavyba ir (arba) terminis dumblo apdorojimas ir (arba) kompostavimas)	100	150	200	400	500
4.	Uždari mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio nuotekų valymo įrenginiai	–	–	–	100	200
5.	Mechaniškai apvalytų nuotekų antžeminė filtravimo sistema	100	200	300	400	500

Paviršinių nuotekų valyklos gali būti priskiriamos nuotekų šalinimo tinklų priklausiniams. Tokiu atveju, joms galiotų tinklams taikomos apsaugos zonos.

Debito reguliavimo įrenginiai (paviršinių nuotekų kaupyklos)

1. Paviršinių nuotekų kaupyklos - Kiti inžineriniai statiniai

Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ priklauso:

Inžinerinių statinių grupei - kiti inžineriniai statiniai; inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis) - kitos paskirties.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas paviršinių nuotekų kaupykloms, kaip kitiems inžineriniams statiniams, apsaugos zonų nenumato.

2. Paviršinių nuotekų kaupyklos/ gamtinės kaupyklos – dirbtiniai vandens telkiniai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymu (1997-10-21 Nr. VIII-474) paviršinių nuotekų kaupykla gali būti priskiriama dirbtiniam vandens telkiniui. Dirbtinis vandens telkinys – techninėmis priemonėmis sukurtas paviršinis vandens telkinys (kanalas, tvenkinys, rekultivuotame karjere įrengtas

vandens telkinys, kūdra), išskyrus vandens talpyklas, kuriose esantis vanduo nelaidžiomis medžiagomis ir (arba) konstrukcijomis atskirtas nuo aplinkos grunto (baseinai, rezervuarai ir panašiai).

Šiuo atveju paviršinių nuotekų kaupykloms gali būti taikomos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos. Tačiau vadovaujantis Vandens įstatymo 18 straipsniu „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“:

1. Nuotekos turi būti renkamos, valomos ir šalinamos taip, kad būtų daromas mažiausias neigiamas poveikis aplinkai ir galima būtų pasiekti vandensaugos tikslus. Nuotekų išleidimo reikalavimus nustato aplinkos ministras.

2. Asmuo, išleidžiantis į gamtinę aplinką (į paviršinius vandens telkinius ir (arba) į gruntą) nuotekas, privalo turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba taršos leidimą, kurių išdavimo tvarką nustato Aplinkos apsaugos įstatymas, jeigu:

1) išleidžiamų (planuojamų išleisti) nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) kiekis yra 5 m^3 ir daugiau per parą. Nuotekų kiekis apskaičiuojamas dalijant per metus išleidžiamą (planuojamą išleisti) nuotekų kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus;

2) išleidžiamos (planuojamos išleisti) paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo 1 ha ir didesnių galimai teršiamų teritorijų (išskyrus transporto stovėjimo aikšteles);

3) išleidžiamos (planuojamos išleisti) paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo 10 ha ir didesnių teritorijų, skirtų transportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių);

4) išleidžiamos (planuojamos išleisti) paviršinės nuotekos, į kurių surinkimo sistemą patenka paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha;

5) išleidžiamos (planuojamos išleisti) į gamtinę aplinką nuotekos (išskyrus buitines nuotekas), kuriose prioritetinių medžiagų, kurių išleidimas turi būti nuosekliai nutrauktas, koncentracija viršija aplinkos ministro nustatytas išleidžiamųjų teršalų ribines vertes;

6) išleidžiamos (planuojamos išleisti) į gamtinę aplinką nuotekos (išskyrus buitines nuotekas), kuriose prioritetinių medžiagų, kurių išleidimas turi būti mažinamas, koncentracija viršija aplinkos ministro nustatytas išleidžiamųjų teršalų ribines vertes;

7) išleidžiamos (planuojamos išleisti) nuotekos, susidariusios valant išmetamąsias dujas iš atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginių;

8) išleidžiamas (planuojamas išleisti) vanduo iš akvakultūros tvenkinių, kurio kiekis yra 5 m^3 ir daugiau per parą. Vandens kiekis apskaičiuojamas dalijant per metus išleidžiamą (planuojamą išleisti) vandens kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus.

<u>3. Debito reguliavimo įrenginiai (Paviršinių nuotekų uždari rezervuarai, akumuliaciniai įrenginiai, požeminės talpos)</u>

Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ priklauso:

Inžinerinių statinių grupei - kiti inžineriniai statiniai; inžinerinių statinių pogrupiui - (paskirtis) kitos paskirties.

Paviršinių nuotekų tvarkymo rezervuarų apsaugos zonų dydžiai nustatomi pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 straipsnį (aktuali versija su 2025-05-15 pateikimais):

Vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 5 metrų pločio žemės juosta aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas.

Paviršinių nuotekų tvarkymo kanalai/grioviai

1. Paviršinių nuotekų tvarkymo kanalai - melioracijos statinys

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu (1993-12-09, Nr. I-323), Žemės sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, jeigu sutartis nenustato kitaip, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos ir hidrotechnikos statinius. Valstybei nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos melioracijos sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis ir jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas, nepaisant to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas.

Melioracijos statiniams pagal aktualią Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo versiją (2025-05-15 pakeitimas Nr. XV-201) apsaugos zonos nenustatomos, o specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos melioruotai žemei pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 92 straipsnį.

2. Paviršinių nuotekų tvarkymo kanalai - hidrotechninis statinys

Kanalas – dirbtinė atvira taisyklingos formos vaga vandeniui savaime tekėti.

Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ priklauso:

Inžinerinių statinių grupei - hidrotechniniai statiniai; inžinerinių statinių pogrupiui (paskirtis) - hidrotechninių statinių.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas paviršinių nuotekų kanalams, kaip hidrotechniniams statiniams, apsaugos zonų nenumato.

3. Paviršinių nuotekų tvarkymo grioviai - kelių statinys

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu (1995-05-11 Nr. I-891) nuotekų tvarkymo kanalai/grioviai, projektuojant kelią ar gatvę, gali būti priskiriami kelio priklausiniui.

Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme.

Šiuo atveju nuotekų tvarkymo kanalams būtų taikomos kelių apsaugos zonos.

Paviršinių nuotekų upelių sistemos, lietaus sodai, biolatakų, filtracinių griovių ar telkinių, šlapbalių sistemos ir kitos sistemos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (1996-03-19 Nr. I-1240), paviršinių nuotekų upelių sistemų, lietaus sodų, biolatakų, filtracinių griovių ar telkinių, šlapbalių sistemų ir kitos sistemų įrengimas gali būti priskiriamas statybos sklypo sutvarkymui.

Statybos sklypo tvarkymas - sklypo reljefo formavimas (žeminimas, aukštinimas, lyginimas), sklypo inžinerinių tinklų ir sklypo susisiekimo komunikacijų tiesimas, žaidimų ar kitų aikštelių įrengimas, tvorų tvėrimas, apželdinimas.

Sklypo tvarkymo elementai (sklypo inžinerinių tinklų ir sklypo susisiekimo komunikacijų tiesimas, žaidimų ar kitų aikštelių įrengimas, tvorų tvėrimas) gali būti registruojami atskirais nekilnojamojo turto objektais ir jiems taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos apsaugos zonos bei apribojimai.

5.9 Kitos inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros apribojimai planuojamiems sprendiniams

Inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros statinių apsaugos zonų dydžius ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas apsaugos zonose nustato Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos. Įgyvendinant Specialiojo plano sprendinius, klojant naujus paviršinių nuotekų tvarkymo tinklus ir statant atitinkamus infrastruktūros objektus, būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų (elektros, telekomunikacijų, šilumos, dujų, vandentiekio, nuotekų ir pan.) ir kelių/gatvių dangų išsaugojimą, įvertinti ir atsižvelgti į trečiųjų šalių išduodamas projektavimo sąlygas, esamos inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros apsaugos zonas, jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, bei galiojančių atitinkamą ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Vandentiekis bei buitinių nuotekų tinklai

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 43 straipsnyje nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose:

1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose draudžiama:

1) pilti druskas (išskyrus atvejus, kai druska barstomi keliai);

2) sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas, išskyrus 43 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytus atvejus;

3) statyti ir (ar) įrengti sąvartynus, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles;

4) pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus;

5) vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

6) vandens telkiniuose nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais vandens telkinių dugną siekiančiais įrankiais. Šis reikalavimas negalioja magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, įgilintų ne mažiau kaip 10 metrų nuo vandens telkinio dugno, apsaugos zonose, įvertinant galimą vandens telkinio dugno išplovimą ir pasikeitimą;

7) vandens telkiniuose cheminėmis medžiagomis naikinti augaliją;

8) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar aplinkos ministro nustatyta tvarka negavus šios infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama:

1) statyti, rekonstruoti, griauti statinius ir įrengti, išardyti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba (įrengimas) draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalį;

2) sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus);

3) melioruoti, drėkinti ir sausinti žemę;

4) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto sluoksnį) ar vykdyti požeminius darbus;

5) gilinti vandens telkinius, kasti bei siurbti jų dugną;

6) vykdyti tiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus ir kitus darbus, susijusius su gręžinių įrengimu ir grunto (išskyrus dirvą) bandinių ėmimu;

7) sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus medžiagas, skirtas vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos ir remonto darbams, ir medžiagas, nurodytas 43 straipsnio 1 dalies 1 punkte <...>.

3. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros savininkas ar valdytojas nepritaria projektui ar numatomai veiklai, jeigu 43 straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai pažeis vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros techninės saugos reikalavimus ir (ar) kels pavojų aplinkai, žmonių turtui, jų gyvybei ar sveikatai.

Valstybinės ir vietinės reikšmės keliai

Paviršinių nuotekų tvarkymo plėtros teritorijų planavimo dokumentų rengimo, techninės dokumentacijos rengimo, statybos darbai valstybinės reikšmės kelių ir gatvių, kurios yra valstybinės reikšmės automobilių kelių tąsa, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu (toliau – Kelių įstatymas), Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu nustatytose kelių juostose ir kelių apsaugos zonose turi būti derinami su valstybinės reikšmės kelius ir jų įrenginius eksploatuojančia organizacija.

Įgyvendinant Specialiojo plano sprendinius rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus (detaliuosius ir (ar) specialiuosius planus) ir (ar) statybos (techninius) projektus paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra turi būti planuojama/projektuojama už valstybinės reikšmės kelių juostų ribų. Planuojamos inžinerinės infrastruktūros (inžinerinių tinklų) sankirtų su valstybinės reikšmės keliais įrengimą planuoti tik uždaru būdu; įvažiavimą ir išvažiavimą iš planuojamų objektų numatyti tik iš vietinės reikšmės kelių (gatvių),

naudojant valstybinės reikšmės keliuose jau esamas sankryžas/nuovažas; naujų nuovažų neplanuoti; neplanuoti pastatų, atvirų vandens telkinių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose; numatant priemones ir apribojimus paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrai negali būti apsunkintos kelių priežiūros sąlygos; neplanuoti vandens nuvedimo į valstybinės reikšmės kelių vandens nuleidimo įrenginius. Esant poreikiui šalia valstybinės reikšmės ir kitų kelių kloti planuojamus inžinerinius tinklus, turi būti numatyti inžinerinės infrastruktūros koridoriai ar nustatyti servitutai, rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) statybos (techninius) projektus.

Planuojant/projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą šalia valstybinės reikšmės kelių būtina vadovautis Kelių įstatymo nuostatomis, kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosiomis taisyklėmis BT ITK 09. Planuojant/projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą gatvėse vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais teisės aktais.

Geležinkeliai

Visi vandentvarkos plėtros teritorijų planavimo dokumentų rengimo, techninės dokumentacijos rengimo, statybos darbai Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu nustatytose geležinkelio kelių ir jų įrenginių, želdinių apsaugos zonose turi būti derinami su geležinkelių infrastruktūros savininku ar valdytoju.

Specialiajame plane, atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumento savivaldybės lygmenį, planuojama principinė paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir preliminarios jos vietos. Sprendiniai turi būti tikslinami rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir (arba) statybos techninius/darbo projektus atsižvelgiant į apribojimus ir vadovautis žemiau nurodytais reikalavimais:

- šalia geležinkelio neplanuoti objektų, kurie apsunkintų geležinkelio ar jo infrastruktūros objektų veiklą;

- neplanuoti inžinerinių tinklų ir privažiavimų prie jų Geležinkelio kelių ir jų įrenginių zonose lygiagrečiai geležinkelio keliams, o būtinus inžinerinių tinklų susikirtimus su geležinkelio keliais planuoti kuo statesniu kampu, norminiuose aktuose nustatytais atstumais nuo geležinkelio infrastruktūros objektų;

- neplanuoti Vilniaus miesto savivaldybės paviršinių nuotekų nuvedimo į AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės įmonių paviršinių nuotekų sistemas;

- vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 22 str. 2 d. nustatytu reglamentavimu, Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar susisiekimo ministro nustatyta tvarka privalomas geležinkelių infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimas (derinimas) projektui ar numatomai veiklai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, taikant valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius (tarp jų *LR Vyriausybės 2010 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 371 projektas „Rail Baltica“ pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1399 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano*

rengimo pradžios“ buvo parengtas valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentas – specialusis planas – Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas) šio savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumento sprendiniai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

Aerodromo apsaugos zona

Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra Vilniaus aerodromo apsaugos zonoje turi būti vystoma atsižvelgiant į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus pirmojo skirsnio, LR Vyriausybės 2012-05-29 nutarimo Nr. 625 "Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių , įrenginių

ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ ir kitų atitinkamų teisės aktų reikalavimais.

Elektros tinklai ir objektai

Elektros tinklų ir objektų apsaugos zonų atstumus, juose galiojančias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, apsaugos zonose ribojamus darbus ir veiksmus, mažiausius leistinus atstumus nuo elektros energetikos objektų iki statinių, žemės ir vandens paviršiaus, trukdančių statybai veikiančių elektros tinklų iškėlimą nustato Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 1-300 redakcija), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimai, kiti galiojantys teisės aktai. Elektros tinklų apsaugos zonose (taip pat ir apšvietimo elektros tinklų) be raštiško tuos elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo draudžiama statyti, remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius.

Įgyvendinant Specialiojo plano sprendinius rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) statybos (techninius) projektus naujai statomiems objektams numatyti inžinerinius komunikacinius koridorius statinių prijungimui prie veikiančių elektros skirstomųjų įrenginių. Elektros skirstomieji tinklai neturi patekti po planuojamais statiniais bei po gatvės važiuojamąja dalimi. Norint prijungti konkrečius vandentvarkos infrastruktūros objektus prie elektros skirstomųjų tinklų būtina gauti konkretaus objekto prijungimo sąlygas.

Magistralinis dujotiekis

Magistralinis dujotiekis priskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams, kurių bendruosius eksploatavimo priežiūros principus nustato Lietuvos Respublikos pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Energetikos įstatymas), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-213 „Dėl magistralinių dujotiekių apsaugos zonos taisyklių patvirtinimo“ (2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1-332 redakcija), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių

patvirtinimo“ (2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija) reikalavimai. Planuojant paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinius šalia dujotiekio objektų, ar susikirtimus su jais būtina vadovautis minėtais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Magistralinių dujotiekių bei gretimos aplinkos ir greta būnančių žmonių saugą užtikrina:

- magistralinių dujotiekių AZ ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
- vietovės klasių teritorijos ir jose taikomi užstatymo normatyvai,
- mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių bei kitų objektų.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 27 straipsnyje nustatytas MD apsaugos zonos dydis:

- magistralinių dujotiekių vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šio juostos ir po ja;
- apsaugos zona talpyklos kondensatui laikyti ir dujoms iš jo pašalinti – 50 metrų pločio žemės juosta aplink talpyklą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta;
- kitų magistralinių dujotiekių įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta išilgai vamzdynų trasos – žemės juosta, kurios plotis – po 25 m abipus vamzdyno ašies.

Magistralinio dujotiekio apsaugos zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 28 straipsnyje.

Vilniaus savivaldybės teritorijos, esančios po 200 metrų į abi puses nuo šio vamzdyno ašies, yra priskirtos pirmai magistralinio dujotiekio vietovės klasei, kurios teritorijoje yra taikomi užstatymo normatyvai: didžiausias leistinas žmonėms būti skirtų pastatų skaičius vietovės klasės vienete – ne daugiau kaip 10 pastatų, pastatų aukštų skaičius – ne daugiau negu 3 aukštai, įskaitant pastogę/mansardą bei mažiausias leistinas atstumas nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno iki viešam žmonių susibūrimui skirtų statinių ir įrenginių – ne mažiau negu 90 metrų. Įgyvendinant specialiojo plano atnaujinimo (korektūros) sprendinius taip pat turi būti laikomasi mažiausių atstumų nuo magistralinio dujotiekio vamzdynų iki inžinerinių tinklų ir kitų objektų. Mažiausias atstumas nuo dujų išleidimo (prapūtimo) vamzdžių, taip pat nuo teritorijos, kurioje yra dujų skirstymo stotis (DSS), dujų apskaitos stotis (DAS) ir (ar) dujų slėgio reguliavimo punktas (DSRM), aptvėrimo iki pastatų turi būti ne mažesnis kaip 100 m.

Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių susikirtimai (prasilenkimai) bei gretimybė su magistraliniu dujotiekiu bus sprendžiami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose ir (ar) statybos (techniniuose) projektuose. Iki teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios būtina kreiptis į magistralinį dujotiekį eksploatuojančią įmonę dėl planavimo sąlygų išdavimo, taip pat, prieš pradedant rengti statinių projektus ir (ar) kitą projektinę dokumentaciją, rekomenduojama kreiptis į magistralinį dujotiekį eksploatuojančią įmonę dėl techninių reikalavimų projektavimui išdavimo.

Negavus MD savininko rašytinio pritarimo projektinei dokumentacijai, o tais atvejais, kai pagal teisės aktus tokia dokumentacija Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių 18 p. nurodytai veiklai (veiksmams)nėra privaloma ir nėra rengiama, – MD savininko rašytinio sutikimo, MD vietovės klasių teritorijose yra draudžiama projektuoti ir statyti bet kokius naujus statinius ir įrengti įrenginius, juos rekonstruoti, taip pat projektuoti ir atlikti statinių bei įrenginių remonto arba griovimo darbus (išskyrus tuos remonto, griovimo darbus, kurie numatomi už magistralinio dujotiekio apsaugos zonos ribų), nustatyti ar keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir/ ar būdą, formuoti naujus ar pertvarkyti esamus žemės sklypus, planuoti teritorijas bei vykdyti kitą, šiame punkte nurodytą veiklą (veiksmus).

Planuojamoje teritorijoje MD vamzdynai bei teritorijos, esančios po 200 metrų į abi puses nuo šių vamzdynų ašių bei besitęsiančios per visą jų ilgį ir 200 m nuo kraštinių vamzdynų taškų, yra priskirti pirmai vietovės klasei. Vietovės klasių teritorijose yra taikomi užstatymo normatyvai , nurodyti Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių 17 p.

Teritorijose, kuriose yra pasiekti atitinkamai magistralinio dujotiekio vietovės klasei taikomi užstatymo normatyvai (nurodyti Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėse), naujų vartotojų (skaičiuotinų pastatų, apibrėžtais Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėse atvejais) prijungimas prie esamų ar planuojamų inžinerinių tinklų galimas tik rekonstravus magistralinio dujotiekio vamzdyną į aukštesnę vietovės klasę. Vamzdynas gali būti rekonstruojamas suinteresuoto asmens (iniciatoriaus) prašymu, jei pagal sutartį su magistralinius dujotiekius eksploatuojančia įmone suinteresuotas asmuo užtikrins išankstinį visų su šiais rekonstravimo darbais susijusių išlaidų apmokėjimą.

Vietovės klasių teritorijose (ribos – po 200 m į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ir nuo kraštinių vamzdynų taškų) negavus magistralinio dujotiekio savininko rašytinio pritarimo, yra draudžiama projektuoti ir statyti bet kokius naujus statinius ar įrenginius, juos rekonstruoti, projektuoti ir atlikti statinių bei įrenginių remonto arba griovimo darbus, planuoti teritorijas, nustatyti ar keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir/ar būdą, formuoti naujus ar pertvarkyti esamus žemės sklypus ir vykdyti kitą Magistralinių dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėse nurodytą veiklą.

Nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijų dydis nustatytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 33 straipsnyje bei magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 34 straipsnyje.

Skirstomieji dujotiekiai

Skirstomųjų dujotiekio vamzdynų ir įrenginių apsaugos zonų atstumus, juose galiojančias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, apsaugos zonose ribojamus darbus ir veiksmus, mažiausius leistinus atstumus nuo skirstomųjų dujotiekio vamzdynų ir įrenginių iki statinių, žemės ir vandens paviršiaus, trukdančių statybai veikiančių dujotiekio tinklų iškėlimą nustato Energetikos įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1-255 redakcija) reikalavimai, kiti galiojantys teisės aktai.

Viešųjų ryšių tinklai

Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas neturi trikdyti viešojo ryšių tinklo ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų veikimui, pažeisti viešojo ryšių tinklo ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo, viešojo ryšių tinklų vientisumo. Planuojant paviršinių nuotekų tvarkymo objektus atsižvelgti į specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, kurių pagrindu taikomi ūkinės veiklos apribojimai elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonose, neplanuoti tinklų išilgai po esamais elektroninių ryšių kabeliais, išlaikyti teisiniuose aktuose numatytus atstumus, esant poreikiui perkloti ryšių tinklus pagal tinklų eksploatuotojų išduotas technines sąlygas, teikti parengtus projektus ryšių tinklus eksploatuojančių organizacijų derinimui, taip pat vadovautis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Šilumos tinklai

Šilumos tinklų apsaugai ir eksploatavimui užtikrinti vadovautis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nustatytomis šilumos tinklų infrastruktūros apsaugos zonomis ir jų reikalavimais, taip pat Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir kitų atitinkamų galiojančių teisės aktų reikalavimais. Šilumos tiekimo tinklams patenkantiems po užstatymo zona, ar neišlaikant norminių atstumų tarp šilumos tiekimo tinklų ir planuojamos užstatyti teritorijos, šilumos tiekimo tinklus iškelti iš užstatymo zonos arba šilumos tiekimo tinklams numatyti pereinamąjį kanalą (kolektorių). Planuojant/projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose ir (ar) statybos (techniniuose) projektuose gauti šilumos perdavimo tinklų savininko ar valdytojo sąlygas bei pritarimą (derinimą) projektui ar numatomai veiklai.

Melioruota žemė ir melioracijos statiniai

Nors skaitoma jog Vilniaus miesto teritorijoje melioruotos žemės nėra ir Vilniaus miesto melioracijos statiniai buvo nurašyti/ išregistruoti 2014 m., tačiau prastų hidrogeologinių sąlygų teritorijos turi būti tvarkomos pagal miesto poreikius ir/ar pritaikomos urbanizavimui. Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas melioruotoje žemėje reglamentuoja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 92 straipsnis. Melioruotoje žemėje ūkinė veikla turi būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės” patvirtinimo“, melioracijos statiniai remontuojami ir rekonstruojami Statybos įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

5.10 Geologinių ir hidrogeologinių sąlygų įtaka planuojamiems sprendiniams

Vilniaus miesto teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos yra kintamos: nuo paprastų iki sudėtingų sąlygų. Sudėtingumą sprendžia reljefo formą (šlaitai), dirbtinių gruntų storis, organinių gruntų paplitimas bei storis ir pan. Taip pat gruntinio vandens lygio gylis Vilniaus miesto teritorijoje yra labai kaitus ir priklauso nuo žemės paviršiaus reljefo santykinio aukščio, priklauso nuo gruntų sudėties, nuogulų tipo. Vilniaus miesto

geologinę sandarą sudaro holoceniniai gruntai, viršutinio pleistoceno gruntai, vidurinio pleistoceno gruntai, (žr. Priede Nr. 7). Holoceno gruntai: dirbtiniai gruntai (tIV); deliuviniai gruntai (dIII-IV); solifliukciniai gruntai (sIIII-IV); organiniai gruntai (b IV); limniniai gruntai (l IV); eoliniai gruntai (VIII-IV); proliuviniai gruntai (pIII-IV); aliuviniai salpinės terasos gruntai (a(s)IV); aliuviniai pirmos ir antros viršsalpinių terasų gruntai (a(1)IV, a(2)III-IV). Viršutinio pleistoceno gruntus sudaro: viršutinio Nemuno svitos Baltijos posvitės gruntų kompleksas ir Grūdos posvitės limnoglacialinės (lgIIIgr), kraštinių darinių limnoglacialinės (lgtIIIgr), fliuvioglacialinės (fIIIgr), kraštinių darinių fliuvioglacialinės (ftIIIgr), glacialinės (gIIIgr) ir kraštinių darinių glacialinės (gtIIIgr) pagrindinės morenos nuogulos. Vidurinio pleistoceno gruntus sudaro Medininkų limnoglacialiniai (lg II md), kraštinių darinių limnoglacialiniai (lgt II md) gruntai, fliuviogacialiniai (f III md), kraštinių darinių fliuvioglacialiniai (ft II md) gruntai, glacialiniai (g II md) ir kraštinių darinių glacialiniai (gt II md) pagrindinės morenos gruntai, Žemaitijos posvitės limnoglacialiniai (lgIIžm) gruntai, glacialiniai (gIIžm) ir kraštinių darinių glacialiniai (gtIIžm) pagrindinės morenos gruntai [28]. Ši geologinė sandara yra atvaizduota Priede Nr. 7 „Vilniaus miesto kvartero geologinis žemėlapis“. Šis žemėlapis rodo litologinę sandarą (gruntų tipus). Tad, bendrais bruožais pagal kvartero geologinį žemėlapį (litologinę sandarą) deliuvinius gruntus sudaro: smėlis, dulkingas, žvyringas smėlis, vietomis žvyras, durpingas smėlis; solifliukcinius gruntus sudaro: molingas, dulkingas, žvyringas smėlis, rečiau smėlingas dulkingas molis ir durpingas smėlis; organinius gruntus sudaro: durpės; limninius gruntus sudaro: dulkingas, durpingas smėlis, rečiau molingas smėlis, dulkis; eolinius gruntus sudaro: dulkingas ir vidutinis smėlis; proliuvinius gruntus sudaro: smėliai, dulkingi, molingi, durpingi ir žvyringi smėliai; aliuvinius gruntus sudaro: dulkingas, žvyringas, molingas, durpingas smėlis, vietomis žvyras; fliuvioglacialinius gruntus sudaro: dulkingas, molingas, žvyringas smėlis, smėlis, žvyras; limnoglacialinius gruntus sudaro: dulkingas smėlis, smėlis ir molis; glacialinius gruntus sudaro: moreninis smėlingas, dulkingas molis.

Kvartero geologiniame žemėlapyje nėra nurodytas – dirbtinių gruntų (tIV) paplitimas. Dirbtinius gruntus sudaro: smėlis, žvyras, smėlingas dulkingas molis, statybinių medžiagų atliekos su plytų nuolaužomis, dulkis, kurių storis yra įvairus, kintantis, vietomis siekia net 27.7 m. Šie gruntai įprastai paplitę urbanizuotoje teritorijoje, ten kur yra vykdoma ar buvo vykdoma žmogaus ūkinė veikla (vykdomi kasybos darbai, reljefo performavimo darbai ir pan.). Šių visų tipų gruntai, dariniai, nuogulos Vilniaus miesto teritorijoje yra paskirstę skirtingais užimamais plotais. Pavyzdžiui, centrinėje - urbanizuotoje miesto dalyje vyraujantys dirbtiniai gruntai ir plačiausiai paplitę, beveik visoje Vilniaus miesto teritorijoje (išskyrus pietrytinėje dalyje) – fliuvioglacialinės nuogulos. Detalesnė informacija, išplitimo plotai, gruntų, darinių, nuogulų storiai yra pateikiama Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos ‚Vilniaus miesto inžinerinių geologinių duomenų bazės sukūrimas ataskaitoje‘ (žr. 30-40 psl.).

Planuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius, priemones ar sistemas būtina atsižvelgti į geologinę sandarą, kuri lemia reljefo formas bei hidrogeologines sąlygas (pirminė informacija pateikiama Priede Nr.7). Vilniaus miesto teritorijoje - hidrogeologinės sąlygos yra kaičios ir slūgsojimo vandens lygis kaitus. Kaita priklauso nuo metų sezoniškumo, reljefo, infiltracinės mitybos ir t.t. Tad, čia labai svarbi yra geologinė sandara, kurią sudaro: gruntai, gruntų nuogulos. Tinkamiausi gruntai – rupūs: žvyras, žvyringas smėlis, rupus smėlis, vidutinio rupumo smėlis, smulkus smėlis, smėlis. Labiausiai Vilniaus teritorijoje paplitusios fliuvioglacialinės kilmės nuogulos (gruntai). Šie rupūs gruntai pasižymi geromis filtracinėmis savybėmis. Filtracinės savybės priklauso nuo daug faktorių: rupių gruntų tankumo, granuliometrinės sudėties, filtracijos koeficiento ir t.t. Kiekvienu atveju yra reikalingi inžineriniai geologiniai tyrimai, kurių metu reikia įsivertinti filtracijos koeficiento reikšmę, sluoksniuotumą, sluoksnių storius ir kitus reikalingus parametrus. Glacialinės

kilmės gruntai, vietomis limnoglacialinės kilmės gruntai pasižymi prasčiausiomis filtracinėmis savybėmis (smulkūs gruntai). Šie smulkūs gruntai yra priskiriami prie vandensparinių – nelaidūs paviršiniam vandeniui arba šių gruntų filtracinės reikšmės yra labai mažos, t. y. vanduo filtruojasi labai lėtai, kurio pasekoje reikia įrengti papildomų drenavimo, vandens surinkimo, nusausinimo sprendinių. Šiuos gruntus sudaro: molis, moreninis smėlingas molis, moreninis smėlingas dulkis, dulkis. Taip pat pabrėžtina informacija – būtina įsivertinti požeminio vandens proveržio rizikos zonų žemėlapį – Vilniaus miesto teritorijoje. Priklausomai nuo geologinės sandaros, reljefo formos kasybos darbams, įgilinimo metu gali papildomai trukdyti spūdiniai vandeningi sluoksniai. Šie sluoksniai gali drenuotis į paviršinio vandens rinktuvą, dėl šios priežasties gali atsirasti papildomas vandens kiekis. Šie proveržiai, proveržių rizikos gali būti įvertinamos inžinerinių geologinių arba hidrogeologinių tyrimų metu.

Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo lygmeniu planuojamų sprendinių ir galimų paviršinių nuotekų tvarkymo priemonių įrengimo bei infiltracijos/gerdinimo galimybės turi būti tikslinamos žemesnio lygmens dokumentuose, galimybių studijose, projektuose atliekant inžinerinius geologinius tyrimus, nustatant gruntų sudėtį, savybes, sluoksnių storius, filtracines savybes, įvertinant spūdinio vandens riziką, gruntinio vandens gylį ir kaitą nuo sezoniškumo ir kt.

5.11 Gamtinio karkaso, saugomų teritorijų, kultūros paveldo, miškų, vandens telkinių ir kiti apribojimai planuojamiems sprendiniams

Poveikio saugomoms teritorijoms, kultūros paveldo objektams ir teritorijoms, vandens telkiniams, miškams, žemės gelmių ištekliams vertinimas yra pateikiamas SPAV atrankos dokumente. Minėtas dokumentas yra šio Specialiojo plano sudėtinė dalis ir yra skaitomi kartu.

Saugomos teritorijos

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (toliau – Saugomų teritorijų įstatymas) reglamentuoja saugomų teritorijų sistemą ir su ja susijusius visuomeninius santykius, saugomų teritorijų nustatymo ir steigimo, ribų keitimo, statuso pakeitimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, reglamentuoja veiklą jose, taip pat nustato tarptautinės svarbos teritorijų, tarp jų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų (BAST – buveinių apsaugai svarbios teritorijos, PAST – paukščių apsaugai svarbios teritorijos) bei gamtinio karkaso kūrimą ir veiklos juose reglamentavimą.

Saugomos teritorijos tvarkomos ir veikla jose plėtojama vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu bei kitais įstatymais, reglamentuojančiais veiklą saugomose teritorijose, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“, saugomų teritorijų planavimo dokumentus, saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipinius ir (ar) individualius apsaugos reglamentus ir kt. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės saugomos vadovaujantis ES gamtos buveinių, laukinės augmenijos bei gyvūnijos direktyva (92/43/EEC), kitais minėtas teritorijas reglamentuojančiais teisės aktais. Teritorijose, patenkančiose į Saugomas teritorijas, paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra inžinerinių tinklų rekonstrukcija, renovacija ir nauja statyba numatoma urbanizuotose bei urbanizuojamose teritorijose, prisilaikant aplinkosauginių reikalavimų.

Saugomos teritorijos yra pažymėtos Specialiojo plano sprendinių grafinėje dalyje. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra numatoma urbanizuotoms ir Vilniaus miesto BP numatomoms urbanizuoti teritorijoms aptarnauti arba susijusi su esama ar planuojama susisiekimo infrastruktūra (gatvių

rekonstrukcija ar plėtra, pvz. Eišiškių pl.). Planuojamais Specialiojo plano sprendiniais siekiama numatyti, aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį, paviršinių nuotekų tvarkymą ir sudaryti sąlygas gruntinių bei paviršinių vandenų taršos sumažinimui. Atsižvelgiant į tai Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių biologinei įvairovei, natūralioms buveinėms, kraštovaizdžiui ar kitoms gamtos vertybėms Saugomose teritorijose. Remiantis Plano įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvada, planuojama veikla nedarys reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms.

Gamtinio karkaso teritorijos

Specialiuoju planu (vadovaujantis Vilniaus miesto BP) skatinamas lietaus vandens ir švarių paviršinių nuotekų panaudojimas gamtinio karkaso stiprinimui. Gamtinio karkaso teritorijose paviršinių nuotekų tvarkymo, gerdinimo ar kita atitinkama veikla gali būti vykdoma tik įvertinus jos poveikį gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei teisės aktų nustatyta tvarka, numačius ir įgyvendinus įvairiapuses priemones antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti. Gamtiniame karkase apribojimus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Saugomų teritorijų įstatymas, Gamtinio karkaso nuostatai bei eilė kitų, veiklą gamtiniame karkase reglamentuojančių dokumentų.

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų bei vietovių teritorijos

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų bei vietovių teritorijose ir apsaugos zonose planuojama ūkinė veikla reglamentuojama Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau - Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas) nuostatomis, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais bei kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad nekilnojamosios kultūros vertybės, jų teritorijos, apsaugos zonos tvarkomos ir veikla jose plėtojama pagal kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo, strateginio planavimo dokumentus, apsaugos reglamentus ir jais nustatomus paveldosaugos reikalavimus, parengtus vadovaujantis šio įstatymo ir Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kultūros paveldo objektai, jų teritorijos ir apsaugos zonos tvarkomi ir veikla juose plėtojama pagal paveldosaugos reikalavimus, nustatomus kultūros paveldo objektų tipiniuose apsaugos reglamentuose, tvirtinamuose vyriausybės ir individualiuose apsaugos reglamentuose, parengtuose ir patvirtintuose kultūros ministro nustatyta tvarka. Kultūros paveldo vietovės ir jų apsaugos zonos tvarkomos ir veikla jose plėtojama pagal nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus – tvarkymo planus. Kultūros paveldo vietovių ir jų apsaugos zonų tvarkymo planas yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatomi nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje paveldosaugos reikalavimai bei kultūros paveldo vietovės ir jos apsaugos zonos ribos .

Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniai turi neprieštarauti kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams. Rengiant tikslesnius sprendinius (žemesnio lygmens dokumentuose, galimybių studijose, projektuose) kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose neplanuoti veiklos, galinčios fiziškai pakenkti kultūros paveldo objektų vertingosioms savybėms, galinčios trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektus. Siekiant užtikrinti, kad

Specialiojo plano sprendiniai neturėtų neigiamo poveikio saugomoms kultūros paveldo vertybėms, rengiant tolimesnius žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) statinių techninius ir (ar) darbo projektus, būtina vadovautis kultūros paveldo vertybių teritorijoms ir jų apsaugos zonoms taikomais kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais įstatymais bei teisės aktais. Planuojamoje teritorijoje esančių kultūros paveldo vertybių sąrašas pagal kultūros vertybių registro duomenis pateikiamas Priede Nr. 6 ir brėžiniuose.

Perspektyvoje rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) statinių (techninius) projektus naujų įrenginių (nuotekų valymo įrenginių, išleistuvų) ar paviršinių nuotekų trasų įrengimui būtina skirti ypatingą dėmesį kultūros paveldo vertybėms ir kraštovaizdžio išsaugojimui. Teritorijose, kur saugomas kultūrinis sluoksnis, būtina vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nustatyti archeologinių tyrimų privalomumą, atlikti archeologinius tyrimus ir tik gavus archeologų išvadas parinkti trasas ir pradėti darbus. Archeologinius tyrimus tikslinga atlikti žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo metu arba iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą.

Kultūros paveldo teritorijose paviršinių nuotekų surinkimo ir tekinimo infrastruktūros diegimas turi būti siejamas su miesto susisiekimo infrastruktūros (gatvių) rekonstrukcijos/ remonto projektais. Paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai planuojami gatvių raudonųjų linijų ribose atsižvelgiant į kultūros paveldo tvarkybos reglamentus – privalomųjų tvarkybos norminių dokumentų, nustatančių darbų planavimo, projektavimo, vykdymo ir su tvarkyba susijusių procedūrų atlikimo taisykles ir reikalavimus, užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą.

Kultūros paveldo objektuose ir vietovėse, siekiant nepažeisti vertingųjų savybių, nustatytų Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra sprendžiama individualiai (konkrečiam kultūros paveldo objektui ir vietovei). Žemės judinimo ar kasimo darbus kultūros paveldo objektuose ir teritorijose, kurių vertingųjų savybių pobūdis – archeologinis, privaloma vykdyti vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nuostatomis. Nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinė apsauga numatyta vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, jei atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar kitų nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui.

Vandenviečių apsaugos zonos

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose reglamentuoja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 106 straipsnis.

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose draudžiama, į požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas komunalines, gamybines ir paviršines nuotekas, radioaktyviąsias ir chemines medžiagas. Visų grupių požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų 1-ojoje juostoje draudžiama bet kokia veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens paėmimu, gerinimu ir tiekimu.

Paviršinių vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos

Paviršinio vandens telkiniai registruojami ir atvaizduoti Lietuvos respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastre (UETK). Jų apsaugos zonos ir pakrančių juostos nustatomos vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540.

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose reglamentuoja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 straipsnis. Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose reglamentuoja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 straipsnis, kurio nuostatos numato, kad paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje nedraudžiama statyti hidrotechnikos statinių, vandens matavimo stočių, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginių ir statinių, požeminio vandens vandenviečių, paviršinių nuotekų valymo įrenginių, kai esama nuotekų tvarkymo sistema neturi valymo įrenginių, kuriems įrengti nepakanka vietos už paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos, vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą kertančių inžinerinių tinklų ir kt.

Įgyvendinant paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendinius, būtina vadovautis Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiais (http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/) bei taikyti potvynių rizikos valdymo planuose numatytas priemones. Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas potvynių grėsmės teritorijose reglamentuoja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 104 straipsnis.

Pelkės ir šaltinynai

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas pelkių ir šaltinynų zonose reglamentuoja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 102 straipsnis. Pagal 102 straipsnį, pelkėse ir šaltinynuose draudžiama:

1) vykdyti teritorijos sausinimo darbus, keisti šaltinynų ir (ar) jų grupių hidrologinį režimą, ardyti pelkių ir apypelkių augalinę dangą, išskyrus atvejus, kai Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimą priimamas sprendimas pritarti planuojamai ūkinei veiklai;

2) pelkes ir šaltinynus paversti ariamąja žeme ir (ar) miško naudmenomis, užsodinti želdiniais;

3) pelkes ir šaltinynus paversti žeme, užimta paviršiniais vandens telkiniais, išskyrus atvejus, kai žemės sklype įrengiamas vienas, ne didesnio kaip 0,1 hektaro ploto dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys.

Vidaus vandenys

Specialiojo plano sprendiniai neturi pabloginti laivybos sąlygų ir infrastruktūros vystymo galimybių valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelyje.

Teritorijoje kurioje yra žemės gelmių išteklių telkiniai

Teritorijoje kurioje yra žemės gelmių išteklių telkiniai, ūkinė veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nuostatomis ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 109 straipsnio reikalavimais. Teritorijų, patenkančių į detaliai išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių plotus, urbanizavimas, inžinerinių tinklų plėtra, vadovaujantis planuojamoje teritorijoje galiojančiais teritorijų

planavimo dokumentais galimas tik tuo atveju, jei aprobuoto naudingųjų iškasenų telkinio, patenkančio į teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo teritoriją, ištekliai iki teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo momento būtų visiškai išeksploatuoti ir atliktos visos reikiamos procedūros numatytos Žemės gelmių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Valstybiniai miškai

Planuojant paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių statybą miškų teritorijoje vadovautis Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir kitais atitinkamais teisės aktais. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 102 straipsnyje „Inžinerinių tinklų tiesimas, dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas miško žemėje“ nurodoma:

1. Miško žemėje galima tiesti inžinerinius tinklus (įskaitant laikomus kilnojamaisiais daiktais), taip pat įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, nepaverčiant šios miško žemės kitomis naudmenomis ir jei tai nedaro esminės įtakos miško ekosistemai.

2. Inžineriniai tinklai (įskaitant laikomus kilnojamaisiais daiktais) laikomi nedarančiais esminės įtakos miško ekosistemai, jei atitinka visas šias sąlygas:

1) Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytas inžinerinių tinklų (įskaitant laikomų kilnojamaisiais daiktais) apsaugos zonos plotis neviršija 10 metrų ir šioje apsaugos zonoje leidžiama auginti želdinius;

2) jie tiesiami medynu neapaugusioje miško žemėje arba tiesiami požeminiai inžineriniai tinklai (įskaitant laikomus kilnojamaisiais daiktais) nekertant miško;

3) jie tiesiami IIB, III ar IV grupės miškuose.

Žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir (ar) projektų rengimo metu patikslinus Specialiojo plano sprendinius (jų vietas, poreikius ir galimybes), bei nustačius jog 102 straipsnyje nurodytos sąlygos netenkinamos, gali būti numatoma Miško žemę paversti kitomis naudmenomis, jei tai numatyta Vilniaus miesto BP. Atitinkamai aiškinamajame rašte turi būti pateikiami išsamūs paaiškinamai dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis motyvų bei ploto poreikio. Numatant procedūras vadovautis Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, LR miškų valstybės kadastro duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, Vilniaus miesto savivaldybės miškų priskyrimo miškų grupėms sąrašu ir schema, bei kitais atitinkamais teisės aktais ir dokumentais.

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnyje nurodoma:

1. Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarką nustato Vyriausybė. Miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais:

1) valstybei svarbiems projektams įgyvendinti;

2) inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, apimančioms komunikacinius koridorius, inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir aptarnavimo objektus, formuoti;

3) visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo ir atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti;

2. Paversti miško žemę kitomis naudmenomis draudžiama:

1) I grupės miškuose;

2) II grupės – ekosistemų apsaugos miškuose, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 5, 7 ir 9 punktuose nustatytus atvejus;

3) III grupės – draustinių miškuose ir valstybinių rezervatų apsaugos zonų miškuose, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 5, 7 ir 9 punktuose nustatytus atvejus;

4) kituose miškuose, esančiuose vieno kilometro atstumu nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių, II grupės rekreaciniuose miškuose ir III grupės vandens telkinių apsaugos zonų, laukų apsauginiuose ir valstybinių parkų apsaugos zonų miškuose, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 7, 8, 9 punktuose nurodytus atvejus ir šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą atvejį, kai baigiama eksploatuoti šiuo metu naudojamo telkinio dalis, dėl kurios yra išduotas leidimas naudoti naudingąsias iškasenas, ir nėra galimybės tęsti telkinio eksploatavimo ne miško žemėje, jeigu atitinkamų objektų statyba ar atitinkamų teritorijų formavimas numatytas bendruosiuose planuose ar valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentuose arba šių saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose. Šiame punkte nustatyti draudimai ir apribojimai netaikomi miško žemę paverčiant kitomis naudmenomis šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu atveju.

3. Valstybiniuose parkuose, draustiniuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose esančią miško žemę paversti kitomis naudmenomis leidžiama tik reikmėms, susijusioms su:

1) šių saugomų teritorijų apsauga, tvarkymu, pritaikymu visuomenės poreikiams ir naudojimu rekreacijai, jeigu tai numatyta šių saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose ir neprieštarauja šių saugomų teritorijų nuostatams;

2) valstybei svarbių projektų įgyvendinimu;

3) šių saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose ar bendruosiuose planuose numatytų visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo ir atskirųjų želdynų teritorijų formavimu;

4) šio straipsnio 1 dalies 5, 7 ir 9 punktuose nustatytais atvejais.

Vykdant geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą turi

būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 521 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems“ nuostatomis.

Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės dalinių valdomos bei naudojamos krašto apsaugos tikslams skirtos teritorijos

Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas Vilniaus mieste esančiose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės dalinių valdomose bei naudojamose krašto apsaugos tikslams skirtos teritorijose turi būti vykdomas vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 625 „Dėl aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 627 redakcija) nuostatomis, Lietuvos higienos normos HN 56:2015 „Karinės teritorijos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-568 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ patvirtinimo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-1074 redakcija) reikalavimais. Specialiojo plano sprendiniai negali pabloginti Vilniaus mieste esančių Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės dalinių valdomų ir naudojamų teritorijų naudojimo ir funkcionavimo sąlygų ir nustatyti naujų, karinių dalinių teritorijų ribas kertančių, sanitarinių, apsaugos ar kitokių zonų, kurios ribotų veiklą ir infrastruktūros plėtrą krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose.

Atliekos

Paviršinių nuotekų tvarkymo inžinerinės infrastruktūros statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu bei kitais galiojančiais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

5.12 Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena

Patvirtinus Specialųjį planą, planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo, atlikdamas sprendinių įgyvendinimo stebėseną, nuolat kaupia ir analizuoja informaciją apie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, investicijų poreikį, teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką plano sprendinių įgyvendinimui, parengia stebėsenos ataskaitą. Stebėsenos ataskaita rengiama už kiekvienus metus. Ataskaita, ją parengus, skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Planavimo organizatorius ar jų įgalioti asmenys kas 10 metų įvertina, ar paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane nustatytos priemonės atitinka realią situaciją ir, esant poreikiui, inicijuoja minėto plano keitimą ar koregavimą.

6 LITERATŪRA

1. Nacionalinė darnaus vystymosi (DV) strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1247 redakcija);

2. Lietuvos pažangos strategija „Lietuvos ateities vizija 2050“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015;

3. 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998;

4. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193;

5. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789;

6. Vilniaus miesto 2021 – 2030 m. strateginis plėtros planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 14 d.;

7. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972;

8. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-98 redakcija);

9. Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. D1-655;

10. Teritorijų planavimo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7;

11. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Klimato kaita Vilniuje XXI a. https://new.meteo.lt/klimatas/klimato-kaita-vilniuje-xxi-a/ (2024-01-22);

12. Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“. Vilniaus miesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaita už 2017 m, 2018 m.;

13. G. Kapočiūtė, I. Kazlauskas, G. Znutaitė „Žalioji infrastruktūra Lietuvos miestams“. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos mokslo ir praktikos žurnalas „Kraštovaizdžio architektūra“. 2021 (Nr. 1);

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Žaliosios infrastruktūros planavimo metodinė medžiaga ir įrankiai. https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/architektura-ir-inovacijos/zaliosios-infrastrukturos-planavimo-metodine-medziaga-ir-irankiai/;

15. G. Kapočiūtė, I. Kazlauskas, G. Znutaitė. Žaliosios infrastruktūros principų taikymas Lietuvos savivaldybėse. Žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapių sudarymas: Duomenų sluoksniavimo principai, 2021 m.;

16. Vilniaus miesto savivaldybė. Žalias Vilnius, https://zalias.vilnius.lt/naujiena/vilniaus-savivaldybe-statybu-projektuose-siekia-ivertinti-ir-aplinkos-zalumo-indeksa/;

17. Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartas, 2021, (https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/02/Vilniaus-miesto-savivaldybes-gatviu-infrastrukturos-standartas.pdf);

18. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390;

19. Melioracijos techninis reglamentas MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-779 redakcija);

20. G. Vyčienė, V. Vaičiukynas, A. Dumbrauskas. Urbanizuotų teritorijų hidrologija. Vandens išteklių inžinerijos institutas. Aleksandro Stulginskio universitetas;

21. Praktinės rekomendacijos upių renatūralizavimui atlikti. VŠĮ "Grunto valymo technologijos", Vilnius, 2016 m. https://old.gamta.lt/files/Praktines_rekomendacijos.pdf .

22. Aplinkos apsaugos agentūra. Renatūralizacijos priemonių įrengimas Vyžintos upės vagos ištiesintoje atkarpoje. 2020 m. https://old.gamta.lt/files/VY%C5%BDINTOS%20PROJEKTAS%2006%2016.pdf https://www.nwrm.eu/measure/retention-ponds

23. Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialusis planas, patvirtintas 2025 m. kovo 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2285.

24. Natural Water Retention Measures. Individual NWRM Retention ponds. *http://www.nwrm.eu*

25. Københavns Kommune. December 2011. http://kk.sites.itera.dk

26. Žalioji infrastruktūra Lietuvos miestams - bluma.lt

27. Lietuvos respublikos aplinkos ministerija. Miesto atnaujinimo kvartalais modelis. 2024 m. www.bluma.lt

28. Lietuvos geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos. Vilniaus miesto inžinerinių geologinių duomenų bazės sukūrimo ataskaita. 2012 m.

7 PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Eksploatuojamų paviršinių nuotekų baseinų duomenys

Baseino Nr.	Unikalus baseino Nr.	Baseino tipas[4]	Visas baseino plotas, m^2	Visas baseino plotas, ha	Surenkamų paviršinių nuotekų (skaičiuotino nuotėkio) plotai baseine, ha					Debitas[1], l/s	Skaičiuotinis debitas[2], l/s	Metinis debitas[3], m^3	Esamos/ planuojamos valyklos ir/ar kaupyklos kodas (našumas, l/s)[5]
					Žalieji plotai	Kietos dangos	Iš dalies kietos dangos	Stogų dangos	Viso				
1	100	PNB	4959893	496,0	218,8	58,6	4,6	32,2	314,2	15259	11668	783137	PV59
2	200	ŽB	9454	0,9	0,7	0,1	0,0	0,1	0,9	36	29	2058	
3	300	PNB	41365	4,1	2,7	0,7	0,1	0,5	4,0	196	157	10373	
4	400	ŽB	16484	1,6	1,4	0,2	0,0	0,1	1,6	57	46	3293	
5	500	PNB	392166	39,2	16,3	4,9	1,1	3,0	25,3	1313	1050	66404	PV60
6	600	PNB	2455029	245,5	175,2	33,4	3,7	15,4	227,7	9299	7439	501327	PV41
7	700	PNB	3928359	392,8	172,1	56,8	7,0	28,1	264,0	14050	11240	693112	V51 (375), PV62
8	800	PNB	1710351	171,0	52,0	10,8	0,7	7,2	70,6	3091	2473	166959	PV42
9	900	MB	48315	4,8	4,3	0,1	0,0	0,0	4,5	87	70	6557	
10	1000	PNB	339580	34,0	14,3	4,7	0,6	3,1	22,7	1239	991	62259	PV44
11	1100	ŽB	7840	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	16	13	1143	
12	1200	PNB	654092	65,4	22,4	7,0	0,4	5,4	35,3	1893	1514	97107	PV46
12	1204	MP	638	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	8	6	267	
13	1300	ŽB	20795	2,1	1,4	0,3	0,0	0,1	1,8	80	64	4193	
14	1400	PNB	66903	6,7	4,0	1,4	0,4	0,9	6,7	372	298	18487	
14	1401	MP	2890	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	23	18	1008	
15	1500	PNB	1305965	130,6	64,1	21,5	1,6	11,4	98,6	5304	4243	262501	PV71
16	1600	PNB	2509888	251,0	52,0	14,9	1,8	8,7	77,5	3919	3135	199306	PV47
17	1700	PNB	1167368	116,7	64,8	14,6	1,4	8,1	88,9	3990	3192	210524	PV73
18	1800	PNB	52380	5,2	2,4	1,5	0,1	1,2	5,2	376	301	18027	
18	1801	MP	18576	1,9	0,4	1,2	0,0	0,3	1,9	205	164	7877	
18	1802	MP	611	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	5	4	331	
19	1900	PNB	10833	1,1	0,5	0,4	0,0	0,1	1,0	68	55	2919	
20	2000	PNB	1471525	147,2	52,0	17,4	6,1	11,6	87,2	4807	3846	239841	PV54
21	2100	ŽB	21672	2,2	1,3	0,5	0,0	0,4	2,2	125	100	6253	
22	2200	PNB	81454	8,1	3,3	2,7	0,0	2,1	8,1	637	510	29778	PV55
22	2212	MP	2137	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	26	21	1032	
22	2220	MP	5943	0,6	0,1	0,4	0,0	0,1	0,6	73	59	2734	
22	2221	MP	1790	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	11	8	572	
23	2300	ŽB	8903	0,9	0,5	0,2	0,0	0,2	0,9	54	43	2830	
24	2400	PNB	17331	1,7	1,0	0,5	0,0	0,3	1,7	112	89	5397	PV56
24	2401	MP	70559	7,1	4,3	1,2	0,0	1,5	7,1	385	308	20811	
24	2402	MP	30212	3,0	1,0	1,5	0,1	0,4	3,0	283	227	11293	
24	2403	MP	2882	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	21	17	1118	
24	2404	MP	2565	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	23	19	1005	
25	2500	PNB	65998	6,6	4,2	0,8	0,1	1,1	6,2	293	234	16441	
26	2600	PNB	48100	4,8	2,5	1,1	0,1	1,1	4,8	309	248	15643	
27	2700	ŽB	59421	5,9	4,4	0,8	0,0	0,7	5,9	252	201	14039	
28	2800	PNB	733196	73,3	43,6	9,0	4,4	7,9	64,8	2982	2386	160968	PV43
29	2900	PNB	81397	8,1	5,8	1,3	0,1	0,7	7,9	354	283	18767	
30	3000	ŽB	4035	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4	32	26	1618	
31	3100	PNB	145435	14,5	9,3	3,2	1,1	0,8	14,4	757	606	35822	
32	3200	PNB	237666	23,8	10,7	5,6	1,3	6,0	23,7	1619	1295	80801	PV104
33	3300	PNB	1980347	198,0	71,8	73,5	3,6	38,1	187,1	15628	12502	685462	V5 (2200)
35	3500	PNB	396186	39,6	12,1	15,8	0,4	10,8	39,0	3509	2807	156726	PV73
36	3600	PNB	12552	1,3	0,8	0,5	0,0	0,0	1,3	83	66	3372	
37	3700	PNB	35019	3,5	3,3	0,1	0,0	0,0	3,4	70	56	5140	
38	3800	PNB	676102	67,6	45,1	12,6	2,7	6,6	67,0	3324	2659	168388	PV107; PV105
39	3900	PNB	177487	17,7	13,7	1,8	0,8	1,1	17,3	619	496	35600	
40	4000	ŽB	78682	7,9	3,1	2,9	0,1	1,8	7,9	641	513	29022	
41	4100	PNB	464350	46,4	15,7	17,7	1,0	11,7	46,2	3968	3174	178014	PV45
42	4200	PNB	177983	17,8	10,9	4,0	0,6	2,2	17,8	1004	803	49119	
43	4300	PNB	739695	74,0	35,9	22,9	2,6	12,4	73,8	5214	4171	238923	
44	4400	ŽB	9158	0,9	0,2	0,2	0,0	0,6	0,9	78	62	4351	
45	4500	PNB	468159	46,8	26,3	12,4	1,2	7,0	46,8	2934	2347	139565	PV57
46	4600	ŽB	5728	0,6	0,1	0,2	0,0	0,3	0,6	54	43	2667	
47	4700	PNB	1086902	108,7	47,8	39,3	3,3	18,3	108,7	8411	6729	371062	PV50
48	4800	PNB	28560	2,9	1,0	0,8	0,1	1,0	2,9	227	182	11151	
49	4900	PNB	233521	23,4	9,3	8,7	0,4	4,8	23,2	1888	1510	83888	PV58
50	5000	ŽB	5106	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,5	34	27	1400	
51	5100	ŽB	10645	1,1	0,2	0,5	0,0	0,3	1,1	105	84	4620	
52	5200	PNB	35278	3,5	1,2	1,6	0,0	0,7	3,5	323	259	13640	
53	5300	PNB	132587	13,3	4,8	4,8	0,1	3,5	13,3	1102	882	50534	
54	5400	PNB	31184	3,1	1,5	1,4	0,1	0,1	3,1	249	199	9748	PV109
55	5500	PNB	871877	87,2	36,4	25,9	3,1	20,0	85,3	6357	5086	299593	PV76, PV79
56	5600	PNB	558896	55,9	32,9	14,0	1,2	7,7	55,9	3354	2683	161149	PV108
57	5700	PNB	1941434	194,1	81,6	52,7	4,9	33,5	172,7	12360	9888	574885	V7 (375)
58	5800	ŽB	7817	0,8	0,3	0,2	0,0	0,2	0,8	57	46	2791	
59	5900	PNB	10672621	1067,3	509,1	266,0	29,1	125,6	929,9	51395	37540	2794137	V1 (3000), V12 (500), V13 (500), V14 (500), PV70, PV74, PV75
59	5905	MP	1942	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	14	11	594	
60	6000	PNB	55552	5,6	3,3	1,8	0,1	0,3	5,6	356	285	15340	PV110
61	6100	PNB	1016190	101,6	44,2	21,0	1,6	16,8	83,7	6391	5313	264447	V4 (750)
61	6101	MP	1352	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	9	7	457	
61	6102	MP	18255	1,8	1,5	0,2	0,0	0,2	1,8	60	48	3726	
61	6103	MP	1548	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	11	9	499	
61	6104	MP	1276	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	14	11	498	
62	6200	ŽB	10875	1,1	0,2	0,4	0,0	0,5	1,1	101	81	4856	
63	6300	MB	2807	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	20	16	786	
64	6400	ŽB	81338	8,1	2,5	2,1	0,1	3,4	8,1	656	524	33663	
65	6500	PNB	205234	20,5	10,9	5,1	2,0	2,5	20,5	1282	1025	59921	PV101
66	6600	ŽB	15530	1,6	1,1	0,2	0,1	0,2	1,6	68	55	3816	
67	6700	PNB	22365	2,2	1,6	0,4	0,0	0,2	2,2	101	80	5347	
68	6800	ŽB	29780	3,0	1,0	0,5	0,2	0,2	1,9	117	94	5466	
69	6900	PNB	21435	2,1	1,4	0,5	0,0	0,2	2,1	119	95	5667	
70	7000	PNB	179035	17,9	13,4	2,0	0,2	0,0	15,6	521	417	28617	PV113
71	7100	PNB	28301	2,8	2,5	0,3	0,0	0,0	2,8	91	73	5092	

Baseino Nr.	Unikalus baseino Nr.	Baseino tipas[4]	Visas baseino plotas, m^2	Visas baseino plotas, ha	Surenkamų paviršinių nuotekų (skaičiuotino nuotėkio) plotai baseine, ha					Debitas[1], l/s	Skaičiuotinis debitas[2], l/s	Metinis debitas[3], m^3	Esamos/ planuojamos valyklos ir/ar kaupyklos kodas (našumas, l/s)[5]
					Žalieji plotai	Kietos dangos	Iš dalies kietos dangos	Stogų dangos	Viso				
72	7200	PNB	260740	26,1	10,3	1,9	0,1	0,1	12,4	462	369	24199	PV114
73	7300	PNB	200158	20,0	12,9	3,5	0,3	2,7	19,3	973	779	50786	
74	7400	PNB	259424	25,9	20,1	3,5	0,3	0,0	24,0	862	690	45626	
75	7500	PNB	2426735	242,7	115,0	48,3	21,5	20,2	205,0	12116	9693	567645	PV111
76	7600	PNB	2272325	227,2	68,3	19,0	2,6	10,0	99,9	4940	3952	250936	PV90
77	7700	PNB	9691	1,0	0,4	0,5	0,0	0,0	1,0	88	71	3231	
78	7800	PNB	16931	1,7	1,0	0,3	0,0	0,4	1,7	91	73	5098	
78	7801	MP	4638	0,5	0,2	0,2	0,0	0,1	0,5	35	28	1554	
78	7802	MP	17479	1,7	0,7	0,8	0,0	0,2	1,7	150	120	6207	
79	7900	PNB	136093	13,6	11,6	1,0	0,1	0,7	13,4	394	315	24843	
80	8000	PNB	917344	91,7	30,3	10,1	0,7	6,3	47,4	2577	2061	129023	PV49
80	8001	MP	28673	2,9	1,1	1,1	0,0	0,6	2,9	243	194	10618	
80	8002	MP	1077	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	11	9	482	
80	8003	MP	14887	1,5	0,9	0,3	0,1	0,2	1,5	77	61	3985	
81	8100	PNB	500210	50,0	32,2	9,0	0,7	3,5	45,4	2196	1756	109886	PV123
82	8200	PNB	15981	1,6	0,7	0,5	0,0	0,4	1,6	115	92	5509	
82	8201	MP	6258	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,6	84	67	2829	
83	8300	PNB	1751214	175,1	107,8	44,6	3,8	17,7	173,9	10114	8091	476501	PV135, PV136
84	8400	ŽB	12722	1,3	0,6	0,1	0,0	0,5	1,3	74	59	4384	
84	8401	MP	1660	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	20	16	708	
85	8500	ŽB	121157	12,1	4,2	2,5	0,3	5,2	12,1	908	726	48668	
86	8600	PNB	20092	2,0	0,9	0,6	0,0	0,5	2,0	153	123	7153	
87	8700	PNB	417824	41,8	23,9	10,7	0,8	6,0	41,4	2537	2030	121448	PV144
88	8800	PNB	394729	39,5	19,7	7,0	3,0	8,6	38,3	2290	1832	119285	PV89
89	8900	PNB	171369	17,1	11,7	2,8	0,3	1,0	16,0	720	576	36829	
90	9000	PNB	33392	3,3	1,9	0,9	0,0	0,5	3,3	210	168	10088	PV92
91	9100	ŽB	104996	10,5	5,2	4,0	0,0	1,3	10,5	794	635	34009	
92	9200	PNB	60199	6,0	2,7	1,7	0,1	1,5	6,0	439	350	21184	
93	9300	PNB	4097308	409,7	233,5	97,4	12,1	36,8	379,8	22139	17711	1037838	PV168
94	9400	PNB	47760	4,8	1,7	1,5	0,1	1,5	4,8	386	308	18475	V11
95	9500	PNB	7539595	754,0	386,9	132,9	26,1	56,6	602,4	32434	25947	1572976	V6 (2250), V16 (300), PV81, PV82, PV83, PV77
96	9600	PNB	73784	7,4	2,8	2,0	0,1	2,5	7,4	567	452	28433	V11
97	9700	PNB	4155664	415,6	208,1	68,6	9,8	37,9	324,3	17395	13916	863805	PV85
98	9800	PNB	245763	24,6	13,4	5,8	0,8	3,9	23,9	1468	1174	71306	PV88
99	9900	MB	24193	2,4	0,6	0,8	0,1	0,9	2,4	213	171	10275	
100	10000	PNB	67816	6,8	3,5	1,6	0,3	1,3	6,8	435	348	21355	
101	10100	MB	236318	23,6	12,9	5,6	0,5	4,6	23,6	1472	1178	72938	
102	10200	PNB	1943909	194,4	70,4	29,2	8,8	16,0	124,4	7396	5917	354621	PV91, PV94
103	10300	MB	118545	11,9	5,7	3,0	0,2	3,0	11,9	806	645	40217	
104	10400	PNB	458610	45,9	17,5	16,0	2,4	9,9	45,8	3677	2942	165688	PV87, PV95
105	10500	MB	402456	40,2	21,1	9,6	0,8	8,8	40,2	2573	2059	128442	PV101
106	10600	PNB	51629	5,2	2,3	1,7	0,5	0,6	5,2	380	304	16535	
107	10700	MB	64496	6,4	4,8	0,8	0,1	0,8	6,4	268	214	15207	PV101
109	10900	PNB	785509	78,6	55,0	10,0	1,1	8,9	75,0	3194	2555	178532	PV163
110	11000	ŽB	34664	3,5	3,1	0,1	0,0	0,2	3,5	88	70	6229	
111	11100	ŽB	197351	19,7	9,5	2,1	0,5	1,2	13,3	602	481	31518	
112	11200	PNB	3039	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	28	22	1410	
113	11300	ŽB	275650	27,6	21,6	3,5	0,6	1,8	27,6	1057	845	58825	
114	11400	PNB	116946	11,7	3,4	3,3	3,0	1,9	11,7	907	726	40283	PV61
115	11500	ŽB	130229	13,0	6,1	4,1	0,0	2,8	13,0	946	757	44225	
116	11600	PNB	17540	1,8	0,3	1,0	0,0	0,4	1,8	192	153	7782	
118	11800	PNB	6684	0,7	0,0	0,6	0,0	0,1	0,7	91	73	3251	
120	12000	PNB	110941	11,1	3,0	4,1	0,6	3,4	11,1	987	789	45299	
122	12200	PNB	88564	8,9	1,7	4,2	0,2	2,8	8,9	907	726	39319	
124	12400	PNB	27243	2,7	0,9	1,3	0,1	0,4	2,7	252	202	10178	
126	12600	PNB	336009	33,6	9,3	13,5	2,8	8,0	33,6	3029	2423	132156	PV84
128	12800	PNB	11559	1,2	0,0	1,0	0,0	0,1	1,2	160	128	5591	
130	13000	PNB	30195	3,0	0,4	2,5	0,0	0,1	3,0	391	313	13254	
132	13200	ŽB	26441	2,6	0,3	1,2	0,0	1,2	2,6	287	230	13038	
134	13400	PNB	47716	4,8	1,5	2,5	0,0	0,7	4,8	462	370	18427	PV100
136	13600	PNB	955799	95,6	36,4	28,4	0,6	16,9	82,3	6315	5052	287279	PV100
138	13800	PNB	108981	10,9	8,3	2,2	0,0	0,4	10,9	494	395	24232	
140	14000	ŽB	30396	3,0	2,6	0,3	0,0	0,1	3,0	95	76	5678	
141	14100	PNB	243829	24,4	24,1	0,0	0,1	0,0	24,3	391	312	33679	
142	14200	PNB	1555922	155,6	72,9	55,0	3,7	24,0	155,6	11664	9331	515642	V3 (1530), V15
142	14201	MB	435606	43,6	16,1	16,5	0,5	10,8	43,8	3681	2945	165914	PV96
143	14300	ŽB	193655	19,4	16,1	1,9	0,1	1,3	19,4	655	520	38925	
144	14400	ŽB	2623	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	7	5	506	
146	14600	PNB	87045	8,7	6,2	1,6	0,1	0,7	8,7	413	331	21074	
148	14800	ŽB	15643	1,6	0,7	0,3	0,0	0,5	1,6	105	84	5530	
150	15000	PNB	35101	3,5	2,7	0,5	0,0	0,2	3,4	134	107	7234	
152	15200	PNB	32616	3,3	1,5	1,4	0,0	0,3	3,2	254	203	10352	
154	15400	PNB	17912	1,8	0,8	0,9	0,0	0,1	1,8	153	122	6041	
156	15600	PNB	8484890	848,5	332,4	145,4	10,8	65,0	553,6	33222	26578	1566040	V2 (2700), PV96, PV97, PV98
158	15800	PNB	623797	62,4	26,2	17,8	4,2	13,1	61,4	4477	3582	210173	PV151
160	16000	PNB	196494	19,6	5,1	6,6	0,4	7,5	19,6	1744	1396	83651	PV152
160	16001	MP	10384	1,0	0,2	0,4	0,0	0,5	1,0	99	79	4885	
162	16200	PNB	5481914	548,2	218,0	127,5	5,2	53,7	404,4	27426	21941	1241768	PV121, PV122, PV141
164	16400	PNB	765621	76,6	36,3	21,0	1,8	15,3	74,4	5151	4120	245573	PV156
166	16600	PNB	657874	65,8	34,2	13,0	2,7	6,6	56,6	3220	2576	155627	PV157
168	16800	PNB	1125670	112,6	43,7	40,4	1,4	24,2	109,7	8899	7119	399812	PV159
170	17000	PNB	4180182	418,0	224,5	63,4	7,6	35,2	330,7	16510	13208	839714	PV170
172	17200	MB	552093	55,2	41,1	5,4	1,5	2,3	50,4	1750	1400	100058	
174	17400	PNB	506123	50,6	24,7	12,6	0,7	9,2	47,3	3115	2492	150532	V52 (375)
176	17600	PNB	2835642	283,6	125,8	62,8	3,4	47,1	239,1	15642	12514	759342	PV139
178	17800	PNB	2110089	211,0	105,8	56,6	5,8	29,8	198,1	13056	10445	607877	V53 (1200)
180	18000	ŽB	279780	28,0	12,3	8,0	0,3	4,0	24,6	1751	1401	79658	

Baseino Nr.	Unikalus baseino Nr.	Baseino tipas[4]	Visas baseino plotas, m^2	Visas baseino plotas, ha	Surenkamų paviršinių nuotekų (skaičiuotino nuotėkio) plotai baseine, ha					Debitas[1], l/s	Skaičiuotinis debitas[2], l/s	Metinis debitas[3], m^3	Esamos/ planuojamos valyklos ir/ar kaupyklos kodas (našumas, l/s)[5]
					Žalieji plotai	Kietos dangos	Iš dalies kietos dangos	Stogų dangos	Viso				
182	18200	ŽB	119822	12,0	6,0	2,8	0,6	0,0	9,4	547	438	23430	V29
184	18400	PNB	239202	23,9	14,1	5,3	0,8	3,7	23,9	1385	1108	68623	PV131
186	18600	PNB	254424	25,4	13,1	7,8	0,6	3,9	25,4	1747	1398	80143	PV130
192	19200	ŽB	9564	1,0	0,6	0,1	0,0	0,2	0,9	43	34	2420	
194	19400	ŽB	72975	7,3	4,4	1,3	0,5	0,6	6,9	349	280	17328	
196	19600	ŽB	86052	8,6	3,4	1,9	0,1	3,2	8,6	625	500	32794	
198	19800	ŽB	19715	2,0	1,2	0,6	0,1	0,1	2,0	128	102	5553	
200	20000	ŽB	226379	22,6	11,8	8,0	0,4	2,4	22,6	1604	1284	69592	
201	20100	ŽB	52521	5,3	3,0	1,1	0,0	1,1	5,3	310	248	16087	
202	20200	ŽB	288625	28,9	11,8	10,4	0,2	1,8	24,3	1910	1528	77572	V31, V33, V34, V35, V36
203	20300	ŽB	95347	9,5	4,7	3,2	0,1	1,5	9,4	679	543	30543	
206	20600	ŽB	38629	3,9	1,6	0,6	0,1	1,6	3,9	255	204	14486	
210	21000	MB	324585	32,5	13,3	6,8	0,5	4,1	24,8	1614	1291	76603	PV104
214	21400	PNB	314950	31,5	18,1	1,8	0,8	2,5	23,1	817	654	50014	PV103
216	21600	ŽB	12423	1,2	0,9	0,2	0,0	0,0	1,2	48	39	2427	
218	21800	PNB	71076	7,1	3,3	2,1	0,4	1,3	7,1	503	402	23263	
220	22000	ŽB	72093	7,2	3,4	1,2	0,5	1,4	6,6	392	313	20188	
222	22200	ŽB	52640	5,3	3,6	0,9	0,1	0,7	5,2	252	201	13381	
224	22400	ŽB	8849	0,9	0,3	0,5	0,0	0,1	0,9	90	72	3368	
228	22800	MB	464264	46,4	17,3	3,9	0,5	3,2	24,9	1163	930	62424	PV95, PV87
232	23200	MB	84494	8,4	2,8	2,0	0,3	3,3	8,4	646	517	33568	
234	23400	PNB	23013	2,3	0,6	0,8	0,0	0,9	2,3	209	167	10100	V9
236	23600	MB	2275180	227,5	54,4	86,0	4,5	82,0	226,9	21089	16871	979873	PV80
237	23700	MB	1321994	132,2	56,2	22,3	6,9	15,5	101,0	5991	4792	294119	PV97
240	24000	MB	731184	73,1	29,9	25,0	0,9	17,2	73,1	5761	4609	264930	PV100
242	24200	MB	896676	89,7	33,0	30,7	2,1	23,9	89,7	7302	5842	338280	
244	24400	PNB	106603	10,7	6,1	1,0	2,4	1,0	10,5	481	385	25655	
246	24600	MB	90691	9,1	2,7	2,6	0,1	3,7	9,1	758	606	38031	PV61
248	24800	MB	161852	16,2	5,2	5,9	0,6	4,5	16,2	1388	1111	63314	
250	25000	ŽB	19247	1,9	0,6	0,7	0,0	0,6	1,9	165	132	7583	
252	25200	ŽB	11044	1,1	0,0	0,5	0,0	0,6	1,1	122	98	5752	
254	25400	ŽB	10689	1,1	0,3	0,2	0,0	0,5	1,1	80	64	4508	
260	26000	PNB	1873907	187,4	89,1	16,8	7,4	14,3	127,6	5609	4487	306858	PV126, PV127
262	26200	ŽB	482238	48,2	8,7	5,9	0,0	2,7	17,3	1248	999	55968	
270	27000	MB	364482	36,4	12,2	13,6	1,6	8,9	36,4	3105	2484	139168	PV78
277	27700	PNB	202666	20,3	16,8	1,3	0,2	1,9	20,2	636	509	40840	V21
278	27800	PNB	187292	18,7	14,9	1,6	0,5	1,7	18,7	652	522	39393	V20
281	28100	ŽB	44896	4,5	4,0	0,2	0,2	0,1	4,5	110	88	7371	
283	28300	PNB	821188	82,1	64,7	5,8	1,1	8,5	80,2	2694	2155	169429	PV119, PV120
288	28800	PNB	266338	26,6	11,3	3,0	0,2	3,0	17,5	901	721	48104	
289	28900	PNB	864761	86,5	37,7	19,5	5,7	2,6	65,5	4081	3264	176502	PV164
290	29000	PNB	119952	12,0	8,9	0,7	0,3	1,4	11,3	386	308	24624	
291	29100	PNB	312603	31,3	23,1	1,4	0,7	2,4	27,6	831	665	54641	
292	29200	ŽB	1087317	108,7	103,0	2,7	1,1	1,6	108,5	2236	1789	166907	
293	29300	MB	215462	21,5	17,1	2,2	0,4	0,7	20,4	675	540	39004	
295	29500	ŽB	191021	19,1	10,3	3,0	0,2	3,9	17,5	970	776	52241	
298	29800	PNB	450955	45,1	23,1	3,2	1,0	3,8	31,1	1226	981	71791	PV116
299	29900	PNB	729053	72,9	55,4	2,6	1,9	4,1	64,0	1735	1388	117677	
300	30000	PNB	213542	21,4	14,0	2,5	0,8	2,8	20,1	885	708	49777	
301	30100	PNB	33895	3,4	2,5	0,4	0,1	0,4	3,4	142	113	8105	
302	30200	PNB	323469	32,3	16,4	2,6	0,5	2,9	22,4	933	747	53322	
303	30300	PNB	375278	37,5	28,9	3,5	0,4	4,7	37,5	1413	1130	85001	V10, PV118, PV120
304	30400	PNB	153535	15,4	4,9	0,9	0,1	0,2	6,1	235	188	12485	V8
305	30500	MB	9545	1,0	0,1	0,4	0,0	0,5	1,0	101	81	4901	
306	30600	MB	27481	2,7	0,8	0,9	0,1	1,0	2,7	236	189	11299	
307	30700	ŽB	90264	9,0	7,3	0,6	0,0	1,1	9,0	304	243	19523	
310	31000	MB	264991	26,5	13,1	7,3	0,4	2,9	23,7	1577	1262	71421	
311	31100	ŽB	280901	28,1	8,5	0,7	1,2	0,3	10,7	336	269	20009	
VISO				**12736,4**	**5994,3**	**2534,8**	**304,4**	**1436,3**	**10269,8**	**607956**	**482441**	**29658929**	

Pastabos: [1]- debitų skaičiavimai pagal ribinius nuotakyno 5 metų ištvinimo retmenis, vadovaujantis STR 2.07.01: 2003 9 priedu (be mažinimo koeficientų);
[2]- skaičiuotiniai debitai pagal ribinius nuotakyno 5 metų ištvinimo retmenis, apskaičiuoti įvertinus STR 2.07.01: 2003 9 priede, 2.4 ir 2.7 papunkčiuose numatytus koeficientus;
[3]- metinio debito skaičiavimai atlikti vadovaujantis aktualios redakcijos "Paviršinio nuotekų tvarkymo reglamento" III skyriaus 8 punktu;
[4]- PNB - paviršinių nuotekų baseinai; ŽB - kitų valdytojų (žinybiniai) paviršinių nuotekų baseinai; MB - mišrių nuotekų baseinai; MP - mišrių nuotekų pabaseiniai baseinuose;
[5] - esama valykla - V; planuojama valykla ir/ar kaupykla - PV.

Priedas Nr. 2. Planuojami paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros sprendiniai

Baseinų tipai	Planuojami sprendiniai	Planuojamo sprendinio kodas	Baseino Nr.	Planuojamo sprendinio ilgis, m.	Preliminari kaina, tūkst. Eur be PVM	Kartu planuojamas taškinis sprendinys, valykla (PNVI) ir/ar kaupykla	Planuojamas priimtuvas*	Trumpas sprendinio aprašymas	Plėtros etapas**
Eksploatuojami paviršinių nuotekų tvarkymo ir mišrių nuotekų baseinai	Planuojama darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra susijusi su mišrių nuotekų atskyrimu, planuojamų gatvių plėtra/ rekonstrukcija, esamų probleminių vietų sprendimu	E1	17; 35; 31; 33	2 400	3 196	PNVI-kaupykla	CPNT	Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra numatoma su perspektyvinės Šiaurinės gatvės II etapo plėtra.	III
		E2	10; 12; 14; 16	910	553		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir gatvės tinklo plėtra Antakalnio g.	I
		E3	18;	440	295		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir gatvės tinklo plėtra Antakalnio g.	I
		E4	22;24	420	281		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir gatvės tinklo plėtra Antakalnio g.	I
		E5	78; 28	320	215		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir gatvės tinklo plėtra Antakalnio g.	I
		E6	82;84;86;224	310	204		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir gatvės tinklo plėtra T.Kosciuškos g.	I
		E8	95	970	4 568	PNVI-kaupykla	CPNT	Probleminės vietos sprendimui (nepakankamam Spaudos g. esančio tinklo pralaidumui susijungus trims atšakoms) ketinama tiesti papildomą tinklo atšaką Vakariniame aplinkkelyje ir/arba statyti debito reguliavimo įrenginį PV83 ir/arba PV82 ties Justiniškių g. (rezervuojama preliminari vieta)	I
		E9	158;160;164	2 010	8 781		CPNT	Numatoma Savanorių pr. paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukcija ir / ar plėtra	I
		E10	61	240	102		CPNT	Numatoma Paribio g. paviršinių nuotekų tinklo plėtra	II
		E11	101; 103	1 230	3 056		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimo principiniai sprendiniai ir Latvių, Kęstučio gatvių tinklo plėtra	II
		E12	105	890	1 554	PNVI	CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimo principiniai sprendiniai ir Kęstučio, Vytauto gatvių tinklo plėtra	II
		E13	105; 73; 69	490	212		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir gatvės tinklo plėtra Birutės g.	II
		E14	105; 67	140	58		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir gatvės tinklo plėtra Birutės g.	II
		E15	107	140	57		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir gatvės tinklo plėtra Birutės g.	II
		E16	142	1 020	784		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir Savanorių pr. tinklo plėtra	II
		E17	136	770	517		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir Savanorių pr. tinklo plėtra	II
		E18	142; 156	1 490	3 433	PNVI-kaupykla	CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimui numatoma Panerių g. paviršinių nuotekų tinklo plėtra, kuriai reikalingas debito reguliavimo įrenginys PV96 šalia Iešmininkų g. (rezervuojama preliminari vieta)	II
		E19	237; 156	1 470	3 440	PNVI-kaupykla	CPNT	Numatoma Prūsų g. paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukcija/plėtra baseino Nr. 237 mišrių nuotekų atskyrimui bei Pelesos g., Dzūkų g. ir Šaltkalvių g. paviršinių nuotekų tinklų perjungimui. Prūsų g. sprendinio pajungiamui į esamą Tūkstantmečio g. tinklą reikalinga pastatyti debito reguliavimo įrenginį PV97.	I
		E20	242; 236; 248	5 530	20 937	PNVI	upė Neris	Senamiesčio 236 ir 242 baseinų mišrių nuotekų atskyrimo ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros principiniai sprendiniai. Paviršinių nuotekų tinklai preliminariai planuojami Švitrigailos g., Kauno g., V.Šopeno g., Raugyklos g., Pylimo g., J.Basanavičiaus g., Mindaugo g., K.Kalinausko g., Pamėnkalnio g., Vasario 16-osios g. Planuojamas naujas išleistuvas ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai PV80.	II
		E21	248; 124	570	354		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 248 baseine (J.Tumo-Vaižganto ir Lukiškių gatvėse), siejama su gatvių rekonstrukcijos/remonto projektais	II

Baseinų tipai	Planuojami sprendiniai	Planuojamo sprendinio kodas	Baseino Nr.	Planuojamo sprendinio ilgis, m.	Preliminari kaina, tūkst. Eur be PVM	Kartu planuojamas taškinis sprendinys, valykla (PNVI) ir/ar kaupykla	Planuojamas priimtuvas*	Trumpas sprendinio aprašymas	Plėtros etapas**
Eksploatuojami paviršinių nuotekų tvarkymo ir mišrių nuotekų baseinai	**Planuojama darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra susijusi su mišrių nuotekų atskyrimu, planuojamų gatvių plėtra/ rekonstrukcija, esamų probleminių vietų sprendimu**	E22	120	630	385		PCPNTI	Mišrių nuotekų atskyrimas ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 120 baseine (Vilniaus g., Tilto g. ir A. Goštauto g.), siejama su gatvių rekonstrukcijos/remonto projektais	II
		E23	246	350	232		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 246 baseine (Tilto gatvėje), siejama su gatvių rekonstrukcijos/remonto projektais	II
		E24	236; 114	1 080	4 783		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimo ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros principinė plėtra 236 baseine (Vilniaus, Liejyklos, L.Stuokos- Gucevičiaus ir Šventaragio gatvėse), siejama su gatvių rekonstrukcijos/remonto projektais	II
		E25	236; 106	390	260		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra (Maironio g., Barboros Radvilaitės g.), siejama su gatvių rekonstrukcijos/remonto projektais	II
		E26	236	270	976		PCPNTI	Mišrių nuotekų atskyrimas ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų g. siejama su gatvių rekonstrukcijos/remonto projektais	II
		E27	236; 104	90	39		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Maironio g. siejama su gatvių rekonstrukcijos/remonto projektais	I
		E28	104; 232; 234; 100	220	89		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Maironio g. siejama su gatvių rekonstrukcijos/remonto projektais	I
		E29	126	70	43		upė Neris	Probleminės vietos sprendimui (nepakankamam tinklo pralaidumui susijungus A.Goštauto ir Gynėjų g. atšakoms) siūloma įrengti papildomą avarinio persipylimo išleistuvą (esant dideliems lietaus nuotekų debitams)	I
		E30	228	480	256		CPNT	Mišrių nuotekų atskyrimas ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros principinis sprendinys Liepkalnio g., siejama su gatvių rekonstrukcijos/remonto projektais	III
	Viso	**29 vnt.**		**25 340**	**59 660**				
	Planuojama paviršinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija, modernizavimas	R1	33	410	355		CPNT	Numatomas tinklo remontas/ rekonstrukcija dėl esamo Žirmūnų g. tinklo pralaidumo trūkumo	I
		R2	6	390	627		CPNT	Numatomas tinklo remontas/ rekonstrukcija dėl esamo O.Milašiaus g. tinklo pralaidumo trūkumo	II
		R3	57	330	435		CPNT	Numatomas tinklo remontas/ rekonstrukcija dėl esamo Linkmenų g. tinklo pralaidumo trūkumo	I
		R4	104	600	475		CPNT	Numatomi buitinių nuotekų atjungimai nuo esamo paviršinių nuotekų tinklo Liepkalnio, Aušros Vartų, Didžiojoje, Latako ir kt. gatvėse, bei esamų paviršinių nuotekų tinklo atjungimas nuo buitinių nuotekų tinklų Pelesos g. (reikalinga paviršinių nuotekų siurblinė ties Tyzenhauzų g.)	I
		R5	98	790	528		CPNT	Numatoma tinklo rekonstrukcija Subačiaus g. ir Maironio g. dėl didelio nusidėvėjimo ir 98 baseino plėtros	II
		R6	237	220	156		PCPNTI	Numatomi buitinių nuotekų atjungimai nuo esamo paviršinių nuotekų tinklo Dzūkų g.	I
		R7	156	800	1 743		CPNT	Numatoma Oreivių g. tinklo rekonstrukcija dėl jo nusidėvejimo ir nepakankamo pralaidumo. Siejama su Vilniaus - Kaunas Rail Baltica projekto įgyvendinimu.	II
		R8	32	430	1 182		CPNT	Numatomas Linksmosios g. tinklo pralaidumo padidinimas, jei bus vystomi perspektyvinės plėtros P37 ir/ar P47 sprendiniai (G.Žemkalnio g. ir Pramonės g.).	II

Baseinų tipai	Planuojami sprendiniai	Planuojamo sprendinio kodas	Baseino Nr.	Planuojamo sprendinio ilgis, m.	Preliminari kaina, tūkst. Eur be PVM	Kartu planuojamas taškinis sprendinys, valykla (PNVI) ir/ar kaupykla	Planuojamas priimtuvas*	Trumpas sprendinio aprašymas	Plėtros etapas**
Eksploatuojami paviršinių nuotekų tvarkymo ir mišrių nuotekų baseinai	Planuojama paviršinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija, modernizavimas	R9	303	1 130	1 506	PNVI	CPNT	Numatoma Juodupio g. ir Lukšinės g. tinklų rekonstrukcija dėl nepakankamo tinklų pralaidumo ir perspektyvinės 282 baseino plėtros.	II
		R10	162	1 350	1 174	PNVI-kaupykla	CPNT	Probleminės vietos sprendimui (nepakankamam tinklų pralaidumui Meistų g. bei Dariaus ir Girėno g.) numatoma rekontruoti esamus tinklus padidinant jų pralaidumą ir/ar įrengti debito reguliavimo įrenginį PV122 (rezervuojama preliminari vieta)	II
		R11	97	160	203		CPNT	Numatoma rekonstrukcija dėl nepakankamo Tolminkiemio g.tinklo pralaidumo	I
	Viso	**11 vnt.**		**6 610**	**8 384**				
Viso eksploatuojamuose ir mišriuose baseinuose		**40 vnt.**		**31 950**	**68 043**				
Planuojami paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros baseinai	Planuojama darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra	P1	275	5 430	4 574	PNVI-kaupykla	Griovys; Jeruzalės tvenkinys	Paviršinių nuotekų infrastruktūros diegimas 275 baseine (J.K.Chodkevičiaus g., Šventeliškių g., Medilo g., M.Lietuvio g., A.Gelgaudo g., Vandenio g. ir kt.)numatomas kartu su gatvių plėtros / rekonstrukcijos projektais. Plėtrai taip pat būtina įrengti paviršinių nuotekų valymo ir debito reguliavimo/ kaupimo/ gerdinimo įrenginius PV63 esančiame sausaslėnyje (rezervuajama preliminari vieta).	II
		P2	275	640	313		PCPNTI	Pramonės teritorijos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra (Nesvydžių g. ir projektuojamoje Vėtrungių g), kurios pajungimas numatomas į Tarandės g. paviršinių nuotekų tinklą.	II
		P3	276	2 800	1 950		Buivydiškių tvelkinys	Plėtra numatoma su Pašilaičių sen. teritorijos vystymo ir gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais	II
		P4	274	1 680	829		upė Tarandė	Plėtra numatoma Tarandėje su gatvių plėtros ar rekonstrukcijos projektais: Kelpių g., Pikutiškių g., V.Smakausko g., Graužupių ir kt. gatvėse.	II
		P5	274	1 550	958		upė Tarandė	Plėtra numatoma Tarandėje su gatvių plėtros ar rekonstrukcijos projektais: Baluosių g., Gailašių g., J.Kamarausko ir kt. gatvėse.	II
		P6	274	1 280	552		PCPNTI	Plėtra numatoma Tarandėje su gatvių plėtros ar rekonstrukcijos projektais Gegliškių ir Žirgupės gatvėse.	II
		P7	274	920	449		upė G-1 (Vilniaus raj.)	Plėtra numatoma Tarandėje su gatvių plėtros ar rekonstrukcijos projektais: Kelmiškių g., Gegliškių g., Grikienių g.	II
		P8	274	1 400	726	PNVI	upė Tarandė	Plėtra numatoma pietinėje Tarandės dalyje su visos teritorijos vystymo ir gatvių plėtros projektais (planuojamos Varnalaukio, Rastinėnų ir kt. gatvės).	II
		P9	117	1 090	435		PCPNTI	Plėtra numatoma Pilaitėje su Karaliaučiaus gatvės plėtros ar rekonstrukcijos projektais	II
		P10	117	460	183		upė Varnė	Plėtra numatoma Pilaitėje su teritorijos vystymo ir projektuojamos Smalinės gatvės plėtros projektais	II
		P11	119	860	529		upė Varnė	Plėtra numatoma Pilaitėje su P.Domšaičio, Trempų, Jurgaičių ir kt. gatvių plėtros ar rekonstrukcijos projektais	III
		P12	119; 277	1 510	1 058		PCPNTI; CPNT	Plėtra numatoma Pilaitėje su Zujūnų ir Lūjos gatvių plėtros ar rekonstrukcijos projektais	III
		P13	119	180	54		Griovys; upė Varnė	Plėtra numatoma Pilaitėje su teritorijos vystymo ir Katniavos ir kt. gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais	III
		P14	313	3 690	2 579	PNVI	upė Juodas upis	Plėtra numatoma Pilaitės sen. su visos teritorijos vystymo ir Kriaučiūnų, Salotės, Vilkeliškių, Gavaičių, Pakluonės ir kt. gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais	III
		P15	188	1 180	580		upė Vokė	Numatoma paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Grigiškių sen. probleminėje vietoje (prastos hidrogeologinės sąlygos). Plėtra numatoma Slankų, Zylių, Žalvarnių ir kt. gatvėse.	II

Baseinų tipai	Planuojami sprendiniai	Planuojamo sprendinio kodas	Baseino Nr.	Planuojamo sprendinio ilgis, m.	Preliminari kaina, tūkst. Eur be PVM	Kartu planuojamas taškinis sprendinys, valykla (PNVI) ir/ar kaupykla	Planuojamas priimtuvas*	Trumpas sprendinio aprašymas	Plėtros etapas**
Planuojami paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros baseinai	Planuojama darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra	P16	189	550	267		upė Vokė	Plėtra numatoma Grigiškių sen.su Kranto gatvės plėtros ar rekonstrukcijos projektais	III
		P17	189	2 520	1 439	PNVI	upė Vokė	Plėtra numatoma Grigiškių sen. su Lentvario, Miško, Kranto, Nepriklausomybės, Smėlio, Statybininkų ir kitų gatvių plėtros ar rekonstrukcijos projektais	III
		P18	187	2 180	10 261	PNVI	upė Vokė	Panerių sen. probleminėje teritorijoje dėl blogų hidrogeologinių sąlygų numatoma paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra Dirklišių g., Paluknio g. ir Lentvario g.	II
		P19	185	3 540	5 446	PNVI	PCPNTI arba V-1	Panerių sen. numatomos 2 galimybės tvarkyti Lentvario g. susidarančias paviršines nuotekas: išvalyti PV133 valykloje ir nukreipti į želdynų zonoje esančią pelkę (numačius tvindymo prevencines priemones) arba tekinti paviršines nuotekas slėgine linija į P18 sprendiniu planuojamą paviršinių nuotekų tinklą. Išvysčius magistralinį Lentvario g. tinklą galima S.Krasausko, A.Gudaičio, Ožiakalnio ir kt. gatvių paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra su gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais	III
		P20	183	1 840	1 312	PNVI	upė Vokė	Plėtra numatoma Panerių sen. su teritorijos vystymo ir Gurelių, S.Ušinsko ir kt. gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais	III
		P21	287	2 860	7 668	PNVI-kaupykla	Griovys; Trakų Vokės tvenkiniai (neregistruoti)	Plėtra numatoma Panerių sen. su visos pramonės teritorijos vystymo ir Jogėliškių, projektuojamos K.Ostrogiškio ir kt. gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais.	II
		P22	287	1 670	1 063		Trakų Vokės tvenkiniai (neregistruoti)	Plėtra numatoma Trakų Vokėje su E.Andre ir J.Tiškevičiaus gatvių plėtros ar rekonstrukcijos projektais	III
		P23	179	700	341		CPNT	Plėtra numatoma Panerių sen. su teritorijos vystymo ir Sandėlių bei Liudvinavo gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais	III
		P24	179	1 430	1 140	PNVI	upė Vokė	Plėtra numatoma Liudvinave su Liudvinavo, Ižos ir kt. gatvių plėtros ar rekonstrukcijos projektais	III
		P25	177	760	467		CPNT	Plėtra numatoma Kazbėjuose su Kazbėjų gatvės ir Senojo Gardino pl. plėtros/ rekonstrukcijos projektais	III
		P26	171	2 120	1 485	PNVI-kaupykla	Neregistuota upė; upė Vokė	Plėtra numatoma Pagirių sen. su teritorijos vystymo ir Jaunystės, Degučių ir kt. gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais	II
		P27	284	19 640	38 965	PNVI-kaupykla	upė R-2	Plėtra numatoma Kuprioniškėse su miesto prioritetinės pramonės ir sandėliavimo funkcinės zonos vystymu, siejama su gatvių rekonstrukcijos/remonto projektais. Parengtoje galimybių studijoje tinklai suplanuoti: Liepkalnio g., Servečės g., Beržuonos g., Gaujos g., Ditvos g., Salininkų g. bei kitose mažesnėse ir vystomoje teritorijoje planuojamose gatvėse, o Vilniaus raj. tinklai numatyti (rekomendacinio pobūdžio) siekiant įvertinti debitus, o jų ilgiai ir kaina nevertinama.	II
		P28	208	2 950	12 272	PNVI-kaupykla	upė R-2	Plėtra numatoma pietinės Rasų ir Naujininkų sen. teritorijos vystymo ir gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais. Planuojamas magistralinis tinklas Liepkalnio ir Daškūnų gatvėse.	III
		P29	282	790	299		CPNT	Plėtra numatoma pietinėje Kalnėnų dalyje su teritorijos vystymo ir gatvių plėtros projektais.	II
		P30	282	1 130	421		Griovys; upė Nemėža	Plėtra numatoma pietinėje Nemėžio dalyje su teritorijos vystymo ir Ukrainiečių, Maltiečių gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais	II
		P31	282	1 460	1 033		Griovys; upė Nemėža	Plėtra numatoma Nemėžuje su teritorijos vystymo ir Ukrainiečių, Keltų ir kt. gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais	II

Baseinų tipai	Planuojami sprendiniai	Planuojamo sprendinio kodas	Baseino Nr.	Planuojamo sprendinio ilgis, m.	Preliminari kaina, tūkst. Eur be PVM	Kartu planuojamas taškinis sprendinys, valykla (PNVI) ir/ar kaupykla	Planuojamas priimtuvas*	Trumpas sprendinio aprašymas	Plėtros etapas**
Planuojami paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros baseinai	Planuojama darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra	P32	282	960	783	PNVI-kaupykla	CPNT	Numatoma paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Kalnėnų probleminėje teritorijoje Ašmenėlės gatvėje.	II
		P33	282	5 560	10 438	PNVI-kaupykla	Griovys; upė Nemėža	Numatoma paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra probleminėje teritorijoje Juodojo Kelio, P.B.Šivickio, Žilvičių, Z.Gulevič, Garsiojoje ir kt. gatvėse.	II
		P34	282	870	539		CPNT	Plėtra numatoma su Tolimosios gatvės plėtros ar rekonstrukcijos projektais	III
		P35	296	800	320		CPNT	Plėtra numatoma Aukštajame Pavilnyje su S.Šilingo gatvės plėtros ar rekonstrukcijos projektais	II
		P36	296; 297; 298; 290	2 820	3 462	PNVI-kaupykla	upė Murlė	Numatoma paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra probleminėje teritorijoje Aukštajame Pavilnyje, Džiaugsmo gatvėje.	II
		P37	280; 210	1 960	4 302	PNVI	CPNT	Numatomas mišrių nuotekų atskyrimas ir principinė paviršinių nuotekų plėtra Naujoje Vilnioje siejama su G.Žemkalnio, Arimų gatvių plėtros ar rekonstrukcijos projektais	III
		P38	279	5 140	10 240	PNVI; PNVI-kaupykla	upė Vilnia	Plėtra numatoma Naujosios Vilnios sen. su teritorijos vystymo ir Šiaurės, Vaivos, Liškiavos, Rokantiškių, Kalno ir kt. gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais	III
		P39	312	2 800	2 498	PNVI-kaupykla	upė Vilnia	Plėtra numatoma Naujosios Vilnios sen. rytinėje dalyje kompeksiškai vystant miesto prioritetinę pramonės teritoriją (Pramonės g. ir kitos planuojamos gatvės). Numatoma surinktas bei išvalytas paviršines nuotekas kaupti/ gerdinti PV115 debito reguliavimo įrenginyje ir sumažintu debitu išleisti į Vilnios upę arba nukreipti į P47 sprendiniu planuojamą paviršinių nuotekų tinklą.	II
		P40	285	1 380	914	Gamtinė kaupykla	upė Dvarčanka	Probleminėje vietoje (gruntinio, paviršinių nuotekų, polaidžio vandens tvarkymo problemos dėl urbanizuotoje vietoje esančių blogų hidrogeologinių sąlygų) Antakalnio sen. rytinėje dalyje numatoma paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir gamtinė kaupykla paviršinio vandens kaupimui, garinimui, panaudojimui su persipilymo tinklu ir išleistuvu. Plėtra planuojama Barsukynės, Vingiorykščių, Mėtų, Pelynų, Nakvišų, Žvaigždikių ir kt. gatvėse.	II
		P41	273	1 330	3 317	PNVI	upė Neris	Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra numatoma su perspektyvinės gatvės plėtra Verkių sen. pietinėje Kryžokų dalyje.	III
		P42	272	3 250	1 630		Griovys; PCPNTI	Plėtra numatoma Mažuose Gulbinuose su teritorijos vystymo ir Vorutos, Zebedeno, Raudonės, Palemono ir kt. gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais	III
		P43	272	310	121		Griovys; upė Verkė	Plėtra numatoma Mažuose Gulbinuose su teritorijos vystymo ir Raudonės gatvės plėtros/ rekonstrukcijos projektais	III
		P44	275	2 630	2 104		PCPNTI	Plėtra numatoma Bajorų rytinėje dalyje su teritorijos vystymo ir Šaulio, Mokslininkų, Bajorų sodų, Bajorų sodų 1-osios gatvių plėtros/ rekonstrukcijos projektais	III
		P45	169; 166	1 240	4 275		CPNT	Plėtra numatoma su Savanorių pr. plėtros ar rekonstrukcijos projektais	III
		P46	314	4 130	20 872		upė Vokė (Vilniaus raj.)	Urbanizuojant teritoriją Naujininkų sen. ir nepakankant vietinių kaupimo, gerdinimo, panaudojimo sprendinių numatomas paviršinių nuotekų nuvedimas link Vokės upės Eišiškių plentu planuojama paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra.	III
		P47	308	1 810	5 062		CPNT	Plėtra numatoma Naujoje Vilnioje su Pramonės gatvės plėtros ar rekonstrukcijos projektais	II

Baseinų tipai	Planuojami sprendiniai	Planuojamo sprendinio kodas	Baseino Nr.	Planuojamo sprendinio ilgis, m.	Preliminari kaina, tūkst. Eur be PVM	Kartu planuojamas taškinis sprendinys, valykla (PNVI) ir/ar kaupykla	Planuojamas priimtuvas*	Trumpas sprendinio aprašymas	Plėtros etapas**
Planuojami paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros baseinai	**Planuojama darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra**	P48	187	1 270	568	2 gamtinės kaupyklos	PCPNTI	Panerių sen. šiaurinėje dalyje probleminėje vietoje (urbanizuojant teritoriją ir esant blogoms hidrogeologinės sąlygoms, buvusioje melioruotoje vietoje nespęstos gruntinio, paviršinių nuotekų, polaidžio vandens tvarkymo problemos) numatomos gamtinės kaupyklos paviršinio vandens kaupimui, panaudojimui su galimybe perspektyvoje pasijungti slėginėmis linijomis (Viržių, Vaivorų, Spanguolių, Derionių, Grendavės, Onuškio gatvėmis) prie P18 sprendiniu planuojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Sprendiniai planuojami kartu su privačių teritorijų bei gatvių vystymu.	II
	Viso	**48 vnt.**		**109 070**	**171 092**				
	Planuojamas gamtinio sprendinio pritaikymas	PG1	274	2 160	77	Gamtinė kaupykla		Problemų sprendimui dėl priimtuvo - Tarandės upės pajėgumo urbanizuojant teritorijas, numatomas upės tvarkymas, gamtinės kaupyklos/ išsiliejimo slėnio įrengimas (esamas sausalėnis). Sprendinys siejamas su gamtinio karkaso stiprinimu, numatytu Vilniaus BP sprendiniuose. Esant galimybei pritaikomas rekreacijai.	II
		PG2	278; 277	1 820	65	Gamtinė kaupykla		Varnės upės sprendinys siejamas su priežiūra, tvarkymu bei apsauga nuo persipildymo sparčiai urbanizuojant aplinkines teritorijas.Esanti pelkinė lyguma gali būti pritaikoma naturaliam kaupimui/ garinimui/ papildomam vandens apsivalymui bei rekreacijai	III
		PG3	313	320	11	Gamtinė kaupykla		Juodojo upio sprendinys siejamas su priežiūra, tvarkymu bei apsauga nuo persipildymo įgyvendinus paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą. Esant poreikiui numatoma gamtinė atvira kaupykla/išsiliejimo spėnis su papildomu naturaliu apsivalymu iki draustinio teritorijos ribos.	III
		PG4	185	600	21			Upės V-1 sprendinys siejamas su priežiūra, tvarkymu bei apsauga nuo pelkinės lygumos persipildymo įgyvendinus P19 paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą.	III
		PG5	272	3 680	132			Upės Verkės sprendinys siejamas su planuojama intensyvia Gulbinų teritorijos urbanizacija siekiant apsaugoti Natura 2000 teritoriją (BAST Ežerėlių komleksą) nuo per didelio paviršinių nuotekų kiekio. Intensyviai urbanizuojant Gulbinų rajoną ir nepakankant darnios (decentralizuotos) paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros numatomas perteklinių (per debito reguliavimo įrenginius/kaupyklą) paviršinių nuotekų nuvedimas link Verkės upės (galutinis priimtuvas Neries upė). Tokiu būdu saugiai papildant vandenimis Verkės sausaslėnį, papildomai naturaliai apvalant tekančius vandenis ir pan.	III
		PG6	208	3 340	119	Gamtinė kaupykla		Upės R-2 sprendinys siejamas su priežiūra, tvarkymu bei apsauga nuo persipildymo sparčiai urbanizuojant aplinkines teritorijas. Planuojama upės R-2 sausalėnį pritaikyti gamtinės kaupyklos/ išsiliejimo slėnių įrengimui, siejant su gamtinio karkaso stiprinimo Vilniaus BP sprendiniais bei esant galimybei pritaikant rekreacijai.	III
	Planuojamas atviras paviršinio vandens tvarkymo sprendinys/griovys/ kanalas	PG7	275; 5	1 310	94	PNVI-kaupykla	Jeruzalės tvenkinys	Esančiame sausalėnyje link Jeruzalės tvenkinio planuojama numatyti (planuojamo plėtros baseino Nr. 275) paviršinių nuotekų tekinimo, gerdinimo atvirą arba dalinai požeminę paviršinio vandens tvarkymo infrastruktūrą. Išvalytų paviršinių nuotekų tekinimas/ gerdinimas numatomas sumažintu debitu, siekiant pritaikyti esamo sausaslėnio natūraliai susiformavusią griovą.	II

Baseinų tipai	Planuojami sprendiniai	Planuojamo sprendinio kodas	Baseino Nr.	Planuojamo sprendinio ilgis, m.	Preliminari kaina, tūkst. Eur be PVM	Kartu planuojamas taškinis sprendinys, valykla (PNVI) ir/ar kaupykla	Planuojamas priimtuvas*	Trumpas sprendinio aprašymas	Plėtros etapas**
Planuojami paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros baseinai	Planuojamas atviras paviršinio vandens tvarkymo sprendinys/griovys/ kanalas	PG8	272	3 080	220	PNVI-kaupykla; gamtinė kaupykla	PCPNTI	Gulbinų mikrorajono darnios paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros sprendiniai susiję intensyvia teritorijos urbanizacija ir su esamų griovių eksploatacija, apsauga, pritaikymu paviršinių nuotekų tvarkymui.	III
		PG9	272	710	50	Gamtinė kaupykla	PCPNTI, upė Verkė, galutinis priimtuvas upė Neris	Gulbinų mikrorajono darnios paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros sprendiniai susiję intensyvia teritorijos urbanizacija ir su esamų griovių eksploatacija, apsauga, pritaikymu paviršinių nuotekų tvarkymui.	III
		PG10	272	1 290	92		PCPNTI	Gulbinų mikrorajono darnios paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros sprendiniai susiję su esamų griovių (sausaslėnių) eksploatacija, apsauga, pritaikymu paviršinių nuotekų tvarkymui.	III
		PG11	282	520	37	PNVI-kaupykla	upė Nemėža	Sprendinys susijęs su esamo paviršinio vandens tekinimo link Nemėžos upės griovio/kanalo (sausaslėnio) eksploatacija, apsauga, pritaikymu paviršinių nuotekų tvarkymui. Numatomas paviršinių nuotekų reguliavimas.	II
		PG12	282	1 310	93	Gamtinė kaupykla	upė Nemėža	Sprendinys susijęs su esamo paviršinio vandens tekinimo link Nemėžos upės griovio/kanalo eksploatacija, apsauga, pritaikymu paviršinių nuotekų tvarkymui. Siūloma svarstyti gamtinės kaupyklos/ išsiliejimo slėnių įrengimą (esamas sausalėnis) siejant su gamtinio karkaso stiprinimu Vilniaus BP sprendiniais bei esant galimybei pritaikymut rekreacijai.	I
		PG13	314	3 470	248	PNVI-kaupykla	PCPNTI	Numatomos persektyvinės/ urbanizuojamos teritorijos darnios paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros sprendiniai susiję su esamais sausaslėniais.	III
		PG14	294	940	67	Gamtinė kaupykla	Juodšilių tvenkinys	Sprendinys susijęs su esamo paviršinio vandens tekinimo link Juodšilių tvenkinio griovio/kanalo (sausaslėnio) eksploatacija, apsauga nuo persipildymo, pritaikymu paviršinių nuotekų tvarkymui.	III
	Viso	**14 vnt.**		**24 550**	**1 327**				
	Viso planuojamuose baseinuose	**52 vnt.**		**133 620**	**172 419**				
Viso planuojamoje teritorijoje		**92 vnt.**		**165 570**	**240 462**				

Pastabos: * - CPNT - centralizuoti paviršinių nuotekų tinklai; PCPNTI - planuojama centralizuota paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra.

** - paviršinės nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros etapai nustatyti remiantis bendraisiais principais ir gali būti tikslinami nekeičiant specialiojo plano.

Priedas Nr. 3. Planuojamos paviršinių nuotekų valyklos ir/ar kaupyklos

Baseino tipas	Eil. Nr.	Kodas	Planuojamo sprendinio tipas	Baseino Nr.	Skaičiuotiniai baseinai	Išleistuvo Nr.*	Preliminari kaina, tūkst. Eur be PVM	Plėtros etapai**	Rezervuojama teritorija	Pastabos
Eksploatuojami paviršinių nuotekų tvarkymo ar mišrių nuotekų baseinai	1	PV41	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	6	6	1-6-13	215	-	Ne	
	2	PV42	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	8	8	1-8-14	98	-	Taip	
	3	PV43	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	28	28, 78	1-28-43	98	-	Ne	
	4	PV44	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	10	10	1-10-18	59	-	Ne	
	5	PV45	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	41	41	1-41-19	116	-	Ne	
	6	PV46	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	12	12	1-12-20	78	-	Ne	
	7	PV47	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	16	16	1-16-23	116	-	Ne	
	8	PV48	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	43	43	1-43-30	197	-	Taip	
	9	PV49	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	80	80	1-80-49	78	-	Ne	
	10	PV50	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	47	47	1-47-50	233	-	Ne	
	11	PV54	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	20	20, 18	1-20-33	197	-	Ne	
	12	PV55	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	22	22	1-22-35	56	-	Ne	
	13	PV56	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	24	24	1-24-36	56	-	Ne	
	14	PV57	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	45	45	1-45-40	98	-	Ne	
	15	PV58	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	49	49	1-49-58	78	-	Ne	
	16	PV59	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	1	1	6-1-340	491	-	Ne	
	17	PV60	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	5	5	6-5-339	78	-	Ne	
	18	PV61	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	114	114, 236, 246	1-114-61	116	-	Ne	
	19	PV62	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	7	7	1-7-1	1 224	III	Ne	Numatoma uždara kaupykla
	20	PV70	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	59	59	1-59-83	356	I	Ne	Numatoma uždara kaupykla
	21	PV71	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	15	15	4-15-320	197	-	Ne	
	22	PV72	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	35	35	4-17-326	116	-	Ne	
	23	PV73	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	17	17	4-17-326	318	III	Ne	Numatoma atvira kaupykla
	24	PV74	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	59	59	1-59-83	3 713	III	Taip	Numatoma uždara kaupykla
	25	PV75	Kitu projektu suprojektuota/ suplanuota paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	59	59	1-59-83	-	-	Ne	
	26	PV76	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	55	55	1-55-79	241	I	Ne	Numatoma uždara kaupykla
	27	PV77	Kitu projektu suprojektuota/ suplanuota paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	95	95		-	-	Ne	
	28	PV79	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	55	55	1-55-79	215	-	Ne	
	29	PV81	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	95	95	5-95-334	469	I	Ne	Numatoma uždara kaupykla
	30	PV82	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	95	95	5-95-334	1 050	I	Ne	Numatoma uždara kaupykla. Sausaslėnis
	31	PV83	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	95	95	5-95-334	1 240	I	Ne	Numatoma uždara kaupykla
	32	PV84	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	126	126	1-126-84	98	-	Ne	
	33	PV85	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	97	97, 119, 117	1-97-171	815	-	Ne	
	34	PV87	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	104	104, 236, 228	2-104-269	116	-	Ne	
	35	PV88	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	98	98	2-98-260	78	-	Ne	
	36	PV89	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	88	88	2-88-239	98	-	Ne	
	37	PV90	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	76	76	2-76-229	197	-	Ne	
	38	PV91	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	102	102	2-102-231	116	-	Ne	
	39	PV92	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	102	102	2-90-217	608	III	Ne	Numatoma uždara kaupykla
	40	PV93	Kitu projektu suprojektuota/ suplanuota paviršinių nuotekų valykla	300	300	PKI5	-	-	Ne	
	41	PV94	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	102	102	2-102-231	704	III	Ne	Numatoma uždara kaupykla
	42	PV95	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	104	104, 310	2-104-269	584	I	Ne	Numatoma uždara kaupykla
	43	PV98	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	156	156	1-156-147	1 630	II	Taip	Numatoma uždara kaupykla
	44	PV100	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	136	134, 240, 136	1-134-100; 1-136-100a	197	-	Ne	
	45	PV101	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	65	65, 105, 107	1-65-101	116	-	Ne	
	46	PV103	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	214	214, 220	2-48-199	417	III	Taip	Numatoma uždara kaupykla. Sausaslėnis
	47	PV105	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	38	38	2-38-194	116	-	Ne	
	48	PV106	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	42	42	2-42-195	59	-	Ne	
	49	PV107	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	38	38	2-38-194	356	III	Ne	Numatoma uždara kaupykla
	50	PV108	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	56	56	2-56-201	116	-	Ne	
	51	PV109	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	54	54	2-54-203	37	-	Ne	
	52	PV110	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	60	60	2-60-204	37	-	Ne	
	53	PV111	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	75	75	1-75-111	349	-	Taip	
	54	PV113	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	70	70	2-70-210	37	-	Ne	
	55	PV114	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	72	72	2-72-211	37	-	Ne	
	56	PV119	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	283	283	10-283-361	98	-	Ne	
	57	PV120	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	283	303, 283, 282		872	I	Ne	Numatoma atvira kaupykla. Sausaslėnis
	58	PV121	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	162	162	7-162-350	776	-	Taip	
	59	PV122	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	162	162	7-162-350	440	II	Taip	Numatoma atvira kaupykla
	60	PV123	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	81	81	1-81-123	707	II	Ne	Numatoma uždara kaupykla
	61	PV126	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	260	260	8-260-410	59	-	Ne	
	62	PV127	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	260	260	8-260-410	344	III	Taip	Numatoma atvira kaupykla. Sausaslėnis
	63	PV130	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	186	186	3-186-298	78	-	Ne	
	64	PV131	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	184	184	3-184-292	78	-	Ne	
	65	PV135	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	83	83	1-83-135	310	-	Ne	

Baseino tipas	Eil. Nr.	Kodas	Planuojamo sprendinio tipas	Baseino Nr.	Skaičiuotiniai baseinai	Išleistuvo Nr.*	Preliminari kaina, tūkst. Eur be PVM	Plėtros etapai**	Rezervuojama teritorija	Pastabos
Eksploatuojami paviršinių nuotekų tvarkymo ar mišrių nuotekų baseinai	66	PV136	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	83	83	1-83-135	295	-	Ne	
	67	PV139	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	176	176, 177	3-176-288	465	-	Ne	
	68	PV141	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	162	162	7-162-350	608	I	Taip	Numatoma uždara kaupykla
	69	PV142	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	142	142	1-142-137	550	I	Ne	Numatoma uždara kaupykla
	70	PV144	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	87	87	1-87-144	119	-	Ne	
	71	PV151	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	158	158	1-158-151	197	-	Ne	
	72	PV152	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	160	160	1-160-152	78	-	Ne	
	73	PV156	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	164	164	1-164-156	197	-	Ne	
	74	PV157	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	166	166	1-166-157	116	-	Ne	
	75	PV159	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	168	168	1-168-159	295	-	Ne	
	76	PV163	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	109	109	1-109-163	98	-	Ne	
	77	PV164	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	289	289	1-289-164	116	-	Taip	
	78	PV168	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	93	93	1-93-168	688	-	Ne	
	79	PV170	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	170	170	1-170-170	491	-	Ne	MD 1 klasės teritorija
	80	V52	Planuojama rekonstruoti paviršinių nuotekų valykla	174	174	3-174-287	4 125	-	Ne	
	81	V53	Planuojama rekonstruoti paviršinių nuotekų valykla	178	178	3-178-289	4 875	-	Ne	
	82	PV78	Kitu projektu suprojektuota/ suplanuota paviršinių nuotekų valykla	270	270	PKI6_E	-	-	Ne	
	83	PV80	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	236	236, 242, 248	PI20_E	349	-	Ne	
	84	PV96	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	156	142, 156	1-156-147	704	II	Taip	Numatoma uždara kaupykla
	85	PV97	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	237	156, 237	1-156-147	1 630	I	Ne	Numatoma uždara kaupykla
Planuojami paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros baseinai	86	PV63	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	275	275	PI1	1 168	II	Taip	Numatoma atvira kaupykla. Sausaslėnis
	87	PV64	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	272	272	PI42	181	-	Ne	
	88	PV65	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	273	273	PI41	321	-	Ne	
	89	PV66	Kitu projektu suprojektuota/ suplanuota paviršinių nuotekų valykla	273	273	PI41	-	-	Ne	
	90	PV67	Kitu projektu suprojektuota/ suplanuota paviršinių nuotekų valykla	274	274	PKI1	-	-	Ne	
	91	PV68	Kitu projektu suprojektuota/ suplanuota paviršinių nuotekų valykla	274	274	PKI2	-	-	Ne	
	92	PV69	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	274	274	PI8	593	II	Ne	Numatoma atvira kaupykla
	93	PV86	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	313	313	PI14	428	-	Ne	
	94	PV99	Kitu projektu suprojektuota/ suplanuota paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	286	288	PKI7	-	-	Ne	
	95	PV102	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	279	279	PI38	856	III	Ne	Numatoma atvira kaupykla
	96	PV104	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	280	32, 210, 280, 308	2-32-192	542	-	Ne	
	97	PV112	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	279	279, 216	PI38	642	-	Ne	
	98	PV115	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	312	312	PI39	502	II	Ne	Numatoma atvira kaupykla. Sausaslėnis
	99	PV116	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	297	297, 298, 296, 299, 290	PI36	641	II	Ne	Numatoma atvira kaupykla. Sausaslėnis
	100	PV117	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	282	282	PI33	1 371	II	Taip	Numatoma atvira kaupykla (sausa/laikino sulaikymo, dėl eismo saugos)
	101	PV118	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	303	282	10-303-360	648	II	Ne	Numatoma uždara kaupykla. Sausaslėnis
	102	PV124	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	284	284	PI27	3 783	II	Ne	Numatoma uždara kaupykla
	103	PV125	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	314	314	PI46	690	III	Ne	Numatoma atvira kaupykla. Sausaslėnis
	104	PV128	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	208	208	PI28	1 741	III	Taip	Numatoma atvira kaupykla. Sausaslėnis
	105	PV129	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	189	189	PI17	90	-	Ne	
	106	PV132	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	187	185, 187	PI18	428	-	Ne	
	107	PV133	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	185	185	PI19	214	-	Ne	
	108	PV134	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	287	287	PI21	1 108	II	Ne	Numatoma atvira kaupykla. Sausaslėnis
	109	PV137	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	183	183	PI20	214	-	Ne	
	110	PV138	Planuojama paviršinių nuotekų valykla	179	179	PI24	197	-	Ne	
	111	PV140	Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla	171	171	PI26	455	II	Ne	Numatoma atvira kaupykla
	112	PV200	Planuojama gamtinė kaupykla	272	272		145	III	Taip	
	113	PV201	Planuojama gamtinė kaupykla	272	272		145	III	Ne	
	114	PV202	Planuojama gamtinė kaupykla	272	272		145	III	Ne	Sausaslėnis
	115	PV203	Planuojama gamtinė kaupykla	274	274		145	II	Ne	Sausaslėnis
	116	PV204	Planuojama gamtinė kaupykla	285	285		145	II	Ne	
	117	PV205	Planuojama gamtinė kaupykla	278	278, 277, 119, 117		145	III	Ne	
	118	PV206	Planuojama gamtinė kaupykla	313	313		145	III	Ne	
	119	PV207	Planuojama gamtinė kaupykla	187	187		145	II	Ne	
	120	PV208	Planuojama gamtinė kaupykla	187	187		145	II	Ne	
	121	PV209	Planuojama gamtinė kaupykla	282	282, 283, 303		145	I	Ne	Sausaslėnis
	122	PV210	Planuojama gamtinė kaupykla	208	208		145	III	Ne	Sausaslėnis
	123	PV211	Planuojama gamtinė kaupykla	294	294		145	III	Ne	
VISO							56 830			

*- esamo išleistuvo kodą sudaro: priimtuvo numeris, surenkamų paviršinių nuotekų baseino numeris, išleistuvo numeris; planuojamo išleistuvo (PI) numeris atitinka planuojamo paviršinių nuotekų tvarkymo infratruktūros sprendinio numerį; ** - paviršinės nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros etapai nustatyti remiantis bendraisiais principais ir gali būti tikslinami žr. 5.7 poskyrį. Paviršinių nuotekų valyklų plėtros prioritetus nustato paviršinių nuotekų tvarkytojas.

Priedas Nr. 4. Rezervuojamos preliminarios teritorijos (reikalingos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrai įrengti)

	Sutartiniai žymėjimai Rezervuojama teritorija Sklypai Planuojama paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra Planuojama gamtinė kaupykla Planuojama paviršinių nuotekų kaupykla-valykla Planuojama paviršinių nuotekų valykla Planuojama darni paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra Planuojamas atviras paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinys/griovys Planuojami rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai Kitais projektais projektuojami paviršinių nuotekų tinklai Esami paviršinių nuotekų tinklai DN300-DN400 DN400-DN1000 DN1000-DN2000 >DN2000 Funkcinės zonos Želdynų zona Inžinerinės infrastruktūros koridoriai Miškai Vilniaus miesto savivaldybės riba
1.	Baseine Nr. 8 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų valyklai PV42 įrengti reikalingas ~ 0,1 ha. plotas.
	

2.	Baseine Nr. 43 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų valyklai PV48 įrengti reikalingas ~ 0,2 ha. plotas.
	
3.	Planuojamame baseine Nr. 275 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų kaupyklai-valyklai PV63 įrengti reikalingas ~ 0,9 ha. plotas.
	

4.	Baseine Nr. 59 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų kaupyklai- valyklai PV74 įrengti reikalingas ~ 1,1 ha. plotas.
	
5.	Baseine Nr. 156 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų kaupyklai- valyklai PV96 įrengti reikalingas ~ 0,2 ha. plotas.
	

6.	Baseine Nr. 156 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų kaupyklai - valyklai PV98 įrengti reikalingas ~ 0,2 ha. plotas.
	
7.	Baseine Nr. 214 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų kaupyklai -valyklai PV103 įrengti reikalingas ~ 0,1 ha. plotas.
	

8.	Baseine Nr. 75 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų valyklai PV111 įrengti reikalingas ~ 0,1 ha. plotas.
9.	Planuojamame baseine Nr. 282 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų valyklai-kaupyklai PV117 įrengti reikalingas ~ 1,2 ha. plotas.
	

10.	Baseine Nr. 162 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų valyklai PV121 įrengti reikalingas ~ 0,3 ha. plotas.
	
11.	Baseine Nr. 162 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų kaupyklai- valyklai PV122 įrengti reikalingas ~ 0,6 ha. plotas.
	

12.	Baseine Nr. 260 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų kaupyklai- valyklai PV127 įrengti reikalingas ~ 0,3 ha. plotas.
	
13.	Planuojamame baseine Nr. 208 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų kaupyklai- valyklai PV128 įrengti reikalingas ~ 0,6 ha. plotas.
	

14.	Baseine Nr. 162 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų kaupyklai- valyklai PV141 įrengti reikalingas ~ 0,3 ha. plotas.
	
15.	Baseine Nr. 289 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų valyklai PV164 įrengti reikalingas ~ 0,1 ha. plotas.
	

16.	Planuojamame baseine Nr. 272 rezervuojamas preliminarus paviršinių nuotekų kaupyklai PV200 įrengti reikalingas ~ 1,9 ha. plotas.
	

Priedas Nr. 5. Eksploatuojami išleistuvai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje

Nr.	Išleistuvo tipas/eksploatuotojas*	Išleistuvo Nr.	Baseino Nr.	Priimtuvas	Išleistuvo kodas**	Išleistuvo skersmuo,mm	Pastabos
1	PN / Grinda	1	7	Neris	1-7-1	600	
2	PN / žinybinis	2	2	Neris	1-2-2	0	
3	PN / žinybinis	3	9	Neris	1-9-3	0	
4	PN / žinybinis	4	11	Neris	1-11-4	0	
5	PN / žinybinis	5	13	Neris	1-13-5	0	
6	Vanduo	6	27	Neris	1-27-6	0	
7	PN / žinybinis	7	27	Neris	1-27-7	0	
8	Fekalas	8	4	Neris	1-4-8	0	
9	PN / Grinda	9	33	Neris	1-33-9	2200	
10	Fekalas	10	0	Neris	1-0-10	0	
11	Vanduo	11	33	Neris	1-33-11	0	
12	Drenažas	12	0	Neris	1-0-12	0	
13	PN / Grinda	13	6	Neris	1-6-13	600	
14	PN / Grinda	13a	6	Neris	1-6-13a	1200	
15	PN / Grinda	14	8	Neris	1-8-14	1000	
16	PN / Grinda	15	37	Neris	1-37-15	1200	
17	PN / žinybinis	16	8	Neris	1-8-16	0	
18	PN / Grinda	17	39	Neris	1-39-17	600	
19	PN / Grinda	18	10	Neris	1-10-18	1000	
20	PN / Grinda	19	41	Neris	1-41-19	800	
21	PN / Grinda	20	12	Neris	1-12-20	800	
22	PN / Grinda	20a	12	Neris	1-12-20a	860	
23	PN / Grinda	21	14	Neris	1-14-21	800	
24	PN / Grinda	21a	14	Neris	1-14-21a	600	
25	Drenažas	22	41	Neris	1-41-22	0	
26	PN / Grinda	23	16	Neris	1-16-23	800	
27	PN / Grinda	23a	16	Neris	1-16-23a	600	
28	PN / žinybinis	24	43	Neris	1-43-24	0	
29	PN / žinybinis	25	43	Neris	1-43-25	0	
30	PN / Grinda	26	18	Neris	1-18-26	300	
31	PN / Grinda	27	18	Neris	1-18-27	300	
32	Vanduo	28	18	Neris	1-18-28	0	
33	PN / žinybinis	29	43	Neris	1-43-29	0	
34	PN / Grinda	30	43	Neris	1-43-30	1000	
35	Fekalas	31	20	Neris	1-20-31	0	Persipylimas
36	Drenažas	32	43	Neris	1-43-32	0	Šildymo persipylimas
37	PN / Grinda	33	20	Neris	1-20-33	800	
38	PN / žinybinis	34	22	Neris	1-22-34	0	
39	PN / Grinda	35	22	Neris	1-22-35	400	
40	PN / Grinda	36	24	Neris	1-24-36	800	
41	Fekalas	37	24	Neris	1-24-37	0	
42	PN / žinybinis	38	45	Neris	1-45-38	0	
43	PN / Grinda	39	26	Neris	1-26-39	200	
44	PN / Grinda	40	45	Neris	1-45-40	800	
45	PN / žinybinis	41	45	Neris	1-45-41	0	
46	Vanduo	42	28	Neris	1-28-42	0	
47	PN / Grinda	43	28	Neris	1-28-43	1000	
48	Fekalas	44	28	Neris	1-28-44	200	
49	PN / žinybinis	45	30	Neris	1-30-45	0	
50	PN / žinybinis	46	78	Neris	1-78-46	0	
51	Vanduo	47	47	Neris	1-47-47	0	
52	Fekalas	48	78	Neris	1-78-48	250	
53	PN / Grinda	49	80	Neris	1-80-49	1000	
54	PN / Grinda	50	47	Neris	1-47-50	1000	
55	Fekalas	51	80	Neris	1-80-51	500	
56	Drenažas	52	47	Neris	1-47-52	0	
57	Vanduo	53	82	Neris	1-82-53	150	
58	PN / Grinda	54	82	Neris	1-82-54	500	
59	PN / žinybinis	55	84	Neris	1-84-55	500	
60	PN / Grinda	56	49	Neris	1-49-56	900	
61	PN / Grinda	57	86	Neris	1-86-57	1000	
62	PN / Grinda	58	49	Neris	1-49-58	500	
63	Fekalas	59	49	Neris	1-49-59	0	

Nr.	Išleistuvo tipas/eksploatuotojas*	Išleistuvo Nr.	Baseino Nr.	Priimtuvas	Išleistuvo kodas**	Išleistuvo skersmuo,mm	Pastabos
64	Fekalas	60	49	Neris	1-49-60	0	
65	PN / Grinda	61	114	Neris	1-114-61	1600	
66	PN / Grinda	62	116	Neris	1-116-62	600	
67	Vanduo	63	51	Neris	1-51-63	150	
68	PN / Grinda	64	51	Neris	1-51-64	250	
69	PN / žinybinis	65	51	Neris	1-51-65	500	
70	PN / Grinda	66	53	Neris	1-53-66	600	
71	PN / Grinda	67	118	Neris	1-118-67	600	
72	Vanduo	68	270	Neris	1-270-68	0	
73	Vanduo	69	270	Neris	1-270-69	0	
74	Fekalas	70	55	Neris	1-55-70	0	Persipylimas
75	Fekalas	71	120	Neris	1-120-71	800	Persipylimas
76	Vanduo	72	55	Neris	1-55-72	100	
77	Vanduo	73	122	Neris	1-122-73	0	
78	PN / Grinda	74	122	Neris	1-122-74	600	
79	Fekalas	75	122	Neris	1-122-75	450	
80	PN / Grinda	76	124	Neris	1-124-76	600	Persipylimas
81	Fekalas	78	126	Neris	1-126-78	200	
82	PN / Grinda	79	55	Neris	1-55-79	1000	
83	PN / Grinda	79a	55	Neris	1-55-79a	700	
84	Fekalas	80	55	Neris	1-55-80	1000	Persipylimas
85	PN / Grinda	81	57	Neris	1-57-81	1200	
86	Vanduo	82	126	Neris	1-126-82	0	
87	PN / Grinda	83	59	Neris	1-59-83	1200	Išleistuvas iš 4x1200 vamzdžių
88	PN / Grinda	84	126	Neris	1-126-84	600	
89	PN / Grinda	85	61	Neris	1-61-85	1600	
90	PN / žinybinis	86	63	Neris	1-63-86	300	
91	PN / Grinda	87	130	Neris	1-130-87	500	
92	Fekalas	88	128	Neris	1-128-88	150	
93	Fekalas	89	128	Neris	1-128-89	100	
94	Vanduo	90	128	Neris	1-128-90	300	
95	PN / Grinda	91	128	Neris	1-128-91	600	
96	Drenažas	92	65	Neris	1-65-92	150	
97	PN / žinybinis	93	65	Neris	1-65-93	300	Persipylimas
98	PN / žinybinis	94	132	Neris	1-132-94	400	
99	Fekalas	95	65	Neris	1-65-95	750	Persipylimas
100	Fekalas	96	134	Neris	1-134-96	0	Persipylimas
101	PN / Grinda	97	134	Neris	1-134-97	1000	
102	Fekalas	98	134	Neris	1-134-98	0	Persipylimas
103	Fekalas	99	65	Neris	1-65-99	500	Persipylimas
104	PN / Grinda	100	134	Neris	1-134-100	1500	
105	PN / Grinda	100a	136	Neris	1-136-100a	1600	
106	PN / Grinda	101	65	Neris	1-65-101	1000	
107	PN / Grinda	102	67	Neris	1-67-102	500	
108	Fekalas	103	67	Neris	1-67-103	0	
109	PN / Grinda	104	69	Neris	1-69-104	400	
110	Drenažas	105	71	Neris	1-71-105	0	
111	Drenažas	106	73	Neris	1-73-106	0	
112	Drenažas	107	73	Neris	1-73-107	0	
113	Drenažas	108	73	Neris	1-73-108	0	
114	PN / Grinda	109	73	Neris	1-73-109	800	
115	Drenažas	110	0	Neris	1-0-110	0	
116	PN / Grinda	111	75	Neris	1-75-111	1800	
117	Vanduo	112	0	Neris	1-0-112	0	
118	Fekalas	113	0	Neris	1-0-113	0	Persipylimas
119	PN / Grinda	114	77	Neris	1-77-114	400	
120	Fekalas	115	0	Neris	1-0-115	0	Persipylimas
121	Fekalas	116	79	Neris	1-79-116	0	Persipylimas
122	PN / žinybinis	117	79	Neris	1-79-117	400	
123	PN / Grinda	118	138	Neris	1-138-118	300	
124	Vanduo	119	138	Neris	1-138-119	0	
125	Vanduo	120	0	Neris	1-0-120	0	
126	Vanduo	121	140	Neris	1-140-121	0	
127	PN / žinybinis	122	140	Neris	1-140-122	0	

Nr.	Išleistuvo tipas/eksploatuotojas*	Išleistuvo Nr.	Baseino Nr.	Priimtuvas	Išleistuvo kodas**	Išleistuvo skersmuo,mm	Pastabos
128	PN / Grinda	123	81	Neris	1-81-123	400	
129	Fekalas	124	81	Neris	1-81-124	400	Persipylimas
130	PN / žinybinis	126	143	Neris	1-143-126	400	
131	PN / žinybinis	127	144	Neris	1-144-127	300	
132	Vanduo	128	142	Neris	1-142-128	200	
133	Fekalas	129	142	Neris	1-142-129	0	
134	Vanduo	130	142	Neris	1-142-130	0	
135	kt	131	142	Neris	1-142-131	1000	
136	Fekalas	132	142	Neris	1-142-132	0	
137	Fekalas	133	142	Neris	1-142-133	0	
138	Vanduo	134	142	Neris	1-142-134	500	
139	PN / Grinda	135	83	Neris	1-83-135	1500	
140	Drenažas	136	83	Neris	1-83-136	0	
141	PN / Grinda	137	142	Neris	1-142-137	1800	
142	PN / Grinda	138	146	Neris	1-146-138	350	
143	Vanduo	139	148	Neris	1-148-139	350	
144	PN / žinybinis	140	148	Neris	1-148-140	0	
145	Šildymas	141	150	Neris	1-150-141	800	
146	PN / žinybinis	142	85	Neris	1-85-142	0	
147	PN / Grinda	143	150	Neris	1-150-143	400	
148	PN / Grinda	144	87	Neris	1-87-144	600	
149	PN / Grinda	145	152	Neris	1-152-145	800	
150	PN / Grinda	146	154	Neris	1-154-146	400	
151	PN / Grinda	147	156	Neris	1-156-147	2700	
152	Fekalas	148	158	Neris	1-158-148	0	
153	PN / žinybinis	149	158	Neris	1-158-149	0	
154	Fekalas	150	158	Neris	1-158-150	0	Persipylimas
155	PN / Grinda	151	158	Neris	1-158-151	1800	
156	PN / žinybinis	152	160	Neris	1-160-152a	0	
157	PN / Grinda	152	160	Neris	1-160-152	1000	
158	Fekalas	153	160	Neris	1-160-153	0	
159	Fekalas	154	164	Neris	1-164-154	700	Persipylimas
160	PN / Grinda	155	164	Neris	1-164-155	550	
161	PN / Grinda	156	164	Neris	1-164-156	1200	
162	PN / Grinda	157	166	Neris	1-166-157	1600	
163	Fekalas	158	168	Neris	1-168-158	350	
164	PN / Grinda	159	168	Neris	1-168-159	1000	
165	PN / Grinda	159a	168	Neris	1-168-159a	800	
166	Fekalas	160	89	Neris	1-89-160	200	
167	PN / Grinda	161	89	Neris	1-89-161	500	
168	Vanduo	162	89	Neris	1-89-162	200	
169	PN / Grinda	163	109	Neris	1-109-163	800	
170	PN / Grinda	164	170	Neris	1-170-164	1200	
171	Vanduo	165	170	Neris	1-170-165	0	
172	Šildymas	166	170	Neris	1-170-166	0	
173	Šildymas	167	170	Neris	1-170-167	0	
174	PN / Grinda	168	93	Neris	1-93-168	1500	
175	Fekalas	169	170	Neris	1-170-169	0	
176	PN / Grinda	170	170	Neris	1-170-170	2000	
177	PN / Grinda	171	97	Neris	1-97-171	2000	
178	PN / žinybinis	172	172	Neris	1-172-172	800	
179	PN / žinybinis	173	194	Neris	1-194-173	0	
180	PN / žinybinis	174	196	Neris	1-196-174	0	
181	PN / žinybinis	175	196	Neris	1-196-175	0	
182	Fekalas	176	198	Neris	1-198-176	0	
183	PN / žinybinis	177	198	Neris	1-198-177	250	
184	Fekalas	178	200	Neris	1-200-178	0	
185	Fekalas	179	200	Neris	1-200-179	0	
186	PN / žinybinis	180	200	Neris	1-200-180	0	
187	Fekalas	181	0	Neris	1-0-181	0	
188	Fekalas	182	0	Neris	1-0-182	0	
189	Fekalas	183	0	Neris	1-0-183	0	Persipylimas
190	PN / žinybinis	184	0	Neris	1-0-184	0	
191	PN / žinybinis	185	0	Neris	1-0-185	0	
192	PN / žinybinis	186	0	Neris	1-0-186	0	

Nr.	Išleistuvo tipas/eksploatuotojas*	Išleistuvo Nr.	Baseino Nr.	Priimtuvas	Išleistuvo kodas**	Išleistuvo skersmuo,mm	Pastabos
193	PN / žinybinis	187	0	Neris	1-0-187	0	
194	Fekalas	188	0	Neris	1-0-188	0	
195	PN / žinybinis	189	206	Neris	1-206-189	0	
196	PN / žinybinis	190	206	Neris	1-206-190	0	
197	PN / žinybinis	191	281	Vilnia	2-281-191	600	
198	PN / Grinda	192	32	Vilnia	2-32-192	1500	
199	PN / Grinda	192a	32	Vilnia	2-32-192a	600	
200	PN / Grinda	193	36	Vilnia	2-36-193	1000	
201	PN / Grinda	194	38	Vilnia	2-38-194	1000	
202	PN / Grinda	195	42	Vilnia	2-42-195	400	
203	PN / žinybinis	196	40	Vilnia	2-40-196	500	
204	PN / žinybinis	197	44	Vilnia	2-44-197	500	
205	PN / žinybinis	198	46	Vilnia	2-46-198	200	
206	PN / Grinda	199	48	Vilnia	2-48-199	600	
207	PN / žinybinis	200	50	Vilnia	2-50-200	200	
208	PN / Grinda	200a	279	Vilnia	2-279-200a	315	
209	PN / Grinda	201	56	Vilnia	2-56-201	700	
210	PN / Grinda	202	52	Vilnia	2-52-202	400	
211	PN / Grinda	203	54	Vilnia	2-54-203	1200	
212	PN / Grinda	204	60	Vilnia	2-60-204	600	
213	PN / Grinda	205	58	Vilnia	2-58-205	600	
214	PN / žinybinis	206	62	Vilnia	2-62-206	200	
215	PN / žinybinis	207	64	Vilnia	2-64-207	300	
216	PN / žinybinis	208	66	Vilnia	2-66-208	600	
217	PN / žinybinis	209	68	Vilnia	2-68-209	200	
218	PN / žinybinis	209a	222	Vilnia	2-222-209a	1000	
219	PN / Grinda	210	70	Vilnia	2-70-210	600	
220	PN / Grinda	211	72	Vilnia	2-72-211	300	
221	PN / Grinda	212	74	Vilnia	2-74-212	600	
222	Vanduo	213	0	Vilnia	2-0-213	0	
223	Vanduo	214	0	Vilnia	2-0-214	0	
224	Vanduo	215	0	Vilnia	2-0-215	0	
225	PN / žinybinis	216	102	Vilnia	2-102-216	200	Gatvėje
226	PN / Grinda	217	90	Vilnia	2-90-217	300	
227	Fekalas	218	90	Vilnia	2-90-218	100	
228	Vanduo	219	0	Vilnia	2-0-219	200	
229	PN / Grinda	220	92	Vilnia	2-92-220	700	
230	Vanduo	221	0	Vilnia	2-0-221	200	
231	Drenažas	222	0	Vilnia	2-0-222	0	
232	PN / žinybinis	223	0	Vilnia	2-0-223	250	Persipylimas
233	PN / žinybinis	224	0	Vilnia	2-0-224	350	
234	PN / žinybinis	225	102	Vilnia	2-102-225	0	
235	Fekalas	226	102	Vilnia	2-102-226	0	
236	Fekalas	227	102	Vilnia	2-102-227	0	Persipylimas
237	Fekalas	228	76	Vilnia	2-76-228	0	Persipylimas
238	PN / Grinda	229	76	Vilnia	2-76-229	1500	
239	PN / žinybinis	230	76	Vilnia	2-76-230	200	
240	PN / Grinda	231	102	Vilnia	2-102-231	1500	
241	Fekalas	232	88	Vilnia	2-88-232	0	
242	Drenažas	233	94	Vilnia	2-94-233	0	Iš šildymo trasos
243	Vanduo	234	94	Vilnia	2-94-234	200	
244	PN / Grinda	235	94	Vilnia	2-94-235	800	
245	Drenažas	236	94	Vilnia	2-94-236	100	
246	PN / žinybinis	237	96	Vilnia	2-96-237	150	
247	PN / žinybinis	238	96	Vilnia	2-96-238	150	
248	PN / Grinda	239	88	Vilnia	2-88-239	1000	
249	PN / žinybinis	239a	88	Vilnia	2-88-239a	250	
250	Drenažas	240	96	Vilnia	2-96-240	150	
251	PN/ žinybinis	247	91	Vokė	3-91-247	600	
252	PN / žinybinis	248	96	Vilnia	2-96-248	150	
253	PN / žinybinis	249	88	Vilnia	2-88-249	160	
254	Drenažas	250	96	Vilnia	2-96-250	150	
255	PN / Grinda	251	96	Vilnia	2-96-251	800	
256	Fekalas	252	98	Vilnia	2-98-252	400	
257	PN / žinybinis	253	88	Vilnia	2-88-253	0	

Nr.	Išleistuvo tipas/eksploatuotojas*	Išleistuvo Nr.	Baseino Nr.	Priimtuvas	Išleistuvo kodas**	Išleistuvo skersmuo,mm	Pastabos
258	PN / žinybinis	254	88	Vilnia	2-88-254	0	
259	Fekalas	255	88	Vilnia	2-88-255	0	
260	Drenažas	256	98	Vilnia	2-98-256	100	
261	PN / žinybinis	257	98	Vilnia	2-98-257	150	
262	PN / žinybinis	258	98	Vilnia	2-98-258	750	
263	Drenažas	259	98	Vilnia	2-98-259	100	
264	PN / Grinda	260	98	Vilnia	2-98-260	400	
265	PN / Grinda	261	100	Vilnia	2-100-261	600	
266	PN / žinybinis	262	232	Vilnia	2-232-262	0	
267	Drenažas	263	234	Vilnia	2-234-263	0	
268	PN / žinybinis	264	80	Vilnia	2-80-264	0	
269	PN / žinybinis	265	234	Vilnia	2-234-265	0	
270	PN / Grinda	265a	234	Vilnia	2-234-265a	600	
271	Fekalas	266	80	Vilnia	2-80-266	0	
272	Fekalas	267	80	Vilnia	2-80-267	0	
273	Fekalas	268	80	Vilnia	2-80-268	0	
274	PN / Grinda	269	104	Vilnia	2-104-269	1000	
275	Fekalas	270	236	Vilnia	2-236-270	0	
276	Fekalas	271	80	Vilnia	2-80-271	0	Persipylimas
277	PN / žinybinis	272	80	Vilnia	2-80-272	0	
278	Vanduo	273	244	Vilnia	2-244-273	150	
279	Vanduo	274	244	Vilnia	2-244-274	150	
280	PN / žinybinis	275	244	Vilnia	2-244-275	200	
281	PN / žinybinis	276	244	Vilnia	2-244-276	0	
282	PN / žinybinis	277	80	Vilnia	2-80-277	0	
283	PN / žinybinis	278	80	Vilnia	2-80-278	0	
284	PN / Grinda	279	244	Vilnia	2-244-279	400	
285	PN / Grinda	280	244	Vilnia	2-244-280	300	
286	PN / žinybinis	281	244	Vilnia	2-244-281	200	
287	Drenažas	282	244	Vilnia	2-244-282	200	
288	PN / Grinda	283	106	Vilnia	2-106-283	900	
289	PN / žinybinis	284	110	Vilnia	2-110-284	200	
290	Fekalas	285	110	Vilnia	2-110-285	200	
291	PN / Grinda	286	112	Vilnia	2-112-286	300	
292	PN / Grinda	287	174	Vokė	3-174-287	1000	
293	PN / Grinda	288	176	Vokė	3-176-288	1500	
294	PN / Grinda	289	178	Vokė	3-178-289	1500	
295	PN / žinybinis	290	180	Vokė	3-180-290	0	
296	PN / Grinda	291	182	Vokė	3-182-291	500	
297	PN / Grinda	292	184	Vokė	3-184-292	600	
298	Vanduo	293	0	Vokė	3-0-293	100	
299	PN / žinybinis	294	188	Vokė	3-188-294	0	
300	PN / žinybinis	295	190	Vokė	3-190-295	0	
301	PN / žinybinis	296	189	Vokė	3-189-296	0	
302	PN / žinybinis	297	192	Vokė	3-192-297	200	
303	PN / Grinda	298	186	Vokė	3-186-298	600	
304	Fekalas	299	0	Vokė	3-0-299	0	Privatus namas
305	Drenažas	300	189	Vokė	3-189-300	0	
306	PN / žinybinis	301	0	Vokė	3-0-301	0	
307	Fekalas	302	189	Vokė	3-189-302	0	
308	PN / žinybinis	303	0	Vokė	3-0-303	0	Privatus namas
309	Vanduo	304	189	Vokė	3-189-304	0	
310	PN / Grinda	305	202	Vokė	3-202-305	500	
311	PN / Grinda	305a	202	Vokė	3-202-305a	250	
312	Drenažas	306	203	Vokė	3-203-306	0	
313	Fekalas	307	203	Vokė	3-203-307	0	
314	PN / žinybinis	308	203	Vokė	3-203-308	200	
315	PN / žinybinis	309	203	Vokė	3-203-309	200	
316	Fekalas	310	203	Vokė	3-203-310	200	
317	PN / žinybinis	311	203	Vokė	3-203-311	200	
318	PN / žinybinis	312	189	Vokė	3-189-312	150	Privatus namas
319	PN / Grinda	312a	189	Vokė	3-189-312a	300	
320	Fekalas	313	0	Vokė	3-0-313	150	
321	PN / žinybinis	314	189	Vokė	3-189-314	150	Privatus namas
322	PN / Grinda	314a	202	Vokė	3-202-314a	250	

Nr.	Išleistuvo tipas/eksploatuotojas*	Išleistuvo Nr.	Baseino Nr.	Priimtuvas	Išleistuvo kodas**	Išleistuvo skersmuo,mm	Pastabos
323	Drenažas	315	189	Vokė	3-189-315	0	
324	Drenažas	316	189	Vokė	3-189-316	0	
325	PN / žinybinis	317	189	Vokė	3-189-317	0	
326	PN / žinybinis	318	203	Vokė	3-203-318	200	
327	PN / žinybinis	319	17	Cedronas	4-17-319	800	
328	PN / Grinda	320	15	Cedronas	4-15-320	400	
329	PN / Grinda	321	19	Cedronas	4-19-321	1000	
330	Fekalas	322	21	Cedronas	4-21-322	200	
331	PN / žinybinis	323	23	Cedronas	4-23-323	200	
332	PN / žinybinis	324	17	Cedronas	4-17-324	0	
333	PN / žinybinis	325	17	Cedronas	4-17-325	0	Persipylimas
334	PN / Grinda	326	17	Cedronas	4-17-326	1200	
335	PN / Grinda	327	25	Cedronas	4-25-327	400	
336	PN / Grinda	328	29	Cedronas	4-29-328	800	
337	PN / žinybinis	329	25	Cedronas	4-25-329	0	
338	PN / Grinda	330	31	Cedronas	4-31-330	1000	
339	PN / žinybinis	331	27	Cedronas	4-27-331	0	
340	Fekalas	332	0	Cedronas	4-0-332	0	
341	Fekalas	333	0	Cedronas	4-0-333	0	
342	PN / Grinda	334	95	Sudervėlė	5-95-334	1200	
343	PN/ žinybinis	335	115	Dvarčanka	13-115-335	600	
344	Vanduo	336	97	Sudervėlė	5-97-336	50	
345	Vanduo	337	97	Sudervėlė	5-97-337	32	
346	Vanduo	338	97	Sudervėlė	5-97-338	600	
347	PN / Grinda	339	5	Verkė	6-5-339	800	
348	PN / Grinda	340	1	Verkė	6-1-340	1800	
349	PN / Grinda	341	3	Verkė	6-3-341	800	
350	PN / žinybinis	342	6	Miškas	8-6-342	0	
351	PN / žinybinis	343	97	Varnė	12-97-343	0	
352	PN / žinybinis	344	97	Varnė	12-97-344	0	
353	PN / žinybinis	345	298	Miškas	8-298-345	0	
354	PN / žinybinis	346	0	Miškas	8-0-346	0	
355	PN / Grinda	347	302	Miškas	8-302-347	400	
356	PN / žinybinis	348	113	Miškas	8-113-348	0	
357	PN / žinybinis	349	287	Miškas	8-287-349	0	
358	PN / Grinda	350	162	Rudaminėlė	7-162-350	1600	
359	PN / Grinda	351	272	Riešės	9-272-351	400	
360	PN / Grinda	352	272	Riešės	9-272-352	0	
361	PN / Grinda	353	1	Verkė	6-1-353	500	
362	PN / Grinda	354	304	Sudervėlė	5-304-354	800	
363	PN / Grinda	355	95	Sudervėlė	5-95-355	1400	
364	PN / Grinda	356	278	Varnė	12-278-356	600	
365	PN / Grinda	357	277	Varnė	12-277-357	500	
366	PN / Grinda	358	278	Varnė	12-278-358	315	
367	PN / Grinda	359	300	Vilnia	2-300-359	400	
368	PN / Grinda	360	303	Neměža	10-303-360	500	
369	PN / Grinda	361	283	Neměža	10-283-361	600	
370	PN / Grinda	362	303	Neměža	10-303-362	800	
371	PN / žinybinis	363	282	Neměža	10-282-363	1200	
372	PN / Grinda	364	299	Miškas/ prūdas	8-299-364	500	
373	PN / Grinda	365	291	Murlė	11-291-365	1000	
374	PN / Grinda	366	218	Murlė	11-218-366	800	
375	PN / žinybinis	367	218	Murlė	11-218-367	400	
376	Fekalas	368	187	Vokė	3-187-368	400	
377	PN/ žinybinis	369	293	Miškas/Veržuva	8-293-369	600	
378	PN/ žinybinis	370	307	Neris	1-307-370	500	
379	PN/ žinybinis	371	274	Tarandė	14-274-371	300	
380	PN / Grinda	410	260	Miškas	8-260-410	600	

Pastabos: *-PN - paviršinės nuotekos; **- išleistuvo kodą sudaro: priimtuvo numeris (1-Neris, 2-Vilnia, 3-Vokė, 4-Baltupis (Cedronas), 5-Sudervė, 6-Verkė, 7-R-2 (Rudaminėlė), 8-ežeras/miškas/griovys, 9-Riešė, 10-Nemėža, 11-Murlė, 12-Varnė, 13- Dvarčanka, 14- Tarandė), surenkamų paviršinių nuotekų baseino numeris, išleistuvo numeris.

Priedas Nr.6. Kultūros vertybių registre registruotos kultūros paveldo vertybės

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1	1034	Romerių namas	Bokšto g. 10A, 10B	Registrinis
2	10343	Namas	Maironio g. 15	Registrinis
3	10344	Namas	Pamėnkalnio g. 12	Registrinis
4	10346	Namas	A. Domaševičiaus g. 9	Valstybės saugomas
5	10347	Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblio dominikonų vienuolyno namas	Dominikonų g. 6	Paminklas
6	10348	Nuomojamasis namas	Vilniaus g. 12	Valstybės saugomas
7	10351	Administracinis pastatas	Vilniaus g. 39	Valstybės saugomas
8	10355	Pastatų komplekso, vad. Medicinos kolegija, vakarų korpusas	Senamiesčio sen., Pilies g. 22	Valstybės saugomas
9	10357	Statinių komplekso, vad. Franko namais rytų korpusas	Senamiesčio sen., Didžioji g. 1	Valstybės saugomas
10	1036	Vilniaus Vingio kapinių komplekso Natalijos Repninos koplyčia-mauzoliejus	M. K. Čiurlionio g.	Registrinis
11	10360	Vilniaus Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvės pastatų komplekso namas	Didžioji g. 14	Registrinis
12	10361	Miesto salės rūmai	Aušros Vartų g. 5	Paminklas
13	10362	Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio vyrų vienuolyno namas	Aušros Vartų g. 7A	Valstybės saugomas
14	10363	Pastatas	Senamiesčio sen., Aušros Vartų g.19	Valstybės saugomas
15	10364	Namas	Jogailos g. 9	Valstybės saugomas
16	10367	Namų komplekso pirmas namas	A. Jakšto g. 9	Valstybės saugomas
17	10368	Namas	A. Jakšto g. 11	Valstybės saugomas
18	1037	Hilarijaus Raduškevičiaus rūmai	Kalvarijų g. 1	Valstybės saugomas
19	10370	Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblio vienuolyno namas	Trakų g. 9	Paminklas
20	10371	Lukiškių aikštė	Lukiškių a.	Valstybės saugomas
21	10373	Viešbučio, vad. Jurgio, Žoržo, Vilniaus, pastatas	Gedimino pr. 20	Valstybės saugomas
22	10375	Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso pirmas rytų korpusas	Vilniaus g. 24	Valstybės saugomas
23	10377	Namas	Tauro g. 10	Registrinis
24	1038	Vilniaus Kalvarijų komplekso Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, vad. Kalvarijų	Kalvarijų g. 327	Valstybės saugomas
25	10380	Namas	Senamiesčio sen., Bernardinų g. 10	Valstybės saugomas
26	10381	Namas	Senamiesčio sen., Bernardinų g. 11	Valstybės saugomas
27	10382	Namų komplekso pirmas namas	A. Goštauto g. 4	Registrinis
28	10383	Namas	Raseinių g. 14	Registrinis
29	10385	Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio Sanguškų rūmai	Subačiaus g. 26	Valstybės saugomas
30	10386	Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno pastatas	M. K. Paco g. 4	Paminklas
31	1039	Administracinis pastatas	Kalvarijų g. 299	Registrinis
32	10390	1830-1831 m. Lenkijos ir Lietuvos sukilimo veikėjo Simono Konarskio sušaudymo vieta	Muitinės g.	Registrinis
33	10392	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso botaniko floristo Juozapo Jundzilo kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
34	1040	Dievo Gailestingumo šventovės pastatas	Dominikonų g. 12	Valstybės saugomas
35	1041	Namas	Dominikonų g. 14	Registrinis
36	1042	Vilniaus Šv. Stepono bažnyčia	Šv. Stepono g. 41	Paminklas
37	1044	Kardinalijos liekanos	Šv. Jono g. 13, 15	Valstybės saugomas
38	1045	Pastatas, vad. Profesorių namu	Senamiesčio sen., Pilies g. 20	Valstybės saugomas
39	1046	Namas, vad. Signatarų namais	Senamiesčio sen., Pilies g. 26	Paminklas
40	1047	Namas	Pilies g. 28	Valstybės saugomas
41	1048	Namas	Pilies g. 30	Valstybės saugomas
42	1049	Pastatas	Senamiesčio sen., Didžioji g. 3	Valstybės saugomas
43	1050	Namas, vad. Lietuvių labdarybės draugijos namu	Pilies g. 36	Valstybės saugomas
44	1051	Namas	Didžioji g. 11	Valstybės saugomas
45	1052	Namų komplekso pirmas namas	Didžioji g. 13, 15	Registrinis
46	1053	Jurgio ir Marijos Šlapelių namas	Pilies g. 40	Valstybės saugomas
47	1054	Namas	Didžioji g. 15	Registrinis
48	1055	Namas	Pilies g. 42	Valstybės saugomas
49	1056	Pastatas	Senamiesčio sen., Didžioji g. 17	Valstybės saugomas
50	1058	Statinių komplekso pirmo pastato rūsys	Didžioji g. 21	Valstybės saugomas
51	1059	Statinių komplekso antras pastatas	Senamiesčio sen., Didžioji g. 21	Valstybės saugomas
52	1060	Pastatas	Didžioji g. 25	Valstybės saugomas
53	10603	Fašistinės Vokietijos stovyklos Sovietų Sąjungos karo belaisvių palaidojimo vieta	Parko g.	Registrinis
54	10604	Namas	Kaštonų g. 4	Registrinis
55	10605	Namas	M. K. Čiurlionio g. 11	Registrinis
56	10606	Observatorijos pastatų ansamblio pastatas, vad. Astronomų namas	M. K. Čiurlionio g. 29	Valstybės saugomas
57	10609	Namas	Odminių g. 3	Registrinis
58	1061	Vilniaus Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvė	Didžioji g. 12	Valstybės saugomas
59	10610	Namas	V. Mykolaičio-Putino g. 8	Registrinis
60	10612	Pastatų komplekso, vad. Pociejų rūmais, Šiaurės pastatas	Dominikonų g. 11	Valstybės saugomas
61	10613	Namas	Vilniaus g. 14	Valstybės saugomas
62	10617	Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, šiaurės korpusas	Senamiesčio sen., Didžioji g. 4	Paminklas
63	10619	Namas	Jono Jablonskio g. 3	Registrinis
64	1062	Pastatų rūsiai	Didžioji g. 33	Valstybės saugomas
65	10620	Namas	Jūratės g. 25	Registrinis
66	10624	Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios ir kitų statinių komplekso kolegijos namas	Pylimo g. 20	Registrinis
67	10625	Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblio pastatas	Pranciškonų g. 3	Registrinis
68	10626	Namų komplekso pirmas namas	Kruopų g. 1	Registrinis
69	10627	Namas	Vinco Kudirkos g. 3	Registrinis
70	10628	Namas	Kuosų g. 8	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
71	10629	Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso Rūmai	S. Daukanto a. 3	Paminklas
72	1063	Pastatų komplekso pirmas pastatas	Aušros Vartų g. 4	Registrinis
73	10630	Namas	Latvių g. 18	Registrinis
74	10632	Namas	Vasario 16-osios g. 16	Registrinis
75	10633	Gatvė	Gedimino pr.	Registrinis
76	10634	Namas	Gedimino pr. 22	Registrinis
77	10636	Namas	Gedimino pr. 41	Registrinis
78	10637	Namas	Lvivo g. 7	Registrinis
79	10638	Namas	Malonioji g. 17	Registrinis
80	10639	Namas	Paribio g. 49	Registrinis
81	1064	Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio vyrų vienuolynas	Aušros Vartų g. 10	Paminklas
82	10640	Namas	Barboros Radvilaitės g. 3	Registrinis
83	10642	Namų komplekso šiaurės namas	Polocko g. 39	Registrinis
84	10643	Namas	A. Goštauto g. 2	Registrinis
85	10644	Namas	A. Goštauto g. 4	Registrinis
86	10645	Namų komplekso antras namas	A. Goštauto g. 5	Registrinis
87	10648	Pastatų komplekso, vad. Ignoto Korvin-Milevskio rūmais, rytų pastatas	K. Sirvydo g. 6	Valstybės saugomas
88	1065	Vilniaus evangelikų senųjų kapinių komplekso Jano Frydricho Niškovskio koplyčia-mauzoliejus	K. Kalinausko g. 21	Registrinis
89	10650	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso visuomenės veikėjo Danieliaus Alseikos kapas	Saulės g.	Valstybės saugomas
90	10651	Namas	L. Stuokos-Gucevičiaus g. 5	Registrinis
91	10652	Vilniaus žydų politinių ir kultūros veikėjų kapai	Sudervės kel.	Registrinis
92	10653	Vargonininko, kompozitoriaus Zigmo Aleksandravičiaus kapas	Ąžuolyno g.	Registrinis
93	10655	Pastatų komplekso, vad. Sulistrovskių rūmais rūmai	Senamiesčio sen., S. Skapo g. 4	Valstybės saugomas
94	10656	Namas	Tilto g. 23	Valstybės saugomas
95	10657	Namas	Senamiesčio sen., Užupio g. 14	Valstybės saugomas
96	10658	Namas	Vytauto g. 5	Registrinis
97	1067	Vilniaus evangelikų reformatų sinodo pastato ir kitų objektų komplekso Šreterių koplyčios-mauzoliejaus liekanos	Pylimo g.	Valstybės saugomas
98	1068	Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios ir kitų statinių komplekso evangelikų reformatų bažnyčia	Pylimo g. 18	Valstybės saugomas
99	1069	Eusėjaus Zeliko Žuko namas	Pylimo g. 49	Valstybės saugomas
100	1070	Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmai	T. Kosciuškos g. 10	Valstybės saugomas
101	1074	Pašto taupomosios kasos pastatas	Gedimino pr. 12	Registrinis
102	1075	Banko pastatas	Gedimino pr. 14	Valstybės saugomas
103	1077	Vilniaus miesto sargybinės pastatas	Liepkalnio g. 24B	Registrinis
104	1080	Buv. vila	Mindaugo g. 13	Registrinis
105	1081	Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų komplekso evangelikų liuteronų bažnyčia	Vokiečių g. 20	Valstybės saugomas
106	1082	Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų komplekso rytų namas	Vokiečių g. 20	Valstybės saugomas
107	1083	Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų komplekso šiaurės namas	Vokiečių g. 22	Valstybės saugomas
108	1085	Namas	Barboros Radvilaitės g. 5A	Registrinis
109	1086	Rodkevičių namas	Šiltadaržio g. 2	Registrinis
110	1087	Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmai	Žygimantų g. 3	Valstybės saugomas
111	1088	Igno Parčevskio namas	Žygimantų g. 9	Valstybės saugomas
112	1091	Namas	Rūdninkų g. 14	Registrinis
113	1092	Namas	Rūdninkų g. 16	Valstybės saugomas
114	1093	Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia	Savičiaus g. 15	Valstybės saugomas
115	1094	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Devintas pastatas	Senamiesčio sen., Šv. Jono g. 4	Paminklas
116	1095	Namas	Gaono g. 4	Registrinis
117	1096	Namas	Gaono g. 6	Registrinis
118	1097	Namas	Gaono g. 7	Registrinis
119	1098	Namo dalis	Gaono g. 8	Valstybės saugomas
120	1099	Namas	Žydų g. 2	Valstybės saugomas
121	1100	Gotikiniai rūsiai	Gaono g. 10	Valstybės saugomas
122	1101	Šymako namas	M. Antokolskio g. 11	Registrinis
123	1104	Vilniaus stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į dangų soboras	Maironio g. 14	Valstybės saugomas
124	1106	Statinių kompleksas	Tilto g. 3	Registrinis
125	1107	Pastatas	Totorių g. 15	Registrinis
126	1108	Namas	Totorių g. 22	Valstybės saugomas
127	1109	Rūmai vad. Umiastovskių	Trakų g. 2	Valstybės saugomas
128	1111	Rūmai, vad. Honestų	Užupio g. 7	Valstybės saugomas
129	1112	Vilniaus Kalvarijų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia, vad. Trinapolio	Verkių g. 70	Valstybės saugomas
130	11275	Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta	Grigiškių m., Vilniaus g.	Registrinis
131	11629	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pilies tiltas	T. Kosciuškos g.	Valstybės saugomas
132	12	Namas	Stiklių g. 8	Paminklas
133	12063	Naujosios Vilnios pilkapynas		Valstybės saugomas
134	12115	Namas	Kaštonų g. 1	Registrinis
135	12119	Nuomojamas namas ir atraminė siena	Vilniaus g. 9	Valstybės saugomas
136	12122	Namas	Kęstučio g. 27	Registrinis
137	12124	Pastato fasadai	Gedimino pr. 9	Valstybės saugomas
138	12125	Namas	Gedimino pr. 33	Registrinis
139	12130	Kapas	Ąžuolyno g.	Registrinis
140	12131	Namas	Senamiesčio sen., Savičiaus g. 11	Valstybės saugomas
141	12375	Znamenskos cerkvė su namu, tvora ir atramine sienute	Vytauto g. 21	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
142	12376	Namas	Traidenio g. 2	Valstybės saugomas
143	12377	Namas	Vytauto g. 49	Valstybės saugomas
144	12380	Namas	Vytauto g. 34	Valstybės saugomas
145	12381	Namas	Žvėryno sen., Treniotos g. 18	Valstybės saugomas
146	12382	Žvėryno vandens malūno pastatas	Žvėryno sen., Latvių g. 64	Valstybės saugomas
147	12383	Pastatas	Kęstučio g. 25	Valstybės saugomas
148	12386	Namas	Vytauto g. 16	Valstybės saugomas
149	12388	Namas su tvorele	A. Mickevičiaus g. 11	Registrinis
150	12390	Namų komplekso pirmas namas	Žvėryno sen., Pušų g. 1	Registrinis
151	12391	Namas su tvora ir vartais	Pušų g. 15	Registrinis
152	12392	Namas	Pušų g. 43	Valstybės saugomas
153	12393	Namas	D. Poškos g. 61	Valstybės saugomas
154	12401	Namas	Sodų g. 4	Valstybės saugomas
155	12403	Namas	Šaltinių g. 11	Valstybės saugomas
156	12501	Vilniaus senosios kapinės, vad. Šv. arkangelo Rapolo kapinėmis	A. Juozapavičiaus g.	Valstybės saugomas
157	12507	Namas	Pylimo g. 22	Registrinis
158	12559	Vilniaus evangelikų senųjų kapinių kompleksas	K. Kalinausko g.	Registrinis
159	12567	Vilniaus žydų senosios kapinės	Olandų g.	Valstybės saugomas
160	12590	Pastatų komplekso pirmas pastatas	Arklių g. 20	Registrinis
161	12591	Pastatas	M. Daukšos g. 8A, 8B, 8C	Registrinis
162	12592	Pastatas	Pilies g. 16	Registrinis
163	12593	Pastatas	Savičiaus g. 14	Registrinis
164	12594	Nuomojamasis namas	V. Šopeno g. 1	Registrinis
165	12595	Nuomojamas namas	V. Šopeno g. 3	Valstybės saugomas
166	12596	Pastatas	Trakų g. 5	Registrinis
167	12597	Pastatas	Trakų g. 7	Registrinis
168	12598	Pastatas	Šv. Mikalojaus g. 11	Registrinis
169	12632	Vilniaus žydų darbo stovyklos namų ir vietos kompleksas	Subačiaus g. 47, 49	Registrinis
170	12674	Pastatas	Didžioji g. 37	Valstybės saugomas
171	12675	Pastatas	A. Jakšto g. 6	Registrinis
172	12676	Namas	K. Kalinausko g. 15	Valstybės saugomas
173	12677	Pastatas	Vilniaus g. 35	Registrinis
174	12678	Pastatas	M. K. Čiurlionio g. 76	Registrinis
175	12680	Statinių komplekso administracinis pastatas	J. Basanavičiaus g. 36	Valstybės saugomas
176	12682	Nuomojamasis namas	Senamiesčio sen., V. Šopeno g. 8	Valstybės saugomas
177	12684	Namų komplekso antras namas	Pamėnkalnio g. 22	Valstybės saugomas
178	12685	Namų komplekso trečias namas	Pamėnkalnio g. 24	Valstybės saugomas
179	12686	Namų komplekso ketvirtas namas	Pamėnkalnio g. 26	Valstybės saugomas
180	12687	Namų komplekso penktas namas	Pamėnkalnio g. 28	Valstybės saugomas
181	12688	Pastatas	Vilniaus g. 17	Registrinis
182	141	Vilniaus piliavietė, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi	Senamiesčio sen.,	Paminklas
183	14741	Grigiškių akveduko statinys	Grigiškių sen., Grigiškių m.,	Valstybės saugomas
184	15	Petro Vileišio rūmų ansamblis	Antakalnio g. 6	Paminklas
185	15287	Lauryno Gucevičiaus paminklas	L. Stuokos-Gucevičiaus g.	Registrinis
186	15289	Adomo Mickevičiaus paminklinio komplekso Adomo Mickevičiaus paminklas	Maironio g.	Registrinis
187	15290	Šiaurinės navos tapytinė sienos dekoracija "Šv. Pranciškus ir jo ordino misijinė veikla"	Maironio g. 6	Registrinis
188	15302	Pastatų komplekso dekoratyvinė skulptūra „Metraštininkas"	Stiklių g. 4	Registrinis
189	15303	Jono Švažo antkapinis paminklas	Karių Kapų g.	Registrinis
190	15418	Vargonai	Vilniaus g. 30	Registrinis
191	15424	Vargonai	Maironio g. 8	Registrinis
192	15456	Krosnis-židinys	Antakalnio g. 4	Registrinis
193	15592	Kryžius su nukryžiuotu Kristum ir šventaisiais iš šonų	J. Basanavičiaus g. 27	Registrinis
194	15776	Vilniaus Trijų Kryžių paminklas		Registrinis
195	15797	Gotikinis rūsys	Šv. Ignoto g. 16	Registrinis
196	15798	Vilniaus labdarybės draugijos pastatų komplekso rūmai	Vilniaus g. 22	Valstybės saugomas
197	15799	Pirklių klubo pastatas	Gedimino pr. 35	Registrinis
198	15800	Pastatas	Gedimino pr. 39	Valstybės saugomas
199	15819	Pastatas, vad. Vaistinės namu	Senamiesčio sen., Šv. Jono g. 5	Valstybės saugomas
200	15820	Pastatas, vad. Ertlio namu	Senamiesčio sen., Šv. Jono g. 7	Valstybės saugomas
201	15821	Pastatas, vad. Stroinovskio namu	Šv. Jono g. 9	Valstybės saugomas
202	15822	Pastatas, vad. Rusecko namu	Šv. Jono g. 11	Valstybės saugomas
203	15838	Namas	Senamiesčio sen., Jogailos g. 8	Valstybės saugomas
204	15839	Namas	Vokiečių g. 10	Valstybės saugomas
205	15840	Rūsių liekanos	Augustijonų g. 6	Valstybės saugomas
206	15841	Inžinieriaus Antono Filipovičiaus - Duboviko vila	M. Valančiaus g. 3	Registrinis
207	15877	Vilniaus oro uosto pastatas	Rodūnios kel. 2	Registrinis
208	15878	Teatras	J. Basanavičiaus g. 13	Registrinis
209	15879	Pastatas	J. Basanavičiaus g. 15	Registrinis
210	15884	Pastato fasadas	Vilniaus g. 17	Registrinis
211	15885	Julijono Januševskio namas	Senamiesčio sen., Vilniaus g. 21	Valstybės saugomas
212	15886	Pastatų komplekso pirmas pastatas	Vilniaus g. 23	Valstybės saugomas
213	15887	Lietuvių sanitarinės pagalbos draugijos ligoninės pastatas	Vilniaus g. 25	Valstybės saugomas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
214	15888	Namas vad. Balinskių namu	Senamiesčio sen., Vilniaus g. 27	Valstybės saugomas
215	15889	Ryšių rūmai	Palangos g. 4	Registrinis
216	15890	Vilniaus santuokų rūmai	K. Kalinausko g. 21	Registrinis
217	15891	Namas	Kauno g. 2	Valstybės saugomas
218	15892	Turgaus halė	Pylimo g. 58	Valstybės saugomas
219	15893	Vilniaus parodų rūmai	Laisvės pr. 5	Registrinis
220	15894	Namas	Vinco Kudirkos g. 6	Registrinis
221	15895	Mokslininkų namas	Vašingtono a. 1	Valstybės saugomas
222	15896	Banko rūmai	Gedimino pr. 3	Valstybės saugomas
223	15897	Dramos teatras	Gedimino pr. 4	Registrinis
224	15898	Bankas	Senamiesčio sen., Gedimino pr. 6	Valstybės saugomas
225	15899	Pastatas	Gedimino pr. 7	Valstybės saugomas
226	15900	Pastato pagrindinis fasadas	Gedimino pr. 17	Registrinis
227	15901	Pastato pagrindinis fasadas	Gedimino pr. 21	Registrinis
228	15903	Pastato pagrindinis fasadas	Gedimino pr. 24	Registrinis
229	15904	Pastatų komplekso administracinis pastatas	Gedimino pr. 27	Registrinis
230	15905	Pastatas	Gedimino pr. 29	Registrinis
231	15906	Prekybos ir amatų rūmų pastatas	Gedimino pr. 36	Registrinis
232	15907	Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų pirmas korpusas	Gedimino pr. 40	Paminklas
233	15908	Mokykla	Liepkalnio g. 18	Registrinis
234	15909	Vilniaus dailės akademijos naujieji rūmai	Malūnų g. 5	Registrinis
235	15910	Kompozitorių namų pastatų komplekso kompozitorių namai	A. Mickevičiaus g. 29	Valstybės saugomas
236	15911	Dailės parodų rūmai	Vokiečių g. 2	Registrinis
237	15912	Sandėlis	Savanorių pr. 8	Registrinis
238	15913	Žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto pastatas	Vinco Kudirkos g. 18	Registrinis
239	15915	Markučių dvaro sodybos fragmentai	Subačiaus g. 124	Registrinis
240	15916	Nuomojamasis namas	Senamiesčio sen., V. Šopeno g. 6	Valstybės saugomas
241	15917	Nuomojamasis namas	V. Šopeno g. 12	Valstybės saugomas
242	15918	Bankų tarnautojų namas	Tilto g. 7	Registrinis
243	15955	Mažosios gildijos namas	Didžioji g. 26	Paminklas
244	15957	Kino teatro „Vilnius“ pastato fasadas	Gedimino pr. 5A	Registrinis
245	15958	Pastato fasadas	Gedimino pr. 31	Registrinis
246	15959	Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	Gedimino pr. 51	Registrinis
247	15962	Vidaus reikalų ministerijos kultūros ir sporto rūmai	Žirmūnų g. 1 E	Registrinis
248	15964	Pastatas	Senamiesčio sen., Rūdninkų g. 13	Paminklas
249	15965	Koplytstulpis	Liepkalnio g.	Valstybės saugomas
250	15966	Namas	Didžioji g. 5	Registrinis
251	15999	Vilniaus kenesa	Liubarto g. 6C	Valstybės saugomas
252	16001	Alaus daryklos pastatų komplekso I pastato liekanos	Rasų sen., Subačiaus g. 83	Valstybės saugomas
253	16002	Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai	Trakų g. 10	Valstybės saugomas
254	16073	Vilniaus senamiestis		Paminklas
255	16078	Blokuotų kotedžų kompleksas	Olandų g.	Registrinis
256	16080	Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės kompleksas	Gedimino pr. 53	Registrinis
257	16124	Pūčkorių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis		Valstybės saugomas
258	16332	Kairėnų pilkapių vieta		Valstybės saugomas
259	16523	Kapai	Karių Kapų g.	Registrinis
260	16531	Vilniaus arkivyskupijos kurijos rūmai	Senamiesčio sen., Šventaragio g. 4	Valstybės saugomas
261	16532	Akademiko Adolfo Jucio namas	Antakalnio sen., Karių Kapų g. 7	Valstybės saugomas
262	16539	Kompozitorių namų pastatų komplekso namas	Birutės g. 9 - 33	Registrinis
263	16540	Namas	V. Mykolaičio-Putino g. 4	Registrinis
264	16541	Administracinis pastatas	J. Tumo-Vaižganto g. 2	Registrinis
265	16542	Pastatas	Žygimantų g. 1	Registrinis
266	16543	Namas	Suvalkų g. 4	Registrinis
267	16556	Namas	Akmenų g. 4	Registrinis
268	16560	Administracinis pastatas	Gedimino pr. 11	Registrinis
269	16563	Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės komplekso pirmieji rūmai	Gedimino pr. 53	Registrinis
270	16575	Namas	A. Vienuolio g. 12	Registrinis
271	16611	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso visuomenės veikėjų Jurgio Šlapelio, Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės, Gražutės Šlapelytės-Sirutienės kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
272	16653	Kapas		Registrinis
273	16654	Tautosakininko, pedagogo Zenono Slaviūno kapas	Ąžuolyno g.	Registrinis
274	16705	Namas	Kaštonų g. 1	Registrinis
275	16707	Namas	Gedimino pr. 33 - 17	Registrinis
276	16708	Kapas	Liepkalnio g.	Registrinis
277	16712	Namas	A. Vienuolio g. 14	Registrinis
278	16763	Bernardinų tiltas	Senamiesčio sen., Malūnų g.	Valstybės saugomas
279	16764	Žvėryno tiltas	Žvėryno sen., A. Mickevičiaus g.	Valstybės saugomas
280	16765	Paplaujos tiltas	Senamiesčio sen., Paupio g.	Valstybės saugomas
281	16767	Muziejininko, kultūros istoriko Vinco Žilėno kapas	Rokantiškių g.	Registrinis
282	16768	Užupio tiltas	Senamiesčio sen., Užupio g.	Valstybės saugomas
283	16769	Statinių komplekso namas	Senamiesčio sen., Šv. Kazimiero g.7	Valstybės saugomas
284	16770	Žirmūnų tiltas	Žirmūnų sen., Žirmūnų g.	Valstybės saugomas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
285	16771	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso fotografo Stanislovo Filiberto Flerio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
286	16810	Vargonai	Kalvarijų g. 225	Registrinis
287	16901	Pastatas	Vilniaus g. 37	Valstybės saugomas
288	16902	Namas	Jovaro g. 12	Registrinis
289	16903	Namas	Krivių g. 4	Registrinis
290	16936	Kapas	Ąžuolyno g.	Registrinis
291	16937	Nuomojamų namų komplekso Pirmas nuomojamas namas	J. Basanavičiaus g. 16	Valstybės saugomas
292	16938	Statinių komplekso namas	Pilies g. 10	Registrinis
293	16939	Kapas	Rokantiškių g.	Registrinis
294	16940	Namas	Subačiaus g. 12	Registrinis
295	17140	Verkių dvarvietė		Valstybės saugomas
296	17206	Neravų piliakalnis	Grigiškių sen., Neravų k.,	Paminklas
297	17233	Buv. dvarelis	T. Kosciuškos g. 36	Registrinis
298	17289	Namas	K. Kalinausko g. 15	Registrinis
299	17290	Pastatas	Pamėnkalnio g. 34	Registrinis
300	17306	Vilniaus Užupio bernardinių vienuolyno pastatų komplekso vienuolyno namas	Malūnų g. 3	Valstybės saugomas
301	17307	Vilniaus Užupio bernardinių vienuolyno pastatų komplekso vienuolyno oficina	Malūnų g. 3	Valstybės saugomas
302	17308	Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio Šv. Onos bažnyčia bažnyčia	Maironio g. 8	Paminklas
303	17309	Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio varpinė	Maironio g. 8	Paminklas
304	17310	Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio Kristaus laiptų koplyčia	Maironio g. 10	Valstybės saugomas
305	17311	Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčia	Maironio g. 6	Paminklas
306	17312	Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastatas	Maironio g. 6	Paminklas
307	17313	Vilniaus bernardinių vienuolyno statinių ansamblio Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia	Šv. Mykolo g. 9	Valstybės saugomas
308	17314	Vilniaus bernardinių vienuolyno statinių ansamblio vartai-varpinė	Šv. Mykolo g. 9	Valstybės saugomas
309	17315	Vilniaus bernardinių vienuolyno statinių ansamblio šventoriaus tvora		Valstybės saugomas
310	17316	Vilniaus bernardinių vienuolyno statinių ansamblio bernardinių vienuolyno namas	Maironio g. 9	Valstybės saugomas
311	17317	Vilniaus bernardinių vienuolyno statinių ansamblio Valavičių rūmai	Maironio g. 11	Valstybės saugomas
312	17318	Vilniaus bernardinių vienuolyno statinių ansamblio bernardinių vienuolyno namas	Maironio g. 11	Valstybės saugomas
313	17319	Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio oficina	Maironio g. 10	Paminklas
314	17323	Rokantiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis		Valstybės saugomas
315	17324	Rokantiškių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė		Valstybės saugomas
316	17348	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso šaltinėlio grota		Paminklas
317	17349	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso, trinitorių vienuolynas	Antakalnio sen., Antakalnio g. 27	Paminklas
318	17350	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso vienuolyno tvora	Antakalnio sen., Antakalnio g. 27	Paminklas
319	17351	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso pirmas ligoninės pastatas	Antakalnio sen., Antakalnio g. 17	Valstybės saugomas
320	17352	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso antras ligoninės pastatas	Antakalnio sen., Antakalnio g. 17	Valstybės saugomas
321	17353	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso trečias ligoninės pastatas	Antakalnio sen., Antakalnio g. 17	Valstybės saugomas
322	17354	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso ketvirtas ligoninės pastatas	Antakalnio sen., Antakalnio g. 17	Valstybės saugomas
323	17355	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso penktas ligoninės pastatas	Antakalnio sen., Antakalnio g. 25	Valstybės saugomas
324	17356	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso šeštas ligoninės pastatas	Antakalnio sen., L. Sapiegos g. 15	Valstybės saugomas
325	17357	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso vandens bokštas	Antakalnio sen., L. Sapiegos g. 13	Paminklas
326	17358	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso specialios paskirties pastatas	Antakalnio sen., L. Sapiegos g. 13	Valstybės saugomas
327	17366	Namas	Žvėryno sen., Birutės g. 36	Registrinis
328	17367	Namas	Žvėryno sen., D. Poškos g. 42	Registrinis
329	17368	Namas	Vytauto g. 37	Registrinis
330	17369	Namas II	Pušų g. 9	Registrinis
331	17370	Namas	Žvėryno sen., Pušų g. 11	Registrinis
332	17389	Naujosios Vilnios Šv. Petro ir Povilo cerkvė	A. Kojelavičiaus g. 148	Registrinis
333	17396	Statinių komplekso namas	Senamiesčio sen., Polocko g. 52	Valstybės saugomas
334	17397	Statinių komplekso kiemo rūsys	Senamiesčio sen., Polocko g. 52	Valstybės saugomas
335	17400	Vilniaus koncertų ir sporto rūmai	Rinktinės g. 1	Registrinis
336	1781	Namas	Vilniaus g. 31	Valstybės saugomas
337	1782	Pastatų komplekso, vad. Universiteto klinikomis, Vakarų pastatas	Didžioji g. 10	Valstybės saugomas
338	1783	Namas	Didžioji g. 16	Registrinis
339	1784	Pastatų komplekso rūmai	Jogailos g. 10	Valstybės saugomas
340	1792	Žudynių vieta ir kapai	Agrastų g.	Paminklas
341	1793	Panerių kapinių koplyčia	Panerių sen., Savanorių pr. 229A	Registrinis
342	1795	Petro Vileišio rūmų ansamblio namas	Antakalnio g. 6	Paminklas
343	1796	Namas	J. Basanavičiaus g. 19	Valstybės saugomas
344	1797	Namas	Beržyno g. 5	Registrinis
345	1798	Namas	Bokšto g. 2	Registrinis
346	1799	Rokantiškių piliavietė		Valstybės saugomas
347	20008	S. Nėries paminklas	Vilniaus g.	Registrinis
348	20020	Antkapinis paminklas		Registrinis
349	20026	K. Petrausko paminklas	A. Vienuolio g.	Registrinis
350	20075	Romualdo Juknevičiaus antkapinis paminklas	Karių Kapų g.	Registrinis
351	20088	Dailėtyrininko Stasio Budrio kapas	Rokantiškių g.	Registrinis
352	20090	Antkapinis paminklas		Registrinis
353	20094	Lietuvos visuomenės veikėjo Kazimiero Mielkaus kapas	Ąžuolyno g.	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
354	20097	Antkapinis paminklas		Registrinis
355	20098	Kraštotyrininko, kultūros veikėjo Juozo Petrulio kapas	Ąžuolyno g.	Registrinis
356	20099	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Sv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Romo Bernadišiaus antkapis	Saulės g.	Valstybės saugomas
357	20100	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Sv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso [-], Dailininko Teodoro Kazimiero Valaičio kapas	Saulės g.	Valstybės saugomas
358	20762	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Kirdėjų rūmai	Barboros Radvilaitės g. 6	Valstybės saugomas
359	20957	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Sv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso kalbininko Jono Kazlausko kapas	Saulės g.	Valstybės saugomas
360	21	Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblis	Dominikonų g. 6, 8	Paminklas
361	22052	Dirbtuvė	Rasų sen., Rasų g. 39	Valstybės saugomas
362	22129	Trakų Vokės geležinkelio tiltas	Eduardo Andrė g.	Valstybės saugomas
363	22256	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso visuomenės ir kultūros veikėjo Jono Basanavičiaus kapas	Rasų g.	Paminklas
364	22275	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Vileišių šeimos koplyčia-mauzoliejus	Rasų sen., Rasų g.	Paminklas
365	22798	Panerių geležinkelio tunelis		Valstybės saugomas
366	22799	Pastatų komplekso pirmas pastatas	Senamiesčio sen., Gedimino pr. 1	Valstybės saugomas
367	22800	Dievo Apvaizdos bažnyčia	Gerosios Vilties g. 17	Valstybės saugomas
368	22867	Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų antras korpusas	Aukų g. 2A	Paminklas
369	22868	Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas	Gedimino pr. 40	Paminklas
370	22869	Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso pirmas namas	Pamėnkalnio g. 17	Valstybės saugomas
371	22870	Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso antras namas	Pamėnkalnio g. 19	Valstybės saugomas
372	22871	Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso trečias namas	Pamėnkalnio g. 21	Valstybės saugomas
373	22872	Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso vyriausybinių ryšių pastatas	Gedimino pr. 40	Valstybės saugomas
374	22874	Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso inžinerinės paskirties pastatas	Gedimino pr. 40	Valstybės saugomas
375	22875	Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso transformatorinė	Gedimino pr. 40	Valstybės saugomas
376	23051	Vilniaus lokomotyvų depo pastatas	Švitrigailos g. 39	Valstybės saugomas
377	23128	Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta	A. Goštauto g. 11	Valstybės saugomas
378	2339	Serpantinas	Žiedų g.	Valstybės saugomas
379	23569	Popieriaus fabriko statinių komplekso gamybinis pastatas	Popieriaus g. 15	Valstybės saugomas
380	23570	Popieriaus fabriko statinių komplekso kaminas	Popieriaus g. 15	Valstybės saugomas
381	23571	Observatorijos pastatų ansamblio astronomijos paviljonas	M. K. Čiurlionio g. 29	Valstybės saugomas
382	23572	Observatorijos pastatų ansamblio astronomijos bokštas	M. K. Čiurlionio g. 29	Valstybės saugomas
383	2422	Vargonai	Maironio g. 8	Registrinis
384	24642	Šv. Mikalojaus bažnyčios komplekso Šv. Mikalojaus bažnyčia	Šv. Mikalojaus g. 4	Paminklas
385	24643	Šv. Mikalojaus bažnyčios komplekso šventoriaus tvora su vartais	Šv. Mikalojaus g. 4	Paminklas
386	24644	Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansamblio Visų Šventųjų bažnyčia	Visų Šventųjų g. 1	Paminklas
387	24645	Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansamblio varpinė	Visų Šventųjų g. 1	Paminklas
388	24646	Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namas	Visų Šventųjų g. 3, 5	Paminklas
389	24647	Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansamblio noviciato namas	Pylimo g. 50	Paminklas
390	24668	Sienų tapyba "Kalvarija su Senojo Testamento scenomis"	Maironio g. 8	Registrinis
391	24701	Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio šventoriaus tvora su vartais	Maironio g.	Paminklas
392	24702	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso gynybinio bokšto liekanos, varpinė	Katedros a. 2	Paminklas
393	24703	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Žemutinės pilies gynybinės sienos liekanos	Arsenalo g. 1, 3	Paminklas
394	24704	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Naujasis arsenalas	Arsenalo g. 1	Paminklas
395	24705	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Žemutinės pilies rūmų liekanos	Katedros a. 3	Paminklas
396	24706	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Senojo arsenalo rytų korpuso liekanos	Arsenalo g. 3, 3A	Paminklas
397	24707	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pilininko namas	Arsenalo g. 1	Paminklas
398	24708	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Aukštutinės pilies gynybinės sienos liekanos	Arsenalo g. 5	Paminklas
399	24709	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Vakarinio bokšto liekanos	Arsenalo g. 5	Paminklas
400	24710	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Aukštutinės pilies rūmų liekanos	Arsenalo g. 5	Paminklas
401	24711	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pietinio bokšto liekanos	Arsenalo g. 5	Paminklas
402	24712	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Katedros aikštė	Katedros a.	Paminklas
403	24966	Pastatų komplekso, vad. Lopacinskių rūmais, rūmai	Bernardinų g. 8	Valstybės saugomas
404	24967	Pastatų komplekso, vad. Lopacinskių rūmais, oficina	Šiltadaržio g. 8	Valstybės saugomas
405	24968	Pastatų komplekso, vad. Lopacinskių rūmais, ūkinis pastatas	Šiltadaržio g. 6	Valstybės saugomas
406	24969	Pastatų komplekso, vad. Lopacinskių rūmais, tvora ir vartai	Bernardinų g. 8	Valstybės saugomas
407	24972	Trakų Vokės dvaro sodybos rūmai	Žalioji a. 2A	Valstybės saugomas
408	24973	Trakų Vokės dvaro sodybos oficina	Žalioji a. 6	Valstybės saugomas
409	24974	Trakų Vokės dvaro sodybos virtuvė-skalbykla	Žalioji a. 8	Valstybės saugomas
410	24975	Trakų Vokės dvaro sodybos ūkvedžio namas	Žalioji a. 9	Valstybės saugomas
411	24976	Trakų Vokės dvaro sodybos kumetynas	Žalioji a. 10	Valstybės saugomas
412	24977	Trakų Vokės dvaro sodybos bokštas	Žalioji a. 14B	Valstybės saugomas
413	24978	Trakų Vokės dvaro sodybos kalvė	Vinkšnų g.	Valstybės saugomas
414	24979	Trakų Vokės dvaro sodybos ledainė		Valstybės saugomas
415	24980	Trakų Vokės dvaro sodybos tvartas	Žalioji a. 14A	Valstybės saugomas
416	24981	Trakų Vokės dvaro sodybos arklidė	Žalioji a. 3	Valstybės saugomas
417	24982	Trakų Vokės dvaro sodybos kluonas	Eduardo Andrė g. 29	Valstybės saugomas
418	24983	Trakų Vokės dvaro sodybos koplyčia-mauzoliejus	Eduardo Andrė g. 19	Valstybės saugomas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
419	24984	Trakų Vokės dvaro sodybos pirtis-skalbykla	Žalioji a. 7	Valstybės saugomas
420	24985	Trakų Vokės dvaro sodybos svirnas	Žalioji a. 11	Valstybės saugomas
421	24986	Trakų Vokės dvaro sodybos pietų vartų sargo namas	Eduardo Andrė g. 19	Valstybės saugomas
422	24987	Trakų Vokės dvaro sodybos pietų vartai	Žalioji a.	Valstybės saugomas
423	24988	Trakų Vokės dvaro sodybos vakarų vartų sargo namas	Vinkšnų g.	Valstybės saugomas
424	24989	Trakų Vokės dvaro sodybos vakarų vartai	Vinkšnų g.	Valstybės saugomas
425	24990	Trakų Vokės dvaro sodybos tvoros fragmentai ir šiaurės vartai	Žalioji a.	Valstybės saugomas
426	24991	Trakų Vokės dvaro sodybos tvora	Eduardo Andrė g.	Valstybės saugomas
427	24992	Trakų Vokės dvaro sodybos parkas	Žalioji a.	Valstybės saugomas
428	24993	Verkių dvaro sodybos rytų oficina	Žaliųjų Ežerų g. 49	Paminklas
429	24994	Verkių dvaro sodybos vakarų oficina	Žaliųjų Ežerų g. 47	Paminklas
430	24995	Verkių dvaro sodybos paviljonas	Žaliųjų Ežerų g. 53	Paminklas
431	24996	Verkių dvaro sodybos užvažiuojamieji namai	Žaliųjų Ežerų g. 37	Paminklas
432	24997	Verkių dvaro sodybos ledainė	Žaliųjų Ežerų g. 47	Paminklas
433	24998	Verkių dvaro sodybos sargo namas	Žaliųjų Ežerų g. 41	Paminklas
434	24999	Verkių dvaro sodybos pirma oranžerija	Žaliųjų Ežerų g. 51	Paminklas
435	25000	Verkių dvaro sodybos antra oranžerija	Žaliųjų Ežerų g. 51	Paminklas
436	25001	Verkių dvaro sodybos vandens malūnas	Verkių g. 100	Paminklas
437	25002	Verkių dvaro sodybos vandens kėlimo stotis	Verkių g. 102	Paminklas
438	25003	Verkių dvaro sodybos vila	Verkių g. 77	Paminklas
439	25004	Verkių dvaro sodybos kumetynas	Žaliųjų Ežerų g. 26	Paminklas
440	25005	Verkių dvaro sodybos karvidė	Žaliųjų Ežerų g. 24	Paminklas
441	25006	Verkių dvaro sodybos rūmų rūsiai	Žaliųjų Ežerų g. 49A	Paminklas
442	25007	Verkių dvaro sodybos tvoros fragmentai ir vartai		Paminklas
443	25008	Verkių dvaro sodybos arklininko namas	Verkių g. 67	Paminklas
444	25009	Verkių dvaro sodybos pastatas	Verkių g. 69	Paminklas
445	25010	Verkių dvaro sodybos urėdo namas	Verkių g. 71	Paminklas
446	25011	Verkių dvaro sodybos malūnininko namas	Verkių g. 81	Paminklas
447	25012	Verkių dvaro sodybos kluonas	Žaliųjų Ežerų g. 14	Paminklas
448	25013	Verkių dvaro sodybos altanos liekanos		Paminklas
449	25014	Verkių dvaro sodybos administracinis pastatas	Jeruzalės g. 45	Paminklas
450	25015	Verkių dvaro sodybos katilinė	Žaliųjų Ežerų g. 47	Paminklas
451	25016	Verkių dvaro sodybos vandens bokštas	Žaliųjų Ežerų g. 43	Paminklas
452	25017	Verkių dvaro sodybos fontanas		Paminklas
453	25018	Verkių dvaro sodybos apšvietimo stulpas		Paminklas
454	25019	Verkių dvaro sodybos tarnautojų namas	Žaliųjų Ežerų g. 30	Paminklas
455	25020	Verkių dvaro sodybos stalių namas	Verkių g. 110	Paminklas
456	25021	Verkių dvaro sodybos paštas	Žaliųjų Ežerų g. 22	Paminklas
457	25022	Verkių dvaro sodybos parkas		Paminklas
458	25024	Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia	Trakų g. 9	Paminklas
459	25025	Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblio Suzinų koplyčia-mauzoliejus	Trakų g. 9	Paminklas
460	25026	Benediktinių vienuolyno ansamblio Šv. Kotrynos bažnyčia	Vilniaus g. 30	Paminklas
461	25027	Benediktinių vienuolyno ansamblio vienuolyno namas	Šv. Ignoto g. 3, 5	Paminklas
462	25053	Memorialinis namas	Kęstučio g. 17	Valstybės saugomas
463	25054	Namas	Užupio g. 19	Valstybės saugomas
464	25153	Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos tarp Marijos Magdalietės–Totorių vartų dalies liekanos	L. Stuokos-Gucevičiaus g.	Valstybės saugomas
465	25154	Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos Totorių–Vilijos vartų šiaurinės dalies liekanos	Totorių g. 25	Valstybės saugomas
466	25155	Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos Totorių–Vilijos vartų pietinės dalies liekanos	Vilniaus g. 28	Valstybės saugomas
467	25156	Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos Vilijos–Trakų vartų dalies liekanos	Klaipėdos g. 3, 5	Valstybės saugomas
468	25157	Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos tarp Trakų–Rūdninkų vartų šiaurinės dalies liekanos	Pylimo g. 26, 28, 30	Valstybės saugomas
469	25158	Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos tarp Trakų–Rūdninkų vartų pietinės dalies liekanos	Pylimo g. 38	Valstybės saugomas
470	25159	Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos Rūdninkų vartų—Apvaliojo bokšto dalies liekanos	Pylimo g. 50, 54	Valstybės saugomas
471	25160	Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos tarp Apvaliojo bokšto–Medininkų, vad. Aušros vartų dalies liekanos	Bazilijonų g.	Valstybės saugomas
472	25161	Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos tarp Medininkų, vad. Aušros–Subačiaus vartų sienos dalis	Šv. Dvasios g.	Valstybės saugomas
473	25162	Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos Subačiaus–Išganytojo–Bernardinų vartų sienos dalies liekanos	Bokšto g.	Valstybės saugomas
474	25163	Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso Medininkų, vad. Aušros vartai	Aušros Vartų g. 12	Valstybės saugomas
475	25164	Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso bastėja	Bokšto g. 20	Valstybės saugomas
476	25180	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso matematiko Tomo Žickio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
477	25233	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso senosios kapinės	Rasų g.	Valstybės saugomas
478	25234	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kapinių koplyčia	Rasų g.	Valstybės saugomas
479	25235	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso pastatas	Rasų g.	Valstybės saugomas
480	25239	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kultūros istoriko Vlado Abramavičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
481	25240	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso visuomenės ir kultūros veikėjo Liudviko Abramovičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
482	25241	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjo Juozapo Ambraziejaus-Ambrozevičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
483	25242	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kalbininko Andriaus Ašmanto kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
484	25243	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso etnologo Juozo Baldžiaus-Baldausko kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
485	25244	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso skulptoriaus Boleslovo Balzukevičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
486	25245	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso leksikografo Jono Barono ir gydytojo Vytauto Barono kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
487	25246	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso gydytojo Augusto Liudviko Bekiu kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
488	25247	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Jono Bendoriaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
489	25248	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Karolio Bolcevičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
490	25249	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso rašytojo Kazio Borutos kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
491	25250	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso visuomenės ir kultūros veikėjo Pelikso Bugailiškio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
492	25251	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso dirigento Mykolo Bukšos kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
493	25252	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Stanislavo Bulharovskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
494	25253	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Vaclavo Bulharovskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
495	25254	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Michalo Burhardto kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
496	25255	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso aktorių Mečio Chadaravičiaus ir Onos Juodytės-Chadaravičienės kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
497	25256	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1831 ir 1863 m. sukilimų dalyvio Karolio Chelminskio ir literato Vincento Chelminskio-Korvino kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
498	25258	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Kazimiero Citovičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
499	25259	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso rašytojo Petro Cvirkos kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
500	25261	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kunigo Kristupo Čibiro kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
501	25262	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso inžinieriaus Jurgio Čiurlio kapas	Sukilėlių g.	Valstybės saugomas
502	25263	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso revoliucinio-demokratinio judėjimo veikėjo Aleksandro Dalevskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
503	25264	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso skulptoriaus Rimanto Daugінčio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
504	25265	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso režisieriaus Boriso Dauguviečio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
505	25266	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso pianistės Lidijos Dauguvietytės-Malko kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
506	25267	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso tautosakininko Mečislovo Davainio-Silvestraičio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
507	25269	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso agronomo Mykolo Fričinskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
508	25270	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Karolio Gerico kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
509	25271	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Juozapo Giedraičio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
510	25272	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso gydytojos Zofijos Gimbutaitės kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
511	25273	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso rašytojo Liudo Giros kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
512	25274	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso literato Antonio Juzefo Glinskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
513	25275	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Joachimo Glinskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
514	25276	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso tapytojo Antano Gudaičio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
515	25277	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1831 m. sukilimo dalyvio Justino Hrebnickio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
516	25280	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso skulptoriaus Rapolo Jakimavičiaus (Jachimavičiaus) - Jokymėno kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
517	25281	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso poeto Kazio Jakubėno kapas	Sukilėlių g.	Valstybės saugomas
518	25282	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvių Macejaus Jamonto, Liudvikos Jamont-Rodzevičiovos ir Scholastikos Jamont kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
519	25283	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kultūros istoriko Liudviko Janovskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
520	25284	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso visuomenės veikėjų Jono Jasmanto (Jašmonto) ir Emilijos Jasmantaitės (Jašmontaitės)-Vileišienės kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
521	25285	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso visuomenės veikėjo Aleksandro Jurašaičio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
522	25287	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso bibliotekininko Izidoriaus Kisino kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
523	25288	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso tapytojo Vinco Kisarausko kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
524	25289	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvių Mauricijaus Stanislavo Klečkovskio ir Franciškos Klečkovskos kapai	Rasų g.	Valstybės saugomas
525	25290	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso inžinieriaus Juliušo Kloso kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
526	25291	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso rašytojo Liudviko Kondratovičiaus-Vladislavo Sirokomlės kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
527	25293	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso orientalisto Vladislavo Kotvičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
528	25294	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso gydytojo Juzefo Koženevskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
529	25295	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso agronomo Motiejaus Kraužlio ir germanistės Barboros Gaidelytės-Kraužlienės kapas	Sukilėlių g.	Valstybės saugomas
530	25296	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso teatro aktorės, režisierės Mykolės Krinickaitės-Astaškienės kapas	Sukilėlių g.	Valstybės saugomas
531	25297	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kalbininko Jono Kruopo kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
532	25298	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Antonio Kruševskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
533	25299	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso grafiko Antano Kučo kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
534	25300	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjos Marcelės Kubiliūtės kapas	Sukilėlių g.	Valstybės saugomas
535	25301	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso istoriko Jano Kurčevskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
536	25303	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso dramaturgo Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
537	25305	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Lietuvos nežinomo kario kapas I	Rasų g.	Valstybės saugomas
538	25306	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Lietuvos nežinomo kario kapas II	Rasų g.	Valstybės saugomas
539	25307	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Lietuvos nežinomo kario kapas III	Rasų g.	Valstybės saugomas
540	25308	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Lietuvos karių kapai	Sukilėlių g.	Valstybės saugomas
541	25309	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Francišeko Lipenio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
542	25311	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso geologo Juozo Lukoševičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
543	25312	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Lietuvos kario Jono Mačiuko kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
544	25313	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Gasparo Maleckio-Kasperovičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
545	25314	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvių Grasildos Malinovskos ir Vladimiro Malinovskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
546	25315	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso istoriko Mikolajaus Malinovskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
547	25316	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Jakobo Maninio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
548	25317	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso rašytojo Jono Marcinkevičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
549	25318	Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso gydytojo Mykolo Marcinkevičiaus kapas	Sukilėlių g.	Valstybės saugomas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
550	25319	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso knygų leidėjo Antonio Marcinovskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
551	25320	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Alfonso Mikulskio ir kanklininkės Onos Mikulskienės kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
552	25321	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
553	25322	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso gydytojo Jono Misiūros kapas	Sukilėlių g.	Valstybės saugomas
554	25323	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Liucijano Morykonio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
555	25324	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso poeto Vlado Mozūriūno kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
556	25325	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso istoriko Justino Narbuto kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
557	25327	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Francišeko Novickio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
558	25328	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso pedagogo Antonio Odrovonžo-Kaminskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
559	25330	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso istoriko Ježio Ordos kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
560	25331	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimų dalyvio Aleksandro Oskierkos kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
561	25332	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso dailininko Juozapo Ozemblovskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
562	25333	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso istoriko Povilo Pakarklio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
563	25334	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso visuomenės veikėjo Augustino Paškevičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
564	25336	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Miko Petrausko, dainininko Kipro Petrausko ir aktorės Elenos Žalinkevičaitės-Petrauskienės kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
565	25337	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso menotyrininko Stasio Pinkaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
566	25339	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso architekto Karolio Podčašinskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
567	25341	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso teisininko Mykolo Romerio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
568	25342	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1831 m. sukilimo dalyvio Aniceto Renigerio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
569	25343	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso matematiko Zigmunto Revkovskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
570	25344	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso ekonomisto Albino Rimkos kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
571	25345	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso gydytojo Felikso Rimkevičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
572	25346	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Valerijono Ružickio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
573	25347	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso rašytojo Ksavero Sakalausko-Vanagėlio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
574	25348	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso astronomo Piotro Slavinskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
575	25349	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso literato Euzebijaus Slovackio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
576	25350	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso botaniko Povilo Snarskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
577	25351	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso gitaristo Mareko Sokolovskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
578	25353	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kunigo Platono Sosnovskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
579	25354	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso rašytojo Balio Sruogos (1896-1947), istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899-1997) kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
580	25355	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso matematiko Viktoro Stanevičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
581	25356	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kunigo, lietuvybės puoselėtojo Konstantino Stašio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
582	25358	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Vladislavo Šachno kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
583	25359	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso rašytojo Marcelino Šikšnio-Šiaulėniškio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
584	25360	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso rašytojo Jono Šimkaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
585	25361	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Stanislavo Šiškovskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
586	25363	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Lietuvos kario Antano Šliupo kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
587	25364	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso gydytojo Ferdinando Špicnagelio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
588	25365	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1831 m. sukilimo veikėjo Stanislavo Šumskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
589	25366	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
590	25367	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso grafiko Arūno Tarabildos kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
591	25368	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso poeto Juozo Tysliavos ir JAV lietuvių visuomenės veikėjos Valerijos Vaivadaitės-Tysliavienės kapai	Rasų g.	Valstybės saugomas
592	25369	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso archeologo Eustachijaus Tiškevičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
593	25370	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Juzefo Tomkevičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
594	25371	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso botaniko Juzefo Tžebinskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
595	25372	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio, knygnešio Valentino Urbanavičiaus (Urbonavičiaus) kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
596	25373	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso psichologo Jono Vabalo-Gudaičio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
597	25374	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso poeto Petro Vaičiūno kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
598	25375	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso rašytojos Stasės Vaineikienės kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
599	25376	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso visuomenės veikėjo Jono Vengrio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
600	25377	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kultūros veikėjo Jono Kazimiero Vilčinskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
601	25378	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kunigo Antano Viskanto kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
602	25379	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kultūros ir visuomenės veikėjo Povilo Višinskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
603	25380	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso architekto Antano Vivulskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
604	25381	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso visuomenės veikėjo Eustachijaus Vrublevskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
605	25383	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso matematiko Prano Žemaičio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
606	25384	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso matematiko Zigmo Žemaičio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
607	25505	Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais priemiesčiai, vad. Antakalnio, Aušros vartų, Lukiškių, Paplavų, Rūdninkų, Sereikiškių, Šnipiškių, Trakų, Užupio, Vilniaus vartų ir Žvejų priemiesčiais		Valstybės saugomas
608	25771	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso rūmai	Antakalnio sen., L. Sapiegos g. 13	Paminklas
609	25772	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso daržininko namas	Antakalnio g. 17	Paminklas
610	25773	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso parkas		Paminklas
611	25774	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso parko tvora su trejais vartais	Antakalnio sen., Antakalnio g.	Paminklas
612	25928	Kino teatras "Pergalė"	A. Stulginskio g. 8	Valstybės saugomas
613	25979	Namų komplekso pirmas namas	Pamėnkalnio g. 14	Valstybės saugomas
614	25989	Pastatų komplekso, vad. Universiteto klinikomis, Rytų pastatas	Bokšto g. 7	Valstybės saugomas
615	25997	Namas	Žvėryno sen., Pušų g. 26	Valstybės saugomas
616	25998	Šulinys su hidrokolonėle	Žvėryno sen., Pušų g. 26	Valstybės saugomas
617	25999	Statinių komplekso namas	Žvėryno sen., Traidenio g. 37	Valstybės saugomas
618	26000	Statinių komplekso terasų atraminės sienos	Žvėryno sen., Traidenio g. 37	Valstybės saugomas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
619	26001	Pastatų komplekso namas	Žvėryno sen., A. Mickevičiaus g.7	Valstybės saugomas
620	26002	Pastatų komplekso ūkinis pastatas	Žvėryno sen., A. Mickevičiaus g.7A	Valstybės saugomas
621	26003	Pastatų komplekso tvora	Žvėryno sen., A. Mickevičiaus g.7	Valstybės saugomas
622	26091	Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso Šiaurės administracinis pastatas	Senamiesčio sen., S. Daukanto a.3	Paminklas
623	26092	Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso Pietų administracinis pastatas	S. Daukanto a. 3	Paminklas
624	26093	Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso Sargybinė ir atraminė siena	Senamiesčio sen., S. Daukanto a. 3	Paminklas
625	26094	Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso Ratinė ir tvora	S. Daukanto a.	Paminklas
626	26095	Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso Vakarų tvora ir vartai	S. Daukanto a.	Paminklas
627	26096	Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso Rytų tvora ir vartai	S. Daukanto a.	Paminklas
628	26097	Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso Parko tvora	S. Daukanto a.	Paminklas
629	26098	Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso Parkas	S. Daukanto a.	Paminklas
630	26199	Igno Oginskio rūmų pastatų komplekso pirmas pastatas	Senamiesčio sen., Arklių g. 5	Valstybės saugomas
631	26200	Igno Oginskio rūmų pastatų komplekso antras pastatas	Senamiesčio sen., Rūdninkų g. 8	Valstybės saugomas
632	26201	Igno Oginskio rūmų pastatų komplekso trečias pastatas	Rūdninkų g. 8	Valstybės saugomas
633	26202	Namų komplekso šiaurės namas	Pilies g. 12	Valstybės saugomas
634	26203	Namų komplekso pietų namas	Senamiesčio sen., Pilies g. 12	Valstybės saugomas
635	26206	Statinių komplekso namas	Žvėryno sen., Traidenio g. 6	Valstybės saugomas
636	26207	Statinių komplekso tvora ir vartai	Žvėryno sen., Traidenio g. 6	Valstybės saugomas
637	26359	Pastatų komplekso, vad. Pociejų rūmais, Pietų pastatas	Stiklių g. 7	Valstybės saugomas
638	26360	Pastatų komplekso, vad. Zavišų rūmais, Šiaurės pastatas	Senamiesčio sen., Dominikonų g. 13	Valstybės saugomas
639	26361	Pastatų komplekso, vad. Zavišų rūmais, Pietų pastatas	Senamiesčio sen., Dominikonų g.13	Valstybės saugomas
640	26362	Pastatų komplekso, vad. Gureckių rūmais, šiaurės pastatas	Dominikonų g. 15	Valstybės saugomas
641	26363	Pastatų komplekso, vad. Gureckių rūmais, pietų-rytų pastatas	Dominikonų g. 15	Valstybės saugomas
642	26364	Pastatų komplekso, vad. Gureckių rūmais, pietų pastatas	Dominikonų g. 15	Valstybės saugomas
643	26366	Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso pirmas administracinis pastatas	Lukiškių skg. 6	Valstybės saugomas
644	26367	Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvės pastatas	Lukiškių skg. 6	Valstybės saugomas
645	26368	Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso gamybinis pastatas	Lukiškių skg. 6	Valstybės saugomas
646	26369	Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso kalėjimo pastatas	Lukiškių skg. 6	Valstybės saugomas
647	26370	Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso kalėjimo-ligoninės pastatas	Lukiškių skg. 6	Valstybės saugomas
648	26371	Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso tvora ir kontrolinis perėjimo postas	Lukiškių skg. 6	Valstybės saugomas
649	26444	Rūmų kompleksas, vad. Chodkevičių	Didžioji g. 4	Paminklas
650	26445	Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, rytų korpusas	Bokšto g. 5	Paminklas
651	26446	Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, oficina	Senamiesčio sen., Bokšto g. 5	Paminklas
652	26447	Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, vežiminių liekanos	Didžioji g. 4	Paminklas
653	2647	Vila	Vytauto g. 1	Valstybės saugomas
654	2648	Pastatų komplekso antras pastatas	Žvėryno sen., Vytauto g. 15	Valstybės saugomas
655	2649	Pastatų komplekso pirmas pastatas	Žvėryno sen., Vytauto g. 15	Valstybės saugomas
656	2650	Pastatų komplekso vila	Žvėryno sen., Liubarto g. 2	Valstybės saugomas
657	2651	Vila	Vytauto g. 27	Valstybės saugomas
658	2652	Namas	Žvėryno sen., Vytauto g. 29	Registrinis
659	2653	Namas	Vytauto g. 61	Valstybės saugomas
660	2654	Namas	Vytauto g. 63	Valstybės saugomas
661	2655	Namas	Traidenio g. 35	Valstybės saugomas
662	2656	Namas	Žvėryno sen., Traidenio g. 5	Registrinis
663	2657	Namas	Kęstučio g. 22	Valstybės saugomas
664	2658	Namas	Sėlių g. 2	Valstybės saugomas
665	2659	Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia	Sėlių g. 17	Registrinis
666	26642	Rūmai	Didžioji g. 38	Valstybės saugomas
667	26643	Pastatas	Senamiesčio sen., Šv. Mykolo g. 6	Valstybės saugomas
668	26644	Namas	Senamiesčio sen., Šv. Mykolo g. 10	Valstybės saugomas
669	26645	Artezinis šulinys	Savanorių pr. 1	Valstybės saugomas
670	26646	Statinių komplekso namas	S. Skapo g. 12	Valstybės saugomas
671	26647	Statinių komplekso tvora su vartais	S. Skapo g. 12	Valstybės saugomas
672	26648	Namų komplekso pietų namas	Subačiaus g. 8	Valstybės saugomas
673	26649	Namų komplekso šiaurės namas	Subačiaus g. 8	Valstybės saugomas
674	26650	Namų komplekso tvora su vartais	Subačiaus g. 8	Valstybės saugomas
675	26652	Pastatų komplekso vakarų pastatas	Senamiesčio sen., S. Skapo g. 8	Valstybės saugomas
676	26653	Pastatų komplekso rytų pastatas	Senamiesčio sen., S. Skapo g. 8	Valstybės saugomas
677	26654	Pastatų komplekso, vad. Sulistrovskių rūmais, vakarų pastatas	Senamiesčio sen., S. Skapo g. 4	Valstybės saugomas
678	26655	Pastatų komplekso, vad. Sulistrovskių rūmais rytų pastatas	Senamiesčio sen., S. Skapo g. 4	Valstybės saugomas
679	26687	Vilniaus Kalvarijų komplekso dominikonų vienuolyno namas	Kalvarijų g. 329	Valstybės saugomas
680	26688	Vilniaus Kalvarijų komplekso šventoriaus tvora	Kalvarijų g. 225	Valstybės saugomas
681	26689	Vilniaus Kalvarijų komplekso XXXV stoties koplyčia	Jeruzalės g. 5B	Valstybės saugomas
682	26690	Vilniaus Kalvarijų komplekso XXXIV stoties koplyčia	Jeruzalės g. 5A	Valstybės saugomas
683	26691	Vilniaus Kalvarijų komplekso XXIX stoties koplyčia	Kalvarijų g. 225	Valstybės saugomas
684	26692	Vilniaus Kalvarijų komplekso XXX stoties koplyčia	Kalvarijų g. 225	Valstybės saugomas
685	26693	Vilniaus Kalvarijų komplekso trinitorių vienuolyno namas	Verkių g. 70	Valstybės saugomas
686	26694	Vilniaus Kalvarijų komplekso atraminė siena	Verkių g. 70	Valstybės saugomas
687	26695	Vilniaus Kalvarijų komplekso Kryžiaus kelias		Valstybės saugomas
688	2679	Lietuvos gyventojų tremties atmintina vieta	Tremtinių g.	Registrinis
689	26837	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Pirmas pastatas	Senamiesčio sen., Universiteto g. 1	Paminklas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
690	26838	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Antras pastatas	Senamiesčio sen., Universiteto g. 3	Paminklas
691	26839	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Trečias pastatas	Senamiesčio sen., Universiteto g. 5	Paminklas
692	26840	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Ketvirtas pastatas	Senamiesčio sen., Universiteto g. 7	Paminklas
693	26841	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Penktas pastatas	Senamiesčio sen., S. Skapo g. 7	Paminklas
694	26842	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šeštas pastatas	Senamiesčio sen., Pilies g. 11	Paminklas
695	26843	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Septintas pastatas	Senamiesčio sen., Pilies g. 13	Paminklas
696	26844	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Aštuntas pastatas	Senamiesčio sen., Pilies g. 15	Paminklas
697	26845	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Dešimtas pastatas	Senamiesčio sen., Šv. Jono g. 8	Paminklas
698	26846	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Vienuoliktas pastatas	Senamiesčio sen., Šv. Jono g. 10	Paminklas
699	26847	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Dvyliktas pastatas	Universiteto g. 5	Paminklas
700	26848	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia	Senamiesčio sen., Šv. Jono g. 12	Paminklas
701	26849	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios varpinė	Senamiesčio sen., Šv. Jono g. 12	Paminklas
702	26850	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Tryliktas pastatas	Senamiesčio sen., Universiteto g. 9	Paminklas
703	26974	Geležinkelio viadukas	Liepkalnio g.	Valstybės saugomas
704	26975	Geležinkelio viadukas	Iešmininkų g.	Valstybės saugomas
705	26984	Statinių komplekso tvora	Senamiesčio sen., Šv. Kazimiero g. 7	Valstybės saugomas
706	26986	Pastatų komplekso pietų pastatas	Senamiesčio sen., Trakų g. 8	Valstybės saugomas
707	26987	Pastatų komplekso, Šiaurės pastatas	Trakų g. 8A	Valstybės saugomas
708	26988	Pastatų komplekso, vad. Ulricho Hozijaus namais, Šiaurės rytų pastatas	Senamiesčio sen., Vokiečių g. 24	Valstybės saugomas
709	26989	Pastatų komplekso, vad. Ulricho Hozijaus namais, Pietvakarių pastatas	Senamiesčio sen., Vokiečių g. 24	Valstybės saugomas
710	26990	Pastatų komplekso pietryčių pastatas	Senamiesčio sen., Didžioji g. 19	Valstybės saugomas
711	26991	Pastatų komplekso šiaurės rytų pastatas	Senamiesčio sen., Didžioji g. 19	Valstybės saugomas
712	26992	Rūmų, vad. Pšezdeckių, Rytų pastatas	Senamiesčio sen., Visų Šventųjų g. 7	Valstybės saugomas
713	26993	Rūmų, vad. Pšezdeckių, Vakarų pastatas	Senamiesčio sen., Visų Šventųjų g. 7	Valstybės saugomas
714	26994	Namas	Senamiesčio sen., Subačiaus g. 4	Valstybės saugomas
715	26995	Namas	Senamiesčio sen., Bokšto g. 14	Valstybės saugomas
716	26996	Namas	Senamiesčio sen., Bokšto g. 16	Valstybės saugomas
717	26997	Statinių komplekso pirmas namas	Bokšto g. 21 A	Valstybės saugomas
718	27023	Kairėnų dvaro sodybos pirmųjų rūmų liekanos	Kairėnų g.	Valstybės saugomas
719	27024	Kairėnų dvaro sodybos antrųjų rūmų liekanos	Kairėnų g.	Valstybės saugomas
720	27025	Kairėnų dvaro sodybos arklidė	Kairėnų g. 45	Valstybės saugomas
721	27026	Kairėnų dvaro sodybos malūnas	Kairėnų g. 53	Valstybės saugomas
722	27027	Kairėnų dvaro sodybos rūsys	Kairėnų g.	Valstybės saugomas
723	27028	Kairėnų dvaro sodybos vežiminė	Kairėnų g. 57	Valstybės saugomas
724	27029	Kairėnų dvaro sodybos kluonas	Kairėnų g. 69A	Valstybės saugomas
725	27030	Kairėnų dvaro sodybos kumetynas	Kairėnų g. 41	Valstybės saugomas
726	27031	Kairėnų dvaro sodybos parkas		Valstybės saugomas
727	27032	Prekybos namai	Gedimino pr. 18	Valstybės saugomas
728	27033	Vila	Krivių g. 2	Valstybės saugomas
729	27034	Namas	Odminių g. 10	Valstybės saugomas
730	27035	Namas	Paupio g. 13	Valstybės saugomas
731	27036	Pastatas	Pylimo g. 4	Valstybės saugomas
732	27037	Vilniaus evangelikų reformatų sinodo pastato ir kitų objektų komplekso sinodo pastatas	Teatro g. 7C	Valstybės saugomas
733	27038	Vila "Marija"	Teatro g. 3	Valstybės saugomas
734	27039	Namas	Teatro g. 5	Valstybės saugomas
735	27040	Namas	Tilto g. 27	Valstybės saugomas
736	27041	Pastatas	Tilto g. 35	Valstybės saugomas
737	27042	Namas	Užupio g. 1	Valstybės saugomas
738	27043	Namas	Užupio g. 3	Valstybės saugomas
739	27290	Pastatų komplekso, vad. Medicinos kolegija, šiaurės korpusas	Senamiesčio sen., Pilies g. 22	Valstybės saugomas
740	27291	Pastatų komplekso, vad. Medicinos kolegija, pietų korpusas	Senamiesčio sen., Pilies g. 22	Valstybės saugomas
741	27292	Pastatų komplekso, vad. Medicinos kolegija, namas	Senamiesčio sen., Pilies g. 22	Valstybės saugomas
742	27293	Statinių komplekso, vad. Franko namais šiaurės vakarų korpusas	Senamiesčio sen., Didžioji g. 1	Valstybės saugomas
743	27294	Statinių komplekso, vad. Franko namais pietryčių korpusas	Senamiesčio sen., Didžioji g. 1	Valstybės saugomas
744	27295	Statinių komplekso, vad. Franko namais, Šiaurės korpusas	Senamiesčio sen., Didžioji g. 1	Valstybės saugomas
745	27296	Statinių komplekso, vad. Franko namais vakarų korpusas	Senamiesčio sen., Didžioji g. 1	Valstybės saugomas
746	27297	Statinių komplekso, vad. Franko namais, Pietų korpusas	Senamiesčio sen., Didžioji g. 1	Valstybės saugomas
747	27298	Statinių komplekso, vad. Franko namais tvora	Senamiesčio sen., Didžioji g. 1	Valstybės saugomas
748	27299	Vilniaus Šv. Paraskevos stačiatikių cerkvė	Didžioji g. 2	Valstybės saugomas
749	27300	Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia	Antakalnio g. 1	Paminklas
750	27301	Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio tvora, vartai, koplyčios ir sarginė	Antakalnio g. 1	Paminklas
751	27302	Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblio Šventosios Dvasios bažnyčia	Dominikonų g. 8	Paminklas
752	27303	Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblio koplytstulpis	Dominikonų g. 6	Paminklas
753	27304	Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio Šv. Kazimiero bažnyčia	Didžioji g. 34	Valstybės saugomas
754	27306	Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio oficina	Didžioji g. 36	Valstybės saugomas
755	27307	Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio arklidė su ratine	Didžioji g. 34	Valstybės saugomas
756	27308	Vilniaus jėzuitų noviciato pastatų ansamblio Šv. Ignoto bažnyčia	Šv. Ignoto g. 4	Valstybės saugomas
757	27309	Vilniaus jėzuitų noviciato pastatų ansamblio pirmas vienuolyno namas	Šv. Ignoto g. 6	Valstybės saugomas
758	27310	Vilniaus jėzuitų noviciato pastatų ansamblio antras vienuolyno namas	Totorių g. 25	Valstybės saugomas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
759	27311	Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio Šv. Dvasios cerkvė	Aušros Vartų g. 10	Paminklas
760	27312	Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio varpinė	Aušros Vartų g. 10	Paminklas
761	27313	Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio moterų vienuolynas	Aušros Vartų g. 10	Paminklas
762	27314	Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno namas	Aušros Vartų g. 10	Paminklas
763	27315	Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio vakarų vartai	Aušros Vartų g. 10	Paminklas
764	27316	Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčia	Aušros Vartų g. 7B	Valstybės saugomas
765	27317	Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio varpinė	Aušros Vartų g. 7B	Valstybės saugomas
766	27318	Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio moterų vienuolyno namas	Aušros Vartų g. 7	Valstybės saugomas
767	27319	Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio šiaurės vartai	Aušros Vartų g. 7	Valstybės saugomas
768	27320	Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio pietų vartai	Aušros Vartų g. 7	Valstybės saugomas
769	27321	Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio bursa	Aušros Vartų g. 7C	Valstybės saugomas
770	27322	Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio Šv. Teresės bažnyčia	Aušros Vartų g. 14	Paminklas
771	27323	Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio vienuolyno namas	Aušros Vartų g. 12	Paminklas
772	27324	Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vad. Aušros Vartų, koplyčia	Aušros Vartų g. 14	Paminklas
773	27325	Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio galerija	Aušros Vartų g. 14	Paminklas
774	27326	Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio ūkinis pastatas	Aušros Vartų g. 12	Paminklas
775	27327	Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia	Subačiaus g. 26	Valstybės saugomas
776	27328	Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio Vienuolyno namas	Subačiaus g. 26	Valstybės saugomas
777	27329	Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio oficina	Subačiaus g. 26	Valstybės saugomas
778	27330	Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio ūkinis pastatas	Subačiaus g. 26	Valstybės saugomas
779	27331	Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio tvora	Subačiaus g.	Valstybės saugomas
780	27332	Vilniaus bernardinių vienuolyno statinių ansamblio ūkinis pastatas	Maironio g. 11	Valstybės saugomas
781	27334	Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio rytų vienuolyno namas	Bokšto g. 15	Valstybės saugomas
782	27335	Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio vakarų vienuolyno namas	Savičiaus g. 13	Valstybės saugomas
783	27337	Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų komplekso pietų namas	Vokiečių g. 20	Valstybės saugomas
784	27338	Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų komplekso vakarų namas	Vokiečių g. 22	Valstybės saugomas
785	27428	Namas	Užupio g. 12	Valstybės saugomas
786	27429	Namas	Užupio g. 13	Valstybės saugomas
787	27430	Namas	Senamiesčio sen., Užupio g. 17	Valstybės saugomas
788	27431	Namas	Senamiesčio sen., Polocko g. 1	Valstybės saugomas
789	27432	Namas	Senamiesčio sen., Polocko g. 5	Valstybės saugomas
790	27433	Namas	Bernardinų g. 3	Valstybės saugomas
791	27434	Namas	Senamiesčio sen., Bernardinų g. 5	Valstybės saugomas
792	27437	Pastatas	Senamiesčio sen., Pilies g. 18	Valstybės saugomas
793	27438	Namų komplekso Mejerių namas	Senamiesčio sen., Šv. Mikalojaus g. 7	Valstybės saugomas
794	27439	Namas	Senamiesčio sen., Vokiečių g. 24	Valstybės saugomas
795	27440	Namų komplekso rytų namas	Pilies g. 17	Valstybės saugomas
796	27441	Namų komplekso vakarų namas	Pilies g. 17	Valstybės saugomas
797	27443	Namų komplekso rytų namas	Pilies g. 19	Valstybės saugomas
798	27444	Namų komplekso vakarų namas	Pilies g. 19	Valstybės saugomas
799	27445	Namų komplekso, vad. Bajorų viešbučiu, vakarų namas	Literatų g. 9	Valstybės saugomas
800	27446	Namų komplekso, vad. Bajorų viešbučiu, rytų namas	Literatų g. 9A	Valstybės saugomas
801	27447	Statinių komplekso Piaseckių namas	Literatų g. 5	Valstybės saugomas
802	27450	Katedros kapitulos statinių komplekso rytų namas	Bernardinų g. 4	Valstybės saugomas
803	27451	Katedros kapitulos statinių komplekso pietvakarių namas	Bernardinų g. 4	Valstybės saugomas
804	27452	Katedros kapitulos statinių komplekso ūkinis pastatas	Bernardinų g. 4	Valstybės saugomas
805	27453	Katedros kapitulos statinių komplekso vartai	Bernardinų g.	Valstybės saugomas
806	27455	Namų komplekso Pietų namas	Bernardinų g. 6	Valstybės saugomas
807	27456	Namų komplekso Vakarų namas	Bernardinų g. 6A	Valstybės saugomas
808	27457	Namų komplekso Rytų namas	Bernardinų g. 6B	Valstybės saugomas
809	27458	Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso šiaurės korpusas	Vilniaus g. 24	Valstybės saugomas
810	27459	Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso šiaurės paviljonas	Vilniaus g. 24	Valstybės saugomas
811	27460	Namų komplekso pietų namas	Subačiaus g. 6	Valstybės saugomas
812	27461	Namų komplekso šiaurės namas	Subačiaus g. 6	Valstybės saugomas
813	27462	Ligoninės statinių komplekso šiaurės vakarų pastatas	Bokšto g. 6	Valstybės saugomas
814	27463	Ligoninės statinių komplekso pietvakarių pastatas	Bokšto g. 6	Valstybės saugomas
815	27464	Ligoninės statinių komplekso šiaurės rytų pastatas	Bokšto g. 6	Valstybės saugomas
816	27465	Ligoninės statinių komplekso kiemo pastatas	Bokšto g. 6	Valstybės saugomas
817	27466	Ligoninės statinių komplekso tvora su vartais	Bokšto g. 6	Valstybės saugomas
818	27468	Mūrinės Vokės gamybinių statinių komplekso hidrojėgainės pastatas	Lentvario g. 35A	Valstybės saugomas
819	27469	Mūrinės Vokės gamybinių statinių komplekso užtvanka	Lentvario g.	Valstybės saugomas
820	27470	Mūrinės Vokės gamybinių statinių komplekso vandens malūno - popieriaus, kartono fabriko liekanos	Lentvario g. 35	Valstybės saugomas
821	27492	Pastatų komplekso šiaurės pastatas	Senamiesčio sen., Subačiaus g. 3	Valstybės saugomas
822	27493	Pastatų komplekso vakarų pastatas	Senamiesčio sen., Subačiaus g. 3	Valstybės saugomas
823	27494	Pastatų komplekso pietryčių pastatas	Senamiesčio sen., Subačiaus g. 3	Valstybės saugomas
824	27578	Pūčkorių palivarko sodybos ponų namas	Pūčkorių g. 15	Valstybės saugomas
825	27579	Pūčkorių palivarko sodybos svirnas	Pūčkorių g. 3	Valstybės saugomas
826	27580	Pūčkorių palivarko sodybos kluonas	Pūčkorių g. 1	Valstybės saugomas
827	27721	Ornamentinė ir figūrinė sienų tapyba	Šv. Mikalojaus g. 4	Registrinis
828	27975	Namas	J. Basanavičiaus g. 11	Valstybės saugomas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
829	27976	Pastatas	J. Basanavičiaus g. 12	Valstybės saugomas
830	27977	Pastatas, vad. Horaino namu	T. Kosciuškos g. 3	Valstybės saugomas
831	27978	Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla	T. Kosciuškos g. 11	Valstybės saugomas
832	27979	Namų komplekso pirmas namas	Paupio g. 18	Valstybės saugomas
833	27980	Namas	Tilto g. 10	Valstybės saugomas
834	27981	Namas	Teatro g. 10	Valstybės saugomas
835	27982	Namas	Žygimantų g. 10	Valstybės saugomas
836	27983	Namas	Pylimo g. 43	Valstybės saugomas
837	27984	Namas	Kruopų g. 7	Valstybės saugomas
838	27985	Namas	Kruopų g. 9	Valstybės saugomas
839	27986	Namas	Raugyklos g. 19	Valstybės saugomas
840	27987	Namas	Gėlių g. 4	Valstybės saugomas
841	27988	Pastato fasadas	Gedimino pr. 10	Valstybės saugomas
842	27989	Namas	Aguonų g. 16	Valstybės saugomas
843	27990	Namas	Aguonų g. 18	Valstybės saugomas
844	27991	Pastatų komplekso pirmas namas	Pylimo g. 25	Valstybės saugomas
845	27997	Šv. Nikodemo ir Šv. Juozapo bažnyčios pastatas	Aušros Vartų g. 16B	Valstybės saugomas
846	27998	Vilniaus sinagoga	Gėlių g. 6	Valstybės saugomas
847	27999	Vilniaus choralinė Taharat HaKodesh sinagoga	Pylimo g. 39	Valstybės saugomas
848	28000	Pastatas	Užupio g. 40	Valstybės saugomas
849	28002	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso oficina	Barboros Radvilaitės g. 4	Valstybės saugomas
850	28003	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso vežiminė	Barboros Radvilaitės g. 4	Valstybės saugomas
851	28004	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso tvora	Barboros Radvilaitės g. 4	Valstybės saugomas
852	28006	Vilniaus vandenvietės pastatų komplekso siurblinė	Maironio g. 12	Valstybės saugomas
853	28007	Vilniaus vandenvietės pastatų komplekso, Sarginės pastatas	Maironio g. 12	Valstybės saugomas
854	28009	Geležinkelio valdybos pastatų komplekso administracinis pastatas	Mindaugo g. 12	Valstybės saugomas
855	28010	Geležinkelio valdybos pastatų komplekso pastatas	Mindaugo g. 12	Valstybės saugomas
856	28011	Geležinkelio valdybos pastatų komplekso terasa	Mindaugo g. 12	Valstybės saugomas
857	28013	Namų komplekso pirmas namas	Teatro g. 9	Valstybės saugomas
858	28014	Namų komplekso antras namas	Teatro g. 9	Valstybės saugomas
859	28016	Pastatų komplekso pietų pastatas	Užupio g. 2	Valstybės saugomas
860	28017	Pastatų komplekso šiaurės pastatas	Užupio g. 2	Valstybės saugomas
861	28019	Namų komplekso pietų namas	Užupio g. 8	Valstybės saugomas
862	2802	Atmintino įvykio vieta	S. Konarskio g.	Valstybės saugomas
863	28020	Namų komplekso šiaurės namas	Užupio g. 8	Valstybės saugomas
864	28022	Pastatų komplekso Rytų pastatas	Užupio g. 10	Valstybės saugomas
865	28023	Pastatų komplekso Pietų pastatas	Užupio g. 10	Valstybės saugomas
866	28025	Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso ūkinis pastatas	T. Kosciuškos g. 12	Valstybės saugomas
867	28027	Viešbučio pastatų komplekso viešbučio pastatas	Geležinkelio g. 1	Valstybės saugomas
868	28028	Viešbučio pastatų komplekso virtuvės-skalbyklos pastatas	Geležinkelio g. 1	Valstybės saugomas
869	28029	Viešbučio pastatų komplekso pastatas	Geležinkelio g. 3	Valstybės saugomas
870	28105	Vilniaus labdarybės draugijos pastatų komplekso koplyčia	Vilniaus g. 20	Valstybės saugomas
871	28106	Vilniaus labdarybės draugijos pastatų komplekso pastatas	Vilniaus g. 20	Valstybės saugomas
872	28108	Namų komplekso pirmas namas	Šv. Stepono g. 30	Valstybės saugomas
873	28109	Namų komplekso, Antras namas	Šv. Stepono g. 30	Valstybės saugomas
874	28111	Namų komplekso pirmas namas	Sodų g. 11	Valstybės saugomas
875	28112	Namų komplekso antras namas	Sodų g. 11	Valstybės saugomas
876	28114	Pastatų komplekso pirmas pastatas	Aukštaičių g. 2	Valstybės saugomas
877	28115	Pastatų komplekso antras pastatas	Aukštaičių g. 2	Valstybės saugomas
878	28116	Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio Šv. Kryžiaus bažnyčia	S. Daukanto a. 1	Valstybės saugomas
879	28117	Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio Vakarų vienuolyno namas	S. Daukanto a. 1	Valstybės saugomas
880	28118	Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio Rytų vienuolyno namas	S. Daukanto a. 1	Valstybės saugomas
881	28119	Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio Pastatas ir tvora	S. Daukanto a. 1	Valstybės saugomas
882	28120	Vilniaus vizičių vienuolyno statinių ansamblio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia	Rasų g. 6	Valstybės saugomas
883	28121	Vilniaus vizičių vienuolyno statinių ansamblio vizičių vienuolyno namas	Rasų g. 6	Valstybės saugomas
884	28122	Vilniaus vizičių vienuolyno statinių ansamblio tvora ir dveji vartai	Rasų g. 6	Valstybės saugomas
885	28123	Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio Šv. Jurgio bažnyčia	K. Sirvydo g. 4	Valstybės saugomas
886	28124	Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno namas	K. Sirvydo g. 4	Valstybės saugomas
887	28125	Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio varpinė	K. Sirvydo g. 4	Valstybės saugomas
888	28126	Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio tvora su vartais	K. Sirvydo g. 4	Valstybės saugomas
889	28127	Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio arkadinė varpinė	K. Sirvydo g. 4	Valstybės saugomas
890	28129	Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių komplekso Šv. Baltramiejaus bažnyčia	Užupio g. 17A	Valstybės saugomas
891	28130	Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių komplekso Klebonijos pastatas	Užupio g. 15A	Valstybės saugomas
892	28131	Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių komplekso namas	Užupio g. 15	Valstybės saugomas
893	28132	Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių komplekso vartai	Užupio g.	Valstybės saugomas
894	28224	Petro Vileišio rūmų ansamblio rūmai	Antakalnio g. 6	Paminklas
895	28225	Petro Vileišio rūmų ansamblio ūkinis pastatas	Antakalnio g. 6	Paminklas
896	28226	Petro Vileišio rūmų ansamblio tvora ir vartai	Antakalnio g. 6	Paminklas
897	2826	Gatvės grindinys	P. Skorinos g.	Registrinis
898	28260	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Vilniaus kanalizacijos sistemos kolektoriaus pirmasis fragmentas		Valstybės saugomas
899	28269	Pastato rūsiai	Ašmenos g. 10	Valstybės saugomas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
900	28271	Pastatų komplekso, vad. Ignoto Korvin-Milevskio rūmais, pietų pastatas	K. Sirvydo g. 6	Valstybės saugomas
901	28272	Pastatų komplekso, vad. Ignoto Korvin-Milevskio rūmais, vakarų pastatas	K. Sirvydo g. 6	Valstybės saugomas
902	28273	Pastatų komplekso, vad. Ignoto Korvin-Milevskio rūmais, šiaurės pastatas	K. Sirvydo g. 6	Valstybės saugomas
903	28275	Pastatų komplekso antras pastatas	Jogailos g. 10	Valstybės saugomas
904	28276	Pastatų komplekso trečias pastatas	Jogailos g. 10	Valstybės saugomas
905	28277	Namų komplekso pirmas namas	Tilto g. 8	Valstybės saugomas
906	28278	Namų komplekso antras namas	Tilto g. 8	Valstybės saugomas
907	283	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika	Katedros a. 2	Paminklas
908	28327	Pūčkorių palivarko sodybos kumetynas	Pūčkorių g. 5	Valstybės saugomas
909	28328	Pūčkorių palivarko sodybos tvarto liekanos	Pūčkorių g. 7	Valstybės saugomas
910	28329	Pūčkorių palivarko sodybos vandens malūno liekanos	Pūčkorių g. 9	Valstybės saugomas
911	28335	Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno statinių ansamblio Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia	Šnipiškių g. 1	Valstybės saugomas
912	28336	Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno namas	Šnipiškių g. 3	Valstybės saugomas
913	28337	Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno statinių ansamblio vakarų ūkinis pastatas	Upės g. 5	Valstybės saugomas
914	28338	Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno statinių ansamblio pietų ūkinis pastatas	Upės g. 5	Valstybės saugomas
915	284	Pastatų komplekso Pirmas pastatas	Stiklių g. 6	Registrinis
916	286	Namas	Senamiesčio sen., Arklių g. 16	Valstybės saugomas
917	287	Šv. Jackaus koplytėlė	S. Konarskio g.	Valstybės saugomas
918	288	Pastatas	J. Basanavičiaus g. 5	Valstybės saugomas
919	289	Miesto sargybinės pastatas	Muitinės g. 45	Registrinis
920	290	Pastatas	Senamiesčio sen., Šv. Mykolo g. 8	Valstybės saugomas
921	2951	Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais senojo miesto vieta, vad. Senamiesčiu		Valstybės saugomas
922	29530	Kryžiokų senosios kapinės	Želmenų g.	Valstybės saugomas
923	29639	Nuomojamųjų namų komplekso šiaurės namas	Pylimo g. 5	Valstybės saugomas
924	29640	Nuomojamųjų namų komplekso pietų namas	Pylimo g. 5	Valstybės saugomas
925	29641	Pastatų liekanų komplekso vakarų pastato liekanos	Šv. Ignoto g. 8	Valstybės saugomas
926	29642	Pastatų liekanų komplekso pietų pastato liekanos	Šv. Ignoto g. 8	Valstybės saugomas
927	29643	Pastatų liekanų komplekso šiaurės pastato liekanos	Šv. Ignoto g. 8	Valstybės saugomas
928	29644	Pastatų liekanų komplekso šiaurės rytų pastato liekanos	Šv. Ignoto g. 8	Valstybės saugomas
929	29645	Pastatų liekanų komplekso rytų pastato liekanos	Šv. Ignoto g. 8	Valstybės saugomas
930	29976	Statinių ansamblio rytų namas	Tilto g. 1	Valstybės saugomas
931	29977	Statinių ansamblio vakarų namas	Tilto g. 1	Valstybės saugomas
932	29978	Statinių ansamblio šiaurės namas	Tilto g. 1	Valstybės saugomas
933	3	Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblis	Antakalnio g. 1, 3	Paminklas
934	30357	Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete piliakalnis, vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu	Senamiesčio sen.,	Paminklas
935	30358	Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete pirmas papilys, vad. Bekešo kalnu	Senamiesčio sen.,	Paminklas
936	30359	Staviškių pilkapių vieta	Verkių sen.,	Valstybės saugomas
937	30384	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso senosios kapinės	Saulės g.	Valstybės saugomas
938	30385	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso kapinių vartai	Saulės g.	Valstybės saugomas
939	30386	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčia	Saulės g.	Valstybės saugomas
940	30387	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Meištovičių šeimos koplyčia-mauzoliejus	Saulės g.	Valstybės saugomas
941	30388	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Oginskių šeimos koplyčia-mauzoliejus	Saulės g.	Valstybės saugomas
942	30389	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Sidorovičių ir Zavišų šeimos koplyčia-mauzoliejus	Saulės g.	Valstybės saugomas
943	30390	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Marijos Brochockos-Oginskos antkapinis paminklas	Saulės g.	Valstybės saugomas
944	30391	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Anos Dzikovskos antkapis	Saulės g.	Valstybės saugomas
945	30392	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso gydytojo higienisto Kazimiero Karafos-Korbuto kapas	Saulės g.	Valstybės saugomas
946	30393	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip saulės kapinėmis, komplekso Helenos Kodzevič antkapinis paminklas	Saulės g.	Valstybės saugomas
947	30394	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso kunigo, publicisto Petro Kraujalio kapas	Saulės g.	Valstybės saugomas
948	30395	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip saulės kapinėmis, komplekso Vladislovo Lichtarovičiaus antkapis	Saulės g.	Valstybės saugomas
949	30396	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso kanauninko Konstantino Majevskio kapas	Saulės g.	Valstybės saugomas
950	30397	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso visuomenės veikėjos Domicėlės Graužinytės-Palevičienės ir pianistės Elvyros Palevičiūtės-Čibirienės kapas	Saulės g.	Valstybės saugomas
951	30398	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Ignacijaus Pavlovskio antkapinis paminklas	Saulės g.	Valstybės saugomas
952	30399	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Edvardo Zygmunto Ruseckio antkapis	Saulės g.	Valstybės saugomas
953	30400	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso kunigo, knygnešio Juozapo Stankevičiaus	Saulės g.	Valstybės saugomas
954	30401	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Volanskų šeimos antkapis	Saulės g.	Valstybės saugomas
955	30402	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Jacento ir Dominiko Zaikovskių antkapinis paminklas	Saulės g.	Valstybės saugomas
956	30403	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Martynos Zalevskos antkapinis paminklas	Saulės g.	Valstybės saugomas
957	30404	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso spaustuvininko Juozapo Zavadzkio kapas	Saulės g.	Valstybės saugomas
958	30405	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso spaustuvininko Adomo Zavadzkio kapas	Saulės g.	Valstybės saugomas
959	30406	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso spaustuvininko Feliko Zavadzkio kapas	Saulės g.	Valstybės saugomas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
960	30407	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso ekonomisto, profesoriaus Vladislovo Zavadzkio kapas	Saulės g.	Valstybės saugomas
961	30408	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso senosios kapinės	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
962	30409	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso šiaurės tvora	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
963	30410	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso šiaurės vakarų tvora	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
964	30411	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso vartai-varpinė	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
965	30412	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso kapinių koplyčia	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
966	30413	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso kapinių sargo pastatas	Žvirgždyno g. 3	Valstybės saugomas
967	30414	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso paminklinė koplyčia	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
968	30415	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso Rytų kolumbariumo fragmentai	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
969	30416	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso Vakarų kolumbariumas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
970	30417	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso antkapinis paminklas I	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
971	30418	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso Balinskių šeimos antkapinis paminklas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
972	30420	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso antkapinis paminklas III	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
973	30423	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso kultūros veikėjo Herkulano Juzefo Abramovičiaus kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
974	30430	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso medicinos profesoriaus anatomo Adomo Belkevičiaus kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
975	30431	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso filologo Leono Borovskio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
976	30432	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso kultūros istoriko, bibliotekininko Michalo Eustachijaus Brenšteino kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
977	30433	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso knygnešio Vincento Butvydo (Butvido) kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
978	30437	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso dailininkės tapytojos Janinos Dluskos kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
979	30440	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso Frejendų šeimos kapo koplyčia	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
980	30442	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso, Gruževskių šeimos kapo koplyčia	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
981	30445	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso geologo Ignaco Jakovickio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
982	30448	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso gamtininko Stanislovo Bonifaco Jundzilo kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
983	30449	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso tapytojo Vytauto Kairiūkščio ir dailėtyrininkės Halinos Kairiūkštytės-Jacinienės kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
984	30451	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso Kmecinskių šeimos mauzoliejus	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
985	30453	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso gydytojo Aleksandro Korevos kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
986	30459	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso Lukaševičių šeimos mauzoliejus	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
987	30460	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso Katažynos Mancevič antkapinis paminklas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
988	30463	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso matematiko Zacharijo Nemčevskio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
989	30464	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso filologo Jean de Nève kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
990	30466	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso Izabelos Parakos antkapinis paminklas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
991	30468	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso matematiko Mykolo Polinskio-Pelkos ir inžinieriaus Valerijono Gurskio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
992	30470	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso publicisto Kazimiero Podernios kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
993	30472	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso gydytojo Konstantino Porcijankos kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
994	30473	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso litografo Motiejaus Pšibilskio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
995	30475	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso dailininko tapytojo Karolio Ripinskio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
996	30476	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso gydytojo, poeto Stanislavo Rosolovskio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
997	30477	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Otono Rudzianskio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
998	30478	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso dailininko tapytojo Boleslovo Mykolo Rusecko kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
999	30479	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso dailininko tapytojo Kanuto Rusecko kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
1000	30480	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Pranciškaus Sekežynskio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
1001	30483	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso tapytojų Aleksandro ir Vincento Slendzinskių kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
1002	30484	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso bibliografo Liudviko Sobolevskio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
1003	30485	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Stanislavo Stanevičiaus kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
1004	30486	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso mokslinės sodininkystės pradininko Lietuvoje Juozapo Strumilos kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
1005	30489	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso architekto Frydricho Gustavo Šachto kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
1006	30496	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso Veimarnų šeimos kapo koplyčia	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
1007	30500	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso gydytojo, istoriko Vladislavo Zahorskio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
1008	30501	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso filologo Aleksandro Zdanovičiaus ir 1863 m. sukilimo dalyvio Ignaco Zdanovičiaus kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
1009	30503	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso gydytojo Juzefo Kazimiero Zemackio kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
1010	30506	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso ekonomisto Jono Znoskos kapas	Žvirgždyno g.	Valstybės saugomas
1011	30523	Kučkuriškių popieriaus fabriko pastatų komplekso administracinis pastatas	Naujosios Vilnios sen., Užtvankos g. 1	Valstybės saugomas
1012	30524	Kučkuriškių popieriaus fabriko pastatų komplekso gamybinis pastatas	Naujosios Vilnios sen., Užtvankos g. 1	Valstybės saugomas
1013	30525	Kučkuriškių popieriaus fabriko pastatų komplekso pirmas sandėlis	Naujosios Vilnios sen., Užtvankos g. 1	Valstybės saugomas
1014	30599	Vingrių šaltinių vandenvietės vietos vandenvietės vieta	Vingrių g. 7	Valstybės saugomas
1015	30600	Vingrių šaltinių vandenvietės vietos transformatorinė	Vingrių g. 7	Valstybės saugomas
1016	30613	Šv. Faustinos namas	V. Grybo g. 29	Valstybės saugomas
1017	30643	Salininkų dvaro svirnas	Pranciškaus Žvirkos g. 8	Valstybės saugomas
1018	30644	Palivarko namas	S. Konarskio g. 35A	Valstybės saugomas
1019	30645	Pastatas	K. Vanagėlio g. 11	Valstybės saugomas
1020	30646	Užupio vandentiekio bokštas	Užupio g. 40A	Valstybės saugomas
1021	30729	Statinių komplekso namas	J. Basanavičiaus g.	Valstybės saugomas
1022	30730	Statinių komplekso tvora su vartais	J. Basanavičiaus g.	Valstybės saugomas
1023	30749	Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės pirmas pastatas	Vasario 16-osios g. 1	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1024	30750	Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės antras pastatas	Vasario 16-osios g. 1	Registrinis
1025	30751	Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės trečias pastatas	Vasario 16-osios g. 1	Registrinis
1026	30752	Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės ketvirtas pastatas	Vasario 16-osios g. 1	Registrinis
1027	30761	Namas	Antakalnio sen., Filaretų g. 8	Registrinis
1028	30762	Namas	M. K. Čiurlionio g. 33	Registrinis
1029	30763	Baniškių pilkapynas		Registrinis
1030	30773	Kino teatras "Draugystė"	Naujosios Vilnios sen., Stepono Batoro g. 43	Registrinis
1031	30778	Pastatų kompleksas	M. Daukšos g. 13	Registrinis
1032	30779	Pastatas	M. Daukšos g. 13	Registrinis
1033	30780	Pastatų komplekso ūkinis pastatas	M. Daukšos g. 13	Registrinis
1034	30972	Vilniaus psichiatrinės ligoninės statinių kompleksas	Antakalnio sen., Vasaros g. 5	Registrinis
1035	30973	Vilniaus psichiatrinės ligoninės statinių komplekso, Pirmos vilos pastatas	Antakalnio sen., Vasaros g. 5	Registrinis
1036	30974	Vilniaus psichiatrinės ligoninės statinių komplekso administracinis pastatas	Antakalnio sen., Vasaros g. 5	Registrinis
1037	30975	Vilniaus psichiatrinės ligoninės statinių komplekso, Antros vilos pastatas	Antakalnio sen., Vasaros g. 5	Registrinis
1038	30976	Vilniaus psichiatrinės ligoninės statinių komplekso, Artezinio šulinio statinys	Antakalnio sen., Vasaros g. 5	Registrinis
1039	30980	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų kompleksas	M. K. Čiurlionio g.	Registrinis
1040	30981	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	M. K. Čiurlionio g. 18A	Registrinis
1041	30983	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	M. K. Čiurlionio g. 20	Registrinis
1042	30984	Jovaro, Pohuliankos pastatų komplekso namas	M. K. Čiurlionio g. 24	Registrinis
1043	30985	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	M. K. Čiurlionio g. 22	Registrinis
1044	30986	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	M. K. Čiurlionio g. 26	Registrinis
1045	30987	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	Jovaro g. 11	Registrinis
1046	30988	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	Jovaro g. 9	Registrinis
1047	30989	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	Jovaro g. 7	Registrinis
1048	30990	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	Jovaro g. 5	Registrinis
1049	30991	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	Jovaro g. 3	Registrinis
1050	30992	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	Jovaro g. 1	Registrinis
1051	30993	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	J. Basanavičiaus g. 53	Registrinis
1052	30994	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso tryliktas namas	J. Basanavičiaus g. 55	Registrinis
1053	30995	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	J. Basanavičiaus g. 53	Registrinis
1054	30996	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	J. Basanavičiaus g. 53	Registrinis
1055	30997	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	J. Basanavičiaus g. 49	Registrinis
1056	30998	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	J. Basanavičiaus g. 47	Registrinis
1057	30999	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	J. Basanavičiaus g. 45	Registrinis
1058	31000	Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso namas	J. Basanavičiaus g. 43	Registrinis
1059	31182	Panerių mūšio vieta	Savanorių pr.	Registrinis
1060	31190	Namas	Šnipiškių sen., Giedraičių g. 10	Registrinis
1061	31191	Pastatas	Šnipiškių sen., Giedraičių g. 22	Registrinis
1062	31192	Pastatas	Šnipiškių sen., S. Fino g. 7	Registrinis
1063	31193	Namų kompleksas	Šnipiškių sen., Giedraičių g. 17	Registrinis
1064	31194	Namų komplekso pirmas namas	Šnipiškių sen., Giedraičių g. 17	Registrinis
1065	31195	Namų komplekso antras namas	Šnipiškių sen., Giedraičių g. 17	Registrinis
1066	31196	Namų komplekso trečias namas	Šnipiškių sen., Giedraičių g. 17	Registrinis
1067	31197	Namų komplekso ketvirtas namas	Šnipiškių sen., Giedraičių g. 17	Registrinis
1068	31426	Markučių dvaro sodybos fragmentų vila	Subačiaus g. 124	Valstybės saugomas
1069	31427	Markučių dvaro sodybos fragmentų Šv. Varvaros koplyčia	Subačiaus g. 124A	Valstybės saugomas
1070	31474	Gudelių piliakalnis		Registrinis
1071	31640	Namas	D. Poškos g. 15	Registrinis
1072	31641	Namas	Jeruzalės g. 9	Registrinis
1073	31642	Namas	Tuputiškių g. 52	Registrinis
1074	31643	Namas	Tuputiškių g. 54	Registrinis
1075	31644	Namas	Tuputiškių g. 64	Registrinis
1076	31645	Namas	Žemoji g. 33	Registrinis
1077	31646	Namas	Žemoji g. 35	Registrinis
1078	31647	Pastatas	Gedimino pr. 64	Registrinis
1079	31648	Namas	Treniotos g. 33	Registrinis
1080	31667	Pastatas	Didžioji g. 35	Registrinis
1081	31669	Namas	Tuputiškių g. 66	Registrinis
1082	31670	Namų kompleksas	Z. Sierakausko g. 21	Registrinis
1083	31671	Namų komplekso pirmas namas	Z. Sierakausko g. 21	Registrinis
1084	31672	Namų komplekso antras namas	Z. Sierakausko g. 21	Registrinis
1085	31673	Vilkpėdės ligoninės statinių kompleksas	Šlaito g. 12, 14, 18	Registrinis
1086	31674	Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso ligoninė	Vilkpėdės g. 3	Registrinis
1087	31675	Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso pietryčių gydymo pastatas	Vilkpėdės g. 3	Registrinis
1088	31676	Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso pietvakarių gydymo pastatas	Vilkpėdės g. 3	Registrinis
1089	31677	Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso sargo namas	Vilkpėdės g. 3	Registrinis
1090	31678	Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso gydyklos pastatas	Šlaito g. 20	Registrinis
1091	31679	Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso namas	Šlaito g. 18	Registrinis
1092	31680	Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso šiaurės rytų gydymo pastatas	Šlaito g. 16	Registrinis
1093	31681	Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso rytų gydymo pastatas	Šlaito g. 14	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1094	31682	Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso šiaurės vakarų bendrabutis	Šlaito g. 24	Registrinis
1095	31683	Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso šiaurės bendrabutis	Šlaito g. 30	Registrinis
1096	31684	Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso šiaurės rytų bendrabutis	Šlaito g. 12	Registrinis
1097	31702	Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno statinių ansamblio pastatas	Upės g. 5	Registrinis
1098	31703	Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno statinių ansamblio vartai	Šnipiškių g. 1	Registrinis
1099	31707	Namas	D. Poškos g. 10	Registrinis
1100	31708	Namas	D. Poškos g. 12	Registrinis
1101	31709	Namas	D. Poškos g. 14	Registrinis
1102	31710	Namas	D. Poškos g. 27	Registrinis
1103	31711	Namas	D. Poškos g. 19	Registrinis
1104	31712	Namas	D. Poškos g. 18	Registrinis
1105	31713	Namas	D. Poškos g. 16	Registrinis
1106	31714	Namas	D. Poškos g. 4	Registrinis
1107	31715	Justino Konopackio namas, vad. Kinų vila	T. Kosciuškos g. 30	Registrinis
1108	31716	Namas	Mildos g. 42	Registrinis
1109	31719	Namas	D. Poškos g. 28	Registrinis
1110	31720	Namas	D. Poškos g. 30	Registrinis
1111	31721	Namas	D. Poškos g. 34	Registrinis
1112	31722	Namas	Pušų g. 20	Registrinis
1113	31723	Namas	Pušų g. 33	Valstybės saugomas
1114	31724	Namas	Pušų g. 37	Registrinis
1115	31725	Namas	Traidenio g. 23	Registrinis
1116	31726	Namas	D. Poškos g. 51	Registrinis
1117	31727	Namas	Pušų g. 9	Registrinis
1118	31728	Namas	Pušų g. 44	Registrinis
1119	31729	Namas	D. Poškos g. 36	Registrinis
1120	31730	Namas	Pušų g. 34	Registrinis
1121	31731	Namas	D. Poškos g. 53	Registrinis
1122	31732	Namas	D. Poškos g. 38	Registrinis
1123	31733	Namas	Birutės g. 19	Registrinis
1124	31734	V. Šopeno alaus daryklos statinių kompleksas	Aludarių g. 1	Registrinis
1125	31735	V. Šopeno alaus daryklos statinių komplekso administracinis pastatas	Aludarių g. 1	Registrinis
1126	31736	V. Šopeno alaus daryklos statinių komplekso salyklinė	Aludarių g. 1	Registrinis
1127	31737	V. Šopeno alaus daryklos statinių komplekso gamybinis pastatas	Aludarių g. 1	Registrinis
1128	31738	V. Šopeno alaus daryklos statinių komplekso atraminė siena	Aludarių g. 1	Registrinis
1129	31739	Namas	Traidenio g. 3	Registrinis
1130	31740	Namas	Traidenio g. 7	Registrinis
1131	31741	Namas	Traidenio g. 12	Registrinis
1132	31742	Namas	Traidenio g. 25	Registrinis
1133	31743	Namas	A. Mickevičiaus g. 10	Registrinis
1134	31746	Namas	Malonioji g. 2	Registrinis
1135	31747	Namas	S. Moniuškos g. 56	Registrinis
1136	31748	Namas	S. Moniuškos g. 45	Registrinis
1137	31749	Namas	Pavasario g. 12A	Registrinis
1138	31750	Namų komplekso antras namas	Pušų g. 3	Registrinis
1139	31764	Namų kompleksas	Treniotos g. 3, 3A	Registrinis
1140	31765	Namų komplekso pirmas namas	Treniotos g. 3	Registrinis
1141	31766	Namų komplekso antras namas	Treniotos g. 3A	Registrinis
1142	31767	Namų kompleksas	Treniotos g. 5	Registrinis
1143	31768	Pirmas namas	Treniotos g. 5	Registrinis
1144	31769	Namų komplekso antras namas	Treniotos g. 5	Registrinis
1145	31770	Namas	Treniotos g. 25	Registrinis
1146	31771	Namas	Treniotos g. 27	Registrinis
1147	31772	Namų kompleksas	Treniotos g. 29, 29A	Registrinis
1148	31773	Namų komplekso pirmas namas	Treniotos g. 29	Registrinis
1149	31774	Namų komplekso antras namas	Treniotos g. 29A	Registrinis
1150	31775	Namas	Saulės g. 17	Registrinis
1151	31776	Namas	Pavasario g. 14	Registrinis
1152	31777	Namas	Rūtų g. 6	Registrinis
1153	31778	Namas	Birutės g. 16C	Registrinis
1154	31779	Namas	Mildos g. 17	Valstybės saugomas
1155	31780	Namas	Malonioji g. 6	Registrinis
1156	31781	Namas	Malonioji g. 15	Registrinis
1157	31782	Namas	Malonioji g. 20	Registrinis
1158	31783	Namas	Treniotos g. 26	Registrinis
1159	31784	Namas	Treniotos g. 31	Registrinis
1160	31785	Namas	Treniotos g. 36	Registrinis
1161	31786	Namas	Treniotos g. 37	Registrinis
1162	31787	Namas	Treniotos g. 38	Registrinis
1163	31788	Namas	Treniotos g. 39	Registrinis
1164	31789	Namas	Treniotos g. 41	Registrinis
1165	31790	Namas	Treniotos g. 43	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1166	31812	Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vieta	Rinktinės g.	Valstybės saugomas
1167	31820	Namų kompleksas	M. K. Paco g. 5	Registrinis
1168	31821	Namų komplekso pirmas namas	M. K. Paco g. 5	Registrinis
1169	31822	Namų komplekso antras namas	M. K. Paco g. 5	Registrinis
1170	31849	Blokuotų kotedžų komplekso šiaurės korpusas	T. Kosciuškos g. 13A, 15	Registrinis
1171	31850	Blokuotų kotedžų komplekso rytų korpusas	Olandų g. 3, 5, 7	Registrinis
1172	31852	Blokuotų kotedžų komplekso vakarų korpusas	M. Dobužinskio g. 4, 6, 8	Registrinis
1173	31855	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas	Geležinio Vilko g.	Registrinis
1174	31856	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso pirmas bunkeris	Geležinio Vilko g. 18	Registrinis
1175	31857	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso antras bunkeris	Geležinio Vilko g. 20	Registrinis
1176	31858	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso trečias bunkeris	Geležinio Vilko g. 22	Registrinis
1177	31859	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso ketvirtas bunkeris	Geležinio Vilko g. 24	Registrinis
1178	31860	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso penktas bunkeris	Geležinio Vilko g. 26	Registrinis
1179	31873	Senojo Vilniaus-Kauno kelio atkarpa		Registrinis
1180	31981	Administracinis pastatas	Antakalnio g. 4A	Registrinis
1181	31983	Dvaro sodyba	Antakalnio g. 8A, 10	Registrinis
1182	31984	Dvaro sodybos namas	Antakalnio g. 8A	Registrinis
1183	31985	Dvaro sodybos oficina	Antakalnio g. 10	Registrinis
1184	32118	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Antakalnio amunicijos bunkerių kompleksas	Šilo g.	Registrinis
1185	32119	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Antakalnio amunicijos bunkerių komplekso pirmas bunkeris	Šilo g. 66A	Registrinis
1186	32120	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Antakalnio amunicijos bunkerių komplekso antras bunkeris	Šilo g. 68	Registrinis
1187	32121	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Antakalnio amunicijos bunkerių komplekso trečias bunkeris	Šilo g. 70A	Registrinis
1188	32122	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Antakalnio amunicijos bunkerių komplekso ketvirtas bunkeris	Šilo g. 70B	Registrinis
1189	32123	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Antakalnio amunicijos bunkerių komplekso penktas bunkeris	Šilo g. 70C	Registrinis
1190	32216	Namas	Pavasario g. 19	Registrinis
1191	32315	Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso vakarų paviljonas	Vilniaus g. 24	Registrinis
1192	32316	Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso rytų paviljono liekanų pastatas	Vilniaus g. 24	Registrinis
1193	32317	Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso pietų korpuso liekanų pastatas	Vilniaus g. 24	Registrinis
1194	32324	Pirties pastatas	Pylimo g. 19	Registrinis
1195	32414	Panerių žudynių vieta ir kapai II	Titnago g.	Registrinis
1196	32425	Namas	P. Skorinos g. 5	Registrinis
1197	32426	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų kompleksas	Birutės g. 1	Registrinis
1198	32427	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso pirmas pastatas	Birutės g. 1	Registrinis
1199	32428	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso antras pastatas	Birutės g. 1	Registrinis
1200	32429	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso trečias pastatas	Birutės g. 1	Registrinis
1201	32430	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso ketvirtas pastatas	Birutės g. 1	Registrinis
1202	32431	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso penktas pastatas	Birutės g. 1	Registrinis
1203	32432	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso administracinis pastatas	Birutės g. 1	Registrinis
1204	32433	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso dezinfekavimo pastatas	Birutės g. 1	Registrinis
1205	32434	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso ūkinis pastatas	Birutės g. 1	Registrinis
1206	32435	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso šeštas pastatas	Birutės g. 1	Registrinis
1207	32436	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso lavoninės pastatas	J. I. Kraševskio g. 11	Registrinis
1208	32446	Alaus daryklos pastatų kompleksas	Subačiaus g. 83	Registrinis
1209	32447	Alaus daryklos pastatų komplekso II pastato liekanos	Subačiaus g. 83	Registrinis
1210	32507	Namas	S. Moniuškos g. 9	Registrinis
1211	32508	Namas	Z. Sierakausko g. 23	Valstybės saugomas
1212	32553	Namas	Vytauto g. 4	Registrinis
1213	32556	Namas	P. Skorinos g. 7	Registrinis
1214	32560	Namas	P. Skorinos g. 9	Registrinis
1215	32575	Namas	Naujininkų g. 24	Registrinis
1216	32576	Namas	Povilo Višinskio g. 26	Registrinis
1217	32577	Namas	Markučių g. 13	Registrinis
1218	32578	Namas	Markučių g. 24	Registrinis
1219	32579	Namas	Markučių g. 28	Registrinis
1220	32580	Namų kompleksas	Krivių g. 16	Registrinis
1221	32581	Namų komplekso pirmas namas	Krivių g. 16	Registrinis
1222	32582	Namų komplekso antras namas	Krivių g. 16	Registrinis
1223	32583	Namas	Vytauto g. 30	Registrinis
1224	32584	Namas	Vytauto g. 39	Registrinis
1225	32585	Namas	Vytauto g. 43	Registrinis
1226	32586	Namas	Vytauto g. 47	Registrinis
1227	32587	Namas	Vytauto g. 51	Registrinis
1228	32588	Namas	Vytauto g. 59	Registrinis
1229	32598	Namas	Vytauto g. 32	Registrinis
1230	32599	Namas	Vytauto g. 50	Registrinis
1231	32600	Namas	Vytauto g. 40	Registrinis
1232	32601	Namas	P. Skorinos g. 16	Registrinis
1233	32602	Namas	Liepyno g. 21	Registrinis
1234	32606	Namas	Liubarto g. 11	Registrinis
1235	32607	Namas	Vykinto g. 15	Registrinis
1236	32608	Namas	Vykinto g. 23	Registrinis
1237	32609	Namas	Vykinto g. 25	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1238	32610	Namas	Latvių g. 28	Registrinis
1239	32611	Namas	Kęstučio g. 30	Registrinis
1240	32612	Namų kompleksas	Birutės g. 33	Registrinis
1241	32613	Namų komplekso pirmas namas	Birutės g. 33	Registrinis
1242	32614	Namų komplekso antras namas	Birutės g. 33	Registrinis
1243	32615	Namas	Liepyno g. 23	Registrinis
1244	32616	Namas	Lenktoji g. 30	Registrinis
1245	32713	Namas	S. Moniuškos g. 13	Registrinis
1246	32714	Namas	S. Moniuškos g. 17	Registrinis
1247	32715	Namas	S. Moniuškos g. 18	Registrinis
1248	32716	Namas	S. Moniuškos g. 19	Registrinis
1249	32717	Namas	S. Moniuškos g. 20	Registrinis
1250	32718	Namas	S. Moniuškos g. 22	Registrinis
1251	32719	Namas	S. Moniuškos g. 35	Registrinis
1252	32720	Namas	S. Moniuškos g. 39	Registrinis
1253	32721	Namas	S. Moniuškos g. 50	Registrinis
1254	32722	Namas	S. Moniuškos g. 52	Registrinis
1255	32773	Namas	S. Moniuškos g. 4	Registrinis
1256	32774	Namas	S. Moniuškos g. 2	Registrinis
1257	32775	Namas	Pušų g. 16	Registrinis
1258	32777	Namas	Pušų g. 18	Registrinis
1259	32778	Namų kompleksas	Pušų g. 19	Registrinis
1260	32779	Namų komplekso pirmas namas	Pušų g. 19	Registrinis
1261	32780	Namų komplekso antras namas	Pušų g. 19	Registrinis
1262	32781	Namas	Pušų g. 25	Registrinis
1263	32785	Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia	J. Kolaso g. 34	Registrinis
1264	32790	Bžostovskių rūmų pastatų kompleksas	Universiteto g. 2	Registrinis
1265	32791	Bžostovskių rūmų pastatų komplekso pietų oficina	Universiteto g. 2	Registrinis
1266	32792	Bžostovskių rūmų pastatų komplekso pietų oficinos priestatas	Universiteto g. 2	Registrinis
1267	32793	Bžostovskių rūmų pastatų komplekso šiaurės oficina	Universiteto g. 2	Registrinis
1268	32794	Bžostovskių rūmų pastatų komplekso pirmas pastatas	Universiteto g. 2	Registrinis
1269	32795	Bžostovskių rūmų pastatų komplekso antras pastatas	Universiteto g. 2	Registrinis
1270	32810	Technikos mokyklos statinių kompleksas	Olandų g. 16	Registrinis
1271	32811	Technikos mokyklos statinių komplekso technikos mokykla	Olandų g. 16	Registrinis
1272	32812	Technikos mokyklos statinių komplekso vandentiekio siurblinės statinys	Olandų g. 16	Registrinis
1273	32818	Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės komplekso antrieji rūmai	Gedimino pr. 53	Registrinis
1274	32820	Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės komplekso tretieji rūmai	Gedimino pr. 53	Registrinis
1275	32821	Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės komplekso pirmoji sarginė ir tvora	Gedimino pr. 53	Registrinis
1276	32822	Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės komplekso antroji sarginė ir tvora	Gedimino pr. 53	Registrinis
1277	32823	Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės komplekso 1991 m. sausio 13 d. barikadų fragmentai	Gedimino pr. 53	Registrinis
1278	32830	Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso kalinių pasivaikščiojimo kiemo statinys	Gedimino pr. 40	Valstybės saugomas
1279	33012	Šiluminės elektrinės statinių komplekso administracinis pastatas	Žvejų g. 14a	Valstybės saugomas
1280	33015	Šiluminės elektrinės statinių komplekso elektrinės pastatas	Rinktinės g. 2	Valstybės saugomas
1281	33016	Šiluminės elektrinės statinių komplekso Kuro transportavimo statinys	Žvejų g. 14	Valstybės saugomas
1282	33017	Šiluminės elektrinės statinių komplekso vandens siurblinė		Registrinis
1283	33045	Didžiųjų Gulbinų piliakalnis	Didžiųjų Gulbinų k.,	Registrinis
1284	33086	Panerių piliakalnis		Registrinis
1285	33087	Panerių piliakalnis II		Registrinis
1286	33088	Naujosios Vilnios, Kučkuriškių piliakalnis		Registrinis
1287	33214	Vilniaus evangelikų reformatų sinodo pastato ir kitų objektų kompleksas	Teatro g. 7C	Registrinis
1288	33246	Baltijos kelio vilniečių pirmojo ženklo vieta	Šeškinės g.	Registrinis
1289	33284	Namas	Antakalnio g. 84A	Registrinis
1290	33497	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pilies arklidė	Arsenalo g. 1	Registrinis
1291	33498	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso pastatas	Barboros Radvilaitės g. 8	Registrinis
1292	33588	Staviškių piliakalnis		Registrinis
1293	33677	Viešbučio pastatų komplekso tvora	Geležinkelio g.	Registrinis
1294	33678	Adomo Mickevičiaus paminklinis kompleksas	Adomo Mickevičiaus skv.	Registrinis
1295	33686	Namų kompleksas	Tilto g. 12	Registrinis
1296	33687	Namų komplekso pirmas namas	Tilto g. 12	Registrinis
1297	33688	Namų komplekso antras namas	Tilto g. 12	Registrinis
1298	33691	Rasų kolonijos pastatų kompleksas	Balstogės g. 8	Registrinis
1299	33692	Rasų kolonijos pastatų komplekso namas	Balstogės g. 8	Registrinis
1300	33693	Rasų kolonijos pastatų komplekso ūkinis pastatas	Balstogės g. 8	Registrinis
1301	33713	Namų kompleksas	Paupio g. 18	Registrinis
1302	33714	Namų komplekso antras namas	Paupio g. 18	Registrinis
1303	33727	Namų kompleksas	Birutės g. 18	Registrinis
1304	33728	Namų komplekso pirmas namas	Birutės g. 18	Registrinis
1305	33729	Namų komplekso antras namas	Birutės g. 18	Registrinis
1306	33742	Statinių kompleksas	Bokšto g. 21, 21A	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1307	33743	Statinių komplekso antras namas	Bokšto g. 21	Registrinis
1308	33744	Statinių komplekso tvora su vartais	Bokšto g.	Registrinis
1309	33747	Namų kompleksas	Kruopų g. 1	Registrinis
1310	33748	Namų komplekso antras namas	Kruopų g. 1	Registrinis
1311	33749	Namų komplekso trečias namas	Kruopų g. 1	Registrinis
1312	33766	Vilniaus Vingio kapinių kompleksas	M. K. Čiurlionio g.	Registrinis
1313	33767	Vilniaus Vingio kapinių komplekso koplyčios-mauzoliejaus tvora su vartais	M. K. Čiurlionio g.	Registrinis
1314	33779	Vilniaus Vingio kapinių komplekso „Miegančio liūto" skulptūra	M. K. Čiurlionio g.	Registrinis
1315	33861	Vaidotų piliakalnis	Vaidotų k.,	Registrinis
1316	33863	Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios ir kitų statinių kompleksas	Pylimo g. 18, 20	Registrinis
1317	33864	Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios ir kitų statinių komplekso tvora su vartais	Pylimo g. 20	Registrinis
1318	33865	Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios ir kitų statinių komplekso skalbyklos pastatas	Pylimo g. 20	Registrinis
1319	33871	Namų kompleksas	Šv. Mikalojaus g. 7	Registrinis
1320	33872	Namų komplekso namas	Šv. Mikalojaus g. 7	Registrinis
1321	33873	Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių kompleksas	M. K. Čiurlionio g. 110	Registrinis
1322	33874	Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso oficina	M. K. Čiurlionio g. 110	Registrinis
1323	33875	Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso arklidė	M. K. Čiurlionio g. 110	Registrinis
1324	33876	Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso namas	M. K. Čiurlionio g. 110	Registrinis
1325	33877	Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso pirma oranžerija	M. K. Čiurlionio g. 110	Registrinis
1326	33878	Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso antra oranžerija	M. K. Čiurlionio g. 110	Registrinis
1327	33879	Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso rūsys	M. K. Čiurlionio g. 110	Registrinis
1328	33880	Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso tvora	M. K. Čiurlionio g.	Registrinis
1329	33915	Vaikelio Jėzaus vaikų prieglaudos pastatas	Subačiaus g. 20	Registrinis
1330	33919	Vilniaus kanalizacijos sistemos kolektoriaus antrasis fragmentas	Žygimantų g.	Registrinis
1331	33932	Namų komplekso vakarų namas	Subačiaus g. 6	Registrinis
1332	33933	Namų komplekso rytų namas	Subačiaus g. 6	Registrinis
1333	33984	Pastatų kompleksas	Pylimo g. 25, 27	Registrinis
1334	33985	Pastatų komplekso antras namas	Pylimo g. 25	Registrinis
1335	33986	Pastatų komplekso trečias namas	Pylimo g. 27	Registrinis
1336	34000	Pastatų komplekso ketvirtas namas	Pylimo g. 27	Registrinis
1337	34001	Pastatų komplekso ūkinis pastatas	Vingrių g. 14	Registrinis
1338	34007	Statinių ansamblio tvora su vartais	Tilto g. 1	Registrinis
1339	34363	Namas	Šv. Mykolo g. 6	Registrinis
1340	34364	Statinių komplekso pirmas namas	Tilto g. 3	Registrinis
1341	34365	Statinių komplekso antras namas	Tilto g. 3	Registrinis
1342	34548	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, komplekso Ignaco Plavskio antkapinis paminklas	Žvirgždyno g.	Registrinis
1343	34567	Pastatų komplekso šiaurės pastatas	Stiklių g. 4	Registrinis
1344	34587	Pastatų kompleksas	Stiklių g. 6	Registrinis
1345	34588	Pastatų komplekso Antras pastatas	Stiklių g. 6	Registrinis
1346	34589	Pastatų komplekso Trečias pastatas	Stiklių g. 6	Registrinis
1347	34612	Pastatų kompleksas	Arklių g. 20	Registrinis
1348	34613	Pastatų komplekso antras pastatas	Arklių g. 20	Registrinis
1349	34614	Pastatas	Subačiaus g. 5	Registrinis
1350	34620	Statinių kompleksas	Didžioji g. 21	Registrinis
1351	34642	Namų komplekso šiaurės namas	Pilies g. 17	Registrinis
1352	34682	Namas	Pranciškonų g. 6	Registrinis
1353	34742	Žudynių vietos ir kapų paminklas nacizmo aukoms	Agrastų g.	Registrinis
1354	34761	Juozapo Tiškevičiaus rūmų ir kitų pastatų komplekso pirmas pastatas	Trakų g. 1	Registrinis
1355	34762	Juozapo Tiškevičiaus rūmų ir kitų pastatų komplekso antras pastatas	Trakų g. 1	Registrinis
1356	34763	Juozapo Tiškevičiaus rūmų ir kitų pastatų komplekso trečias pastatas	Trakų g. 1	Registrinis
1357	34765	Namas	Vokiečių g. 10	Registrinis
1358	34767	Pastatas	Ašmenos g. 8	Registrinis
1359	34796	Statinių komplekso rūsys	Tilto g. 3	Registrinis
1360	34836	Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio tvora	Savičiaus g. 13	Registrinis
1361	34839	Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio rytų vienuolyno namo pietų korpuso centrinė dalis	Bokšto g. 17	Registrinis
1362	34867	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Žilinskių šeimos kapo koplyčia	Rasų g.	Registrinis
1363	34868	Vilniaus mokslo bičiulių draugijos pastatas	A. Goštauto g. 1	Registrinis
1364	34911	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Chondzynskių šeimos kapo koplyčia	Rasų g.	Registrinis
1365	34912	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Bonifratrų vienuolių kapo rūsys	Rasų g.	Registrinis
1366	34914	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Dovkardovičių-Zavistovskių šeimos kapo koplyčia	Rasų g.	Registrinis
1367	34915	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Filipovičių-Dubovikų šeimos kapo rūsys	Rasų g.	Registrinis
1368	34916	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Gimbutų šeimos kapo koplyčia	Rasų g.	Registrinis
1369	34917	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Jelenskių šeimos kapo koplyčia	Rasų g.	Registrinis
1370	34918	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Kašycų šeimos kapo koplyčia	Rasų g.	Registrinis
1371	34919	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Malinovskių šeimos kapo koplyčia	Rasų g.	Registrinis
1372	34920	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Broel-Pliaterių šeimos kapo rūsys	Rasų g.	Registrinis
1373	34921	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Vankovičių šeimos kapo koplyčia	Rasų g.	Registrinis
1374	34922	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Petkevičių šeimos kapo koplyčia	Rasų g.	Registrinis
1375	34923	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Sokolovskių šeimos kapo rūsys	Rasų g.	Registrinis
1376	34924	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Mončinskių šeimos kapo koplyčia	Rasų g.	Registrinis
1377	34954	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Helenos Pikiel kapo rūsys	Rasų g.	Registrinis
1378	34964	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso jėzuitų vienuolių kapo rūsys	Rasų g.	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1379	34986	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Bukovskių šeimos kapo rūsys	Rasų g.	Registrinis
1380	34991	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Macejevičių šeimos antkapis	Rasų g.	Registrinis
1381	35021	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Umiastovskių šeimos kapo rūsys	Rasų g.	Registrinis
1382	35042	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Petronelos Kviatkovskos kapo rūsys	Rasų g.	Registrinis
1383	35050	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso Vizičių seserų kolumbariumas	Rasų g.	Registrinis
1384	3512	Grigiškių, Neravų pilkapynas, vad. Kapčiais	Grigiškių sen., Neravų k.,	Paminklas
1385	35181	Pastatų kompleksas	Aušros Vartų g. 4	Registrinis
1386	35186	Lietuvos nacionalinio radijo pastatas	S. Konarskio g. 49	Registrinis
1387	35300	Namų kompleksas	Didžioji g. 13, 15	Registrinis
1388	35301	Namų komplekso antras namas	Didžioji g. 13	Registrinis
1389	35493	Statinių komplekso tvora	Pilies g. 10	Registrinis
1390	35930	Vilniaus geležinkelio stoties pirmas prekių sandėlis	Panerių g. 56	Registrinis
1391	35931	Vilniaus geležinkelio stoties antras prekių sandėlis	Panerių g. 56	Registrinis
1392	35932	Vilniaus geležinkelio stoties trečias prekių sandėlis	Panerių g. 56	Registrinis
1393	36119	Sereikiškių parkas, vad. Bernardinų sodu	Maironio g.	Registrinis
1394	36196	Neravų senovės gyvenvietė	Grigiškių sen., Neravų k.,	Registrinis
1395	36209	Akių ligoninės statinių kompleksas	Tyzenhauzų g. 18	Registrinis
1396	36211	Akių ligoninės statinių komplekso pirmas pastatas	Tyzenhauzų g. 18	Registrinis
1397	36212	Akių ligoninės statinių komplekso antras pastatas	Tyzenhauzų g. 18	Registrinis
1398	36213	Akių ligoninės statinių komplekso trečias pastatas	Tyzenhauzų g. 18	Registrinis
1399	36214	Akių ligoninės statinių komplekso tvora su vartais	Tyzenhauzų g. 18	Registrinis
1400	36243	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, kompleksas	Karių Kapų g.	Registrinis
1401	36311	Pilaitės dvaro sodybos rūmai	Piliakalnio g. 6	Registrinis
1402	36346	Pilaitės dvaro sodybos pirma oficina	Piliakalnio g. 8	Registrinis
1403	36347	Pilaitės dvaro sodybos antra oficina	Piliakalnio g. 12	Registrinis
1404	36348	Pilaitės dvaro sodybos namas	Piliakalnio g. 14	Registrinis
1405	36351	Pilaitės dvaro sodybos pirma ledainė	Piliakalnio g.	Registrinis
1406	36352	Pilaitės dvaro sodybos antra ledainė	Piliakalnio g. 4	Registrinis
1407	36355	Pilaitės dvaro sodybos vandens malūnas	Piliakalnio g. 10	Registrinis
1408	36422	Antavilių dvaro sodybos fragmentų pirmas pastatas	Antavilių g. 12	Registrinis
1409	36423	Antavilių dvaro sodybos fragmentų rūsys	Antavilių g. 7a	Registrinis
1410	36424	Antavilių dvaro sodybos fragmentų svirnas	Antavilių g. 5	Registrinis
1411	36426	Antavilių dvaro sodybos fragmentų pirmas klojimas	Antavilių g. 3	Registrinis
1412	36428	Antavilių dvaro sodybos fragmentų daržinė	Antavilių g. 3	Registrinis
1413	36429	Antavilių dvaro sodybos fragmentų antras klojimas	Antavilių g. 3	Registrinis
1414	36430	Antavilių dvaro sodybos fragmentų antras pastatas	Antavilių g. 6	Registrinis
1415	36469	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, pirmas namas	J. Tumo-Vaižganto g. 7	Valstybės saugomas
1416	36470	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, antras namas	J. Tumo-Vaižganto g. 6	Valstybės saugomas
1417	36471	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, trečias namas	J. Tumo-Vaižganto g. 5	Valstybės saugomas
1418	36472	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, ketvirtas namas	J. Tumo-Vaižganto g. 4	Valstybės saugomas
1419	36473	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, penktas namas	J. Savickio g. 3	Valstybės saugomas
1420	36474	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, šeštas namas	J. Savickio g. 5	Valstybės saugomas
1421	36475	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, septintas namas	J. Savickio g. 7	Valstybės saugomas
1422	36476	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, aštuntas namas	J. Savickio g. 9	Valstybės saugomas
1423	36477	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, devintas namas	J. Savickio g. 11	Valstybės saugomas
1424	36478	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, dešimtas namas	J. Savickio g. 13	Valstybės saugomas
1425	36479	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, vienuoliktas namas	J. Savickio g. 15	Valstybės saugomas
1426	36480	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, dvyliktas namas	J. Savickio g. 17	Valstybės saugomas
1427	36481	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, tryliktas namas	J. Savickio g. 19	Valstybės saugomas
1428	36482	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, keturioliktas namas	J. Savickio g. 21	Valstybės saugomas
1429	36483	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, penkioliktas namas	Kražių g. 13	Valstybės saugomas
1430	36484	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, šešioliktas namas	Kražių g. 15	Valstybės saugomas
1431	36485	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, septynioliktas namas	Kražių g. 17	Valstybės saugomas
1432	36486	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, aštuonioliktas namas	Kražių g. 19	Valstybės saugomas
1433	36487	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, devynioliktas namas	Kražių g. 21	Valstybės saugomas
1434	36488	Namų komplekso, vad.Kražių kolonija, dvidešimtas namas	Kražių g. 23	Valstybės saugomas
1435	36489	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, dvidešimt pirmas namas	Kražių g. 25	Valstybės saugomas
1436	36490	Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, dvidešimt antras namas	J. Tumo-Vaižganto g. 8	Valstybės saugomas
1437	36497	Vilniaus žydų kultūros įstaigų pastatas	Žemaitijos g. 4	Valstybės saugomas
1438	36591	Namas	Kęstučio g. 14	Registrinis
1439	36592	Namas	Kęstučio g. 20	Registrinis
1440	36593	Namas	Kęstučio g. 39	Registrinis
1441	36594	Rasų kolonijos namas	Rasų g. 18	Registrinis
1442	36663	Verkių dvaro sodybos namas	Žaliųjų Ežerų g. 18	Registrinis
1443	36664	Verkių dvaro sodybos kalvės pastatas	Žaliųjų Ežerų g.	Registrinis
1444	36665	Verkių dvaro sodybos ūkinis pastatas	Žaliųjų Ežerų g.	Registrinis
1445	36717	Vilniaus buv. kino teatro „Tėvynė“ pastatas	Kalvarijų g. 85	Registrinis
1446	36780	Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Miroslavos Anos Bortnovskos-Kordovič antkapis	Saulės g.	Registrinis
1447	36781	Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso antkapinis paminklas	Saulės g.	Registrinis
1448	36782	Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Juzefo ir Katažynos Lenčevskių antkapinis paminklas	Saulės g.	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1449	36783	Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Kuzmickių šeimos antkapinis paminklas	Saulės g.	Registrinis
1450	36784	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Marcelio Jankovskio antkapis	Saulės g.	Registrinis
1451	36790	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Juzefo ir Giertrudos Zarembų antkapinis kryžius	Saulės g.	Registrinis
1452	36832	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Halinos Mankovskos antkapis	Saulės g.	Registrinis
1453	36959	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Adolfo Šyleiko antkapis	Saulės g.	Registrinis
1454	36963	Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Francišeko Kovzano antkapinis paminklas	Saulės g.	Registrinis
1455	36964	Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Liudvikos Oginskos antkapinis paminklas	Saulės g.	Registrinis
1456	36982	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Fialkovskių šeimos antkapinis paminklas	Saulės g.	Registrinis
1457	37	Namas su tvora	Senamiesčio sen., Arklių g. 4	Valstybės saugomas
1458	37005	Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Felicijos Piepršykovskos antkapinis paminklas	Saulės g.	Registrinis
1459	37009	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip saulės kapinėmis, komplekso Oginskių šeimos antkapinis paminklas	Saulės g.	Registrinis
1460	37073	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Helenos Jozefovičovos mauzoliejus	Saulės g.	Registrinis
1461	37074	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip saulės kapinėmis, komplekso Aleksandrovičių šeimos antkapinis paminklas	Saulės g.	Registrinis
1462	37096	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Marcijanos Pytovskos antkapis	Saulės g.	Registrinis
1463	37110	Gaisrinės pastatas	T. Kosciuškos g. 34	Registrinis
1464	37111	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Joachimo Dembinskio antkapinis paminklas	Saulės g.	Registrinis
1465	37112	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Marijos Jakubovskos antkapinis paminklas	Saulės g.	Registrinis
1466	37113	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Markevičių šeimos antkapinis paminklas	Saulės g.	Registrinis
1467	37115	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Senojo arsenalo vakarų korpuso liekanos	Arsenalo g. 3	Registrinis
1468	37270	Pastatų kompleksas	Gedimino pr. 27	Registrinis
1469	37271	Pastatų komplekso gyvenamasis pastatas	A. Jakšto g. 2	Registrinis
1470	37272	Nuomojamas namas	Dainavos g. 5	Registrinis
1471	37468	Grigaičių kaimo senosios kapinės	Grigaičių g.	Registrinis
1472	37604	Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia	Vasario 16-osios g. 11	Valstybės saugomas
1473	37605	Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso vienuolyno namas	Vasario 16-osios g. 11	Valstybės saugomas
1474	37633	Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora	Vasario 16-osios g. 11	Valstybės saugomas
1475	37657	Namas	S. Skapo g. 10	Valstybės saugomas
1476	37669	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės komplekso arklidė	L. Sapiegos g. 13	Registrinis
1477	37670	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso septintas ligoninės pastatas	L. Sapiegos g. 17	Registrinis
1478	37951	Vilniaus žydų darbo stovyklos namų ir vietos komplekso pirmas namas	Subačiaus g. 47	Registrinis
1479	37952	Vilniaus žydų darbo stovyklos namų ir vietos komplekso Antras namas	Subačiaus g. 49	Registrinis
1480	38301	Gariūnų piliakalnis		Registrinis
1481	38445	Pastatų kompleksas	Gedimino pr. 1, 1A	Registrinis
1482	38446	Pastatų komplekso antras pastatas	Gedimino pr. 1A	Registrinis
1483	38895	Kučkuriškių popieriaus fabriko pastatų komplekso kaminas	Užtvankos g. 1	Registrinis
1484	38896	Kučkuriškių popieriaus fabriko pastatų komplekso pirmas pastatas	Užtvankos g. 1	Registrinis
1485	39453	Namas	Maironio g. 19	Registrinis
1486	39471	Namų kompleksas	Šv. Stepono g. 23	Registrinis
1487	39478	Namas	Arklių g. 10	Registrinis
1488	39482	Statinių kompleksas	Polocko g. 7	Registrinis
1489	39483	Statinių komplekso pastatas	Polocko g. 7	Registrinis
1490	39484	Statinių komplekso statinių liekanos	Polocko g. 7	Registrinis
1491	39491	Pastatas	Bokšto g. 9	Registrinis
1492	39539	Kompozitorių namų pastatų kompleksas	A. Mickevičiaus g. 29	Registrinis
1493	39725	Pastato liekanos	Pranciškonų g. 4A	Registrinis
1494	4	Pastatų komplekso šiaurės vakarų pastatas	Senamiesčio sen., Stiklių g. 4	Valstybės saugomas
1495	40261	Namas	Z. Sierakausko g. 25	Registrinis
1496	40306	Namų kompleksas	Literatų g. 8	Registrinis
1497	40677	Pastatas	Didžioji g. 18	Registrinis
1498	41074	Namų kompleksas	S. Skapo g. 5, 5A, 5B	Registrinis
1499	41640	Namų kompleksas	Šv. Stepono g. 32	Registrinis
1500	41641	Namų komplekso pirmas pastatas	Šv. Stepono g. 32	Registrinis
1501	41642	Namų komplekso antras pastatas	Šv. Stepono g. 32	Registrinis
1502	41683	Namų komplekso ūkinis pastatas	Šv. Stepono g. 32	Registrinis
1503	41703	Aguonų gatvės kolonijos namas	Naujamiesčio sen., Aguonų g. 13	Registrinis
1504	41704	Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų rūmai	Ažulaukės g. 7	Registrinis
1505	41705	Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų oficina	Naujanerių Sodų 1-oji g. 12	Registrinis
1506	41708	Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų spirito varyklos pastatas	Naujanerių Sodų 1-oji g. 10	Registrinis
1507	41724	Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų spirito varyklos sandėlis	Naujanerių Sodų 1-oji g. 10	Registrinis
1508	41725	Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų tvartas	Ažulaukės g. 7	Registrinis
1509	41767	Namų kompleksas	Polocko g. 39	Registrinis
1510	41792	Namų komplekso pietų namas	Polocko g. 39	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1511	41793	Leoniškių Prancūziškojo vandens malūno, vad. Belmonto, statinių kompleksas	Belmonto g. 17	Registrinis
1512	41794	Leoniškių Prancūziškojo vandens malūno, vad. Belmonto, statinių komplekso malūno pastatas	Belmonto g. 17	Registrinis
1513	41795	Leoniškių Prancūziškojo vandens malūno, vad. Belmonto, statinių komplekso užtvanka	Belmonto g. 17	Registrinis
1514	41796	Leoniškių Prancūziškojo vandens malūno, vad. Belmonto, statinių komplekso vandens privedimo ir nuvedimo kanalas	Belmonto g. 17	Registrinis
1515	41813	Banko „Hermis" pastatas	Jogailos g. 9A	Registrinis
1516	41830	Namas	Senamiesčio sen., Krivių g. 19	Registrinis
1517	41842	Dailininko Antano Gudaičio kūrybinė dirbtuvė	Kaštonų g. 5 - 13	Registrinis
1518	41887	Vilniaus Didžiosios sinagogos ir mikvių pastato liekanų komplekso Vilniaus Didžiosios sinagogos liekanos	Senamiesčio sen., Žydų g. 5	Valstybės saugomas
1519	41952	Pastatas	Rusų g. 5	Registrinis
1520	41953	Tabako fabriko "Zefyras" administracinių statinių kompleksas	Aguonų g. 17	Registrinis
1521	41954	Tabako fabriko "Zefyras" administracinių statinių komplekso pirmas pastatas	Aguonų g. 17	Registrinis
1522	41955	Tabako fabriko "Zefyras" administracinių statinių komplekso antro pastato fasadas	Aguonų g. 17	Registrinis
1523	41956	Tabako fabriko "Zefyras" administracinių statinių komplekso tvora su vartų fragmentu	Aguonų g. 17	Registrinis
1524	41958	Koščicų rūmų pastatų komplekso Koščicų rūmai	Visų Šventųjų g. 9	Registrinis
1525	42009	Pastato fragmentai	Senamiesčio sen., Labdarių g. 3C	Registrinis
1526	42182	Kairėnų piliakalnis	Kairėnų g. 79	Registrinis
1527	42228	Namas	Šv. Stepono g. 5	Registrinis
1528	42229	Pastatų kompleksas	Užupio g. 24	Registrinis
1529	42230	Pastatų komplekso pirmas pastatas	Užupio g. 24	Registrinis
1530	42231	Pastatų komplekso antro pastato fragmentai	Užupio g. 24	Registrinis
1531	42232	Pastatų komplekso trečio pastato fragmentai	Užupio g. 24	Registrinis
1532	42233	Pastato rūsys	Sodų g. 6	Registrinis
1533	42320	Kompozitoriaus Vytauto Klovos namas	Pavasario g. 28	Registrinis
1534	42383	Namas	P. Vileišio g. 30	Registrinis
1535	42384	Pastatų kompleksas	Šv. Stepono g. 36, 36A	Registrinis
1536	42385	Pastatų komplekso pirmas pastatas	Šv. Stepono g. 36A	Registrinis
1537	42386	Pastatų komplekso antras pastatas	Šv. Stepono g. 36	Registrinis
1538	42415	Nuomojamo namo ir dailininko Antano Gudaičio kūrybinės dirbtuvės kompleksas	Kaštonų g. 3, 5	Registrinis
1539	42513	Nuomojamų namų kompleksas	A. Jakšto g. 5, 7	Registrinis
1540	42514	Nuomojamų namų komplekso pirmas namas	A. Jakšto g. 5, 7	Registrinis
1541	42515	Nuomojamų namų komplekso antras namas	Beatričės g. 6	Registrinis
1542	42670	Kazbėjų tiltas	Panerių sen., Kazbėjų k.,	Registrinis
1543	42871	Namas	Polocko g. 13	Registrinis
1544	42895	Namas	Užupio g. 21	Registrinis
1545	42900	Namas	Šilutės g. 13	Registrinis
1546	42901	Namas	Šilutės g. 17	Registrinis
1547	42912	Namas	Malonioji g. 16	Registrinis
1548	42913	Pastatas	Liejyklos g. 8	Registrinis
1549	42981	Vilniaus labdarybės draugijos pastatų komplekso vartai	Vilniaus g. 22	Registrinis
1550	42982	Vilniaus labdarybės draugijos pastatų komplekso pirmas namas	Labdarių g. 3	Registrinis
1551	42983	Vilniaus labdarybės draugijos pastatų komplekso antras namas	Labdarių g. 3	Registrinis
1552	42988	Namų kompleksas	K. Kalinausko g. 11	Registrinis
1553	42989	Namų komplekso pirmas namas	K. Kalinausko g. 11A	Registrinis
1554	42990	Namų komplekso antras namas	K. Kalinausko g. 11	Registrinis
1555	43096	Namas	Užupio g. 28	Registrinis
1556	43204	Namų komplekso Pirmas namas	Literatų g. 8	Registrinis
1557	43205	Namų komplekso Antras namas	Literatų g. 8	Registrinis
1558	43213	Vilniaus evangelikų liuteronų pastatų ir pirmųjų senųjų kapinių kompleksas	Liejyklos g. 4,6	Registrinis
1559	43214	Vilniaus evangelikų liuteronų pastatų ir pirmųjų senųjų kapinių komplekso pirmas namas	Liejyklos g. 4	Registrinis
1560	43215	Vilniaus evangelikų liuteronų pastatų ir pirmųjų senųjų kapinių komplekso antras namas	Liejyklos g. 6	Registrinis
1561	43216	Vilniaus evangelikų liuteronų pastatų ir pirmųjų senųjų kapinių komplekso trečias namas	Liejyklos g. 4B	Registrinis
1562	43217	Vilniaus evangelikų liuteronų pastatų ir pirmųjų senųjų kapinių komplekso ūkinis pastatas	Liejyklos g. 6	Registrinis
1563	43223	Pastatų kompleksas	Vytenio g. 44,46	Registrinis
1564	43224	Pastatų komplekso pirmas namas	Kauno g. 31	Registrinis
1565	43225	Pastatų komplekso antras namas	Kauno g. 35	Registrinis
1566	43226	Pastatų komplekso pastatas	Vytenio g. 46	Registrinis
1567	43227	Pastatų komplekso trečias namas	Vytenio g. 44	Registrinis
1568	43250	Žurnalisto, rašytojo ir vertėjo Juozo Keliuočio kapas	Rokantiškių g.	Registrinis
1569	43368	Pastatas	Pylimo g. 51	Registrinis
1570	43429	Namas	Šv. Stepono g. 10	Registrinis
1571	43503	Namų kompleksas	Tilto g. 29	Registrinis
1572	43506	Namų komplekso pirmas namas	Tilto g. 29 / 29 A	Registrinis
1573	43507	Namų komplekso antras namas	Tilto g. 29B	Registrinis
1574	43592	Pastatų kompleksas	Didžioji g. 3A, 3B, 3C	Registrinis
1575	43593	Pastatų komplekso namas	Didžioji g. 3A	Registrinis
1576	43594	Pastatų komplekso pirmas ūkinis pastatas	Didžioji g. 3B	Registrinis
1577	43595	Pastatų komplekso antras ūkinis pastatas	Didžioji g. 3C	Registrinis
1578	43606	Namas	Aušros Vartų g. 16	Registrinis
1579	43616	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių kompleksas	Parko g. 21	Registrinis
1580	43617	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso pirmas korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1581	43618	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso antras korpusas	Parko g. 21	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1582	43619	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso trečias korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1583	43620	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso ketvirtas korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1584	43621	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso penktas korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1585	43622	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso šeštas korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1586	43623	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso septintas korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1587	43624	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso aštuntas korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1588	43625	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso bokštas	Parko g. 21	Registrinis
1589	43626	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso devintas korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1590	43627	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso dešimtas korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1591	43628	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso vienuoliktas korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1592	43629	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso dvyliktas korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1593	43630	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso tryliktas korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1594	43631	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso keturioliktas korpusas	Parko g. 21	Registrinis
1595	43632	Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso pirmas pastatas	Parko g. 21	Registrinis
1596	43690	Namas	Pylimo g. 35	Registrinis
1597	43698	Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso pirmas pastatas	T. Kosciuškos g. 8	Registrinis
1598	43699	Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso antras pastatas	T. Kosciuškos g. 6	Registrinis
1599	43700	Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso trečias pastatas	T. Kosciuškos g. 8A	Registrinis
1600	43701	Namas	Stiklių g. 10	Registrinis
1601	43748	Namų komplekso pirmas namas	S. Skapo g. 5	Registrinis
1602	43749	Namų komplekso antras namas	S. Skapo g. 5A	Registrinis
1603	43750	Namų komplekso trečias namas	S. Skapo g. 5 B	Registrinis
1604	43764	Boguslovo Radvilos rūmų liekanos	Žygimantų g. 3	Registrinis
1605	43828	Vilniaus Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvė	Naujininkų g. 20	Registrinis
1606	43840	Namas	Šv. Stepono g. 18	Registrinis
1607	43845	Pastatas	Bazilijonų g. 3	Registrinis
1608	43846	Namas	Giedraičių g. 27	Registrinis
1609	43847	Namas	Žemaitijos g. 3	Registrinis
1610	43850	Vilniaus Gaono mauzoliejus	Sudervės kel. 28	Valstybės saugomas
1611	43877	Pastatų komplekso pastatas	Islandijos g. 6	Registrinis
1612	43882	Pastatų kompleksas	Pylimo g. 57,57A	Registrinis
1613	43883	Pastatų komplekso namas	Pylimo g. 57	Registrinis
1614	43884	Pastatų komplekso ūkinis pastatas	Pylimo g. 57A	Registrinis
1615	43890	Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio klebonijos pastatas	Antakalnio g. 3	Registrinis
1616	43891	Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio špitolės pastatas	Antakalnio g. 4	Registrinis
1617	43930	Samuilo Holšteino odos fabriko pastatų kompleksas	Paupio g. 28	Registrinis
1618	43931	Samuilo Holšteino odos fabriko pastatų komplekso pirmas pastatas	Paupio g. 28	Registrinis
1619	43932	Samuilo Holšteino odos fabriko pastatų komplekso antro pastato fragmentai	Paupio g. 28	Registrinis
1620	43954	Namų komplekso pirmas namas	Šv. Stepono g. 23	Registrinis
1621	43955	Namų komplekso antras namas	Šv. Stepono g. 23	Registrinis
1622	43956	Namų komplekso trečias namas	Šv. Stepono g. 23	Registrinis
1623	43980	Namų kompleksas	A. Jakšto g. 9	Registrinis
1624	43981	Namų komplekso antras namas	A. Jakšto g. 9A	Registrinis
1625	44011	Namų kompleksas	Pylimo g. 29	Registrinis
1626	44012	Namų komplekso pirmas namas	Pylimo g. 29	Registrinis
1627	44013	Namų komplekso antras namas	Pylimo g. 29	Registrinis
1628	44020	Aleksandro Mušnikovo vilos statinių kompleksas	Povilo Višinskio g. 27	Registrinis
1629	44021	Aleksandro Mušnikovo vilos statinių komplekso vila	Povilo Višinskio g. 27	Registrinis
1630	44022	Aleksandro Mušnikovo vilos statinių komplekso ūkinis pastatas	Povilo Višinskio g. 27	Registrinis
1631	44023	Aleksandro Mušnikovo vilos statinių komplekso ledainė	Povilo Višinskio g. 27	Registrinis
1632	44024	Aleksandro Mušnikovo vilos statinių komplekso tvora ir vartų fragmentas	Povilo Višinskio g. 27	Registrinis
1633	44028	Namų kompleksas	Trakų g. 6	Registrinis
1634	44029	Namų komplekso pirmas namas	Trakų g. 6	Registrinis
1635	44030	Namų komplekso antras namas	Trakų g. 6	Registrinis
1636	44031	Namų komplekso trečias namas	Trakų g. 6	Registrinis
1637	44037	Namas	Užupio g. 5	Registrinis
1638	44038	Namas	Raugyklos g. 5	Registrinis
1639	44089	Namas	Šv. Stepono g. 19	Registrinis
1640	44115	Visų Šventųjų bažnyčios parapijos susirinkimų pastatas	Pylimo g. 50	Registrinis
1641	44162	Pastatų kompleksas	Gedimino pr. 32	Registrinis
1642	44163	Pastatų komplekso namas	Gedimino pr. 32	Registrinis
1643	44164	Pastatų komplekso pastatas	Gedimino pr. 32	Registrinis
1644	44178	Juozapo Tiškevičiaus rūmų ir kitų pastatų kompleksas	Trakų g. 1	Registrinis
1645	44179	Pastatas	Pylimo g. 30	Registrinis
1646	44180	Namas	Pylimo g. 32	Registrinis
1647	44181	Namas	Pylimo g. 34	Registrinis
1648	44192	Pastatas	Aušros Vartų g. 10C	Registrinis
1649	44206	Bogdanovičių namas	Universiteto g. 14	Registrinis
1650	44222	Namas	Klaipėdos g. 4	Registrinis
1651	44223	Namų komplekso pirmas namas	Klaipėdos g. 5A	Registrinis
1652	44224	Namų komplekso antras namas	Klaipėdos g. 5	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1653	44228	Pastatas	Pylimo g. 46	Registrinis
1654	44229	Pastatas	Pylimo g. 44	Registrinis
1655	44230	Pastatas	Pylimo g. 42	Registrinis
1656	44231	Pastatas	Pylimo g. 40	Registrinis
1657	44232	Žydų ligoninės pastatų komplekso pirmas pastatas	Pylimo g. 38	Registrinis
1658	44233	Žydų ligoninės pastatų komplekso antras pastatas	Pylimo g. 38A	Registrinis
1659	44234	Žydų ligoninės pastatų komplekso trečias pastatas	Pylimo g. 38C	Registrinis
1660	44235	Žydų ligoninės pastatų komplekso ketvirtas pastatas	Pylimo g. 38D	Registrinis
1661	44236	Pastatas	Ligoninės g. 3	Registrinis
1662	44237	Pastatas	Ligoninės g. 5	Registrinis
1663	44238	Pastatų kompleksas	Vilniaus g. 28	Registrinis
1664	44239	Pastatų komplekso pirmas pastatas	Vilniaus g. 28	Registrinis
1665	44240	Pastatų komplekso antras pastatas	Vilniaus g. 28	Registrinis
1666	44241	Pastatas	Liejyklos g. 3	Registrinis
1667	44248	Pastatų kompleksas	Bazilijonų g. 12	Registrinis
1668	44249	Namas	Bazilijonų g. 6	Registrinis
1669	44250	Namas	Bazilijonų g. 8	Registrinis
1670	44251	Pastatų komplekso ketvirtas namas	Bazilijonų g. 10A	Registrinis
1671	44252	Pastatų komplekso antras namas	Bazilijonų g. 12	Registrinis
1672	44253	Pastatų komplekso trečias namas	Bazilijonų g. 12	Registrinis
1673	44254	Pastatų komplekso pirmas namas	Bazilijonų g. 14	Registrinis
1674	44255	Pastatų komplekso Homolickių šeimos rezidencijos pastatas	Aušros Vartų g. 21	Registrinis
1675	44259	Namas	Stiklių g. 14	Registrinis
1676	44287	Pastatų kompleksas	M. Daukšos g. 3	Registrinis
1677	44288	Pastatų komplekso pirmas namas	M. Daukšos g. 3	Registrinis
1678	44289	Pastatų komplekso antras namas	M. Daukšos g. 3E	Registrinis
1679	44290	Pastatų komplekso pirmas ūkinis pastatas	M. Daukšos g. 3A	Registrinis
1680	44291	Pastatų komplekso trečias namas	M. Daukšos g. 3D	Registrinis
1681	44292	Pastatų komplekso antras ūkinis pastatas	M. Daukšos g. 3	Registrinis
1682	44294	Pastatas	Tilto g. 9	Registrinis
1683	44296	Namas	Senamiesčio sen., Bokšto g. 18	Registrinis
1684	44380	Namų kompleksas	Pylimo g. 14	Registrinis
1685	44381	Namų komplekso pirmas namas	Pylimo g. 14	Registrinis
1686	44382	Namų komplekso antras namas	Klaipėdos g. 2	Registrinis
1687	44439	Namų kompleksas	Gedimino pr. 46	Registrinis
1688	44440	Namų komplekso pirmas namas	Gedimino pr. 46	Registrinis
1689	44441	Namų komplekso antras namas	Gedimino pr. 48	Registrinis
1690	44459	Vilniaus Didžiosios sinagogos ir mikvių pastato liekanų komplekso mikvių pastato liekanos	Senamiesčio sen., Žydų g. 7	Valstybės saugomas
1691	44729	Namų kompleksas	A. Goštauto g. 4, 5	Registrinis
1692	44733	Namų kompleksas	Varšuvos g. 3, 3A	Registrinis
1693	44741	Namų komplekso pirmas namas	Varšuvos g. 3	Registrinis
1694	44742	Namų komplekso trečias namas	Vasario 16-osios g. 2	Registrinis
1695	44755	Namų komplekso antras namas	Varšuvos g. 3A	Registrinis
1696	44788	Vilniaus Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvės pastatų kompleksas	Didžioji g. 14, 14A	Registrinis
1697	44789	Vilniaus Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvės pastatų komplekso pastatas	Didžioji g. 14A	Registrinis
1698	44841	Aukštųjų Panerių pilkapynas		Registrinis
1699	44926	Namų kompleksas	Subačiaus g. 16	Registrinis
1700	44927	Stepono kalėjimo kanceliarijos pastatas	Panerių g. 12	Registrinis
1701	44928	Namų komplekso pirmas namas	Subačiaus g. 16	Registrinis
1702	44929	Namų komplekso antras namas	Bokšto g. 23	Registrinis
1703	44935	Namas	Kalvarijų g. 18	Registrinis
1704	44936	Namas	Užupio g. 9	Registrinis
1705	45034	Namas	Paupio g. 4	Registrinis
1706	45035	Namas	Pylimo g. 9	Registrinis
1707	4514	Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete trečias papilys, vad. Gedimino kapo kalnu	Senamiesčio sen.,	Paminklas
1708	45185	Vilniaus geležinkelio stoties pastatų kompleksas	Geležinkelio g. 2,6,12,16	Registrinis
1709	45190	Vilniaus geležinkelio stoties pastatų komplekso stoties pastatas	Geležinkelio g. 16	Registrinis
1710	45191	Vilniaus geležinkelio stoties pastatų komplekso administracinis pastatas	Geležinkelio g. 2	Registrinis
1711	45192	Vilniaus geležinkelio stoties pastatų komplekso garvežių depo pastatas	Geležinkelio g. 12	Registrinis
1712	45193	Vilniaus geležinkelio stoties pastatų komplekso pastatas	Geležinkelio g. 6	Registrinis
1713	45209	Pastatas	Tauro g. 12	Registrinis
1714	45320	Namų kompleksas	Pylimo g. 60, 62, 64	Registrinis
1715	45321	Namų komplekso Pirmas namas	Pylimo g. 60	Registrinis
1716	45322	Namų komplekso Antras namas	Pylimo g. 64	Registrinis
1717	45323	Namų komplekso pastatas	Pylimo g. 62	Registrinis
1718	45338	Pastatas	Aukštaičių g. 14	Registrinis
1719	45344	Pastatų kompleksas	Maironio g. 13	Registrinis
1720	45346	Pastatų komplekso pirmas pastatas	Maironio g. 13	Registrinis
1721	45347	Pastatų komplekso antras pastatas	Maironio g. 13	Registrinis
1722	45348	Pastatų komplekso tvora su vartais	Maironio g. 13	Registrinis
1723	45360	Namas	Stiklių g. 5	Registrinis
1724	45362	Nuomojamų namų komplekso Antras nuomojamas namas	J. Basanavičiaus g. 16A	Valstybės saugomas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1725	45365	Parako sandėlio pastatas	Olandų g. 21A	Registrinis
1726	45384	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso karo inžinieriaus generolo-majoro Vladimiro Bykovskio šeimos koplyčia-mauzoliejus	Karių Kapų g.	Registrinis
1727	45387	Namų kompleksas	Gedimino pr. 2, 2A	Registrinis
1728	45388	Namų komplekso pirmas namas	Gedimino pr. 2	Registrinis
1729	45389	Namų komplekso antras namas	Gedimino pr. 2A	Registrinis
1730	45390	Namų komplekso trečias namas	Odminių g. 1	Registrinis
1731	45391	Namas	J. Basanavičiaus g. 6	Registrinis
1732	45405	Pastatas	Dominikonų g. 4	Registrinis
1733	45406	Brolių Mozerių mezginių fabriko administracinis pastatas	Pramonės g. 49C	Registrinis
1734	45407	Pastatas	A. Vivulskio g. 6	Registrinis
1735	45408	Pastatų kompleksas	T. Vrublevskio g. 6, 6A, 6B	Registrinis
1736	45409	Pastatų komplekso pastatas	T. Vrublevskio g. 6	Registrinis
1737	45410	Pastatų komplekso pirmas namas	T. Vrublevskio g. 6A	Registrinis
1738	45411	Pastatų komplekso antras namas	T. Vrublevskio g. 6B	Registrinis
1739	45773	Namas	Lvivo g. 56	Registrinis
1740	45777	Namas	Žvirgždyno g. 4	Registrinis
1741	45778	Vilniaus elektrinės darbuotojų namas	Rinktinės g. 4	Registrinis
1742	45779	Vilniaus pašto darbuotojų namų kompleksas	Antakalnio g. 16,16A,18	Registrinis
1743	45780	Vilniaus pašto darbuotojų namų komplekso pirmas namas	Antakalnio g. 16	Registrinis
1744	45781	Vilniaus pašto darbuotojų namų komplekso antras namas	Antakalnio g. 16A	Registrinis
1745	45782	Vilniaus pašto darbuotojų namų komplekso trečias namas	Antakalnio g. 18	Registrinis
1746	45783	Vilniaus pašto darbuotojų namų komplekso ketvirtas namas	Antakalnio g. 18A	Registrinis
1747	45784	Vilniaus pašto darbuotojų namų komplekso penktas namas	Antakalnio g. 18B	Registrinis
1748	45785	Vilniaus pašto darbuotojų namų komplekso šeštas namas	Antakalnio g. 18C	Registrinis
1749	45853	Geležinkeliečių kultūros rūmai	Kauno g. 5	Registrinis
1750	45945	Namas	Kaštonų g. 2	Registrinis
1751	45955	Namų kompleksas	Aušros Vartų g. 18	Registrinis
1752	46052	Namų komplekso pirmas namas	Aušros Vartų g. 18	Registrinis
1753	46061	Namų komplekso antras namas	Aušros Vartų g. 18	Registrinis
1754	46062	Namų komplekso trečias namas	Aušros Vartų g. 18	Registrinis
1755	46168	Namas	Aukštaičių g. 17	Registrinis
1756	46235	Namas	Aukštaičių g. 15	Registrinis
1757	46236	Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	A. Vienuolio g. 1	Registrinis
1758	46283	Namas	Užupio g. 27	Registrinis
1759	46402	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso pirmas rūsys	Birutės g. 1	Registrinis
1760	46405	Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso antras rūsys	Birutės g. 1	Registrinis
1761	46412	Spaudos rūmų fasadas	Laisvės pr. 60	Registrinis
1762	46466	Namų kompleksas	Giedraičių g. 11	Registrinis
1763	46467	Namų komplekso pirmas namas	Giedraičių g. 11	Registrinis
1764	46468	Namų komplekso antras namas	Giedraičių g. 11	Registrinis
1765	46469	Pirmojo Vilniaus planetariumo pastatas	J. Basanavičiaus g. 4	Registrinis
1766	46514	Pastatas	Tilto g. 11	Registrinis
1767	46524	Namas	M. K. Čiurlionio g. 2	Registrinis
1768	46525	Namų kompleksas	Paupio g. 17	Registrinis
1769	46526	Namų komplekso pirmas namas	Paupio g. 17	Registrinis
1770	46527	Namų komplekso antras namas	Paupio g. 17	Registrinis
1771	46528	Namų komplekso trečias namas	Paupio g. 17	Registrinis
1772	46529	Namų kompleksas	J. Basanavičiaus g. 38	Registrinis
1773	46530	Namų komplekso pirmas namas	J. Basanavičiaus g. 38	Registrinis
1774	46531	Namų komplekso antras namas	J. Basanavičiaus g. 38	Registrinis
1775	46668	Vilniaus totorių ir karaimų kapų bei antkapių komplekso karaimų tautosakininko Abraomo Šišmano kapas	Ilgalaukio g.	Registrinis
1776	46670	Vilniaus marijavitų senosios kapinės	Ilgalaukio g.	Registrinis
1777	46671	Vilniaus m. Pylimo, Pamėnkalnio gatvių skveras	P. Cvirkos a.	Registrinis
1778	46698	Pastatų kompleksas	Gervėčių g. 9	Registrinis
1779	46699	Pastatų komplekso namas	Gervėčių g. 9	Registrinis
1780	46700	Pastatų komplekso ūkinis pastatas	Gervėčių g. 9	Registrinis
1781	46722	Vilniaus totorių ir karaimų kapų bei antkapių kompleksas	Ilgalaukio g.	Registrinis
1782	46846	Namas	Krivių g. 50	Registrinis
1783	46849	Žydų prieglaudos pastatų kompleksas	Pamėnkalnio g. 11	Registrinis
1784	46850	Žydų prieglaudos pastatų komplekso prieglaudos pastatas	Pamėnkalnio g. 11	Registrinis
1785	46851	Žydų prieglaudos pastatų komplekso kloizo pastatas	Pamėnkalnio g. 11	Registrinis
1786	46857	Namas	M. K. Čiurlionio g. 15	Registrinis
1787	46858	Namas	A. Kojelavičiaus g. 133	Registrinis
1788	46881	Pastatų kompleksas	Islandijos g. 4, 6	Registrinis
1789	46882	Pastatų komplekso namas	Islandijos g. 4	Registrinis
1790	46883	Namas	S. Moniuškos g. 10A	Registrinis
1791	46998	Talmud-Tora draugijos ir Vilniaus geto kalėjimo pastatas	Lydos g. 3	Registrinis
1792	46999	Pastatų kompleksas	Subačiaus g. 9, 9A	Registrinis
1793	47000	Pastatų komplekso pirmas pastatas	Subačiaus g. 9	Registrinis
1794	47001	Pastatų komplekso antras pastatas	Subačiaus g. 9A	Registrinis
1795	47103	Vilniaus Šv. Arkangelo Mykolo cerkvės pastatų kompleksas	Kalvarijų g. 63, 65, 67	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1796	47104	Vilniaus Šv. Arkangelo Mykolo cerkvės pastatų komplekso Šv. Arkangelo Mykolo cerkvė	Kalvarijų g. 65	Registrinis
1797	47105	Vilniaus Šv. Arkangelo Mykolo cerkvės pastatų komplekso pirmas pastatas	Kalvarijų g. 67	Registrinis
1798	47106	Vilniaus Šv. Arkangelo Mykolo cerkvės pastatų komplekso antras pastatas	Kalvarijų g. 63	Registrinis
1799	47109	Namas	Tilto g. 13	Registrinis
1800	47110	Namas	Pamėnkalnio g. 6	Registrinis
1801	47197	Namas	Lvivo g. 17B	Registrinis
1802	47212	Namas	Gervėčių g. 6	Registrinis
1803	47218	Namas	Krokuvos g. 59	Registrinis
1804	47343	Vilniaus šokolado fabriko „Viktorija“ pastatų komplekso pirmas pastatas	Mindaugo g. 19	Registrinis
1805	47412	Namų kompleksas	Sodų g. 8	Registrinis
1806	47413	Namų komplekso pirmas namas	Sodų g. 8	Registrinis
1807	47414	Namų komplekso antras namas	Sodų g. 8	Registrinis
1808	47420	Vilniaus šokolado fabriko „Viktorija“ pastatų kompleksas	Mindaugo g. 19	Registrinis
1809	47421	Vilniaus šokolado fabriko „Viktorija“ pastatų komplekso antras pastatas	Šaltinių g. 3	Registrinis
1810	47478	Žydų ligoninės pastatų kompleksas	Pylimo g. 38	Registrinis
1811	47489	Kultūros veikėjo, muzikos pedagogo Antano Krutulio kapas	Ąžuolyno g.	Registrinis
1812	47504	Namų kompleksas	Mindaugo g. 32	Registrinis
1813	47505	Namų komplekso pirmas namas	Mindaugo g. 32	Registrinis
1814	47506	Namų komplekso antras namas	Jono Jablonskio g. 4	Registrinis
1815	47507	Plataus vartojimo elektrotechnikos gaminių gamyklos darbuotojų gyvenamasis namas	Savanorių pr. 11	Registrinis
1816	47508	Namas	P. Vileišio g. 6	Registrinis
1817	47510	Namų kompleksas	Klaipėdos g. 5	Registrinis
1818	47529	Mergaičių prieglaudos pastatas	Pylimo g. 52	Registrinis
1819	47544	Koščicų rūmų pastatų kompleksas	Visų Šventųjų g. 9	Registrinis
1820	47545	Koščicų rūmų pastatų komplekso pastatas	Pylimo g. 56	Registrinis
1821	47580	Pastatas	Aušros Vartų g. 12	Registrinis
1822	47585	Pastatų kompleksas	A. Vivulskio g. 4	Registrinis
1823	47586	Pastatų komplekso namas	A. Vivulskio g. 4	Registrinis
1824	47587	Pastatų komplekso arklidės-vežiminės pastatas	A. Vivulskio g. 4	Registrinis
1825	47588	Pastatų komplekso ūkinis pastatas	A. Vivulskio g. 4	Registrinis
1826	47589	Pastatas	Vilniaus g. 41A	Registrinis
1827	47591	Namas	Baltasis skg. 7	Registrinis
1828	47598	Namas	Kalvarijų g. 37	Registrinis
1829	47599	Namų kompleksas	Lvivo g. 17	Registrinis
1830	47600	Namų komplekso pirmas namas	Kalvarijų g. 21	Registrinis
1831	47601	Namų komplekso antras namas	Lvivo g. 17	Registrinis
1832	47602	Namų komplekso trečias namas	Lvivo g. 17A	Registrinis
1833	47680	Pastatų kompleksas	Gedimino pr. 15	Registrinis
1834	47681	Pastatų komplekso pirmas pastatas	Gedimino pr. 15	Registrinis
1835	47682	Pastatų komplekso antras pastatas	Gedimino pr. 15b	Registrinis
1836	47699	Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso antras administracinis pastatas	Lukiškių skg.	Registrinis
1837	47803	Namas	Šv. Stepono g. 25	Registrinis
1838	47823	Namas	Kalvarijų g. 28	Registrinis
1839	47824	Namas	Dominikonų g. 16	Registrinis
1840	47825	Vilniaus krašto vaikų globos namų pastatų kompleksas	Pauliaus Širvio g. 5	Registrinis
1841	47826	Vilniaus krašto vaikų globos namų pastatų komplekso pirmas pastatas	Pauliaus Širvio g. 5	Registrinis
1842	47827	Vilniaus krašto vaikų globos namų pastatų komplekso antras pastatas	Pauliaus Širvio g. 5	Registrinis
1843	47854	Nuomojamų namų kompleksas	M. Daukšos g. 2	Registrinis
1844	47855	Nuomojamų namų komplekso pirmas namas	M. Daukšos g. 2	Registrinis
1845	47856	Nuomojamų namų komplekso antras namas	M. Daukšos g. 2A	Registrinis
1846	47857	Nuomojamų namų komplekso trečias namas	Šv. Dvasios g. 4	Registrinis
1847	47858	Nuomojamų namų komplekso ketvirtas namas	M. Daukšos g. 4	Registrinis
1848	47898	Pastatas	Didžioji g. 22	Registrinis
1849	47917	Namas	Kalvarijų g. 70	Registrinis
1850	47988	Drabužių siuvyklos „Lelija” pastatas	Panerių g. 43	Registrinis
1851	48097	Nuomojamasis namas	Sodų g. 23	Registrinis
1852	48104	Namų komplekso, vad. Bajorų viešbučiu, pietų namas	Literatų g. 9B	Registrinis
1853	48149	Namas	Subačiaus g. 89	Registrinis
1854	48150	Namų kompleksas	Šv. Stepono g. 20	Registrinis
1855	48151	Namų komplekso pirmas namas	Šv. Stepono g. 20	Registrinis
1856	48152	Namų komplekso antras namas	Šv. Stepono g. 20A	Registrinis
1857	48153	Namų komplekso trečias namas	Šv. Stepono g. 20B	Registrinis
1858	48155	Namų kompleksas	Pušų g. 1,3	Registrinis
1859	48157	Namas	Baltasis skg. 10	Registrinis
1860	48185	Vilniaus bazilijonų vienuolyno arklidės-vežiminės pastatas	Arklių g. 18C	Registrinis
1861	48186	Vilniaus bazilijonų vienuolyno bravoro pastatas	Arklių g. 18	Registrinis
1862	48187	Stačiatikių seminarijos ligoninės pastatas	Arklių g. 18D	Registrinis
1863	48225	Namas	L. Sapiegos g. 9	Registrinis
1864	48226	Pastatas	A. Vivulskio g. 5	Registrinis
1865	48227	Pastatas	Žygimanto Liauksmino g. 4	Registrinis
1866	48322	Namas	Krivių g. 47	Registrinis
1867	48433	Namas	Stiklių g. 20	Registrinis

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1868	48437	Namas	T. Vrublevskio g. 4	Registrinis
1869	48439	Namas	S. Skapo g. 3	Registrinis
1870	48460	Namas	Verkių sen., Kalvarijų g. 335	Registrinis
1871	48482	Nuomojamųjų namų kompleksas	J. Basanavičiaus g. 20,22,22A	Registrinis
1872	48483	Nuomojamųjų namų komplekso pirmas namas	J. Basanavičiaus g. 20	Registrinis
1873	48484	Nuomojamųjų namų komplekso antras namas	J. Basanavičiaus g. 22A	Registrinis
1874	48485	Nuomojamųjų namų komplekso trečio namo fasadas	J. Basanavičiaus g. 22	Registrinis
1875	48594	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Konstantino Goljevskio koplyčia	Karių Kapų g.	Registrinis
1876	48643	Pastatas	J. Basanavičiaus g. 28	Registrinis
1877	48645	Prieplaukos pastato liekanos	T. Kosciuškos g. 4	Registrinis
1878	48686	Namų kompleksas	Subačiaus g. 10	Registrinis
1879	48687	Namų komplekso pirmas namas	Subačiaus g. 10	Registrinis
1880	48688	Namų komplekso antras namas	Subačiaus g. 10	Registrinis
1881	48689	Namų komplekso trečias namas	Subačiaus g. 10	Registrinis
1882	48690	Namų komplekso pastatas	Subačiaus g. 10	Registrinis
1883	48691	Namas	S. Konarskio g. 1	Registrinis
1884	48740	Užusienio piliakalnis	Naujininkų sen.,	Registrinis
1885	48741	Užusienio piliakalnis II, vad. Pilaite	Naujininkų sen.,	Registrinis
1886	48742	Namas	A. Strazdelio g. 4	Registrinis
1887	48795	Administracijos pastatas	Vinkšnų g. 6	Registrinis
1888	48814	Namas	Geležinkelio g. 3	Registrinis
1889	48835	Namas	A. Domaševičiaus g. 7	Registrinis
1890	48841	Namas	Kęstučio g. 31	Registrinis
1891	48848	Namas	A. Mickevičiaus g. 19	Registrinis
1892	48865	Namų kompleksas	Antakalnio g. 24A	Registrinis
1893	48866	Namų komplekso pirmas namas	Antakalnio g. 24A	Registrinis
1894	48867	Namų komplekso antras namas	Antakalnio g. 24A	Registrinis
1895	48868	Namas	Turgelių g. 8	Registrinis
1896	49014	Namas	Liepkalnio g. 3	Registrinis
1897	49018	Namų kompleksas	Tilto g. 33,33B	Registrinis
1898	49019	Namų komplekso pirmas namas	Tilto g. 33B	Registrinis
1899	49020	Namų komplekso antras namas	Tilto g. 33	Registrinis
1900	49023	Namas	Gedimino pr. 45	Registrinis
1901	49024	Pastatas	Radvilų g. 5	Registrinis
1902	49025	Aukštųjų Panerių sodybvietė		Registrinis
1903	49049	Namų kompleksas	Šv. Mykolo g. 4	Registrinis
1904	49050	Namų komplekso Pirmas namas	Šv. Mykolo g. 4	Registrinis
1905	49051	Namų komplekso Antras namas	Šv. Mykolo g. 4	Registrinis
1906	49085	Geršono Bernikerio ir Giršos Sinajaus namas	K. Kalinausko g. 10	Registrinis
1907	49086	Legrandų šeimos namas	J. Jasinskio g. 1	Registrinis
1908	49229	Kareivinių pastatas	S. Žukausko g. 15	Registrinis
1909	49231	Mokyklos pastatas	T. Ševčenkos g. 17	Registrinis
1910	49233	Namas	Aušros Vartų g. 27	Registrinis
1911	49234	Pastatų kompleksas	Antakalnio g. 29,31	Registrinis
1912	49235	Pastatų komplekso mokyklos pastatas	Antakalnio g. 29	Registrinis
1913	49236	Pastatų komplekso antras pastatas	Antakalnio g. 31	Registrinis
1914	49238	Namas	Aušros Vartų g. 25	Registrinis
1915	49239	Pastatas	Pakalnės g. 13	Registrinis
1916	49278	Lietuvos kooperatyvų sąjungos administracinis pastatas	Gedimino pr. 28	Registrinis
1917	49279	Namas	Pamėnkalnio g. 40	Registrinis
1918	49348	Kareivinių namas	Žygio g. 20	Registrinis
1919	49349	Namas	K. Kalinausko g. 16	Registrinis
1920	49350	Namas	Giedraičių g. 24	Registrinis
1921	49351	Vila, vad. Žavingoji	Pašvaistės g. 7	Registrinis
1922	49352	Vila	Pašvaistės g. 5	Registrinis
1923	49404	Namas	Kenos g. 6	Registrinis
1924	49440	Namų kompleksas	Giedraičių g. 32	Registrinis
1925	49441	Namų komplekso pirmas namas	Giedraičių g. 32	Registrinis
1926	49442	Namų komplekso antras namas	Giedraičių g. 32	Registrinis
1927	49448	Namas	Pavilnio g. 31	Registrinis
1928	5	Nuomojamas namas	Kaštonų g. 3, 5	Registrinis
1929	530	Namas	Senamiesčio sen., Karmelitų g. 5	Valstybės saugomas
1930	5645	Pilaitės piliavietė	Pilaitės k.,	Valstybės saugomas
1931	574	Namas	Bokšto g. 3	Registrinis
1932	642	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių kompleksas	Katedros a. 2, 3, 4	Paminklas
1933	643	Benediktinių vienuolyno ansamblis	Vilniaus g. 30	Paminklas
1934	644	Mažieji Radvilų rūmai	Vilniaus g. 41	Paminklas
1935	645	Kapitulos namas	Senamiesčio sen., Pilies g. 3	Valstybės saugomas
1936	646	Namas, vad. Kapitulos namais	Senamiesčio sen., Pilies g. 4	Paminklas
1937	647	Namas	Pilies g. 5	Valstybės saugomas
1938	648	Namas	Pilies g. 6	Paminklas
1939	649	Namas	Senamiesčio sen., Pilies g. 7	Valstybės saugomas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.)	Statusas
1940	650	Namas	Senamiesčio sen., Pilies g. 8	Valstybės saugomas
1941	652	Statinių kompleksas	Pilies g. 10	Registrinis
1942	664	Vilniaus piliakalnis su papiliais ir gyvenviete	Senamiesčio sen.,	Paminklas
1943	669	Namas	Pilies g. 14	Registrinis
1944	671	Pastatas	Senamiesčio sen., Pilies g. 24	Valstybės saugomas
1945	673	Viktorijos namas	Senamiesčio sen., Pilies g. 32	Valstybės saugomas
1946	674	Rūmai, vad. Pacų	Senamiesčio sen., Didžioji g. 7, 9	Valstybės saugomas
1947	675	Pastatas	Senamiesčio sen., Pilies g. 38	Valstybės saugomas
1948	676	Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, rūmai	Didžioji g. 4	Paminklas
1949	677	Trinitorių namas	Didžioji g. 27	Valstybės saugomas
1950	678	Vilniaus rotušė	Senamiesčio sen., Didžioji g. 31	Paminklas
1951	679	Pirklių gildijos namas	Didžioji g. 24	Paminklas
1952	7370	S. Moniuškos paminklas	Vilniaus g.	Valstybės saugomas
1953	7426	Žemaitės paminklas	Gedimino pr.	Registrinis
1954	744	Rūmai, vad. Abramavičių	Didžioji g. 36	Valstybės saugomas
1955	7448	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso visuomenės veikėjo Juzefo Montvilos kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
1956	7449	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso visuomenės ir kultūros veikėjo Tado Vrublevskio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
1957	745	Namas	Senamiesčio sen., Aušros Vartų g. 13	Valstybės saugomas
1958	7450	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
1959	7451	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso istoriko Joachimo Lelevelio kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
1960	746	Pastatas	Aušros Vartų g. 8	Valstybės saugomas
1961	747	Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblis	Aušros Vartų g. 10	Paminklas
1962	748	Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblis	Aušros Vartų g. 12	Paminklas
1963	749	Šv. Mikalojaus bažnyčios kompleksas	Šv. Mikalojaus g. 4	Paminklas
1964	750	Rūmai, vad. de Reusų	S. Daukanto a. 2	Valstybės saugomas
1965	751	Vilniaus reprezentacinis statinių kompleksas	Senamiesčio sen., S. Daukanto a. 3	Paminklas
1966	753	Pociejų namas	Vokiečių g. 8	Valstybės saugomas
1967	7534	Adomo Mickevičiaus paminklinio komplekso bareljefinės plokštės	Maironio g.	Registrinis
1968	7535	J. Montvilos paminklas	Trakų g.	Valstybės saugomas
1969	754	Namas	Senamiesčio sen., Vokiečių g. 16	Valstybės saugomas
1970	755	Fitinhofų rūmai	Vokiečių g. 28	Registrinis
1971	756	Verkių dvaro sodyba	Žaliųjų Ežerų g.	Paminklas
1972	758	Namas	Senamiesčio sen., Rūdninkų g. 10	Valstybės saugomas
1973	759	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso Viešpaties Jėzaus trinitorių bažnyčia	Antakalnio sen., Antakalnio g. 27	Paminklas
1974	760	Pacų rūmai	Senamiesčio sen., Šv. Jono g. 3	Valstybės saugomas
1975	763	Chemijos kolegijos rūmai	A. Volano g. 2	Valstybės saugomas
1976	766	Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblis	Maironio g. 6, 8, 10	Paminklas
1977	767	Namas su galerija	Tilto g. 10	Valstybės saugomas
1978	768	Juozapo Tiškevičiaus rūmų ir kitų pastatų komplekso rūmai	Trakų g. 1	Valstybės saugomas
1979	769	Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblis	Trakų g. 9	Paminklas
1980	770	Vilniaus universiteto pastatų kompleksas	Universiteto g. 3	Paminklas
1981	771	Bžostovskių rūmų pastatų komplekso Bžostovskių rūmai	Senamiesčio sen., Universiteto g. 2	Valstybės saugomas
1982	772	Alumnato pastatas	Universiteto g. 4	Valstybės saugomas
1983	773	Namas	Senamiesčio sen., Šv. Kazimiero g.3	Valstybės saugomas
1984	781	Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete antras papilys, vad. Stalo kalnu	Senamiesčio sen.,	Paminklas
1985	815	Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansamblis	Visų Šventųjų g. 1	Paminklas
1986	8189	Paveikslas "Šv. Jonas Nepomukas" su aptaisu	Aušros Vartų g. 12	Registrinis
1987	8292	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso tapytojo Juozapo Balzukevičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
1988	8295	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso gydytojo Rafalo Radzivilovičiaus kapas	Rasų g.	Valstybės saugomas
1989	8322	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso F. Šomkienės antkapis	Saulės g.	Valstybės saugomas
1990	884	Antavilių dvaro sodybos fragmentai	Antavilių g.	Registrinis
1991	903	Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentai	Naujanerių Sodų 1-oji g. 10, 12	Registrinis
1992	914	Pilaitės dvaro sodyba	Piliakalnio g. 6	Registrinis
1993	95	Namas	Karmelitų g. 4	Valstybės saugomas

VILNIAUS MIESTO KVARTERO GEOLOGINIS ŽEMĖLAPIS M 1:10 000

VĖLYVASIS LEDYNMETIS ir HOLOCENAS

Technogeniniai dariniai:

- t(d) IV — dirbtinių šlaitų (sankasų, pylimų, iškasų)
- t IV — išlygintų vietų

Šlaitų nuogulos (deliuvis)

- a/d IV — a-glaciokarstinių dubių šlaitų b- glaciokarstinių dubių dugno
- d III-IV — erozinių ir akumuliacinių šlaitų
- d (gr) IV — aktyvių griovų šlaitų
- s,d IV — soliflukcinisi-deliuviniai dariniai
- s IV — soliflukcinės nuogulos (raguvų, griovų dugno nuogulos)
- b(a) IV — aukštapelkių nuogulos (durpės)
- b(t) IV — tarpinių pelkių nuogulos (durpės)
- b(ž) IV — žemapelkių nuogulos (durpės)
- b IV — nenustatyto tipo pelkių nuogulos (durpės)
- l IV — ežerinės (limninės) nuosėdos
- l(1) IV — I limninės terasos nuosėdos
- l(2) III — II limninės terasos nuosėdos
- l(3) III — III limninės terasos nuosėdos

Upių nuogulos (aliuvis):

- a IV — aliuvio nuogulos (nesuskirstytos)
- a(s) IV — salpinės terasos aliuvio nuogulos
- a(1) IV — I viršsalpinės terasos aliuvio nuogulos
- a(2) IV — II viršsalpinės terasos aliuvio nuogulos
- a(3) III bl — III viršsalpinės terasos aliuvio nuogulos
- a(4) III bl — IV viršsalpinės terasos aliuvio nuogulos
- p III-IV — proliuvio nuogulos

Eolinės nuogulos

- v IV — Eolinės nuogulos (holocenas)
- v III-IV — Eolinės nuogulos (vėlyvasis ledynmetis)

VIDURINIS PLEISTOCENAS (skirsnis)

ŽEIMENA, ledynmetis, pakopa/svita
MEDININKAI, kriostadialas

- lg II md — limnoglacialinės nuogulos
- f II md — fliuvioglacialinės nuogulos
- lg(eg) II md — ledo ertmių ir protirpų limnoglacialinės nuogulos
- ft II md — kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai
- gt II md — kraštinė monolitinė ir skeldiška morena
- g II md — pagrindinė monolitinė ir skeldiška morena

VIRŠUTINIS PLEISTOCENAS

VIRŠUTINIS NEMUNAS, ledynmetis/svita
GRŪDA, stadija /posvitė

Neries, Vilnios ir Vokės fliuvioglacialinių viršsalpinių terasų nuogulos:

- f(5) III gr — V
- f(6) III gr — VI
- f(7) III gr — VII
- f(8) III gr — VIII
- f(9) III gr — IX
- f(s) III gr — fliuvioglacialinės zandrų nuogulos
- f(t) III gr — fliuvioglacialinės terasų nuogulos
- f III gr — fliuvioglacialinės nuogulos (neskirstytos)
- lg III gr — limnoglacialinės nuogulos
- lg(k) III gr, lg(ks) III gr — keimų, keiminių terasų nuogulos
- f(o) III gr — ozų nuogulos
- f(k, kt, eg) III gr — keimų, keiminių terasų ledo plyšių nuogulos (fliuvioglacialinės)
- ft III gr — kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai
- gt III gr — kraštiniai glacialiniai dariniai (morena)
- g III gr — pagrindinės morenos glacialiniai dariniai

VIDURINIS ir APATINIS NEMUNAS, (termostadialai) neskirstyta

- l III nm 2 — ežerinės nuosėdos

LITOLOGINĖ LEGENDA

- Rieduliai
- Žvirgždas-gargždas
- Gargždo-žvirgždo nuogulos
- Žvirgždingas smėlis
- smėlis įvairus
- smėlis vidutinis
- smėlis smulkutis-smulkus
- smėlis smulkus-smulkutis
- smėlis smulkutis
- smėlis aleuritingas
- smėlis molingas
- smėlis aleuritingas-molingas
- aleuritas
- molis
- varvinis molis
- aleuritas smėlingas
- aleuritas molingas
- molis aleuritingas
- molis aleuritingas-smėlingas
- molingas smėlis su retu žvirgždu
- moreninis priesmėlis, priemolis (morena)
- aukštapelkių durpės
- tarpinio tipo pelkių durpės
- žemapelkių durpės
- nenustatyto tipo pelkių durpės
- durpingas smėlis
- sapropelis
- sapropelingas smėlis
- smėlingas dumblas
- technogeninės nuogulos

DUOMENŲ ŠALTINIS: Lietuvos geologijos tarnyba, projekto "Vilniaus miesto inžinerinių geologinių duomenų bazės sudarymas" skaitmeniniai duomenys. Projekto autorė R.Guobytė, proj. atsakingoji vykdytoja S.Stankevičiūtė.

8 GRAFINĖ DALIS

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VILNIAUS MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-19 Nr. 1-1491
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Benkunskas, Vilniaus miesto savivaldybės Meras
Sertifikatas išduotas	VALDAS BENKUNSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-19 16:15:05 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-19 16:15:07 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-14 16:35:16 – 2027-04-14 16:35:16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-19 16:27:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-19 16:27:48 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“