| | |
|---|---|
| **Statytojo (užsakovo) pavadinimas** | **UAB "Rinvest"**, Pamiškės g. 2B, Miškinių k., LT-21119 Trakų r.<br>Tel. +37061276769, el. paštas: info@rinvest.lt |
| **Dokumentą rengusio projektuotojo pavadinimas** | **UAB "Eventus Pro"** į.k. 300591759<br>Gvazdikų g. 4, LT – 10105 Vilnius,<br>Tel. +370 5 2123075, el. paštas: info@eventuspro.lt |
| **Statinio projekto pavadinimas** | **Daugiabučių gyvenamųjų namų, Mozūriškių g. 2, Vilniuje, statybos projektas** |
| **Statinio projekto Nr.** | **Z2023-03-14-MOZ-SID** |
| **Statinio projekto etapas** | **PP (Projektiniai pasiūlymai)** |
| **Statinio (statinių) pavadinimas** | **Daugiabučiai gyvenamieji pastatai** |
| **Bylos (segtuvo) žymuo** | **SA** |
| **Bylos (segtuvo) laidos Nr.** | 0 |
| **Bylos (segtuvo) išleidimo data** | 2025 03 31 |
| | V. Pavardė, atestato Nr. |
| **UAB "Eventus Pro" direktorius, architektas** | Sigitas Sparnaitis |
| **Projekto vadovas** | Vaidotas Gelžinis A1340 |
| **Architektai** | Ieva Leinartaitė – Gerliakienė A1825<br>Tomas Židžiūnas<br>Vytenis Gerliakas |



Daugiabučių gyvenamųjų namų, Mozūriškių g. 2, Vilniuje, statybos projektas

Projektinių pasiūlymų (PP) bylos

# TURINYS


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis | 3-12 |
| 2. | Aiškinamasis raštas | 13-39 |
| 3. | Bendrieji statinių rodikliai | 40-42 |
| 4. | Sklypo plano brėžiniai | 43-46 |
| 5. | Architektūriniai brėžiniai | 47-53 |
| 6. | Vaizdinė medžiaga | 54-56 |
| 7. | Detalaus plano tvirtinimas, aiškinamasis raštas, sprendiniai | 57-80 |

Forma patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės
mero
20 m. d.
potvarkio Nr.

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

_____
(parašas)
20___m._____d.

# PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

20 m.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Daugiabučių gyvenamųjų namų, Mozūriškių g. 2, Vilniuje, statybos projektas
2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

| | | |
|---|---|---|
| 2.1. | užstatymo tipas | Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023-02-21 sprendimu Nr. K-VT-13-22-506 patvirtinto „Žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) apie 2,25 ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu“ TPDR Reg. Nr. T00088865 sprendiniais |
| 2.2. | užstatymo tankis | |
| 2.3. | užstatymo intensyvumas | |
| 2.4. | aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus | |
| 2.5. | maksimali absoliutinė altitudė (m) | |
| 2.6. | aukštų skaičius (nuo–iki) | |
| 2.7. | priklausomų želdynų plotas | |
| P | automobilių stovėjimo vietų skaičius | Privalomas automobilių stovėjimo vietas projektuoti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“ bei 2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos tvirtinimo“. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu „Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planu“ ir skatinant judėjimą mieste alternatyviomis priemonėmis, rekomenduojama didinti dviračių stovėjimo vietų skaičių - mažiausiai 1 vieta 2-3 butams, ir mažiausiai 10-iai proc. darbuotojų. Aikštelėse numatyti įrengti dviračių įkrovimui prieigas ir dviračių stovėjimo vietų apdengimą. |
| 2.9. | esamų medžių įvertinimas, taksacija | Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų (jei planuojami statiniai bei pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizacija su medžių vertės gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimu.<br>Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“). Informaciją, kurie želdiniai yra saugotini rasite 2008 m. kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 206. Grafinę ir tekstinę informaciją pateikti vadovaujantis pateiktu grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir inventorizacijos lentelės pavyzdžiu „Grafinis/ informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“. Darbus gali atlikti kvalifikaciją inventorizuoti medžius ir vertinti jų būklę turintis specialistas.<br>Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais – kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m2 krūmų masyvo plotui (jei sodinami 40-60 cm sodinukai, 2-4 vnt./m2 tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies).<br>**Identifikuotus vertingus želdinius siekti išsaugoti ir integruoti į sklypo sprendinius. Jei numatomi kirtimai, pagrįsti būtinybę projektu šalinti medžius, 40 cm diametro ir brandesni medžiai gali būti siūlomi šalinti tik išimtiniais atvejais.** |

3. Kiti reikalavimai

| | | |
|---|---|---|
| 3.1. | architektūrinės išraiškos priemonės:<br>medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis | Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Pastatas savo tūriu, fasado kompozicija privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti šiuolaikiški savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti miestovaizdžio charakterį. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį; pastatų architektūrinė išraiška turi |

| | | |
|---|---|---|
| | | būti kontekstuali aplinkai. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, naudojimą; nurodyti fasadų apdailai parinktas medžiagas. Saugoti, neužgožti, neardyti ir architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti susiformavusį kraštovaizdį – reljefą, želdynus ir želdinius. Projektiniuose pasiūlymuose pagrįsti sprendinių atitikimą architektūros kokybės kriterijams (LR Architektūros įstatymo 11 straip.). Formuojant naujų kvartalų urbanistinę struktūrą ar papildant esamus kvartalus naujais pastatais, diegiami **perimetriniam užstatymui** būdingi principai:<br>*pastatais, želdiniais ir gerbūvio elementais atskiriamos viešos (gatvių, aikščių, skverų,) erdvės nuo privačių kiemo erdvių;<br>*pastatai statomi pagal gatvės erdvę formuojančias užstatymo linijas, į gatvės erdvę išsikišantys, atramomis neparemti pastatų elementai – erkeriai, balkonai, stogeliai formuoja gyvas ir dinamiškas gatvių perspektyvas;<br>*privatus kiemai ir erdvės formuojami fiziniais ar emociniais barjerais kuriant konkrečiai bendruomenei priklausančių erdvių ribas su akcentuojamais patekimais, skatinant šias erdves naudojančios bendruomenės įsitraukimą į erdvės priežiūrą ir kontrolę. Atsižvelgiant į pateiktą eskizą, rekomenduojame formuoti aiškiau išreikštas kiemų erdves sklypo šiaurinėje ir pietinėje dalyse. Svarstyti pasukti centre esančius pastatus, tarp jų centrinėje sklypo dalyje įterpiant pėsčiųjų jungtį, tarp sklypą formuojančių Mozūriškių ir Sidartonių gatvių<br>*planuoti patekimus į pastatų gyvenamąsias patalpas iš sklypą formuojančių gatvių, numatant kitokius sprendinius, juos pagrįsti. |
| 3.2. | reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui | Parengti profesionalius žemės sklypo sutvarkymo ir apželdinimo sprendinius. Rekomenduojama, kad šiuos sprendinius rengtų Aplinkos ministerijos atestuotas Želdynų projektų rengimo vadovas.<br>Projektinių pasiūlymų sprendiniuose akcentuoti būsimų sprendinių įtaką vietos kraštovaizdžiui, sklypo ir gretimos aplinkos ekologinei būklei, susiklosčiusiems socialiniams veiksniams, įvertinti kaip funkcionuos jungtys su gretimybėmis. Įvertinti želdynų ir žaliųjų jungčių, viešų erdvių struktūras sklype ir susisiekimo koridoriuose, suplanuoti funkcionalius pėsčiųjų ryšius su gretimomis teritorijomis – akcentuoti pėsčiųjų srautus, jungti viešąsias erdves su aplinkinių kvartalų rekreacinėmis ar paslaugų funkcijomis ar zonomis.<br>Aiškinamajame rašte motyvuotai apibūdinti teritorijos sutvarkymo planinės ir erdvinės kompozicijos idėją. Sklypo apželdinimo sprendiniais atliepti esamos vietos kraštovaizdžio sąlygas, užtikrinti teigiamą sprendinių |

| | | |
|---|---|---|
| | | vizualinę įtaką supančiai aplinkai. Formuoti vietos kraštovaizdžio charakterį atitinkančių želdinių (medžių, krūmų) masyvą.<br>Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" reikalavimais sklype projektuoti kokybiškas gyvenamosios aplinkos kiemo erdves, vaikų žaidimo aikšteles, elementarias sporto aikšteles paaugliams, vietas ramiam vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui, patogiai sujungtas su pastato įėjimais bei aplinkiniais pėsčiųjų takais. Sprendiniais pagrįsti, kaip sklypo funkcinis zonavimas (žaidimų aikštelės, privačios ir viešosios erdvės, įėjimai ir t.t.) pagerins gyvenamosios aplinkos kokybę.<br>Sklypo želdiniais ir gerbūvio sutvarkymo elementais atskirti viešas erdves (gatvę, automobilių stovėjimo vietas, ūkinę zoną) nuo privačių kiemo erdvių. Privačią kiemo erdvę formuoti fiziniais ar emociniais barjerais kuriant konkrečiai bendruomenei priklausančią erdvę, akcentuoti patekimus į ją, sprendiniu skatinti šios erdvės naudotojų (bendruomenės) įsitraukimą į erdvės priežiūrą ir kontrolę.<br>Siekiant užtikrinti kuo aukštesnę ekosisteminę želdinių vertę, sklypo plano želdiniams taikomi šie prioritetai: išsaugomi esami medžiai ir želdinių masyvai, projektuojami medžiai (aukštaūgės rūšys), projektuojami medeliai (žemaūgės rūšys) ir krūmai bei žemę dengiantys krūmų masyvai, projektuojami žoliniai medingi augalai, tausojančio šienavimo pieva. Žemiausią ekosisteminę vertę turinti veja ir svetimžemiai augalai projektuojama tik funkciškai tam pagristuose plotuose. Nauji projektuojami želdiniai ir medžiai turi būti pažymėti sutartiniais ženklais, kurie žymėjimu skiriasi nuo esamų paliekamų želdinių žymėjimo.<br>Jei medžiai projektuojami dangoje ar ant perdangų, užtikrinti technologines priemones jų kokybiškam augimui. Sprendinius pavaizduoti pjūviuose nurodant grunto storį virš perdangos.<br>Aprašyti sklypo dangų medžiagiškumą bei parinkimo motyvus.<br>Aiškinamajame rašte nurodyti lietaus vandens surinkimo sprendinius. Pasiūlyti tvarius lietaus vandens surinkimo ir kitus tvarią aplinką formuojančius sprendinius panaudojant susiklosčiusios gamtinės situacijos potencialą.<br>Vadovautis Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašu (patvirtintu 2007-12-21 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694).<br>Rekomenduojamas didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype – 50%. |
| 3.3. | konteksto sąlygojami | Pastatų ir viešųjų erdvių sąrangos principai teritorijoje, |

| | | |
|---|---|---|
| | reikalavimai | pastatų išdėstymo sklype sprendiniai ir užstatymo rodikliai privalo atitikti urbanistinį kontekstą – teritorijoje susiklosčiusią ar tikslingai formuojamą užstatymo tipologiją ir jai būdingus užstatymo rodiklius: intensyvumą, tankį, aukštingumą, taip pat ne suardyti, bet tobulinti esamus funkcinius ryšius teritorijoje. Pastatai, susisiekimo infrastruktūra ir viešos erdvės pritaikytos tokiai judumo dalyvių hierarchijai: pėstysis>dviratininkas>viešas transportas>automobilis; Perimetriniu būdu ir jam gimininga is principais užstatytų kvartalų sklypuose palei gatvės fasadus neleidžiamas antžeminių automobilių stovėjimo vietų įrengimas (galimas tik stovėjimas gatvėse, palei važiuojamąją dalį įrengiamose stovėjimo vietose); Viešųjų erdvių judėjimo traktuose, šaligatviuose, pėsčiųjų ir dviračių takuose negali būti judėjimui kliudančių elementų – patekimams į patalpas reikalingų laiptų, pandusų, taip pat atramų, ženklinimo įrenginių ir pan.<br>Pirmuosiuose pastatų, esančių palei C ir žemesnės kategorijos gatves ir viešąsias erdves, aukštuose negalimi gyvybę gatvėse naikinantys aklini fasadai, parkingai ir garažai. Čia turi būti įrengiamos universalios paskirties, ne mažesnės nei 3,5 m aukščio patalpos – tinkamos naudoti įvairioms komercinėms, socialinėms, visuomeninėms ir kitoms paslaugoms. Į šias patalpas privalu įrengti neįgaliesiems pritaikytus patekimus iš gatvės. Palei D kategorijos gatves pirmuosiuose pastatų aukštuose gali būti įrengiami ir būstai.<br>Planuojami žemės sklypo užstatymo reglamentai turi būti skaičiuojami proporcingai statytojo valdomai žemės sklypo daliai arba gauti sklypo bendraturčių sutikimus.<br>asmenimis.<br>Siekiant nepažeisti teisėtų trečiųjų asmenų interesų, neišlaikant norminių atstumų iki sklypo ribų, su prašymu pritarti projektiniams pasiūlymams pateikti besiribojančių sklypų savininkų sutikimus<br>Užtikrinti reikalavimus keliamus žmonėms su negalia (STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“).<br>Statytojas turi įgyvendinti statytojo teisę vadovaujantis LR Statybos įstatymo 3 straip. nuostatomis. Statiniai turi būti projektuojami statytojo valdomoje žemės sklypo dalyje (statytojo valdomą žemės sklypo dalį(-is) grafiškai išskirti projektinių pasiūlymų sklypo plane). |


| | | |
|---|---|---|
| | | Įvertinti sklypui taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Nepažeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų, projektinius pasiūlymus papildyti informacija dėl įstatymo nuostatų įgyvendinimo. **Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022-03-09 sprendimo Nr. 1-1355 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje projektuojamų objektų, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus arba yra gauta teigiama Lietuvos architektų sąjungos Architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos ar Lietuvos architektų rūmų Vilniaus regioninės architektūros tarybos vertinimo išvada“ reikalavimais. Vadovaujantis Sprendimo 3 punktu ir 3.1. papunkčiu, šis sprendimas netaikomas objektams, kurių projektai atitinka Vilniaus miesto savivaldybės nustatytus architektūros ir urbanistikos sprendinių kokybės reikalavimus (https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/03/architekturos-10-taisykliu-2022-02-25.pdf) ir dėl šių projektų yra gauta teigiama Lietuvos architektų sąjungos Architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos ar Lietuvos architektų rūmų Vilniaus regioninės architektūros tarybos vertinimo išvada.** |
| | reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių tinklų plėtrai | Pagal susisiekimo ir inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų sąlygas.<br>Turi būti užtikrinamas detaliojo plano Nr. T00088865 sprendiniais suprojektuotų pastatų funkcionavimui būtinas esamų ir būsimų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų išplėtimas ar nutiesimas. Todėl su prašymu pritarti projektiniams pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai dėl susisiekimo infrastruktūros įrengimo ir(ar) nurodoma, kokią susisiekimo ir inžinerinių tinklų infrastruktūrą planuojama įrengti, aprašomas etapiškumas.<br>Gatvių erdvių plotis turi būti pakankamas įrengti automobilių stovėjimo vietas, pėsčiųjų ir dviračių takus, gatvės želdinius (alėjas). Gatvių želdinius sudaro medžių grupės ar alėjos, krūmai, žolynai, bei vijokliai, želdinami ant atraminių sienų ir tvorų. |
| 3.4. | kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, | Įvertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) sprendinius. Vadovautis Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano (TPDR reg. Nr. T00072197) |

| | | |
|---|---|---|
| | specialiuosiuose planuose) | sprendiniais ir Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis (patv. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsak. Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2). ). |
| 3.5. | su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra | Turi būti vertinama esama, būsima pėsčiųjų, dviračių takų sistemos plėtra ir jos poreikis. Projektiniuose pasiūlymuose pagrįsti pėsčiųjų ir(ar) dviratininkų judėjimo sprendinius analizėmis, schemomis, užtikrinti reikiamus, funkcinius ryšius. Nurodyti esamas ugdymo įstaigų lankymo galimybes susiejant su projektuojamų būstų skaičiumi. Išnagrinėti galimybę numatyti ugdymo įstaigas pirmuose pastatų aukštuose. |
| 3.6. | projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimas | Vadovaujantis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtintu „Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašu, projekto medžiaga pateikiama įtraukti į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas”. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedą. Projektiniai pasiūlymai turi būti papildomi informacija reikalaujama užduoties punktuose 2.9, 3.1-3.5. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis teikiama kaip projektinių pasiūlymų sudėtinė dalis. Projektinių pasiūlymų medžiagą papildyti kvartalą ribojančių gatvių išklotinėmis su projektuojamais pastatais, vizualizacijomis nuo charakteringų miesto ir lokalių apžvalgos taškų PP medžiagą papildyti kvartalo urbanistinės struktūros analize, sklypą analizuoti remiantis šiais aspektais: sklypo naudojimas (esami pėsčiųjų, dviratininkų takai, kita infrastruktūra, eami/būsimi srautai, ryšiai), svarbiausieji vietos charakterį formuojantys elementai (pastatai, viešos/privačios erdvės, reljefas, medžiai ir kt.); sklypo ribos, jų fizinė išraiška; sklypo gretimybės (fizinės, funkcinės, kultūrinės ir kt.) ir kt. Projektinių pasiūlymų grafinėje medžiagoje (pjūviuose, fasaduose) nurodyti projektuojamo pastato/pastatų, statinio statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinę altitude, esamo žemės paviršiaus kontūrą.. Užtikrinti visuomenės informavimą STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka; informacinis stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. m), stende pateikiama statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija, nurodoma stendo įrengimo ir išmontavimo datos ir kita privaloma informacija. |

Bernadeta Janukėnė, tel. +370 5 2112509, el. paštas bernadeta.janukene@vilnius.lt

Kristina Kiseliauskienė kristina.kiseliauskiene@vilnius.lt
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

# Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis




Šaknų apsaugos ploto apskaičiavimas:

Medžio kamieno Ø x 12 = saugomo šaknų ploto spindulys (r), atidedamas nuo medžio kamieno ašies


**SVARBU:**

A. Gamtinėje medžio augimvietėje šaknų projekcija visuomet didesnė už lajos projekciją. Urbanizuotose teritorijose šaknų projekcija gali būti asimetriška ir mažesnė.

B. Parenkant projektinius sprendinius, būtina numatyti esamo šaknyno išsaugojimo priemones, nemažinant esamo šaknyno ploto. Mažinimo atveju - būtinas EAC arba ISA* arboristo vertinimas.

C. Projektuojant dangas lajos projekcijos plote, dangų atitraukimas skaičuojamas nuo kamieno kaklelio.

**MEDŽIŲ LAJOS IR ŠAKNYNO PROJEKCIJOS ŽYMĖJIMAS BRĖŽINYJE**




Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - VIDUTINĖ BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSĄ TURINTIS MEDIS
žymens spalva RGB - 176,108,59

Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15




## REIKALAVIMAI SAUGOMAM ŠAKNŲ PLOTUI:

1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priežiūra, kiekviena situacija vertinama individualiai.
2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.
3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti.
6. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.

* EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas – European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinės arboristikos draugijos sertifikatas ( International Society of Arboriculture (ISA))

Pastaba 1: Jei medžių šalinimas yra numatytas DP, pažymimas šių medžių šaknų saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio diametras.

Pastaba 2: Rengiant topo nuotrauką, atliekama medžių taksacija su tikslia medžio kamieno ašies vieta.

Pastaba 3: Numatant medžių (išskyrus invazines rūšis) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais - kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1 cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 $m^2$ krūmų masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/$m^2$ tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies ir situacijos).

Pastaba 4: Saugomo gamtos objekto statusą turinčiam medžiui, šaknų apsaugos ploto spindulys (r) apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15.


## ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS PAVYZDYS

| Nr. plane | Medžio rūšis lietuviškai | Medžio rūšis lotyniškai | Kamieno diametras cm 1.30 m aukštyje (cm) | Kamieno diametras ties kamieno kakleliu (cm) | Saugomo šaknų ploto spindulys (m) | Lajos projekcija nuo ašies Š,R,P,V kryptimis (m) | Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5 | Siūlomos/būtinosios arboristinės/tvarkymo priemonės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 8 | Paprastasis klevas | Acer platanoides | 32 | 40 | 3,84 | 3; 4,3; 5; 3,4 | 1 | Formuojamasis genėjimas |

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| **Dokumento sudarytojas (-ai)** | Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius |
| **Dokumento pavadinimas (antraštė)** | DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOTIES TVIRTINIMO MOZŪRIŠKIŲ G. 2 |
| **Dokumento registracijos data ir numeris** | 2023-05-03 Nr. A659-190/23(2.15.2.59E-MPA) |
| **Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris** | – |
| **Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo** | ADOC-V1.0 |
| **Parašo paskirtis** | Pasirašymas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius |
| **Sertifikatas išduotas** | MINDAUGAS PAKALNIS LT |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2023-05-02 23:01:54 (GMT+03:00) |
| **Parašo formatas** | XAdES-T |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2023-05-02 23:02:06 (GMT+03:00) |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59 |
| **Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti** | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49 |
| **Pagrindinio dokumento priedų skaičius** | 1 |
| **Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius** | – |
| **Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)** | – |
| **Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)** | – |
| **Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris** | – |
| **Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas** | Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.72 |
| **Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)** | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-03 08:50:45) |
| **Paieškos nuoroda** | – |
| **Papildomi metaduomenys** | Nuorašą suformavo 2023-05-03 08:50:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“ |

Daugiabučių gyvenamųjų namų, Mozūriškių g. 2, Vilniuje, statybos projektas
**projekto Nr. Z2023-03-14-MOZ-SID**

## BENDRIEJI DUOMENYS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nuosavybės dokumentai** | *Sklypo RC išrašas* | *Adresas* | Mozūriškių g. 2, Vilnius |
| | | *Kad. Nr.* | 0101/0167:4682 |
| | | *Paskirtis* | Kita |
| | | *Naudojimo būdas* | Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos |
| | | *Plotas* | 16087 ha |
| **Kiti dokumentai** | *Statytojo teisė* | *Sklypo nuosavybė* | UAB "Rinvest", a.k. 302842911 |
| **Etapai** |  | | Planuojami du statybos etapai |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2023 11 14 | Viešinimui | | | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | | | |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | EVENTUS PROJEKTAI | UAB **"Eventus Pro"**, į.k.300591759<br>Gvazdikų. 4, LT - 10105 Vilnius<br>e-paštas.: info@eventuspro.lt | | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>**Daugiabučių gyvenamųjų namų, Mozūriškių g. 2, Vilniuje, statybos projektas** | |
| A 1340 | PV/PDV | Vaidotas Gelžinis | | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>Aiškinamasis raštas | Laida<br>0 |
| A 1825 | Arch. | Ieva Leinartaitė-Gerliakienė | | | |
| | Arch. | Tomas Židžiūnas | | | |
| Dir. | Arch. | Sigitas Sparnaitis | | | |
| | Arch. | Vytenis Gerliakas | | | |
| LT | STATYTOJAS<br>UAB " Rinvest " | | | DOKUMENTO ŽYMUO<br>Z2023-03-14-MOZ-SID-PP-AR | Lapas **1** / Lapų **20** |


**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2. Projektuojamas daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas Vilniuje, sklype adresu: Mozūriškių g. 2. Nauja statyba. Sklypo kad. Nr. 0101/0167:4682 Vilniaus m. k.v. Siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus žemės sklypo naudojimo būdo keisti nereikia. Projektiniai pasiūlymai atitinka bendrojo plano sprendinius. Sklypui patvirtintas detalusis planas: *Žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) apie 2,25 ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu.*

**Pagrindiniai detaliojo plano reglamentai:**
Žemės sklypo plotas – 1,6087 ha;
Teritorijos naudojimo tipas – mišri gyvenamoji teritorija (GM);
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;
Naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2);
Užstatymo tipas – laisvo planavimo užstatymas (lp);
Leistinas pastatų aukštis – 16 m;
Pastatų aukštų skaičius (nuo-iki) – 1-4*;
Leistinas užstatymo tankis – 60%;
Leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – 1,20;
Priklausomųjų želdynų norma – 40%**;
Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype – 50%

* sklype planuojamas vyraujantis pastatu aukštis - iki 3 aukštų. Didžiausias galimas pastatu aukštų skaičius kvartale - 4 aukštai. Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius vyraujantį pastatų aukštų skaičių gali viršyti ne daugiau kaip 20 procentų pastatais užstatyto ir numatomo užstatyti ploto kvartale. Skaičiuojama įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles.
** planuojami žemės sklypai nepatenka į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną, todėl priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694) padidinama 10 procentinių punktų.
Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166):
- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), 16087 m²;
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), 1405 m²;
- Valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonos (IX skyrius, antrasis skirsnis), 16087 m².

Iškarpa iš detaliojo plano pagrindinio brėžinio



TERITORIJŲ NAUDOJIMO REGLAMENTAS

| | |
|---|---|
| n | |
| m | |
| T | |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| a | b |

**n** - žemės sklypo eilės numeris;
**m** - žemės sklypo plotas, m²;
**T** - teritorijos naudojimo tipas arba pagrindinė žemės naudojimo paskirtis;
**1** - žemės naudojimo būdas (būdai);
**2** - leistinas pastatų aukštis (metrais);
**3** - leistinas žemės sklypo užstatymo tankis, %;
**4** - leistinas žemės sklypo užstatymo intensvumas;
**5** - užstatymo tipas;
**6** - priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %,
**a, b** - papildomi reglamentai.

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**

| | |
|---|---|
| | Planuojamos teritorijos riba |
| | Esamų žemės sklypų ribos |
| | Projektuojamų sklypų ribos |
| | Statybos riba |
| | Statybos zona |
| | Gatvių raudonosios linijos |
| | Gyvenamoji teritorija (GG), kitos paskirties žemė, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) |
| | Inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK), kitos paskirties žemė, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) |
| | Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos, 1 m |
| | Elektros linijų apsaugos zonos, 1 m |
| | Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, 5-10 m |
| | Valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonos, 200 m |
| | Naikinami esami vandentiekio tinklai d500 |
| RVI | Rekonstruojami esami vandentiekio tinklai |
| | Projektuojamų servitutų zona |
| | Planuojamos komunalinių ir antrinių atliekų konteinerių pastatymo vietos (galima tikslinti) |
| | Įvažiavimas - išvažiavimas |

P. Privalomos automobilių stovėjimo vietos projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“ bei 2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos tvirtinimo“.
– Pagal šia schema, projektuojamame sklype, galima pritaikyti koeficientą 0,75. Požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje projektuojamos 262 automobilių stovėjimo vietos, - atitinka 0,87 koeficientą. Iš projektuojamų 262 vietų automobiliams - 57 įrengiamos su galimybe įkrauti elektromobilius, 10 vietų skirtų neįgaliesiems, iš kurių dvi A tipo.

Vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu „Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planu“ ir skatinant judėjimą mieste alternatyviomis priemonėmis projektuojamas padidintas dviračių stovėjimo vietų skaičius 230, 80 dviračių stovėjimo vietų, su elektros įkrovimo prieiga požeminiame aukšte, bei 150 vietų (po 6 dviračius) prie įėjimų į laiptines ir komercines patalpas).

2.9. Atlikta visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų inventorizacija su medžių vertės gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimu.

Želdiniai vertinti remiantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“). Informaciją, kurie želdiniai yra saugotini rasite 2008 m. kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 206. Grafinė ir tekstinė informaciją pateikti vadovaujantis pateiktu grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir inventorizacijos lentelės pavyzdžiu

„Grafinis/ informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“. Darbus atliko kvalifikaciją inventorizuoti medžius ir vertinti jų būklę turintis specialistas. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais – kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m2 krūmų masyvo plotui (jei sodinami 40-60 cm sodinukai, 2-4 vnt./m2 tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies). Identifikuoti vertingi želdiniai išsaugoti ir integruoti į sklypo sprendinius. Kirtimai, nenumatomi.

Iš medžių inventorizavimo ir arboristinio vertinimo (pilnas arboristinis vertinimas pridėtas „IS“ skiltyje „Kiti dokumentai“):

Didžioji dalis sklypo yra lygi, išvagota natūraliais dirvos nelygumais 30 centimetrų altitudėje. Rytinėje pusėje šiek tiek pažemėja link Mozūriškių gatvės važiuojamosios dalies. Bendra medžių augančių sklype Mozūriškių g. 2, Vilniuje, būklė yra vertinama kaip gera. Tokios išvados prieita todėl, kad 9 vnt. iš 16 vnt. medžių augančių šiame sklype būklė yra gera. Vis dėlto, dalis jų turi šiukšlėmis užterštus polajus arba jų polajuose stipriai auga ir pradeda su jais konkuruoti kitų rūšių augalai. Vertintoje teritorijoje yra 7 patenkinamos būklės medžiai, jie turi nedidelį kiekį sausų ir/ar besikryžiuojančių šakų arba aukštus svorio centrus. Visiems patenkinamos būklės medžiams (7 vienetai) rekomenduojama atlikti lajos priežiūros genėjimus. Kai kuriems iš jų reikalingi atliki polajo valymus. Geros būklės medžiams taip pat reikalinga atlikti polajo valymus.

3.1. Rengiant projektinius pasiūlymus vadovaujamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduota projektinių pasiūlymų užduotimi. Architektūrinės išraiškos priemonės: medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis atitinka LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimus. Pastatai savo tūriais, fasado kompozicija deri, papildo aplinkinį kontekstą, kartu yra šiuolaikiški savo urbanistiniais sprendiniais, bei architektūrine išraiška. Atsižvelgiama į aplinkinio užstatymo aukštingumą. Formuojant kvartalo urbanistinę struktūrą pasirinktas perimetrinio užstatymo principas. Privačios kiemų erdvės, nuo viešų, atskiriamos pastatais, želdiniais, želdynais ir gerbūvio elementais. Aiškiai išskiriami vieši, tranzitiniam vedantys per kvartalą takai, nuo takų einančių į privačias kiemų erdves. Pastatai statomi pagal gatvių užstatymo linijas formuoja gyvas ir dinamiškas gatvių perspektyvas. Kvartalas projektuojamas su aiškiai išreikštomis kiemų erdvėmis sklypo šiaurėje ir pietuose, tarpe jų įterpiant viešą pėsčiųjų jungtį, tarp sklypą formuojančiu Mozūriškių ir Sidaronių gatvių. Patekimai į gyvenamųjų pastatų laiptines orientuoti į kvartalo vidų, tačiau pastatuose projektuojamuose prie Mozūriškių ir Sidaronių gatvių numatomi patekimai į laiptines ir iš gatvių pusės. Prie C kategorijos Sidaronių gatvės, pastatų pirmuose aukštuose projektuojamos įvairios paskirties, nemažesnio nei 3.5 m aukščio patalpos, tinkamos naudoti įvairioms komercinėms, socialinėms, visuomeninėms ir kitoms paslaugoms. Į šias patalpas užtikrinami patekimai neįgaliesiems iš gatvės, prie D kategorijos Mozūriškių gatvės patalpos, tinkamos naudoti įvairioms komercinėms, socialinėms, visuomeninėms ir kitoms paslaugoms projektuojamos dalinai.

Kvartalo, perimetrinio užstatymo pastatų (iš Sidaronių ir Mozūriškių gatvių pusių) projektuojamos mišrios paskirties komercinės patalpos su patekimais į jas iš gatvės pusės. Taip pat šiuose pastatuose patekimai į laiptines, vedančias į butus, patenkama ir iš kiemo, ir iš gatvės pusės. Pastatai atokiau nuo gatvių – tik gyvenamosios paskirties, turi po vieną patekimą į laiptines. Į pastatų laiptines numatyti ir iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Į požeminį parkingą (remiantis detaliojo plano sprendiniais) projektuojamas dvipusis įvažiavimas iš Mozūriškių gatvės pusės. Šalia įvažos numatoma išstumiamų šiukšlių konteinerių patalpa. Visose laiptinėse projektuojami liftai. Visi pastatai turi vertikalų ryšį (laiptais, liftu) su požeminiu aukštu.

Sklype projektuojama 17 daugiabučių gyvenamųjų pastatų, su administracinės paskirties patalpomis pirmuosiuose aukštuose iš Sidaronių gatvės pusės, bei dalinai Prie Mozūriškių gatvės. Vadovaujantis Vilniaus miesto bendruoju planu projektuojami pastatai 3 aukštų ir iki 20% užstatyto ploto – 4 aukštų.

3.2. Žemės sklypo sutvarkymo ir apželdinimo sprendinius parengė Aplinkos ministerijos atestuota Želdynų projektų rengimo vadovė.

Privačios kiemų erdvės, nuo viešų, atskiriamos pastatais, želdiniais, želdynais ir gerbūvio elementais. Atskyrimui projektuojamos gyvatvorės/krūmų masyvai, žydinčių pievų salos, gėlių ir daugiamečių žolių kompozicijos. Planuojami sodinti dideli ir vidutiniai lapuočiai medžiai, spygliuočiai. Projektuojamais želdynais aiškiai išskiriami vieši, tranzitiniam vedantys per kvartalą takai, nuo takų einančių į privačias kiemų erdves. Kvartalas projektuojamas su aiškiai išreikštomis kiemų erdvėmis sklypo šiaurėje ir pietuose, tarpe jų įterpiant viešą pėsčiųjų jungtį, tarp sklypą formuojančiu Mozūriškių ir Sidaronių gatvių.

Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" reikalavimais sklype projektuojamos kokybiškos gyvenamosios aplinkos kiemo erdves, vaikų žaidimo aikštelės, elementarios sporto aikštelės paaugliams, vietos ramiam vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui, patogiai sujungtos su pastato įėjimais bei aplinkiniais pėsčiųjų takais. Sklypo apželdinimo sprendiniai atliepia esamos vietos kraštovaizdžio sąlygas, užtikrina teigiamą sprendinių vizualinę įtaką supančiai aplinkai. Ant visos požeminio aukšto perdangos projektuojamas ne mažesnis kaip 1m storio augalinis sluoksnis, o ties spygliuočių medžių grupėmis 1,5m - užtikrins tinkamas sąlygas augalams augti.

Siekiant atskirti privačias kiemų erdves nuo viešų praėjimų parinktos skirtingos takų dangos. Viešiems takams projektuojama betoninių trinkelių danga, takai kiemuose – trinkelių ir plūktos skaldos danga. Techninio projekto stadijoje (TP) parenkant vaikų žaidimų ir sporto aikštelių dangas svarstysime kelių skirtingų laidžių vandeniui dangų kombinacijas: korėta danga vaikų žaidimų aikštelei, plautas žvirgždas, Ruloninė („Royal grass“ tipo žolė), Paplūdimio smėlis. Ramaus poilsio aikštelė – plūktos skaldos danga.

Perteklinis lietaus vanduo planuojamas surinkti požeminiuose rezervuaruose, panaudojamas želdynų laistymui sausuoju metu.

| | |
|---|---|
| Kietos dangos (su pastatų užimtu plotu) | 8851 $m^2$ (55,02%) terasos, kietų dangų takai. |
| Vandeniui laidžios dangos, ne žalios | 295 $m^2$ (1,83%) plūktos skaldos dangos. |
| Vandeniui laidžios, žalios dangos | 474 $m^2$ (2,9%) žaidimų ir sporto aikštelėms. |
| - Želdynai ant perdangos | 4445 $m^2$ x 0,9 = 4000,5 $m^2$ (24.87%) |
| - Želdynai ant grunto | 2496 $m^2$ (15,52%) |
| Bendras želdynų plotas | 6496.5 $m^2$ (40,38%) |

Atkreipiame dėmesį, kad ant visos požeminio aukšto perdangos, augalinio grunto sluoksnis ne mažiau 1 metras, o 1000 $m^2$ plote grunto storis 1,5 m, kuris taip pat buvo įtrauktas į skaičiavimus su 0,9 koeficientu.

3.3. Pastatų ir viešųjų erdvių sąrangos principai teritorijoje, pastatų išdėstymo sklype sprendiniai ir užstatymo rodikliai atitinka urbanistinį kontekstą – teritorijoje tikslingai formuojamą užstatymo tipologiją ir jai būdingus užstatymo rodiklius: intensyvumą, tankį, aukštingumą, taip pat ne suardo, bet tobulinti esamus funkcinius ryšius teritorijoje. Pastatai, susisiekimo infrastruktūra ir viešos erdvės pritaikytos tokiai judumo dalyvių hierarchijai: pėstysis>dviratininkas>viešas transportas>automobilis; Perimetriniu būdu ir jam giminingais principais užstatyto kvartalų sklype palei gatvės fasadus neprojektuojamos antžeminių automobilių stovėjimo vietos (planuojamos tik stovėjimas gatvėje, palei važiuojamąją dalį įrengiamose stovėjimo vietose - miesto reikmėms); Viešųjų erdvių judėjimo traktuose, šaligatviuose, pėsčiųjų ir dviračių takuose neprojektuojama judėjimui kliudančių elementų – patekimams į patalpas reikalingų laiptų, pandusų, taip pat atramų, ženklinimo įrenginių ir pan.

Pirmuosiuose pastatų, esančių palei C (Sidaronių) ir žemesnės D (Mozūriškių) kategorijos gatves ir viešąsias erdves, aukštuose neprojektuojami gyvybę gatvėse naikinantys aklini fasadai, parkingai ir garažai.

Šalia Sidaronių gatvės, pastatų pirmuose aukštuose projektuojamos įvairios paskirties, nemažesnio nei 3.5 m aukščio patalpos, tinkamos naudoti įvairioms komercinėms, socialinėms, visuomeninėms ir kitoms paslaugoms. Į šias patalpas užtikrinami patekimai neįgaliesiems iš gatvės. Prie D kategorijos Mozūriškių gatvės projektuojamos ne tik patalpos, tinkamos naudoti įvairioms komercinėms, socialinėms, visuomeninėms ir kitoms paslaugoms, bet ir butai.

Planuojami žemės sklypo užstatymo reglamentai skaičiuojami proporcingai statytojo valdomam žemės sklypui.

**Pagrindiniai projektuojami rodikliai sklype:**
Žemės sklypo plotas – 1,6087 ha;
Pastatų aukštų skaičius (nuo-iki) – 3 - 4(iki 20% užstatyto pastatais ploto);
Užstatymo tankis – 40,5%, 6510 m2 ;
Užstatymo intensyvumas – 0,95, 15268 m2 ;
Priklausomųjų želdynų – 40,38%, 6496.5 m2;
Butų – 267 vnt.;
Administracinės paskirties patalpos pritaikytos vaikų darželiui – 1 vnt.;
Administracinės paskirties patalpų – 28 vnt.;
Automobilių stovėjimo vietų – 254 vnt.

Projektas nepažeidžia teisėtų trečiųjų asmenų interesų, išlaikyti norminiai atstumai iki sklypo ribų. Užtikrinti reikalavimai keliami žmonėms su negalia (STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“).

Projektui yra gauta teigiama Lietuvos architektų sąjungos Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos vertinimo išvada.

3.5. Vadovaujantis projektinių pasiūlymų rengimo užduoties 3.5 punktu, vertinant esamų ugdymo įstaigų lankymo galimybes susiejant jas su projektuojamų būstų skaičiumi; išnagrinėjome galimybę ir projektuojame 30 vietų, vaikų darželiui skirtas patalpas, C1 tipo pastato pirmajame aukšte.

Pagal oficialiąją statistiką 2020 m. Vilniuje gyveno 0,54 min. gyventojų. Vaikų (0-17 metų amžiaus), kurie sudarė 19,1 proc. visų gyventojų. Darželio amžiaus vaikai (1-6 metų amžiaus) sudarė 4,8 proc. visų gyventojų. Laikantis šios prielaidos galime daryti išvadą keik vaikų gyvens naujai projektuojamame kvartale. Vidutiniškai viename bute gyvena 2,3 žmonės. Statomi 267 nauji butai, kurie talpins 614 gyventojų. Priimant, kad visi (4.8 proc. (1-6 m. amžiaus) nuo 614 gyventojų) vaikai lankys darželį, nustatėme 30 vietų, vaikų darželio patalpas.

Projektuojamų pastatų konstrukcijos: požeminis aukštas projektuojamas iš surenkamų gelžbetonio konstrukcijų. Pastatų laikančios sienos iš silkiato blokelių, perdangos surenkamos, stogai sutapdinti, Apdailai numatoma naudoti Koderus plokštės, stiklo, medžio, natūralaus betono ir aliuminio sistemų elementai.
Projektuojami pastatai A++ energetinės klasės, garso – C. Šildymas, vandentiekis ir nuotekos iš miesto tinklų.
Projektas planuojamas įgyvendinti dviem statybos etapais.

## 3.6. Urbanistinės struktūros analizė

**Esamos situacijos schema**



**Ištrauka iš Bendrojo plano**

Projektuojamo sklypo riba


Vidutinio užstatymo intensyvumo zona- GV;GG;GM;PA;SI
3 - 4 aukštai

Mesto dalies (rajomų) centro zona- GC;GM;PA;SI
3 - 4 aukštai

Specializuotų kompleksų zona- V;K;R;A1;B;I2;E
Iki 6 auktštų

Paslaugų zona- PA; PR
Iki 5 aukštų

Intensyviai naudojami želdynai- BZ;AI;SI




**Ištrauka su aplinkiniais detaliaisiais planais**

- Projektuojamo sklypo riba
- Rekreacinių miškų sklypai
- Bendro naudojimo teritorijos
- Susisiekimo inžinerinių tinklų koridoriai
- Vienbučiai dvibučiai gyvenamieji pastatai iki 3 auktštų
- Daugiabučiai gyvenamieji pastatai, bendrabučiai iki 4 aukštų
- Komercinės paskirties objektai iki 5 aukštų
- Administracinės paskirties objektai iki 7 aukštų




**Žaliųjų plotų Bendrame plane schema**



**Užstatymo morfotipai**


- Projektuojamas perimetrinis užstatymas
- Projektuojamas laisvo planavimo užstatymas
- Esamas perimetrinis užstatymas
- Esamas sodybinis užstatymas
- Esami atskirai stovintys pastatai
- Esamas laisvo planavimo užstatymas
- Esamas blokuotų vienbučių užstatymas
- Aplinkiniai rengiami projektai
- Projektuojamo sklypo riba




**Pastatų aukštingumo schema**




## Esamų ir planuojamų gatvių schema



## Dviračių takų schema



## Reljefo aukštingumo schema




## Garso taršos analizė

- Esami pastatai
- Esamas gatvių tinklas
- Projektuojami pastatai
- Perspektyviniai pastatai
- Esami želdynai
- Esami vandens telkiniai
- 75 - 79 dBA
- 70 - 74 dBA
- 65 - 69 dBA
- 60 - 64 dBA
- 55 - 59 dBA
- 35 - 54 dBA




## Viešojo transporto schema


- Esami pastatai
- Esamas gatvių tinklas
- Projektuojami pastatai
- Aplinkiniai rengiami projektai
- Galimo užstatymo vizija
- Esami želdynai
- Esami vandens telkiniai
- Viešojo transporto maršrutai
- Esamos viešojo transporto stotelės
- Viešojo transporto stotelių pasiekiamumas ( 300m. )
- Projektuojamo sklypo riba




## Mokyklų ir darželių schema



## Gatvių išklotinės




| | Lapas | Lapų | Laida |
|---|---|---|---|
| Z2023-03-14-MOZ-SID-PP-AR | 20 | 20 | 0 |

**SKLYPO ŽELDINIMO SPRENDINIAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**1. ESAMA PADĖTIS**

1.1 GRETIMYBĖS

Sklypas Mozūriškių g. 2, Vilniuje yra Justiniškių seniūnijoje, prie Sidaronių ir Mozūriškių gatvių. Sklypo plotas – 1,6087 ha; Sklypas ribojasi:

- Šiaurinėje pusėje - su išvystytu sklypu, adresu Sidaronių g. 17 (kad. Nr. 0101/0167:2291) ir neužstatytu sklypu, adresu Mozūriškių g. 6 (kad. Nr. 0101/0167:377);
- Rytinėje pusėje - su Mozūriškių gatve;
- Pietinėje pusėje su nesuformuota valstybine žeme;
- Vakarinėje pusėje - su Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdo sklypu (kad. Nr. 0101/0167:4683).

1.2 ESAMI STATINIAI

Sklypas – neužstatytas. Dalyje sklypo teritorijos yra esami inžineriniai tinklai:

- Pietinėje sklypo dalyje yra esamas požeminis vandentiekio tinklas. Šis tinklas pagal diametrą priskiriamas magistraliniems vamzdynams. Tinklo skersmuo - Ø500. Magistralinio tinklo apsaugos zona – 10 m (išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies).
- Taip pat sklypą dalinai kerta aukštos įtampos elektros oro linija, kuri yra einanti iš šiaurės vakarų į pietryčius palei sklypo rytinę kraštinę. Elektros oro linijai taip pat taikomos apsaugos zonos (išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos):

- 6 ir 10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų;
- 35 kV įtampos oro linijoms – po 15 metrų;

1.3 ESAMI ŽELDINIAI

Sklypo ribose medžių nėra yra tik dvi dalinai į sklypo ribas patenkančios krūmynų grupės: šiaurinėje dalyje ties kaimyniniu sklypu Mozūriškių g. 6 ir pietinėje, vakarinėje dalyje, ties kraštine besiribojančia su nesuformuotu valstybinės žemės sklypu.

Bendras krūmynų plotas sklypo ribose ir nagrinėjamoje aplinkinėje teritorijoje (20m aplink sklypą) yra 1133 kv.m iš jų **tik sklypo ribose – 518 kv.m**.

Esami medžiai, kuriems 2023 rugpjūčio mėnesį atliktas arboristinis vertinimas ir želdinių inventorizacija, yra už sklypo ribų, artimoje besiribojančioje teritorijoje (priimama artima aplinka aplink sklypą – 20 m). Likusioje sklypo ir aplinkinės teritorijos dalyje yra savaiminė žolė (laukinės pievos žoliniai augalai), smėlis, žvyras.

Inventorizuota 16 medžių. Vertinimo išvadoje nurodoma, kad bendra esamų medžių būklė vertinama kaip gera, nes 9 vnt. iš 16 vnt. medžių būklė yra gera. Vis dėlto, dalis medžių turi šiukšlėmis užterštus polajus arba jų polajuose

<table>
<tr><td>0</td><td colspan="2">2023 11 140</td><td colspan="2">Viešinimui</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>LAIDA</td><td colspan="2">IŠLEIDIMO DATA</td><td colspan="2">LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS.</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">KVAL.<br>DOK.<br>NR.</td><td colspan="2" rowspan="2">EVENTUS PROJEKTAI</td><td colspan="2" rowspan="2">UAB "Eventus Pro",<br>į.k.300591759<br>Gvazdikų. 4, LT - 10105 Vilnius<br>e-paštas.: info@eventuspro.lt</td><td colspan="3">STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:<br><br>Daugiabučių gyvenamųjų namų, Mozūriškių g. 2, Vilniuje, statybos projektas</td></tr>
<tr><td rowspan="3">A 1340</td><td rowspan="3">PV</td><td rowspan="3">Vaidotas Gelžinis</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">SKLYPO ŽELDINIMAS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS</td></tr>
<tr><td>(26)-ŽPV-4</td><td>ŽPV</td><td>Ieva Leinartaitė-Gerliakienė</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>STADIJA</td><td colspan="3">STATYTOJAS:</td><td>DOKUMENTO ŽYMUO:</td><td>LAPAS</td><td>LAPŲ</td></tr>
<tr><td>PP</td><td colspan="3">UAB „Rinvest“</td><td>Z23-03-14-MOZ-SID -PP-Ž-AR</td><td>1</td><td>7</td></tr>
</table>

stipriai auga ir pradeda konkuruoti kitų rūšių augalai. Vertintoje teritorijoje yra 7 vnt. patenkinamos būklės medžių. Jie turi nedidelį kiekį sausų ir/ar besikryžiuojančių šakų arba aukštus svorio centrus.

Visiems patenkinamos būklės medžiams (7 vnt.) rekomenduojama atlikti lajos priežiūros genėjimus. Visiems medžiams – polajo valymus.

Tirtoje teritorijoje (už sklypo ribų) yra ir spygliuočių ir lapuočių:

| Medžio Nr. plane | Medžio rūšis lietuviškai | Medžio rūšis lotyniškai | Kamieno diametras 1.3m aukštyje (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Naminė obelis | Malus domestica | 12,15 |
| 2 | Paprastoji pušis | Pinus sylvestris | 27 |
| 3 | Karpotasis beržas | Betula pendula | 23 |
| 4 | Karpotasis beržas | Betula pendula | 17 |
| 5 | Paprastoji pušis | Pinus sylvestris | 12 |
| 6 | Karpotasis beržas | Betula pendula | 24 |
| 7 | Paprastoji pušis | Pinus sylvestris | 14 |
| 8 | Paprastoji pušis | Pinus sylvestris | 27 |
| 9 | Paprastoji pušis | Pinus sylvestris | 19 |
| 10 | Karpotasis beržas | Betula pendula | 10,10,13 |
| 11 | Karpotasis beržas | Betula pendula | 5 |
| 12 | Karpotasis beržas | Betula pendula | 5 |
| 13 | Paprastoji pušis | Pinus sylvestris | 4 |
| 14 | Karpotasis beržas | Betula pendula | 34 |
| 15 | Drebulė | Populus tremula | 13 |
| 16 | Karpotasis beržas | Betula pendula | 10 |


Vadovaujantis 2008 03 12 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 206 „*dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo*“ aktualia 2021 12 24 redakcija saugotiniems želdiniams priskiriama:


| | |
|---|---|
| 3. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose **valstybinėje ir savivaldybių žemėje:** | |
| 3.1. mieste | **12 cm ir didesnio skersmens** ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės |
| 4. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose **privačioje žemėje**: | |
| 4.1. mieste | ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – **20 cm ir didesnio skersmens** |

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 10 25 sprendimą „*dėl tarybos 2023-06-07 sprendimo nr. 1-27 „dėl želdinių paskelbimo saugotinais ir atkuriamosios vertės įkainių saugotinais paskelbtiems želdiniams nustatymo“ pakeitimo*“ – 15 esančių medžių yra saugotini. Nesaugotina yra tik naminė obelis (kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje Ø12, 15 cm).

1.4 ESAMAS RELJEFAS

Esamas reljefas nėra labai išraiškingas. Vakarų – rytų kryptimi sklypo reljefo pokytis yra aukštėjimas rytų kryptimi apytiksliai per 100 metrų 0,50 m, šiaurės – pietų kryptimi aukštėjantis apytiksliai per 197 m – apie 1,6 m. Pažymėtina, kad esamos asfaltuotos gatvės važiuojamosios dalies aukštis matuotoje dalyje yra Sidaronių g. – 161,10, Mozūriškių g. – 161,80. Sklypo reljefo maksimalus leistinas nuolydis – 12% esamoje situacijoje nėra viršytas. Vakarų rytų kryptimi nuolydis apie 5 %; šiaurės – pietų kryptimi – apie 8 %.






Sklypo vaizdas iš Sidaronių gatvės




Sklypo prieigų vaizdas nuo Sidaronių – Mozūriškių gatvių sankryžos


**2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI**

**2.1 ESAMŲ ŽELDYNŲ TVARKYMAS**

Sklype Mozūriškių g. 2 projektuojama daugiabučių gyvenamųjų namų grupė su požemine automobilių saugykla bei aptarnavimui ir naudojimui reikalinga aplinka.

Projektiniuose pasiūlymuose architektūriniai sprendiniai numato požeminę automobilių saugyklą projektuojamą po didžiąja sklypo dalimi su įvažiavimu (rampa) iš Mozūriškių gatvės. Esamas gruntas bus iškasamas ir išvežamas, visame planuojamos automobilių saugyklos plote, t.y. apie 8500 kv.m.. Dėl šių sprendinių numatoma iš sklypo iškelti esamą magistralinio vandentiekio liniją. Įvertinus požemio ir inžinerinių tinklų perkėlimo apimtis ir vietą, matyti, kad, esamų krūmynų sklypo ribose, nekeičiant esminių architektūrinių sprendinių, išsaugoti nėra galimybės. Šie krūmynai yra savaiminiai, už sklypo ribų yra esamų medžių pomedyje, kur pagal arboristo rekomendacijas turi būti pašalinti, kad nekenktų esamų medžių tolesniam augimui ir brandai.

Ištraukoje žemiau, neišsaugomų krūmynų dalys pažymėtos išskirta spalva ir apvestos raudona linija.



**2.2 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI PLANUOJAMO SKLYPO PRIEIGOSE**

Už sklypo ribų, projektiniai sprendiniai yra preliminarūs ir bus tikslinami techninio projekto rengimo stadijoje, gavus Vilniaus miesto savivaldybės išduodamas prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas.

Už sklypo ribų, projektiniuose pasiūlymuose, tik preliminariai numatyti pėsčiųjų takai (Mozūriškių, Sidaronių gatvės), dviračių takas ir bendramiestinės parkavimo vietos (palei Mozūriškių gatvę), siūlomi apželdinimo sprendiniai.

Esami inventorizuoti medžiai, esantys už sklypo ribų, yra saugotini ir/ar saugomi ir būtų tvarkomi tik minimaliai, vadovaujantis arboristo rekomendacijomis, ir tik su Vilniaus miesto savivaldybės atskiru leidimu.

Naujos susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, bendramiestinės parkavimo vietos) projektuojamos pagal techninėje projekto stadijoje išduotas sąlygas ir reikalavimus.

Šių sprendinių atsiradimo tikslas yra užtikrinti funkcionalias jungtis su gretimybėmis, jungiant sprendinius su sklypo sprendiniais, sukurti žaliųjų jungčių, viešųjų erdvių struktūras sklype ir susisiekimo koridoriuose.

Siekiant išsaugoti pietinėje teritorijos dalyje susiformavusią medžių grupę, planuojami takai projektuojami už šaknų apsaugos zonų, sujungiant juos su esamomis komunikacijomis.

Principiniai želdinimo sprendiniai gatvių raudonųjų linijų ribose siūlomi vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu

**2.3 PROJEKTINIAI SKLYPO SPRENDINIAI**

Pagrindinę želdynų planinės ir erdvinės struktūros idėją apibrėžė architektūriniais sprendiniais formuojamos pastatų grupės. Suprojektuota aiški, dalinai perimetrinio užstatymo tipo dviejų dalių struktūra. Pastatais sklypo erdvė padalinta į vidinę ir išorinę zonas, taip pat, viduryje sklypo, numatant funkcinę jungtį pėstiesiems.

Pastatais apribotos erdvės viduje projektuojami vidiniai kiemai skirti gyventojams. Sklypo perimetru projektuojami pėsčiųjų takai skirti bendram jų naudojimui.

Esamas artimas vietos kraštovaizdis – skurdus, reljefas sklypo ribose ir prieigose – lygus, todėl projektiniais sprendiniais siekiama sukurti jaukesnę gyvenamąją aplinką ir jai būdingą kraštovaizdį.

Atsižvelgiant į projektinių pasiūlymų užduotį ir į greta sklypo esančius saugotinus želdinius, sklypo pietinėje pusėje formuojamas jungtinis medžių ir krūmų masyvas.

Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimais sklype projektuojamos gyvenamosios aplinkos kiemo erdvės, vaikų žaidimų aikštelės, elementari sporto aikštelė paaugliams, ramios vietos vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui. Pėsčiųjų jungtys projektuojamos atsižvelgiant į pastato įėjimus ir patogų visų funkcinių zonų pasiekiamumą. Siekiant jaukumo, skirtingos zonos atskiriamos skirtingų želdinių grupėmis.

Projektuojamo kvartalo erdvės dalinamos į keturias grupes: privačioji gyvenamoji, privačioji komercinė (paslaugų), bendruomenės ir viešoji. Šios skirtingos priklausomybės erdvės skiriamos fiziniais ir emociniais barjerais, su tikslu skatinti atitinkamos erdvės naudotojų įsitraukimą į erdvės priežiūrą ir kontrolę.

Privačioji gyvenamoji sklypo kiemo erdvė yra labai konkreti. Ši erdvė priskiriama pirmojo aukšto gyvenamųjų patalpų, turinčių terasas naudotojams. Šią zoną nuo kitų suplanuota atskirti žemais krūmais ir/ar formuojamais daugiamečių varpinių augalų gėlynais.

Privačioji komercinė (paslaugų) erdvė yra taip pat labai konkreti. Projektuojama prie negyvenamosios paskirties patalpų, turinčių tiesioginius išėjimus į lauką pirmuose pastatų aukštuose. Šios zonos daugiausia numatomos kietos ar dalinai kietos dangos, su tikslu, kad patalpų prieigos galėtų būti išnaudojamos kaip negyvenamosios patalpos tęsinys lauke, pagal poreikį įveiklinant numatytą ir konkrečiai danga apibrėžtą erdvę. Pvz. kavinės lauko staliukų vieta, paslaugų patalpų lauko stelažų, dekoracijų ar pan. vieta. Daugiausia tokio tipo erdvės yra išorinėje pastatų perimetro pusėje. Siekiant ne tik horizontalaus erdvės/zonos atribojimo kieta/dalinai kieta danga, nuo sklypo prieigų suplanuotos didesnių ir vidutinių medžių eilės ir/ar grupės, kad užtikrintų vertikaliai formuojamos gyvos erdvės struktūras. Ši privačioji komercinė (paslaugų) zona, iš dalies planuojama viešam naudojimui, tačiau su privačia priežiūra.

Kita – bendruomenės erdvė. Tai sklypo plotai, kurie skirti daugiabučių gyventojams. Projektuojamos daugiabučio bendruomenei būtinos funkcinės zonos, kurios sujungiamos kelių skirtingų tipų kietosiomis, pusiau kietosiomis ir vandeniui laidžiomis dangomis, formuojamais gėlynais ir medžių grupėmis su krūmais ar pavėsiniais, kiliminiais augalais pridengiamu pomedžiu, laukine pieva. Kadangi didžioji dalis naujai projektuojamų želdinių yra numatyta ant

požeminio aukšto perdangos, projektuojant yra įvertintos būtinosios technologinės priemonės užtikrinančios augalų augimą (pakankamas grunto kiekis, laistymo sistemos, drenažas ir pan.). Šios priemonės detalizuojamos techninio projekto rengimo stadijoje.

Paskutinė – viešoji erdvė yra projektuojama daugiausia už sklypo ribų, taip pat tai yra viešo naudojimo susisiekimo jungtys. Šį zona susideda daugiausiai iš kietųjų dangų (takų), kurie nuo kitų zonų atskiriami aukštesnio ekologinio potencialo augalais (krūmais, medžių grupėmis), likusią erdvę užsėjant veja.

Lietaus vanduo planuojamas surinkti ir dalinai, įmanomose vietose panaudoti vejos ar gėlynų natūraliam laistymui, perteklius numatytas išleisti į bendramiestinius lietaus nuotekų tinklus.

Atsižvelgiant į patvirtinto detaliojo plano sprendinius, sklype suplanuota kiek daugiau negu minimumas 40% priklausomųjų želdynų. Taip pat didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype sudaro 50 %. Pagal laidumo vandeniui dangų savybę kietosios dangos suplanuotos pagal svarbą: nelaidžios kietos dangos į pagrindinius patekimus į pastatus, pusiau laidžios ar laidžios dangos numatytos kitoms funkcinėms jungtims.

Siekiant užtikrinti kuo aukštesnę ekosisteminę želdinių vertę, sklypo naujai projektuojamiems želdiniams taikomi šie prioritetai:

- Projektuojami medžiai (aukštaūgės rūšys) spygliuočiai, lapuočiai;
- Projektuojami medeliai (žemaūgės, vidutinio augumo rūšys) spygliuočiai, lapuočiai ir krūmai bei žemę dengiantys krūmų masyvai pomedžiui;
- Žoliniai medingi augalai, varpiniai augalai, daugiametės gėlės.
- Tausojančio šienavimo pieva.
- Veja.

Principiniai projektinių pasiūlymų aplinkos sutvarkymo sprendiniai parodyti brėžinyje - aplinkotvarkos planas. Detalizuota rūšinė augalų sudėtis konkretizuojama tolesnėse projektavimo stadijose.

Projektuojami sprendiniai parengti, vadovaujantis išeitiniais duomenimis, priedais ir galiojančiais teisės aktais:

1. Suderinta topografija;
2. Medžių inventorizavimo ir arboristinio vertinimo ataskaita;
3. Fotofiksacija;
4. Architektūrine užduotimi;
5. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi;
6. Žemės nuosavybės dokumentais;


**BENDRIEJI SKLYPO IR STATINIŲ RODIKLIAI**


| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|
| **I. SKLYPAS** | | | |
| 1. Sklypo plotas | $m^2$ | **16087** | |
| 2. Sklypo užstatymo intensyvumas | koef. | **0,95** | *Pagal detalųjį planą leistinas 1.2*<br>*15268 / 16087 = 0,95*<br>*Bendrą antžeminį plotą sudaro: 15268 $m^2$* |
| 3. Sklypo užstatymo tankis | % | **40,5** | *Pagal detalųjį planą leistina– 60%*<br>*6510 / 16087 x 100 =* ***43,2%*** |
| 4. Priklausomųjų želdynų plotas | % | **40,38** | *Pagal detalųjį planą min.– 40%*<br>*6496,5 / 16087 x 100 =* ***40.38 %*** |
| **II. PASTATAI** | | | |
| 1. Gyvenamosios paskirties (daugiabučiai) pastatai | vnt. | **2** | *Projektuojami 2 daugiabučiai gyvenamieji pastatai su požemine automobilių saugykla (parkingu). Kiekvieno rodikliai pateikiami atskirai* |
| 2. Bendras plotas | $m^2$ | **24187** | |
| Antžeminis plotas | $m^2$ | **15268** | |
| Požeminis plotas | $m^2$ | **8919** | *Iš kurių garažų – 8299 $m^2$* |
| 2.1. Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) gyvenamasis pastatas | vnt. | **1** | *Daugiabutis gyvenamasis pastatas nr. 1, kurį sudaro 1, 2, 3, 4 korpusai*<br>***I statybos etapas*** |
| 2.1.1. Bendras plotas | $m^2$ | **14929** | |
| Antžeminis plotas | $m^2$ | **9020** | |
| Požeminis plotas | $m^2$ | **5909** | *Iš kurių garažų – 5489 $m^2$* |
| 2.1.2. Naudingas plotas | $m^2$ | **9020** | |
| 2.1.3. Pastato tūris | $m^3$ | **71118** | *Antžeminė dalis – 47486* $m^3$<br>*Požeminė dalis – 23632* $m^3$ |
| 2.1.4. Aukštų skaičius | vnt. | **3-4** | |
| 2.1.5. Pastato aukštis | m | **14,22** | *Maksimalus leidžiamas pagal DP - 16m*<br>*Pastato viršaus altitudė – 176,00*<br>*Maksimali leidžiama altitudė pagal DP – 178,00* |

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|
| 2.1.6. Butų skaičius, iš kurių: | vnt. | **158** | |
| Vieno kambario | vnt. | **26** | |
| Dviejų ir daugiau kambarių | vnt. | **132** | |
| Negyvenamos paskirties patalpos, iš kurių: | vnt. | **16** | |
| Administracinės paskirties | vnt. | **16** | |
| 2.1.7. Energetinio naudingumo klasė | | **A++** | |
| 2.1.8. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė | | **C** | |
| 2.1.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis | | **I** | |
| 2.1.10. Automobilių stovėjimo vietų | vnt. | **166** | |
| 2.2. Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) gyvenamasis pastatas | vnt. | **1** | *Daugiabutis gyvenamasis pastatas nr. 2, kurį sudaro 5, 6, 7 korpusai*<br>***II statybos etapas*** |
| 2.2.1. Bendras plotas | $m^2$ | **9258** | |
| Antžeminis plotas | $m^2$ | **6248** | |
| Požeminis plotas | $m^2$ | **3010** | *Iš kurių garažų – 2810 $m^2$* |
| 2.2.2. Naudingas plotas | $m^2$ | **6248** | |
| 2.2.3. Pastato tūris | $m^3$ | **44140** | *Antžeminė dalis – 32100* $m^3$<br>*Požeminė dalis – 12040* $m^3$ |
| 2.2.4. Aukštų skaičius | vnt. | **3-4** | |
| 2.2.5. Pastato aukštis | m | **14,22** | *Maksimalus leidžiamas pagal DP - 16m*<br>*Pastato viršaus altitudė – 177,20*<br>*Maksimali leidžiama altitudė pagal DP – 178,00* |
| 2.2.6. Butų skaičius, iš kurių: | vnt. | **109** | |
| Vieno kambario | vnt. | **21** | |
| Dviejų ir daugiau kambarių | vnt. | **88** | |
| Negyvenamos paskirties patalpos, iš kurių: | vnt. | **13** | |
| Administracinės paskirties | vnt. | **12** | |
| Administracinės paskirties patalpos pritaikytos vaikų darželiui | vnt. | **1** | *C1 tipo pastate, pirmo aukšto plane C-1-D žymimos, 215 $m^2$ ploto patalpos skirtos vaikų darželiui, iki 30 vaikų.* |
| 2.2.7. Energetinio naudingumo klasė | | **A++** | |
| 2.2.8. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė | | **C** | |
| 2.2.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis | | **I** | |
| 2.2.10. Automobilių stovėjimo vietų | vnt. | **88** | |
| **III. INŽINERINAI TINKLAI** | | | |
| 3.1. Vandentiekio tinklai | | | |

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|
| D160 | m | **172,0** | *Neyaptingas* |
| 3.2. Nuotėkų šalinimo tinklai | | | |
| D160 | m | **203,0** | *I gr. nesudėtingas* |
| D200 | m | **706,0** | *II gr. nesudėtingas* |
| 3.3. Lietaus šalinimo tinklai | | | |
| D90 | m | **16,0** | *I gr. nesudėtingas* |
| D110 | m | **27,0** | *I gr. nesudėtingas* |
| D200 | m | **34,0** | *II gr. nesudėtingas* |
| 3.4. Šilumos tinklai | | | |
| 2Ø88,9/160 mm | m | **2x20,2** | *II gr. nesudėtingas* |
| **IV. KITI STATINIAI** | | | |
| S1 – Vaikų žaidimų, sporto aikštelė | $m^2$ | **211,5** | *II gr. nesudėtingas* |
| S2 – Susirinkimų, poilsio aikštelė | $m^2$ | **80,3** | *I gr. nesudėtingas* |
| S3 - Vaikų žaidimų, sporto aikštelė | $m^2$ | **189,6** | *II gr. nesudėtingas* |
| S4 – Įvaža į požeminį parkingą | $m^2$ | **127,1** | *II gr. nesudėtingas* |
| S5 – Aikštelė transformatorinei | $m^2$ | **28,6** | *I gr. nesudėtingas* |
| T1 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **230,2** | *II gr. nesudėtingas* |
| T2 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **94,4** | *I gr. nesudėtingas* |
| T3 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **6,9** | *I gr. nesudėtingas* |
| T4 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **9,3** | *I gr. nesudėtingas* |
| T5 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **181,3** | *II gr. nesudėtingas* |
| T6 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **37,9** | *I gr. nesudėtingas* |
| T7 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **6.9** | *I gr. nesudėtingas* |
| T8 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **144,5** | *II gr. nesudėtingas* |
| T9 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **115,2** | *II gr. nesudėtingas* |
| T10 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **54,73** | *I gr. nesudėtingas* |
| T11 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **113,0** | *II gr. nesudėtingas* |
| T12 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **502,3** | *IIgr. nesudėtingas* |
| T13 – Pėsčiųjų takas | $m^2$ | **373,4** | *II gr. nesudėtingas* |

** Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].*


Tvenkinys
Sidaronių g.
Mozūriškių g.
Pilaitės pr.
Senosios Pilaitės kel.
Vytauto Pečiūno g.
Šešuolių g.
Justiniškių g.
Taikos g.
Lūžių g.
Ilmenos g.
Adomo Brako g.
Aismarių g.
Darželio g.
Pilakalnio g.
Astrų g.
Karia Gustavo Emilio Mannerheimo g.
Viršuliškių skg.
Sudmenos
SITUACIJOS SCHEMA




**Pėsčiųjų takas**
8 cm trinkelių danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr 0/45), Ev2 ≥ 100MPa
29 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
Žemės sankasa, Ev2 ≥ 30MPa

ACO lietaus vandens surinkimo latakas




| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2025-03-28 | STATYBOS LEIDIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | |

KVAL. PATV. DOK. NR.


UAB "Eventus Pro"
Gvazdikų g. 4, LT-10105, Vilnius,
Tel. Nr. (8 5) 2123075
info@eventuspro.lt


| | | | |
|---|---|---|---|
| A 1340 | PV | Vaidotas Gelžinis | |
| A 1825 | ARCH | Ieva Leinartaitė - Gerliakienė | |
| | ARCH | Tomas Židžiūnas | |
| | ARCH | Vytenis Gerliakas | |
| DIREKTORIUS, ARCH | | Sigitas Sparnaitis | |

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

**DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, MOZŪRIŠKIŲ G. 2, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS**

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS

PJŪVIS KAIMYNAMS M 1:50

LAIDA: 0

LT

STATYTOJAS


UAB Rinvest, į.k. 302842911
Pamiškės g. 2B, Miškinių k., LT-21119Trakų r.
Tel.: +370 612 76769, e. paštas: info@rinvest.lt

DOKUMENTO ŽYMUO: Z2023-03-14-MOZ-SID-PP-SP_12

LAPAS: 1

LAPŲ: 1

SITUACIJOS SCHEMA



| RODIKLIAI SKLYPE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | IŠ DETALAUS PLANO | | PROJEKTUOJAMI | |
| SKLYPO PLOTAS | 16087 m² | | | |
| INTENSYVUMAS | 1,2 | 19304 m² | 0,95 | 15268 m² - bendras antžemi<br>8919 m² - požeminis plotas<br>24187 m² - bendras plotas |
| UŽSTATYMO TANKIS | 60 % | 9652 m² | 40,5 % | 6510 m² |
| ŽELDYNAI | 40% | 6435 m² | 40,4% | 6496,5 m² |
| BUTŲ SK. | | | 267 | vnt. |
| ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES TURTO VIENETŲ | | | 29 | vnt. |
| PARKAVIMO VIETŲ SK. POŽEMY | | | 254 | vnt. |

| STATINIŲ SĄRAŠAS | | |
|---|---|---|
| 1 | TRIJŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| 2 | TRIJŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| 3 | KETURIŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| 4 | TRIJŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| 5 | TRIJŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| 6 | TRIJŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| 7 | KETURIŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| S1 | VAIKŲ ŽAIDIMŲ, SPORTO AIKŠTELĖ | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| S2 | SUSIRINKIMŲ, POILSIO VIETA | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| S3 | VAIKŲ ŽAIDIMŲ, SPORTO AIKŠTELĖ | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| S4 | ĮVAŽA Į POŽEMINĮ PARKINGĄ | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| S5 | AIKŠTELĖ TRANSFORMATORINEI | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T1 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T2 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T3 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T4 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T5 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T6 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T7 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T8 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T9 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T10 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T11 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T12 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T13 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |

| EKSPLIKACIJA | |
|---|---|
| M8-B2 10.00=162.56 | PASTATŲ GRUPĖ |
| S1 | VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ Ruloninė danga: "Royal grass" tipo žolė |
| S2 | VIETA RAMIAM VYRESNIO AMŽIAUS GYVENTOJŲ POILSIUI: Plūktos skaldos danga |
| S3 | ELEMENTARI SPORTO AIKŠTELĖ PAUGLIAMS: Korėta, vandeniui laidi danga |
| | SKLYPŲ RIBOS |
| | POŽEMINIO UŽSTATYMO KONTŪRAS |
| | GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS |
| | PROJEKTAVIMO RIBA |
| | LEISTINO UŽSTATYMO RIBA SKLYPE - IŠ DETALAUS PLANO |
| | STATYBOS ETAPŲ RIBA |
| | ĮĖJIMAI Į LAIPTINES |
| | ĮĖJIMAI Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPAS |
| | ĮVAŽA, BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA |
| | TVORA |
| | BETONINĖS (juodos spalvos) TRINKELĖS JUOSTOMIS (VIEŠAS TAKAS) |
| | BETONINĖS TRINKELĖS JUOSTOMIS (GYVENTOJŲ TAKAS) |
| | GYVENTOJŲ TERASOS |
| | NUYOGRINDA - GRANITO SKALDA |
| | DVIRAČIŲ STOVAI (LAIDI DANGA) |
| | PRAVAŽIAVIMAS GAISRINIAM AUTOMOBILIUI (SUKIETINTA, LAIDI DANGA) |
| | ŽN NUKREIPIAMIEJI IR ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI |
| | TRANSFORMATORINĖ |

1 STATYBŲ ETAPAS

2 STATYBŲ ETAPAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2025-03-28 | STATYBOS LEIDIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | |

KVAL. PATV. DOK. NR.

UAB "Eventus Pro"
Gvazdikų g. 4, LT-10105, Vilnius,
Tel. Nr. (8 5) 2123075
info@eventuspro.lt

| | | | |
|---|---|---|---|
| A 1340 | PV | Vaidotas Gelžinis | |
| A 1825 | ARCH | Ieva Leinartaitė - Gerliakienė | |
| | ARCH | Tomas Židžiūnas | |
| | ARCH | Vytenis Gerliakas | |
| DIREKTORIUS, ARCH | | Sigitas Sparnaitis | |

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

**DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, MOZŪRIŠKIŲ G. 2, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS**

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS

SKLYPO, DANGŲ PLANAS M 1:500

LAIDA 0

LT

STATYTOJAS


UAB Rinvest, į.k. 302842911
Pamiškės g. 2B, Miškinių k., LT-21119Trakų r.
Tel.: +370 612 76769, e. paštas: info@rinvest.lt

DOKUMENTO ŽYMUO

Z2023-03-14-MOZ-SID-PP-SP_02

| LAPAS | LAPŲ |
|---|---|
| 1 | 1 |

SITUACIJOS SCHEMA



| RODIKLIAI SKLYPE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | IŠ DETALAUS PLANO | | PROJEKTUOJAMI | |
| SKLYPO PLOTAS | 16087 m² | | | |
| INTENSYVUMAS | 1,2 | 19304 m² | 0,95 | 15268 m² - bendras antžemi<br>8919 m² - požeminis plotas<br>24187 m² - bendras plotas |
| UŽSTATYMO TANKIS | 60 % | 9652 m² | 40,5 % | 6510 m² |
| ŽELDYNAI | 40% | 6435 m² | 40,4% | 6496,5 m² |
| BUTŲ SK. | | | 267 | vnt. |
| ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES TURTO VIENETŲ | | | 29 | vnt. |
| PARKAVIMO VIETŲ SK. POŽEMY | | | 254 | vnt. |

| STATINIŲ SĄRAŠAS | | |
|---|---|---|
| 1 | TRIJŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| 2 | TRIJŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| 3 | KETURIŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| 4 | TRIJŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| 5 | TRIJŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| 6 | TRIJŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| 7 | KETURIŲ AUKŠTŲ PASTATAS | YPATINGAS |
| S1 | VAIKŲ ŽAIDIMŲ, SPORTO AIKŠTELĖ | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| S2 | SUSIRINKIMŲ, POILSIO VIETA | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| S3 | VAIKŲ ŽAIDIMŲ, SPORTO AIKŠTELĖ | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| S4 | ĮVAŽA Į POŽEMINĮ PARKINGĄ | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| S5 | AIKŠTELĖ TRANSFORMATORINEI | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T1 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T2 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T3 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T4 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T5 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T6 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T7 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T8 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T9 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T10 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | I GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T11 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T12 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |
| T13 | PĖSČIŲJŲ TAKAS | II GRUPĖS NESUDĖTINGAS |

| | ESAMI ŽELDINIAI |
|---|---|
| | ESAMI MEDŽIAI |
| | KERTAMI MEDŽIAI |
| | **PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI** |
| | KRŪMŲ MASYVAI POMEDIS ANT KALNIUKŲ |
| | KRŪMŲ MASYVAI SKIRIAMIEJI |
| | GĖLYNAI (GĖLIŲ IR DAUGIAMEČIŲ GĖLIŲ KOMPOZICIJOS) |
| | ŽYDINTI PIEVA |
| | VEJA |
| | DIDIEJI LAPUOČIAI MEDŽIAI |
| | VIDURINIAI LAPUOČIAI MEDŽIAI |
| | SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI |
| | **EKSPLIKACIJA** |
| M8-B2 ±0.00=162.56 | PASTATŲ GRUPĖ |
| S1 | VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ Ruloninė danga: "Royal grass" tipo žolė |
| S2 | VIETA RAMIAM VYRESNIO AMŽIAUS GYVENTOJŲ POILSIUI: Plūktos skaldos danga |
| S3 | ELEMENTARI SPORTO AIKŠTELĖ PAUGLIAMS: Koröta, vandeniui laidi danga |
| | SKLYPŲ RIBOS |
| | POŽEMINIO UŽSTATYMO KONTŪRAS |
| | GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS |
| | PROJEKTAVIMO RIBA |
| | LEISTINO UŽSTATYMO RIBA SKLYPE - IŠ DETALAUS PLANO |
| | STATYBOS ETAPŲ RIBA |
| | ĮĖJIMAI Į LAIPTINES |
| | ĮĖJIMAI Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPAS |
| | ĮVAŽA, BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA |
| | TVORA |
| | BETONINĖS (juodos spalvos) TRINKELĖS JUOSTOMIS (VIEŠAS TAKAS) |
| | BETONINĖS TRINKELĖS JUOSTOMIS (GYVENTOJŲ TAKAS) |
| | GYVENTOJŲ TERASOS |
| | NUYOGRINDA - GRANITO SKALDA |
| | DVIRAČIŲ STOVAI (LAIDI DANGA) |
| | PRAVAŽIAVIMAS GAISRINIAM AUTOMOBILIUI (SUKIETINTA, LAIDI DANGA) |
| | ŽN NUKREIPIAMIEJI IR ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI |
| | TRANSFORMATORINĖ |

Š

577550
6064100

| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |
|---|---|---|
| 0 | 2025-03-28 | STATYBOS LEIDIMUI |

KVAL. PATV. DOK. NR.


UAB "Eventus Pro"
Gvazdikų g. 4, LT-10105, Vilnius,
Tel. Nr. (8 5) 2123075
info@eventuspro.lt


| | | |
|---|---|---|
| A 1340 | PV | Vaidotas Gelžinis |
| A 1825 | ARCH | Ieva Leinartaitė - Gerliakienė |
| | ARCH | Tomas Židžiūnas |
| | ARCH | Vytenis Gerliakas |
| DIREKTORIUS, ARCH | | Sigitas Sparnaitis |

LT

STATYTOJAS
UAB Rinvest, į.k. 302842911
Pamiškės g. 2B, Miškinių k., LT-21119Trakų r.
Tel.: +370 612 76769, e. paštas: info@rinvest.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
**DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, MOZŪRIŠKIŲ G. 2, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS**

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
SKLYPO, APLINKOTVARKOS PLANAS M 1:500

LAIDA: 0

DOKUMENTO ŽYMUO
Z2023-03-14-MOZ-SID-PP-SP_04

| LAPAS | LAPŲ |
|---|---|
| 1 | 1 |

1 STATYBŲ ETAPAS

2 STATYBŲ ETAPAS

| POŽEMINIO AUKŠTO PATALPŲEKSPLIKACIJA | | | |
|---|---|---|---|
| PTLP.NR. | ŽYM. PLANE | PAVADINIMAS | PLOTAS |
| Rūsio planas | | | |
| 1.01 | Parkingas | GARAŽAS | 5 494,93 |
| 1.02 | | LIFTO HOLAS | 14,58 |
| 1.03 | | LIFTO HOLAS | 18,92 |
| 1.04 | | LIFTO HOLAS | 12,59 |
| 1.05 | | LIFTO HOLAS | 12,59 |
| 1.06 | | LIFTO HOLAS | 12,59 |
| 1.07 | | LIFTO HOLAS | 12,59 |
| 1.08 | | LIFTO HOLAS | 15,22 |
| 1.09 | | LIFTO HOLAS | 6,85 |
| 1.10 | | LIFTO HOLAS | 6,85 |
| 1.11 | | LIFTO HOLAS | 6,85 |
| 1.12 | | LIFTO HOLAS | 15,32 |
| 1.13 | V. į. | VANDENS ĮVADO PATALPA | 14,53 |
| 1.14 | R. į. | RYŠIŲ ĮVADO PATALPA | 6,68 |
| 1.15 | ŠP 1 | ŠILUMOS PUNKTAS | 19,25 |
| 1.16 | ŠP 2 | ŠILUMOS PUNKTAS | 17,97 |
| 1.17 | E1 | ELEKTROS ĮVADO PATALPA | 34,65 |
| 1.18 | E2 | ELEKTROS ĮVADO PATALPA | 27,31 |
| 1.19 | E3 | ELEKTROS ĮVADO PATALPA | 15,04 |
| 1.20 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 6,19 |
| 1.21 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 6,28 |
| 1.22 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 13,48 |
| 1.23 | | VALYTOJOS PATALPA | 13,48 |
| 1.24 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 13,48 |
| 1.25 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 7,85 |
| 1.26 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 8,56 |
| 1.27 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 3,28 |
| 1.28 | | KORIDORIUS | 3,82 |
| 1.29 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 4,85 |
| 1.30 | GS siurblinė | GS SIURBLINĖ | 24,55 |
| 1.31 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 24,73 |
| 1.32 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 7,51 |
| 1.33 | PVA | PVA | 7,94 |
| 1.34 | | VALYTOJOS PATALPA | 7,94 |
| 1.35 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 8,25 |
| 1.36 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 6,19 |
| 2.01 | Parkingas | GARAŽAS | 2 808,14 |
| 2.02 | | LIFTO HOLAS | 16,19 |
| 2.03 | | LIFTO HOLAS | 15,49 |
| 2.04 | | LIFTO HOLAS | 12,59 |
| 2.05 | | LIFTO HOLAS | 12,59 |
| 2.06 | | LIFTO HOLAS | 10,37 |
| 2.07 | | LIFTO HOLAS | 6,85 |
| 2.09 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 6,19 |
| 2.10 | | RYŠIŲ PATALPA | 6,19 |
| 2.11 | | VALYTOJOS PATALPA | 6,31 |
| 2.12 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 18,27 |
| 2.13 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 13,80 |
| 2.14 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 18,81 |
| 2.15 | | VALYTOJOS PATALPA | 8,98 |
| 2.16 | | PAGALBINĖ PATALPA- DVIRAČIŲ SAUGYKLA | 47,94 |
| | | | **8 942,40 m²** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2025-03-28 | STATYBOS LEIDIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | |

KVAL. PATV. DOK. NR.

UAB "Eventus Pro"
Gvazdikų g. 4, LT-10105, Vilnius,
Tel. Nr. (8 5) 2123075
info@eventuspro.lt

| | | |
|---|---|---|
| A 1340 | PV | Vaidotas Geležinis |
| A 1825 | ARCH | Ieva Leinartaitė - Gerliakienė |
| | ARCH | Tomas Židžiūnas |
| | ARCH | Vytenis Gerliakas |
| DIREKTORIUS | ARCH | Sigitas Spamailis |

LT

STATYTOJAS
UAB Rinvest, j.k. 302842911
Pamiškės g. 29, Miškinių k., LT-21119Trakų r.
Tel.: +370 612 76769, e. paštas: info@rinvest.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
**DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, MOZŪRIŠKIŲ G. 2, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS**

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
M2, visi pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Požeminio aukšto planas M 1:200

LAIDA 0

DOKUMENTO ŽYMUO
Z2023-03-14-MOZ-SID-PP-SP_01

LAPAS 1 | LAPŲ 1

## PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

| BUTO NR. | PTLP.NR. | PAVADINIMAS | PLOTAS |
|---|---|---|---|
| Pirmo aukšto planas | | | |
| A1-1 | L1 | LAIPTINĖ | 15,36 |
| A1-1 | L2 | KORIDORIUS | 6,61 |
| A1-1 | L3 | KORIDORIUS | 9,98 |
| | | | **31,95 m²** |
| A1-1-01 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,12 |
| A1-1-01 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,63 |
| A1-1-01 | 3 | MIEGAMASIS | 10,96 |
| A1-1-01 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,61 |
| | | | **39,32 m²** |
| A1-1-02 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 39,36 |
| A1-1-02 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,86 |
| | | | **44,22 m²** |
| A1-1-03 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 24,04 |
| A1-1-03 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,68 |
| | | | **28,72 m²** |
| A1-1-04 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 23,93 |
| A1-1-04 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,31 |
| | | | **28,24 m²** |
| A1-1-05 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 64,69 |
| A1-1-05 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 5,41 |
| | | | **70,10 m²** |
| A2-1 | L1 | LAIPTINĖ | 19,98 |
| A2-1 | L2 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **26,54 m²** |
| A2-1-01 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-1-01 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,66 |
| A2-1-01 | 3 | MIEGAMASIS | 10,71 |
| A2-1-01 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-1-01 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,14 |
| | | | **59,27 m²** |
| A2-1-02 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-1-02 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-1-02 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-1-02 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,42 |
| | | | **44,91 m²** |
| A2-1-03 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-1-03 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-1-03 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,32 |
| | | | **28,92 m²** |
| A2-1-04 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-1-04 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,68 |
| A2-1-04 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-1-04 | 4 | MIEGAMASIS | 12,01 |
| A2-1-04 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,80 |
| | | | **64,10 m²** |
| A2-2 | L1 | LAIPTINĖ | 19,98 |
| A2-2 | L2 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **26,54 m²** |
| A2-2-01 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-2-01 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-2-01 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-2-01 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-2-01 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,55 |
| | | | **61,16 m²** |
| A2-2-02 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-2-02 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-2-02 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-2-02 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,42 |
| | | | **44,91 m²** |
| A2-2-03 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-2-03 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-2-03 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,32 |
| | | | **28,92 m²** |
| A2-2-04 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-2-04 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,68 |
| A2-2-04 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-2-04 | 4 | MIEGAMASIS | 12,01 |
| A2-2-04 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,80 |
| | | | **64,10 m²** |
| A2-3 | L1 | LAIPTINĖ | 19,98 |
| A2-3 | L2 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **26,54 m²** |
| A2-3-01 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-3-01 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-3-01 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-3-01 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-3-01 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,55 |
| | | | **61,16 m²** |
| A2-3-02 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-3-02 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-3-02 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-3-02 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,42 |
| | | | **44,91 m²** |
| A2-3-03 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-3-03 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-3-03 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,32 |
| | | | **28,92 m²** |
| A2-3-04 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-3-04 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,59 |
| A2-3-04 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-3-04 | 4 | MIEGAMASIS | 11,60 |
| A2-3-04 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,41 |
| | | | **62,21 m²** |
| A2-4 | L1 | LAIPTINĖ | 18,38 |
| A2-4 | L2 | KORIDORIUS | 9,98 |
| | | | **28,36 m²** |
| A2-4-01 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 59,77 |
| A2-4-01 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 5,39 |
| | | | **65,16 m²** |
| A2-4-02 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 28,48 |
| A2-4-02 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,32 |
| | | | **32,80 m²** |
| A2-4-03 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 29,19 |
| A2-4-03 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,84 |
| | | | **34,03 m²** |
| A2-4-04 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 56,96 |
| A2-4-04 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 5,12 |
| | | | **62,08 m²** |
| A2-5 | L1 | LAIPTINĖ | 18,38 |
| A2-5 | L2 | KORIDORIUS | 9,98 |
| | | | **28,36 m²** |
| A2-5-01 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 57,84 |
| A2-5-01 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 5,38 |
| | | | **63,22 m²** |
| A2-5-02 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 28,42 |
| A2-5-02 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,32 |
| | | | **32,74 m²** |
| A2-5-03 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 29,19 |
| A2-5-03 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,84 |
| | | | **34,03 m²** |
| A2-5-04 | 1 | ADMIN. PATALPOS WC | 56,96 |
| A2-5-04 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 5,11 |
| | | | **62,07 m²** |
| A2-6 | L1 | LAIPTINĖ | 18,38 |
| A2-6 | L3 | KORIDORIUS | 9,98 |
| | | | **28,36 m²** |
| A2-6-01 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 59,74 |
| A2-6-01 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 5,41 |
| | | | **65,15 m²** |
| A2-6-02 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 28,42 |
| A2-6-02 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,31 |
| | | | **32,73 m²** |
| A2-6-03 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 29,19 |
| A2-6-03 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,84 |
| | | | **34,03 m²** |
| A2-6-04 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 56,93 |
| A2-6-04 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 5,14 |
| | | | **62,07 m²** |
| A2-7 | L1 | LAIPTINĖ | 28,09 |
| A2-7 | L2 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **34,65 m²** |
| A2-7-01 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-7-01 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,66 |
| A2-7-01 | 3 | MIEGAMASIS | 10,71 |
| A2-7-01 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-7-01 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,14 |
| | | | **59,27 m²** |
| A2-7-02 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-7-02 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-7-02 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-7-02 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,42 |
| | | | **44,91 m²** |
| A2-7-03 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-7-03 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-7-03 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,32 |
| | | | **28,92 m²** |
| A2-7-04 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-7-04 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,59 |
| A2-7-04 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-7-04 | 4 | MIEGAMASIS | 11,60 |
| A2-7-04 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,41 |
| | | | **62,21 m²** |
| A2-8 | L1 | LAIPTINĖ | 19,98 |
| A2-8 | L2 | KORIDORIUS | 5,96 |
| | | | **25,94 m²** |
| A2-8-01 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-8-01 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,75 |
| A2-8-01 | 3 | MIEGAMASIS | 11,30 |
| A2-8-01 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-8-01 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,60 |
| | | | **61,41 m²** |
| A2-8-02 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-8-02 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-8-02 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,32 |
| | | | **28,92 m²** |
| A2-8-03 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-8-03 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-8-03 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-8-03 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,42 |
| | | | **44,91 m²** |
| A2-8-04 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-8-04 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 27,78 |
| A2-8-04 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-8-04 | 4 | MIEGAMASIS | 11,60 |
| A2-8-04 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,60 |
| | | | **64,59 m²** |
| A3-1 | L1 | LAIPTINĖ | 16,87 |
| A3-1 | L2 | KORIDORIUS | 5,85 |
| | | | **22,72 m²** |
| A3-1-01 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,89 |
| A3-1-01 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,53 |
| A3-1-01 | 3 | MIEGAMASIS | 14,08 |
| A3-1-01 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,29 |
| | | | **51,79 m²** |
| A3-1-02 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,08 |
| A3-1-02 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,05 |
| A3-1-02 | 3 | MIEGAMASIS | 11,19 |
| A3-1-02 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,68 |
| | | | **39,00 m²** |
| A3-1-03 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,71 |
| A3-1-03 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,43 |
| A3-1-03 | 3 | MIEGAMASIS | 13,23 |
| A3-1-03 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,92 |
| | | | **44,29 m²** |
| A3-1-04 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,16 |
| A3-1-04 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,47 |
| A3-1-04 | 3 | MIEGAMASIS | 10,96 |
| A3-1-04 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,70 |
| | | | **39,29 m²** |
| B-1 | KONT. | BENDROS PATALPOS | 58,98 |
| B-1 | L1 | LAIPTINĖ | 26,25 |
| B-1 | L2 | KORIDORIUS | 21,41 |
| B-1 | L3 | KORIDORIUS | 10,65 |
| B-1 | P. P. | BENDROS PATALPOS | 32,98 |
| | | | **150,27 m²** |
| B-1-01 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| B-1-01 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-1-01 | 3 | MIEGAMASIS | 12,36 |
| B-1-01 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,52 |
| | | | **39,94 m²** |
| B-1-02 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,25 |
| B-1-02 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,06 |
| B-1-02 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,36 |
| | | | **26,67 m²** |
| B-1-03 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,49 |
| B-1-03 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 24,86 |
| B-1-03 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| B-1-03 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| B-1-03 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,37 |
| | | | **56,66 m²** |
| B-1-04 | 1 | KOMERCINĖS PATALPOS | 53,43 |
| B-1-04 | 2 | KOMERCINĖS PATALPOS WC | 5,21 |
| | | | **58,64 m²** |
| B-1-05 | 1 | KOMERCINĖS PATALPOS | 23,50 |
| B-1-05 | 2 | KOMERCINĖS PATALPOS WC | 4,15 |
| | | | **27,65 m²** |
| B-1-06 | 1 | KOMERCINĖS PATALPOS | 29,20 |
| B-1-06 | 2 | KOMERCINĖS PATALPOS WC | 4,13 |
| | | | **33,33 m²** |
| B-1-07 | 1 | KOMERCINĖS PATALPOS | 27,33 |
| B-1-07 | 2 | KOMERCINĖS PATALPOS WC | 4,87 |
| | | | **32,20 m²** |
| B-2 | L1 | LAIPTINĖ | 26,69 |
| B-2 | L2 | KORIDORIUS | 4,73 |
| B-2 | L3 | KORIDORIUS | 10,65 |
| B-2 | L3 | KORIDORIUS | 16,33 |
| | | | **58,40 m²** |
| B-2-01 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| B-2-01 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-2-01 | 3 | MIEGAMASIS | 9,37 |
| B-2-01 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,76 |
| B-2-01 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,52 |
| | | | **40,71 m²** |
| B-2-02 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,54 |
| B-2-02 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 24,18 |
| B-2-02 | 3 | MIEGAMASIS | 9,89 |
| B-2-02 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,37 |
| B-2-02 | 5 | DRABUŽINĖ | 3,32 |
| | | | **46,30 m²** |
| B-2-03 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,63 |
| B-2-03 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,18 |
| B-2-03 | 3 | MIEGAMASIS | 11,75 |
| B-2-03 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,65 |
| | | | **43,21 m²** |
| B-2-04 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,12 |
| B-2-04 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-2-04 | 3 | MIEGAMASIS | 12,36 |
| B-2-04 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,52 |
| | | | **39,47 m²** |
| B-2-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,78 |
| B-2-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,39 |
| B-2-05 | 3 | VONIA-TUALETAS | 5,32 |
| | | | **31,49 m²** |
| B-2-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 1,52 |
| B-2-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 24,07 |
| B-2-06 | 3 | MIEGAMASIS | 10,85 |
| B-2-06 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,88 |
| | | | **41,32 m²** |
| B-2-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,86 |
| B-2-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,31 |
| B-2-07 | 3 | MIEGAMASIS | 11,42 |
| B-2-07 | 4 | DRABUŽINĖ | 4,45 |
| B-2-07 | 5 | VONIA-TUALETAS | 6,34 |
| | | | **52,38 m²** |

## PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

| BUTO NR. | PTLP.NR. | PAVADINIMAS | PLOTAS |
|---|---|---|---|
| Pirmo aukšto planas | | | |
| | | | **52,38 m²** |
| C-1 | L1 | LAIPTINĖ | 20,24 |
| C-1 | L3 | KORIDORIUS | 25,33 |
| C-1 | L4 | KORIDORIUS | 12,99 |
| | | | **58,56 m²** |
| C-1-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,12 |
| C-1-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-1-06 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| C-1-06 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,41 |
| | | | **40,45 m²** |
| C-1-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,51 |
| C-1-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-1-07 | 3 | MIEGAMASIS | 12,32 |
| C-1-07 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,55 |
| | | | **39,85 m²** |
| C-1-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,72 |
| C-1-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,31 |
| C-1-08 | 3 | MIEGAMASIS | 9,41 |
| C-1-08 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,77 |
| C-1-08 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,54 |
| | | | **41,75 m²** |
| C-1-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,66 |
| C-1-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,94 |
| C-1-09 | 3 | MIEGAMASIS | 9,93 |
| C-1-09 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,27 |
| C-1-09 | 5 | DRABUŽINĖ | 3,52 |
| | | | **45,32 m²** |
| C-1-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,51 |
| C-1-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-1-10 | 3 | MIEGAMASIS | 9,34 |
| C-1-10 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,74 |
| C-1-10 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,55 |
| | | | **40,61 m²** |
| C-1-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| C-1-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-1-11 | 3 | MIEGAMASIS | 9,37 |
| C-1-11 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,76 |
| C-1-11 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,51 |
| | | | **40,70 m²** |
| C-1-D | 1 | DARŽELIO TAMBURAS | 4,98 |
| C-1-D | 2 | DARŽELIO PRIĖMIMO PATALPA | 22,04 |
| C-1-D | 3 | DARŽELIO KORIDORIUS | 14,14 |
| C-1-D | 4 | DARŽELIO GRUPĖ | 24,88 |
| C-1-D | 5 | DARŽELIO GRUPĖ | 45,11 |
| C-1-D | 6 | DARŽELIO GRUPĖ | 66,19 |
| C-1-D | 7 | DARŽELIO VIRTUVĖLĖ | 5,10 |
| C-1-D | 8 | DARŽELIO VIRTUVĖLĖ | 5,10 |
| C-1-D | 9 | DARŽELIO VAIKŲ WC | 2,99 |
| C-1-D | 10 | DARŽELIO VAIKŲ WC | 8,12 |
| C-1-D | 11 | DARŽELIO VAIKŲ WC | 8,12 |
| C-1-D | 12 | DARŽELIO WC | 2,28 |
| C-1-D | 13 | DARŽELIO SKALBINIŲ LAIKYMO PATALPA | 3,82 |
| | | | **212,87 m²** |
| C-2 | L1 | LAIPTINĖ | 26,89 |
| C-2 | L2 | KORIDORIUS | 16,86 |
| C-2 | L3 | KORIDORIUS | 23,64 |
| C-2 | L4 | KORIDORIUS | 11,22 |
| | | | **78,61 m²** |
| C-2-01 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,46 |
| C-2-01 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-2-01 | 3 | MIEGAMASIS | 9,34 |
| C-2-01 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,74 |
| C-2-01 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,55 |
| | | | **40,56 m²** |
| C-2-02 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,63 |
| C-2-02 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,04 |
| C-2-02 | 3 | MIEGAMASIS | 9,93 |
| C-2-02 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,21 |
| C-2-02 | 5 | DRABUŽINĖ | 3,52 |
| | | | **45,33 m²** |
| C-2-03 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,72 |
| C-2-03 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,31 |
| C-2-03 | 3 | MIEGAMASIS | 9,41 |
| C-2-03 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,77 |
| C-2-03 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,54 |
| | | | **41,75 m²** |
| C-2-04 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,51 |
| C-2-04 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-2-04 | 3 | MIEGAMASIS | 12,32 |
| C-2-04 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,65 |
| | | | **39,95 m²** |
| C-2-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 7,71 |
| C-2-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 24,60 |
| C-2-06 | 3 | MIEGAMASIS | 14,53 |
| C-2-06 | 4 | MIEGAMASIS | 10,17 |
| C-2-06 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,57 |
| | | | **61,58 m²** |
| C-2-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,43 |
| C-2-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,74 |
| C-2-07 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,24 |
| | | | **27,41 m²** |
| C-2-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,33 |
| C-2-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,96 |
| C-2-08 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| C-2-08 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| C-2-08 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,43 |
| | | | **56,66 m²** |
| C-2-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,33 |
| C-2-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,96 |
| C-2-09 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| C-2-09 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| C-2-09 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,43 |
| | | | **56,66 m²** |
| C-2-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,43 |
| C-2-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,74 |
| C-2-10 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,24 |
| | | | **27,41 m²** |
| C-2-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,66 |
| C-2-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,91 |
| C-2-11 | 3 | MIEGAMASIS | 11,15 |
| C-2-11 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,70 |
| | | | **40,42 m²** |
| K1-1 | L1 | LAIPTINĖ | 46,76 |
| K1-1 | L3 | KORIDORIUS | 9,92 |
| | | | **56,68 m²** |
| K1-1-01 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 7,23 |
| K1-1-01 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,86 |
| K1-1-01 | 3 | MIEGAMASIS | 11,72 |
| K1-1-01 | 4 | MIEGAMASIS | 11,47 |
| K1-1-01 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,83 |
| | | | **60,11 m²** |
| K1-1-02 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,89 |
| K1-1-02 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 27,63 |
| K1-1-02 | 3 | MIEGAMASIS | 12,65 |
| K1-1-02 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,48 |
| | | | **52,65 m²** |
| K1-1-04 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,39 |
| K1-1-04 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,92 |
| K1-1-04 | 3 | MIEGAMASIS | 13,21 |
| K1-1-04 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,85 |
| | | | **42,37 m²** |
| K1-1-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,48 |
| K1-1-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,89 |
| K1-1-05 | 3 | MIEGAMASIS | 12,58 |
| K1-1-05 | 4 | MIEGAMASIS | 11,27 |
| K1-1-05 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,86 |
| | | | **57,08 m²** |
| K1-1-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,71 |
| K1-1-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,92 |
| K1-1-06 | 3 | MIEGAMASIS | 11,70 |
| K1-1-06 | 4 | MIEGAMASIS | 9,30 |
| K1-1-06 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,79 |
| | | | **55,42 m²** |
| K2-1 | L1 | LAIPTINĖ | 38,33 |
| K2-1 | L2 | KORIDORIUS | 9,98 |
| | | | **48,31 m²** |
| K2-1-01 | 1 | ADMIN. PATALPOS WC | 56,96 |
| K2-1-01 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 5,12 |
| | | | **62,08 m²** |
| K2-1-02 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 29,19 |
| K2-1-02 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,84 |
| | | | **34,03 m²** |
| K2-1-03 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 38,42 |
| K2-1-03 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,85 |
| | | | **43,27 m²** |
| K2-1-04 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 53,38 |
| K2-1-04 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,82 |
| | | | **58,20 m²** |
| K2-1-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,71 |
| K2-1-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,92 |
| K2-1-05 | 3 | MIEGAMASIS | 11,70 |
| K2-1-05 | 4 | MIEGAMASIS | 9,30 |
| K2-1-05 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,79 |
| | | | **55,42 m²** |
| K2-2 | L1 | LAIPTINĖ | 38,33 |
| K2-2 | L2 | KORIDORIUS | 9,98 |
| | | | **48,31 m²** |
| K2-2-01 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 56,93 |
| K2-2-01 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 5,14 |
| | | | **62,07 m²** |
| K2-2-02 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 29,19 |
| K2-2-02 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,84 |
| | | | **34,03 m²** |
| K2-2-03 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 38,42 |
| K2-2-03 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 4,85 |
| | | | **43,27 m²** |
| K2-2-04 | 1 | ADMIN. PATALPOS | 53,38 |
| K2-2-04 | 2 | ADMIN. PATALPOS WC | 5,14 |
| | | | **58,52 m²** |
| K2-2-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,71 |
| K2-2-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,92 |
| K2-2-05 | 3 | MIEGAMASIS | 11,70 |
| K2-2-05 | 4 | MIEGAMASIS | 9,30 |
| K2-2-05 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,78 |
| | | | **55,41 m²** |
| | | | **4 975,67 m²** |

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 2025-03-31 | VIEŠINIMUI |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |

KVAL. PATV. DOK. NR.

UAB "Eventus Pro"
Gvazdikų g. 4, LT-10105, Vilnius,
Tel. Nr. (8 5) 2123075
info@eventuspro.lt

| | | |
|---|---|---|
| A 1340 | PV | Vaidotas Gelžinis |
| A 1825 | ARCH | Ieva Leinartaitė - Gerliakienė |
| | ARCH | Tomas Židžiūnas |
| | ARCH | Vytenis Gerliakas |
| DIREKTORIUS, ARCH | | Sigitas Sparnaitis |

LT

STATYTOJAS
UAB Rinvest, į.k. 302842911
Pamiškės g. 2B, Miškinių k., LT-21119Trakų r.
Tel.: +370 612 76769, e. paštas: info@rinvest.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
**DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, MOZŪRIŠKIŲ G. 2, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS**

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:200

LAIDA 0

DOKUMENTO ŽYMUO
Z2023-03-14-MOZ-SID-PP-SA_04

LAPAS 1 | LAPŲ 1

## 2 AUKŠTO EKSPLIKACIJA

| BUTO NR. | PTLP.NR. | PAVADINIMAS | PLOTAS |
|---|---|---|---|
| Antro aukšto planas | | | |
| A1-1 | L1 | KORIDORIUS | 6,66 |
| A1-1 | L2 | KORIDORIUS | 6,61 |
| | | | **13,27 m²** |
| A1-1-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,12 |
| A1-1-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,63 |
| A1-1-06 | 3 | MIEGAMASIS | 10,96 |
| A1-1-06 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,49 |
| | | | **39,20 m²** |
| A1-1-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,47 |
| A1-1-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,22 |
| A1-1-09 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,22 |
| | | | **27,91 m²** |
| A1-1-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,31 |
| A1-1-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,53 |
| A1-1-10 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A1-1-10 | 4 | MIEGAMASIS | 12,01 |
| A1-1-10 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,68 |
| | | | **63,98 m²** |
| A1-1-7 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,01 |
| A1-1-7 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,45 |
| A1-1-7 | 3 | MIEGAMASIS | 13,23 |
| A1-1-7 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,77 |
| | | | **43,46 m²** |
| A1-1-8 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,04 |
| A1-1-8 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,72 |
| A1-1-8 | 3 | MIEGAMASIS | 11,12 |
| A1-1-8 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,74 |
| | | | **39,62 m²** |
| A2-1 | L1 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **6,56 m²** |
| A2-1-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-1-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,66 |
| A2-1-05 | 3 | MIEGAMASIS | 10,71 |
| A2-1-05 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-1-05 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,05 |
| | | | **59,18 m²** |
| A2-1-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-1-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-1-06 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-1-06 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,34 |
| | | | **44,83 m²** |
| A2-1-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-1-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-1-07 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,23 |
| | | | **28,83 m²** |
| A2-1-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-1-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,68 |
| A2-1-08 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-1-08 | 4 | MIEGAMASIS | 12,01 |
| A2-1-08 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,71 |
| | | | **64,01 m²** |
| A2-2 | L1 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **6,56 m²** |
| A2-2-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-2-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-2-05 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-2-05 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-2-05 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,46 |
| | | | **61,07 m²** |
| A2-2-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-2-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-2-06 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-2-06 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,34 |
| | | | **44,83 m²** |
| A2-2-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-2-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-2-07 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,23 |
| | | | **28,83 m²** |
| A2-2-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-2-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,68 |
| A2-2-08 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-2-08 | 4 | MIEGAMASIS | 12,01 |
| A2-2-08 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,71 |
| | | | **64,01 m²** |
| A2-3 | L1 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **6,56 m²** |
| A2-3-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-3-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-3-05 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-3-05 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-3-05 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,46 |
| | | | **61,07 m²** |
| A2-3-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-3-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-3-06 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-3-06 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,34 |
| | | | **44,83 m²** |
| A2-3-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-3-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-3-07 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,23 |
| | | | **28,83 m²** |
| A2-3-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-3-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,59 |
| A2-3-08 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-3-08 | 4 | MIEGAMASIS | 11,60 |
| A2-3-08 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,32 |
| | | | **62,12 m²** |
| A2-4 | L1 | KORIDORIUS | 6,66 |
| A2-4 | L1 | KORIDORIUS | 6,66 |
| | | | **13,32 m²** |
| A2-4-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-4-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,68 |
| A2-4-05 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-4-05 | 4 | MIEGAMASIS | 12,01 |
| A2-4-05 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,68 |
| | | | **63,98 m²** |
| A2-4-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,51 |
| A2-4-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,22 |
| A2-4-06 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,23 |
| | | | **27,96 m²** |
| A2-4-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,27 |
| A2-4-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,81 |
| A2-4-07 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-4-07 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,75 |
| | | | **44,86 m²** |
| A2-4-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-4-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-4-08 | 2 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-4-08 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-4-08 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,75 |
| | | | **44,86 m²** |
| A2-4-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-4-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-4-08 | 2 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-4-08 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-4-08 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,43 |
| | | | **61,04 m²** |
| A2-5 | L1 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **6,56 m²** |
| A2-5-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-5-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,59 |
| A2-5-05 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-5-05 | 4 | MIEGAMASIS | 11,60 |
| A2-5-05 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,29 |
| | | | **62,09 m²** |
| A2-5-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,47 |
| A2-5-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,22 |
| A2-5-06 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,23 |
| | | | **27,92 m²** |
| A2-5-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,11 |
| A2-5-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,97 |
| A2-5-07 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-5-07 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,75 |
| | | | **44,86 m²** |
| A2-5-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-5-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-5-08 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-5-08 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-5-08 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,43 |
| | | | **61,04 m²** |
| A2-6-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-6-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,68 |
| A2-6-05 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-6-05 | 4 | MIEGAMASIS | 12,01 |
| A2-6-05 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,68 |
| | | | **63,98 m²** |
| A2-6-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,47 |
| A2-6-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,22 |
| A2-6-06 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,22 |
| | | | **27,91 m²** |
| A2-6-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,27 |
| A2-6-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,81 |
| A2-6-07 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-6-07 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,75 |
| | | | **44,86 m²** |
| A2-6-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-6-08 | 2 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-6-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-6-08 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-6-08 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,43 |
| | | | **61,04 m²** |
| A2-7 | L1 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **6,56 m²** |
| A2-7-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-7-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,66 |
| A2-7-05 | 3 | MIEGAMASIS | 10,71 |
| A2-7-05 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-7-05 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,05 |
| | | | **59,18 m²** |
| A2-7-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-7-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-7-06 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-7-06 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,34 |
| | | | **44,83 m²** |
| A2-7-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-7-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-7-07 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,37 |
| | | | **28,97 m²** |
| A2-7-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-7-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,59 |
| A2-7-08 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-7-08 | 4 | MIEGAMASIS | 11,60 |
| A2-7-08 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,32 |
| | | | **62,12 m²** |
| A2-8 | L1 | KORIDORIUS | 5,96 |
| | | | **5,96 m²** |
| A2-8-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-8-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 27,78 |
| A2-8-05 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-8-05 | 4 | MIEGAMASIS | 11,60 |
| A2-8-05 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,45 |
| | | | **64,44 m²** |
| A2-8-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-8-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-8-06 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,23 |
| | | | **28,83 m²** |
| A2-8-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-8-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-8-07 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-8-07 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,34 |
| | | | **44,83 m²** |
| A2-8-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-8-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,75 |
| A2-8-08 | 3 | MIEGAMASIS | 11,30 |
| A2-8-08 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-8-08 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,51 |
| | | | **61,32 m²** |
| A3-1 | L1 | KORIDORIUS | 5,85 |
| | | | **5,85 m²** |
| A3-1-05 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,89 |
| A3-1-05 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,53 |
| A3-1-05 | 3 | MIEGAMASIS | 14,08 |
| A3-1-05 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,14 |
| | | | **51,64 m²** |
| A3-1-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,08 |
| A3-1-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,05 |
| A3-1-06 | 3 | MIEGAMASIS | 11,19 |
| A3-1-06 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,68 |
| | | | **39,00 m²** |
| A3-1-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,71 |
| A3-1-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,38 |
| A3-1-07 | 3 | MIEGAMASIS | 13,23 |
| A3-1-07 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,85 |
| | | | **44,17 m²** |
| A3-1-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,16 |
| A3-1-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,47 |
| A3-1-08 | 3 | MIEGAMASIS | 10,96 |
| A3-1-08 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,64 |
| | | | **39,23 m²** |
| B-1 | L1 | KORIDORIUS | 23,64 |
| B-1 | L2 | KORIDORIUS | 15,83 |
| | | | **39,47 m²** |
| B-1-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| B-1-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-1-09 | 3 | MIEGAMASIS | 12,36 |
| B-1-09 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,42 |
| | | | **39,84 m²** |
| B-1-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,25 |
| B-1-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,06 |
| B-1-10 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,36 |
| | | | **26,67 m²** |
| B-1-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,49 |
| B-1-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 24,86 |
| B-1-11 | 3 | MIEGAMASIS | 23,30 |
| B-1-11 | 4 | MIEGAMASIS | 23,30 |
| B-1-11 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,23 |
| | | | **80,18 m²** |
| B-1-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,23 |
| B-1-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,34 |
| B-1-12 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| B-1-12 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| B-1-12 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,97 |
| | | | **56,48 m²** |
| B-1-13 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,51 |
| B-1-13 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,74 |
| B-1-13 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,07 |
| | | | **27,32 m²** |
| B-1-14 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 1,38 |
| B-1-14 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 28,33 |
| B-1-14 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,04 |
| | | | **33,75 m²** |
| B-1-15 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,63 |
| B-1-15 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,98 |
| B-1-15 | 3 | MIEGAMASIS | 9,89 |
| B-1-15 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,14 |
| B-1-15 | 5 | DRABUŽINĖ | 2,95 |
| | | | **43,59 m²** |
| B-1-16 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| B-1-16 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-1-16 | 3 | MIEGAMASIS | 12,32 |
| B-1-16 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,51 |
| | | | **39,89 m²** |
| B-1-17 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,63 |
| B-1-17 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,14 |
| B-1-17 | 3 | MIEGAMASIS | 10,63 |
| B-1-17 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,65 |
| | | | **41,05 m²** |
| B-1-18 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,54 |
| B-1-18 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,98 |
| B-1-18 | 3 | MIEGAMASIS | 9,89 |
| B-1-18 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,37 |
| B-1-18 | 5 | DRABUŽINĖ | 3,32 |
| | | | **44,10 m²** |
| B-1-19 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| B-1-19 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-1-19 | 3 | MIEGAMASIS | 9,34 |
| B-1-19 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,74 |
| B-1-19 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,40 |
| | | | **40,54 m²** |

## m² 2 AUKŠTO EKSPLIKACIJA

| BUTO NR. | PTLP.NR. | PAVADINIMAS | PLOTAS |
|---|---|---|---|
| Antro aukšto planas | | | |
| B-2 | L1 | KORIDORIUS | 6,96 |
| B-2 | L2 | KORIDORIUS | 16,33 |
| | | | **23,29 m²** |
| B-2-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| B-2-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-2-08 | 3 | MIEGAMASIS | 9,37 |
| B-2-08 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,76 |
| B-2-08 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,41 |
| | | | **40,60 m²** |
| B-2-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,54 |
| B-2-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 24,18 |
| B-2-09 | 3 | MIEGAMASIS | 9,89 |
| B-2-09 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,27 |
| B-2-09 | 5 | DRABUŽINĖ | 3,32 |
| | | | **46,20 m²** |
| B-2-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,63 |
| B-2-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,18 |
| B-2-10 | 3 | MIEGAMASIS | 11,75 |
| B-2-10 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,55 |
| | | | **43,11 m²** |
| B-2-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,12 |
| B-2-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-2-11 | 3 | MIEGAMASIS | 12,36 |
| B-2-11 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,42 |
| | | | **39,37 m²** |
| B-2-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,81 |
| B-2-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,40 |
| B-2-12 | 3 | MIEGAMASIS | 12,63 |
| B-2-12 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,29 |
| | | | **43,13 m²** |
| B-2-13 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 1,52 |
| B-2-13 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 24,07 |
| B-2-13 | 3 | MIEGAMASIS | 10,85 |
| B-2-13 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,78 |
| | | | **41,22 m²** |
| B-2-14 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,86 |
| B-2-14 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,26 |
| B-2-14 | 3 | MIEGAMASIS | 11,42 |
| B-2-14 | 4 | DRABUŽINĖ | 4,45 |
| B-2-14 | 5 | VONIA-TUALETAS | 6,29 |
| | | | **52,28 m²** |
| C-1 | L1 | KORIDORIUS | 14,37 |
| C-1 | L2 | KORIDORIUS | 26,14 |
| | | | **40,51 m²** |
| C-1-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,54 |
| C-1-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,60 |
| C-1-12 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,28 |
| | | | **26,42 m²** |
| C-1-13 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,33 |
| C-1-13 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,94 |
| C-1-13 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| C-1-13 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| C-1-13 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,38 |
| | | | **56,59 m²** |
| C-1-14 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,33 |
| C-1-14 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,94 |
| C-1-14 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| C-1-14 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| C-1-14 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,38 |
| | | | **56,59 m²** |
| C-1-15 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,49 |
| C-1-15 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,52 |
| C-1-15 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,35 |
| | | | **27,36 m²** |
| C-1-16 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 1,43 |
| C-1-16 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 29,96 |
| C-1-16 | 3 | VONIA-TUALETAS | 5,25 |
| | | | **36,64 m²** |
| C-1-17 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,12 |
| C-1-17 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-1-17 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| C-1-17 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,30 |
| | | | **40,34 m²** |
| C-1-18 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,46 |
| C-1-18 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-1-18 | 3 | MIEGAMASIS | 12,32 |
| C-1-18 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,50 |
| | | | **39,75 m²** |
| C-1-19 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,67 |
| C-1-19 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,31 |
| C-1-19 | 3 | MIEGAMASIS | 9,41 |
| C-1-19 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,77 |
| C-1-19 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,48 |
| | | | **41,64 m²** |
| C-1-20 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,66 |
| C-1-20 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,88 |
| C-1-20 | 3 | MIEGAMASIS | 9,93 |
| C-1-20 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,21 |
| C-1-20 | 5 | DRABUŽINĖ | 3,52 |
| | | | **45,20 m²** |
| C-1-21 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,46 |
| C-1-21 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-1-21 | 3 | MIEGAMASIS | 9,34 |
| C-1-21 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,74 |
| C-1-21 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,50 |
| | | | **40,51 m²** |
| C-1-22 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| C-1-22 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-1-22 | 3 | MIEGAMASIS | 9,37 |
| C-1-22 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,76 |
| C-1-22 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,40 |
| | | | **40,59 m²** |
| C-2 | L1 | KORIDORIUS | 23,64 |
| C-2 | L2 | KORIDORIUS | 16,86 |
| | | | **40,50 m²** |
| C-2-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,46 |
| C-2-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-2-12 | 3 | MIEGAMASIS | 9,34 |
| C-2-12 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,74 |
| C-2-12 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,50 |
| | | | **40,51 m²** |
| C-2-13 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,63 |
| C-2-13 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,04 |
| C-2-13 | 3 | MIEGAMASIS | 9,93 |
| C-2-13 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,11 |
| C-2-13 | 5 | DRABUŽINĖ | 3,52 |
| | | | **45,23 m²** |
| C-2-14 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,64 |
| C-2-14 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,31 |
| C-2-14 | 3 | MIEGAMASIS | 9,41 |
| C-2-14 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,77 |
| C-2-14 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,48 |
| | | | **41,61 m²** |
| C-2-15 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,43 |
| C-2-15 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-2-15 | 3 | MIEGAMASIS | 12,32 |
| C-2-15 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,65 |
| | | | **39,87 m²** |
| C-2-16 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 1,24 |
| C-2-16 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 28,34 |
| C-2-16 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,24 |
| | | | **33,82 m²** |
| C-2-17 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,26 |
| C-2-17 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-2-17 | 3 | MIEGAMASIS | 12,36 |
| C-2-17 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,68 |
| | | | **39,77 m²** |
| C-2-18 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,37 |
| C-2-18 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,74 |
| C-2-18 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,19 |
| | | | **27,30 m²** |
| C-2-19 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,33 |
| C-2-19 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,94 |
| C-2-19 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| C-2-19 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| C-2-19 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,33 |
| | | | **56,54 m²** |
| C-2-20 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,33 |
| C-2-20 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,94 |
| C-2-20 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| C-2-20 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| C-2-20 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,33 |
| | | | **56,54 m²** |
| C-2-21 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,37 |
| C-2-21 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,74 |
| C-2-21 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,19 |
| | | | **27,30 m²** |
| C-2-22 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,66 |
| C-2-22 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,91 |
| C-2-22 | 3 | MIEGAMASIS | 11,15 |
| C-2-22 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,70 |
| | | | **40,42 m²** |
| K1-1-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 7,23 |
| K1-1-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,86 |
| K1-1-07 | 3 | MIEGAMASIS | 11,72 |
| K1-1-07 | 4 | MIEGAMASIS | 11,47 |
| K1-1-07 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,73 |
| | | | **60,01 m²** |
| K1-1-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,77 |
| K1-1-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,65 |
| K1-1-08 | 3 | MIEGAMASIS | 10,03 |
| K1-1-08 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,13 |
| | | | **37,58 m²** |
| K1-1-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,98 |
| K1-1-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 17,26 |
| K1-1-09 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,50 |
| | | | **24,74 m²** |
| K1-1-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,39 |
| K1-1-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,92 |
| K1-1-10 | 3 | MIEGAMASIS | 13,21 |
| K1-1-10 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,76 |
| | | | **42,28 m²** |
| K1-1-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,48 |
| K1-1-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,89 |
| K1-1-11 | 3 | MIEGAMASIS | 12,58 |
| K1-1-11 | 4 | MIEGAMASIS | 11,27 |
| K1-1-11 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,77 |
| | | | **56,99 m²** |
| K1-1-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,71 |
| K1-1-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,92 |
| K1-1-12 | 3 | MIEGAMASIS | 11,70 |
| K1-1-12 | 4 | MIEGAMASIS | 9,30 |
| K1-1-12 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,71 |
| | | | **55,34 m²** |
| K2 -2-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,71 |
| K2 -2-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,92 |
| K2 -2-10 | 3 | MIEGAMASIS | 11,70 |
| K2 -2-10 | 4 | MIEGAMASIS | 9,30 |
| K2 -2-10 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,70 |
| | | | **55,33 m²** |
| K2-1-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| K2-1-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| K2-1-06 | 3 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| K2-1-06 | 4 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| K2-1-06 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,43 |
| | | | **61,04 m²** |
| K2-1-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,11 |
| K2-1-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,97 |
| K2-1-07 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| K2-1-07 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,75 |
| | | | **44,86 m²** |
| K2-1-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,39 |
| K2-1-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,92 |
| K2-1-08 | 3 | MIEGAMASIS | 13,21 |
| K2-1-08 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,76 |
| | | | **42,28 m²** |
| K2-1-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,48 |
| K2-1-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,89 |
| K2-1-09 | 3 | MIEGAMASIS | 12,58 |
| K2-1-09 | 4 | MIEGAMASIS | 11,27 |
| K2-1-09 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,73 |
| | | | **56,95 m²** |
| K2-1-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,71 |
| K2-1-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,92 |
| K2-1-10 | 3 | MIEGAMASIS | 11,70 |
| K2-1-10 | 4 | MIEGAMASIS | 9,30 |
| K2-1-10 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,70 |
| | | | **55,33 m²** |
| K2-2-06 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| K2-2-06 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| K2-2-06 | 3 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| K2-2-06 | 4 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| K2-2-06 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,43 |
| | | | **61,04 m²** |
| K2-2-07 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,11 |
| K2-2-07 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,97 |
| K2-2-07 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| K2-2-07 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,75 |
| | | | **44,86 m²** |
| K2-2-08 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,39 |
| K2-2-08 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,92 |
| K2-2-08 | 3 | MIEGAMASIS | 13,21 |
| K2-2-08 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,76 |
| | | | **42,28 m²** |
| K2-2-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,48 |
| K2-2-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAIN

**3 AUKŠTO EKSPLIKACIJA**

| BUTO NR. | PTLP.NR. | PAVADINIMAS | PLOTAS |
|---|---|---|---|
| Trečio aukšto planas | | | |
| A1-1 | L1 | KORIDORIUS | 6,66 |
| A1-1 | L2 | KORIDORIUS | 6,61 |
| | | | **13,27 m²** |
| A1-1-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,12 |
| A1-1-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,63 |
| A1-1-11 | 3 | MIEGAMASIS | 10,96 |
| A1-1-11 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,37 |
| | | | **39,08 m²** |
| A1-1-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,01 |
| A1-1-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,45 |
| A1-1-12 | 3 | MIEGAMASIS | 13,23 |
| A1-1-12 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,66 |
| | | | **43,35 m²** |
| A1-1-13 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,04 |
| A1-1-13 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,72 |
| A1-1-13 | 3 | MIEGAMASIS | 10,69 |
| A1-1-13 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,04 |
| | | | **39,49 m²** |
| A1-1-14 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,47 |
| A1-1-14 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,22 |
| A1-1-14 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,13 |
| | | | **27,82 m²** |
| A1-1-15 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,31 |
| A1-1-15 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,53 |
| A1-1-15 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A1-1-15 | 4 | MIEGAMASIS | 12,01 |
| A1-1-15 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,57 |
| | | | **63,87 m²** |
| A2-1 | L1 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **6,56 m²** |
| A2-1-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-1-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,66 |
| A2-1-09 | 3 | MIEGAMASIS | 10,71 |
| A2-1-09 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-1-09 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,97 |
| | | | **59,10 m²** |
| A2-1-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-1-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-1-10 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-1-10 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,25 |
| | | | **44,74 m²** |
| A2-1-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-1-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-1-11 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,14 |
| | | | **28,74 m²** |
| A2-1-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-1-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,68 |
| A2-1-12 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-1-12 | 4 | MIEGAMASIS | 12,01 |
| A2-1-12 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,62 |
| | | | **63,92 m²** |
| A2-2 | L1 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **6,56 m²** |
| A2-2-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-2-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-2-09 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-2-09 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-2-09 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,37 |
| | | | **60,98 m²** |
| A2-2-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-2-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-2-10 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-2-10 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,25 |
| | | | **44,74 m²** |
| A2-2-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-2-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-2-11 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,14 |
| | | | **28,74 m²** |
| A2-2-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-2-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,68 |
| A2-2-12 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-2-12 | 4 | MIEGAMASIS | 12,01 |
| A2-2-12 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,62 |
| | | | **63,92 m²** |
| A2-3 | L1 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **6,56 m²** |
| A2-3-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-3-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-3-09 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-3-09 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-3-09 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,37 |
| | | | **60,98 m²** |
| A2-3-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-3-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-3-10 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-3-10 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,25 |
| | | | **44,74 m²** |
| A2-3-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-3-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-3-11 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,14 |
| | | | **28,74 m²** |
| A2-3-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-3-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,59 |
| A2-3-12 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-3-12 | 4 | MIEGAMASIS | 11,60 |
| A2-3-12 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,24 |
| | | | **62,04 m²** |
| A2-4 | L1 | KORIDORIUS | 6,66 |
| | | | **6,66 m²** |
| A2-4-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-4-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,68 |
| A2-4-09 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-4-09 | 4 | MIEGAMASIS | 12,01 |
| A2-4-09 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,57 |
| | | | **63,87 m²** |
| A2-4-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,51 |
| A2-4-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,22 |
| A2-4-10 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,15 |
| | | | **27,88 m²** |
| A2-4-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,27 |
| A2-4-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,81 |
| A2-4-11 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-4-11 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,65 |
| | | | **44,76 m²** |
| A2-4-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-4-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-4-12 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-4-12 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-4-12 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,35 |
| | | | **60,96 m²** |
| A2-5 | L1 | KORIDORIUS | 6,66 |
| | | | **6,66 m²** |
| A2-5-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-5-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,59 |
| A2-5-09 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-5-09 | 4 | MIEGAMASIS | 11,60 |
| A2-5-09 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,19 |
| | | | **61,99 m²** |
| A2-5-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,47 |
| A2-5-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,22 |
| A2-5-10 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,15 |
| | | | **27,84 m²** |
| A2-5-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,11 |
| A2-5-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,97 |
| A2-5-11 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-5-11 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,65 |
| | | | **44,76 m²** |
| A2-5-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-5-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-5-12 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-5-12 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-5-12 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,32 |
| | | | **60,93 m²** |
| A2-6 | L1 | KORIDORIUS | 6,66 |
| | | | **6,66 m²** |
| A2-6-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-6-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,68 |
| A2-6-09 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-6-09 | 4 | MIEGAMASIS | 12,01 |
| A2-6-09 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,57 |
| | | | **63,87 m²** |
| A2-6-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,47 |
| A2-6-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,22 |
| A2-6-10 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,13 |
| | | | **27,82 m²** |
| A2-6-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,27 |
| A2-6-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,81 |
| A2-6-11 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-6-11 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,65 |
| | | | **44,76 m²** |
| A2-6-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-6-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| A2-6-12 | 3 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| A2-6-12 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-6-12 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,35 |
| | | | **60,96 m²** |
| A2-7 | L1 | KORIDORIUS | 6,56 |
| | | | **6,56 m²** |
| A2-7-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-7-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,66 |
| A2-7-09 | 3 | MIEGAMASIS | 10,71 |
| A2-7-09 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-7-09 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,97 |
| | | | **59,10 m²** |
| A2-7-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-7-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-7-10 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-7-10 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,25 |
| | | | **44,74 m²** |
| A2-7-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-7-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-7-11 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,14 |
| | | | **28,74 m²** |
| A2-7-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-7-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,59 |
| A2-7-12 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-7-12 | 4 | MIEGAMASIS | 11,60 |
| A2-7-12 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,24 |
| | | | **62,04 m²** |
| A2-8 | L1 | KORIDORIUS | 5,96 |
| | | | **5,96 m²** |
| A2-8-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,16 |
| A2-8-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 27,78 |
| A2-8-09 | 3 | MIEGAMASIS | 13,45 |
| A2-8-09 | 4 | MIEGAMASIS | 11,60 |
| A2-8-09 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,42 |
| | | | **64,41 m²** |
| A2-8-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,57 |
| A2-8-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,03 |
| A2-8-10 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,14 |
| | | | **28,74 m²** |
| A2-8-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,57 |
| A2-8-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,89 |
| A2-8-11 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| A2-8-11 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,25 |
| | | | **44,74 m²** |
| A2-8-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| A2-8-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,75 |
| A2-8-12 | 3 | MIEGAMASIS | 11,30 |
| A2-8-12 | 4 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| A2-8-12 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,43 |
| | | | **61,24 m²** |
| A3-1 | L1 | KORIDORIUS | 5,85 |
| | | | **5,85 m²** |
| A3-1-09 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,89 |
| A3-1-09 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,53 |
| A3-1-09 | 3 | MIEGAMASIS | 14,08 |
| A3-1-09 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,09 |
| | | | **51,59 m²** |
| A3-1-10 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,08 |
| A3-1-10 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,01 |
| A3-1-10 | 3 | MIEGAMASIS | 11,19 |
| A3-1-10 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,68 |
| | | | **38,96 m²** |
| A3-1-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,71 |
| A3-1-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,33 |
| A3-1-11 | 3 | MIEGAMASIS | 13,23 |
| A3-1-11 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,84 |
| | | | **44,11 m²** |
| A3-1-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,16 |
| A3-1-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,38 |
| A3-1-12 | 3 | MIEGAMASIS | 10,96 |
| A3-1-12 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,59 |
| | | | **39,09 m²** |
| B-1 | L1 | KORIDORIUS | 23,64 |
| B-1 | L2 | KORIDORIUS | 15,83 |
| | | | **39,47 m²** |
| B-1-20 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| B-1-20 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-1-20 | 3 | MIEGAMASIS | 12,36 |
| B-1-20 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,32 |
| | | | **39,74 m²** |
| B-1-21 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,25 |
| B-1-21 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,06 |
| B-1-21 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,24 |
| | | | **26,55 m²** |
| B-1-22 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,49 |
| B-1-22 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 24,86 |
| B-1-22 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| B-1-22 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| B-1-22 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,23 |
| | | | **56,52 m²** |
| B-1-23 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,23 |
| B-1-23 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,34 |
| B-1-23 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| B-1-23 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| B-1-23 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,97 |
| | | | **56,48 m²** |
| B-1-24 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,51 |
| B-1-24 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,74 |
| B-1-24 | 3 | VONIA-TUALETAS | 3,97 |
| | | | **27,22 m²** |
| B-1-25 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 1,38 |
| B-1-25 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 28,14 |
| B-1-25 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,12 |
| | | | **33,64 m²** |
| B-1-26 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,63 |
| B-1-26 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,98 |
| B-1-26 | 3 | MIEGAMASIS | 9,89 |
| B-1-26 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,04 |
| B-1-26 | 5 | DRABUŽINĖ | 2,95 |
| | | | **43,49 m²** |
| B-1-27 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| B-1-27 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-1-27 | 3 | MIEGAMASIS | 12,32 |
| B-1-27 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,40 |
| | | | **39,78 m²** |
| B-1-28 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,63 |
| B-1-28 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,14 |
| B-1-28 | 3 | MIEGAMASIS | 10,63 |
| B-1-28 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,55 |
| | | | **40,95 m²** |
| B-1-29 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,54 |
| B-1-29 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,98 |
| B-1-29 | 3 | MIEGAMASIS | 9,89 |
| B-1-29 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,27 |
| B-1-29 | 5 | DRABUŽINĖ | 3,32 |
| | | | **44,00 m²** |
| B-1-30 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| B-1-30 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-1-30 | 3 | MIEGAMASIS | 9,34 |
| B-1-30 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,74 |
| B-1-30 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,29 |
| | | | **40,43 m²** |

**m² 3 AUKŠTO EKSPLIKACIJA**

| BUTO NR. | PTLP.NR. | PAVADINIMAS | PLOTAS |
|---|---|---|---|
| Trečio aukšto planas | | | |
| B-2 | L1 | KORIDORIUS | 6,96 |
| B-2 | L2 | KORIDORIUS | 16,33 |
| | | | **23,29 m²** |
| B-2-15 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| B-2-15 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-2-15 | 3 | MIEGAMASIS | 9,37 |
| B-2-15 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,76 |
| B-2-15 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,31 |
| | | | **40,50 m²** |
| B-2-16 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,54 |
| B-2-16 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 24,18 |
| B-2-16 | 3 | MIEGAMASIS | 9,89 |
| B-2-16 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,17 |
| B-2-16 | 5 | DRABUŽINĖ | 3,32 |
| | | | **46,10 m²** |
| B-2-17 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,63 |
| B-2-17 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,18 |
| B-2-17 | 3 | MIEGAMASIS | 11,75 |
| B-2-17 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,45 |
| | | | **43,01 m²** |
| B-2-18 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,12 |
| B-2-18 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-2-18 | 3 | MIEGAMASIS | 12,36 |
| B-2-18 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,32 |
| | | | **39,27 m²** |
| B-2-19 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,81 |
| B-2-19 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,40 |
| B-2-19 | 3 | MIEGAMASIS | 12,63 |
| B-2-19 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,18 |
| | | | **43,02 m²** |
| B-2-20 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 1,52 |
| B-2-20 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 24,07 |
| B-2-20 | 3 | MIEGAMASIS | 10,85 |
| B-2-20 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,68 |
| | | | **41,12 m²** |
| B-2-21 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,86 |
| B-2-21 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,21 |
| B-2-21 | 3 | MIEGAMASIS | 11,42 |
| B-2-21 | 4 | DRABUŽINĖ | 4,45 |
| B-2-21 | 5 | VONIA-TUALETAS | 6,24 |
| | | | **52,18 m²** |
| C-1 | L1 | KORIDORIUS | 14,35 |
| C-1 | L2 | KORIDORIUS | 26,14 |
| | | | **40,49 m²** |
| C-1-23 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,54 |
| C-1-23 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,60 |
| C-1-23 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,11 |
| | | | **26,25 m²** |
| C-1-24 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,33 |
| C-1-24 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,94 |
| C-1-24 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| C-1-24 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| C-1-24 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,29 |
| | | | **56,50 m²** |
| C-1-25 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,33 |
| C-1-25 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,94 |
| C-1-25 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| C-1-25 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| C-1-25 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,29 |
| | | | **56,50 m²** |
| C-1-26 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,49 |
| C-1-26 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,52 |
| C-1-26 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,24 |
| | | | **27,25 m²** |
| C-1-27 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 1,43 |
| C-1-27 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 29,96 |
| C-1-27 | 3 | VONIA-TUALETAS | 5,14 |
| | | | **36,53 m²** |
| C-1-28 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,12 |
| C-1-28 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-1-28 | 3 | MIEGAMASIS | 13,46 |
| C-1-28 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,20 |
| | | | **40,25 m²** |
| C-1-29 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,41 |
| C-1-29 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-1-29 | 3 | MIEGAMASIS | 12,32 |
| C-1-29 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,45 |
| | | | **40,25 m²** |
| C-1-30 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,41 |
| C-1-30 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,31 |
| C-1-30 | 3 | MIEGAMASIS | 9,41 |
| C-1-30 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,77 |
| C-1-30 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,43 |
| | | | **41,54 m²** |
| C-1-31 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,66 |
| C-1-31 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 22,83 |
| C-1-31 | 3 | MIEGAMASIS | 9,93 |
| C-1-31 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,16 |
| C-1-31 | 5 | DRABUŽINĖ | 3,52 |
| | | | **45,10 m²** |
| C-1-32 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,41 |
| C-1-32 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-1-32 | 3 | MIEGAMASIS | 9,34 |
| C-1-32 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,74 |
| C-1-32 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,45 |
| | | | **40,41 m²** |
| C-1-33 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| C-1-33 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-1-33 | 3 | MIEGAMASIS | 9,37 |
| C-1-33 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,76 |
| C-1-33 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,30 |
| | | | **40,49 m²** |
| C-2 | L1 | KORIDORIUS | 23,64 |
| C-2 | L2 | KORIDORIUS | 16,86 |
| | | | **40,50 m²** |
| C-2-23 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,46 |
| C-2-23 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,45 |
| C-2-23 | 3 | MIEGAMASIS | 9,34 |
| C-2-23 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,74 |
| C-2-23 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,45 |
| | | | **40,44 m²** |
| C-2-24 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,63 |
| C-2-24 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,04 |
| C-2-24 | 3 | MIEGAMASIS | 9,93 |
| C-2-24 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,00 |
| C-2-24 | 5 | DRABUŽINĖ | 3,52 |
| | | | **45,12 m²** |
| C-2-25 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,62 |
| C-2-25 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 19,31 |
| C-2-25 | 3 | MIEGAMASIS | 9,41 |
| C-2-25 | 4 | DRABUŽINĖ | 3,77 |
| C-2-25 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,43 |
| | | | **41,54 m²** |
| C-2-26 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,41 |
| C-2-26 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-2-26 | 3 | MIEGAMASIS | 12,32 |
| C-2-26 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,59 |
| | | | **39,79 m²** |
| C-2-27 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 1,24 |
| C-2-27 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 28,34 |
| C-2-27 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,13 |
| | | | **33,71 m²** |
| C-2-28 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,16 |
| C-2-28 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| C-2-28 | 3 | MIEGAMASIS | 12,36 |
| C-2-28 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,68 |
| | | | **39,67 m²** |
| C-2-29 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,32 |
| C-2-29 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,74 |
| C-2-29 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,13 |
| | | | **27,19 m²** |
| C-2-30 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,33 |
| C-2-30 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,94 |
| C-2-30 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| C-2-30 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| C-2-30 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,22 |
| | | | **56,43 m²** |
| C-2-31 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,33 |
| C-2-31 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,94 |
| C-2-31 | 3 | MIEGAMASIS | 13,08 |
| C-2-31 | 4 | MIEGAMASIS | 9,86 |
| C-2-31 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,22 |
| | | | **56,43 m²** |
| C-2-32 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,32 |
| C-2-32 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,74 |
| C-2-32 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,13 |
| | | | **27,19 m²** |
| C-2-33 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,66 |
| C-2-33 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 21,91 |
| C-2-33 | 3 | MIEGAMASIS | 11,15 |
| C-2-33 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,70 |
| | | | **40,42 m²** |
| K1-1-13 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 7,23 |
| K1-1-13 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,86 |
| K1-1-13 | 3 | MIEGAMASIS | 11,72 |
| K1-1-13 | 4 | MIEGAMASIS | 11,47 |
| K1-1-13 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,62 |
| | | | **59,90 m²** |
| K1-1-14 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,77 |
| K1-1-14 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,57 |
| K1-1-14 | 3 | MIEGAMASIS | 10,03 |
| K1-1-14 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,08 |
| | | | **37,45 m²** |
| K1-1-15 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 2,98 |
| K1-1-15 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 17,26 |
| K1-1-15 | 3 | VONIA-TUALETAS | 4,50 |
| | | | **24,74 m²** |
| K1-1-16 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,39 |
| K1-1-16 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,92 |
| K1-1-16 | 3 | MIEGAMASIS | 13,21 |
| K1-1-16 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,66 |
| | | | **42,18 m²** |
| K1-1-17 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,48 |
| K1-1-17 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,89 |
| K1-1-17 | 3 | MIEGAMASIS | 12,58 |
| K1-1-17 | 4 | MIEGAMASIS | 11,27 |
| K1-1-17 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,67 |
| | | | **56,89 m²** |
| K1-1-18 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,71 |
| K1-1-18 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,92 |
| K1-1-18 | 3 | MIEGAMASIS | 11,70 |
| K1-1-18 | 4 | MIEGAMASIS | 9,30 |
| K1-1-18 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,60 |
| | | | **55,23 m²** |
| K2-1-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| K2-1-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| K2-1-11 | 3 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| K2-1-11 | 4 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| K2-1-11 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,35 |
| | | | **60,96 m²** |
| K2-1-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,11 |
| K2-1-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,97 |
| K2-1-12 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| K2-1-12 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,65 |
| | | | **44,76 m²** |
| K2-1-13 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,39 |
| K2-1-13 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,92 |
| K2-1-13 | 3 | MIEGAMASIS | 13,21 |
| K2-1-13 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,66 |
| | | | **42,18 m²** |
| K2-1-14 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,48 |
| K2-1-14 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,89 |
| K2-1-14 | 3 | MIEGAMASIS | 12,58 |
| K2-1-14 | 4 | MIEGAMASIS | 11,27 |
| K2-1-14 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,65 |
| | | | **56,87 m²** |
| K2-1-15 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,71 |
| K2-1-15 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,92 |
| K2-1-15 | 3 | MIEGAMASIS | 11,70 |
| K2-1-15 | 4 | MIEGAMASIS | 9,30 |
| K2-1-15 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,61 |
| | | | **55,24 m²** |
| K2-2-11 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,60 |
| K2-2-11 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,62 |
| K2-2-11 | 3 | MIEGAMASIS | 12,16 |
| K2-2-11 | 4 | MIEGAMASIS | 11,23 |
| K2-2-11 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,35 |
| | | | **60,96 m²** |
| K2-2-12 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,11 |
| K2-2-12 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,97 |
| K2-2-12 | 3 | MIEGAMASIS | 12,03 |
| K2-2-12 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,64 |
| | | | **44,75 m²** |
| K2-2-13 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 3,39 |
| K2-2-13 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,92 |
| K2-2-13 | 3 | MIEGAMASIS | 13,21 |
| K2-2-13 | 4 | VONIA-TUALETAS | 4,66 |
| | | | **42,18 m²** |
| K2-2-14 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,48 |
| K2-2-14 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,89 |
| K2-2-14 | 3 | MIEGAMASIS | 12,58 |
| K2-2-14 | 4 | MIEGAMASIS | 11,27 |
| K2-2-14 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,64 |
| | | | **56,86 m²** |
| K2-2-15 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,71 |
| K2-2-15 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,92 |
| K2-2-15 | 3 | MIEGAMASIS | 11,70 |
| K2-2-15 | 4 | MIEGAMASIS | 9,30 |
| K2-2-15 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,61 |
| | | | **55,24 m²** |
| | | | **4 626,73 m²** |

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 P-11

B-1-32 B-1-33 B-1-31 B-1-34 B-1-35

B-2-22 2-24 B-2-23

C-1-34 C-1-3 C-1-36

C-2-34 C-2-35 C-2-37 C-2-36

i ≥ 2,5% ilaja

Š

**4 AUKŠTO EKSPLIKACIJA**

| BUTO NR. | PTLP.NR. | PAVADINIMAS | PLOTAS |
|---|---|---|---|
| Ketvirto aukšto planas | | | |
| B-1 | L1 | KORIDORIUS | 15,90 |
| | | | **15,90 m²** |
| B-1-31 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,59 |
| B-1-31 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 18,47 |
| B-1-31 | 3 | MIEGAMASIS | 12,36 |
| B-1-31 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,22 |
| | | | **39,64 m²** |
| B-1-32 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,12 |
| B-1-32 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,45 |
| B-1-32 | 3 | MIEGAMASIS | 15,22 |
| B-1-32 | 4 | MIEGAMASIS | 9,07 |
| B-1-32 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,20 |
| | | | **61,06 m²** |
| B-1-33 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,71 |
| B-1-33 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 23,53 |
| B-1-33 | 3 | MIEGAMASIS | 12,43 |
| B-1-33 | 4 | MIEGAMASIS | 9,87 |
| B-1-33 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,57 |
| | | | **56,11 m²** |
| B-1-34 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 8,51 |
| B-1-34 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 24,23 |
| B-1-34 | 3 | MIEGAMASIS | 10,01 |
| B-1-34 | 4 | MIEGAMASIS | 13,23 |
| B-1-34 | 4 | VONIA-TUALETAS | 5,66 |
| | | | **61,64 m²** |
| B-1-35 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 9,03 |
| B-1-35 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 28,17 |
| B-1-35 | 3 | MIEGAMASIS | 10,33 |
| B-1-35 | 4 | MIEGAMASIS | 10,29 |
| B-1-35 | 5 | MIEGAMASIS | 17,36 |
| B-1-35 | 7 | VONIA-TUALETAS | 4,70 |
| B-1-35 | 8 | VONIA-TUALETAS | 4,24 |
| | | | **84,12 m²** |
| B-2-22 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 9,09 |
| B-2-22 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 28,20 |
| B-2-22 | 3 | MIEGAMASIS | 10,29 |
| B-2-22 | 4 | MIEGAMASIS | 10,36 |
| B-2-22 | 5 | MIEGAMASIS | 17,38 |
| B-2-22 | 7 | VONIA-TUALETAS | 4,72 |
| B-2-22 | 8 | VONIA-TUALETAS | 4,14 |
| | | | **84,18 m²** |
| B-2-23 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 9,56 |
| B-2-23 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,99 |
| B-2-23 | 3 | MIEGAMASIS | 13,70 |
| B-2-23 | 3 | MIEGAMASIS | 14,64 |
| B-2-23 | 6 | VONIA-TUALETAS | 6,14 |
| | | | **71,03 m²** |
| B-2-24 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 5,56 |
| B-2-24 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 25,68 |
| B-2-24 | 3 | MIEGAMASIS | 11,52 |
| B-2-24 | 4 | MIEGAMASIS | 13,14 |
| B-2-24 | 5 | VONIA-TUALETAS | 5,13 |
| | | | **61,03 m²** |
| C-1-34 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 8,74 |
| C-1-34 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 27,97 |
| C-1-34 | 3 | MIEGAMASIS | 14,54 |
| C-1-34 | 4 | MIEGAMASIS | 11,96 |
| C-1-34 | 5 | VONIA-TUALETAS | 7,33 |
| C-1-34 | 6 | DRABUŽINĖ | 6,95 |
| | | | **77,49 m²** |
| C-1-35 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 7,87 |
| C-1-35 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,29 |
| C-1-35 | 3 | MIEGAMASIS | 12,77 |
| C-1-35 | 4 | MIEGAMASIS | 9,65 |
| C-1-35 | 6 | VONIA-TUALETAS | 5,05 |
| | | | **55,63 m²** |
| C-1-36 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 9,02 |
| C-1-36 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 28,25 |
| C-1-36 | 3 | MIEGAMASIS | 17,39 |
| C-1-36 | 4 | MIEGAMASIS | 10,33 |
| C-1-36 | 5 | MIEGAMASIS | 10,33 |
| C-1-36 | 6 | VONIA-TUALETAS | 4,70 |
| C-1-36 | 7 | TUALETAS | 4,13 |
| | | | **84,15 m²** |
| C-2-34 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 4,94 |
| C-2-34 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 20,37 |
| C-2-34 | 3 | MIEGAMASIS | 10,97 |
| C-2-34 | 4 | MIEGAMASIS | 10,40 |
| C-2-34 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,65 |
| | | | **51,33 m²** |
| C-2-35 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 10,61 |
| C-2-35 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 26,13 |
| C-2-35 | 3 | MIEGAMASIS | 10,98 |
| C-2-35 | 4 | MIEGAMASIS | 13,04 |
| C-2-35 | 5 | VONIA-TUALETAS | 4,70 |
| | | | **65,46 m²** |
| C-2-36 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 8,69 |
| C-2-36 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 27,76 |
| C-2-36 | 3 | MIEGAMASIS | 12,71 |
| C-2-36 | 4 | MIEGAMASIS | 10,57 |
| C-2-36 | 5 | DRABUŽINĖ | 4,28 |
| C-2-36 | 6 | VONIA-TUALETAS | 4,89 |
| | | | **68,90 m²** |
| C-2-37 | 1 | PRIEŠKAMBARIS | 6,61 |
| C-2-37 | 2 | VIRTUVĖ-SVETAINĖ | 27,22 |
| C-2-37 | 3 | MIEGAMASIS | 14,41 |
| C-2-37 | 4 | MIEGAMASIS | 11,45 |
| C-2-37 | 6 | VONIA-TUALETAS | 5,36 |
| | | | **65,05 m²** |
| | | | **1 002,72 m²** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2025-03-31 | VIEŠINIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | |

KVAL. PATV. DOK. NR.

UAB "Eventus Pro"
Gvazdikų g. 4, LT-10105, Vilnius,
Tel.Nr. (8 5) 2123075
info@eventuspro.lt

| | | | |
|---|---|---|---|
| A 1340 | PV | Vaidotas Gelžinis | |
| A 1825 | ARCH | Ieva Leinartaitė - Gerliakienė | |
| | ARCH | Tomas Žičkūnas | |
| | ARCH | Vytenis Gerliakas | |
| DIREKTORIUS, ARCH | | Sigitas Sparnaitis | |

LT

STATYTOJAS
UAB Rinvest, į.k. 302842911
Pamiškės g. 2B, Miškinių k., LT-21119Trakų r.
Tel.: +370 612 76769, e. paštas: info@rinvest.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
**DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, MOZŪRIŠKIŲ G. 2, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS**


STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS M 1:200

LAIDA: 0


DOKUMENTO ŽYMUO
Z2023-03-14-MOZ-SID-PP-SA_07

LAPAS: 1 LAPŲ: 1







01 **Sidaronių gatvės išklotinė** 1:200







03 **Vidinė šklotinė į Sidaronių pusę** 1:200






02 **Išklotinė iš šiaurės pusės** 1:200






06 **Vidinė išklotinė į šiaurę** 1:200

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2025-03-31 | VIEŠINIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | |

| KVAL. PATV. DOK. NR. | | |
|---|---|---|
| A 1340 | PV | Valdotas Geižinis |
| A 1925 | ARCH | Ieva Leisartaitė - Geriakienė |
| - | ARCH | Tomas Žvičkovas |
| - | ARCH | Vytenis Geriakas |
| DIREKTORIUS, ARCH | | Sigitas Spamanis |
| | | |
| | | |
| | | |

LT

STATYTOJAS:
UAB Rinvest, j.k. 302842911
Pamėlės g. 28, Mikėnų k., LT-21119 Traku r.
Tel.: +370 612 76769, e. paštas: info@rinvest.lt

UAB "Eventus Pro"
Gvazdikų g. 4, LT-10105, Vilnius
Tel. Nr. (8 5) 2123075
info@eventuspro.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
**DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, MOZŪRIŠKIŲ G. 2, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS**


STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
FASADAI IŠKLOTINĖS M 1:200

LAIDA: 0

DOKUMENTO ŽYMUO
Z2023-03-14-MOZ-SIO-PP-SA_08

LAPAS: 1
LAPŲ: 1







04 Mozūriškių gatvės išklotinė 1:200





05 Vidinė išklotinė į Mozūriškių pusę 1:200




| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2025-03-31 | VIEŠINIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| KVAL. PATV. DOK. NR. | | UAB "Eventus Pro"<br>Gvazdikų g. 4, LT-10105, Vilnius.<br>Tel. Nr. (8 5) 2123075<br>info@eventuspro.lt | |
| A 1340 | PV | Vaidotas Geižinis | |
| A 1825 | ARCH | Ieva Leisartaitė - Geriakienė | |
| | ARCH | Tomas Žvičkovas | |
| DIREKTORIUS, ARCH | | Vytenis Geriakas | |
| | | Sigitas Spamanis | |
| | | | |
| | | | |
| LT | STATYTOJAS: | UAB Rinvest, j.k. 302842911<br>Pamėlės g. 28, Mikėnų k., LT-21119Traku r.<br>Tel.: +370 612 76769, e. paštas: info@rinvest.lt | |


| | |
|---|---|
| STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS | DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, MOZŪRIŠKIŲ G. 2, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS |
| STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS | Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai |
| DOKUMENTO PAVADINIMAS | FASADAI IŠKLOTINĖS M 1:200 |
| LAIDA | 0 |
| DOKUMENTO ŽYMUO | Z2023-03-14-MOZ-SIO-PP-SA_09 |
| LAPAS | 1 |
| LAPŲ | 1 |








| | LAPAS | LAPŲ |
|---|---|---|
| Z2023-03-14-MOZ-SID-PP-SA_11 | 9 | 9 |





| | | |
|---|---|---|
| Z2023-03-14-MOZ-SID-PP-SA_11 | LAPAS | LAPŲ |
| | 6 | 9 |





| | | |
|---|---|---|
| Z2023-03-14-MOZ-SID-PP-SA_11 | LAPAS | LAPŲ |
| | 8 | 9 |

# VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

## ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:21 IR NR. 0101/0167:377) APIE 2,25 HA TERITORIJOJE TIES MOZŪRIŠKIŲ IR SIDARONIŲ GATVIŲ SANKIRTA DETALIOJO PLANO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO

2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. vasario 21 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG264921:

1. T v i r t i n u žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) apie 2,25 (dviejų ir dvidešimt penkių šimtųjų) ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijos naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitus galimus teritorijos naudojimo būdą(-us) ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių ir užtikrinant darnią planuojamos teritorijos raidą ir funkcionavimą; suplanuoti reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą; esant poreikiui nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo pricipus. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai numatyti detaliojo plano planavimo darbų programoje (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-506). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## 1.1. Esama būklė.

**Pavadinimas:**
Žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) apie 2,25 ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu.

**Teritorijų planavimo dokumento rūšis:**
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.

**Teritorijų planavimo lygmuo:**
Vietovės.

**Organizatorius:**
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

**Iniciatorius (-iai):**
UAB „Rinvest".

**Projekto rengėjas:**
UAB „Projektavimas", Kareivių 19-137, Vilnius, tel. 8 676 37738.

**Teritorijų planavimo vadovas:**

**Planavimo tikslai ir uždaviniai:**
Planavimo uždaviniai: pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijos naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitus galimus teritorijos naudojimo būdą(-us) ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių ir užtikrinant darnią planuojamos teritorijos raidą ir funkcionavimą; suplanuoti reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą; esant poreikiui nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo pricipus.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis, numatyti reikalingas želdynų ir infrastruktūros teritorijas, sudaryti sąlygas darniai planuojamos teritorijos raidai, racionaliam planuojamos teritorijos panaudojimui. Kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius. Nustatyti veiklos planuojamoje teritorijoje vystymo gaires. Sukurti patrauklią urbanistinę aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas planuojamoje teritorijoje.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.

**Planavimo pagrindas:**
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. A30-1790/22.

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

# PLANUOJAMA TERITORIJA

Planuojama teritorija – kvartalas, į kurį patenka žemės sklypai, kadastro Nr. 0101/0167:21, ir kadastro Nr. 0101/0167:377.

Planuojamos teritorijos plotas – apie 2,2500 ha.

**Žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0167:21.**

Adresas: Smalinės k., Vilniaus m. sav.

Žemės sklypo plotas: 1,8000 ha.

Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: žemės ūkio.

Žemės sklypo naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Matavimų tipas: žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166):

- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) – 0,0836 ha.
- Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) – 0,8032 ha.
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 0,3043 ha.

Žemės sklype registruoti servitutai:

- nėra.

Žemės sklype registruoti pastatai (statiniai):

- nėra.

**Žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0167:377.**

Adresas: Smalinės k., Vilniaus m. sav.

Žemės sklypo plotas: 0,4500 ha.

Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: žemės ūkio.

Žemės sklypo naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Matavimų tipas: žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166):

- Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) – 0,1013 ha.

Žemės sklype registruoti servitutai:

- nėra.

Žemės sklype registruoti pastatai (statiniai):

- nėra.

Planuojamojoje teritorijoje miško naudmenų nėra. Taip pat nėra kultūros paveldo ir saugomų gamtos objektų ir jų apsaugos zonų.

Planuojamojoje teritorijoje magistralinio dujotiekio tinklų nėra, todėl žemės sklypams nėra taikomi ir naikinami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus penktajame skirsnyje nustatyti apribojimai. Taip pat pažymėtina, kad visa planuojama teritorija yra didesniu nei 200 metrų atstumu nuo artimiausio magistralinio dujotiekio.

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738


Planuojama teritorija nepatenka į požeminių vandenviečių apsaugos zonas (žr. *Paveikslas 1).* Siūloma šioje teritorijoje įsivertinti inžinerines geologines sąlygas rengiant techninius projektus.

*Paveikslas 1.* 2022-10-28 *www.lgt.lt duomenys.*




## GRETIMYBĖS

*Paveikslas 2.* Planuojama teritorija ir gretimybės. 2022-10-28 *www.registrucentras.lt duomenys.*



UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738


*Lentelė 1.* Kaimyninių žemės sklypų (pastatų) duomenys.

| Eil. Nr. | Adresas | Kadastrinis/ unikalus Nr. | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Naudojimo būdas (pobūdis) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilniaus m. sav., Smalinės k. | 0101/0167:2350 | Kita | Komercinės paskirties objektų teritorijos |
| 2. | Vilnius, Sidaronių g. 17 | 0101/0167:2291 | Kita | Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos<br>Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos<br>Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos |
| 3. | Vilnius, Mozūriškių g. 25 | 0101/0167:4263 | Kita | Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos |
| 4. | Vilnius, Mozūriškių g. 21 | 0101/0167:4264 | Kita | Komercinės paskirties objektų teritorijos |
| 5. | Vilnius, Mozūriškių g. 17 | 0101/0167:2621 | Kita | Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos |
| 6. | Vilnius, Mozūriškių g. 11 | 0101/0167:2523 | Kita | Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos |
| 7. | Vilniaus m. sav., Pilaitės k. | 0101/0167:2516 | Žemės ūkio | Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai |

## ATITIKTIS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS

*Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (TPDRIS Nr. K-RJ-13-16-209), patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972 (TPD reg. Nr. T00086338).*

*Paveikslas 3.*



UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

**Planuojamos teritorijos didžioji dalis patenka į miesto dalies (rajonų) centro zoną (BUI-3-7), o vakarinė dalis į inžinerinės infrastruktūros koridorių zoną (Sidaronių g.).**

**BUI-3-7:** Teritorijos naudojimo tipas – GC;GM;PA;SI. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – KT. Žemės naudojimo būdas – G2;K;V;R;B;I2;E. Vyraujantis („foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius) – 3. Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius – 4. Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus – 16. Užstatymo tipas – pr_u;pr_a;mv;lp. Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 1.2. Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis – 80. Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) – 50. Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m2) – 500. Tekstinio reglamento Nr. – 01;02;03;05;08;32;33;36;39.

**Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona:** Teritorijos naudojimo tipas - TK. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – KT. Žemės naudojimo būdas – I2. Funkcinės zonos plotas – 27627 ha. Vyraujantis („foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius) -. Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius -. Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus -. Užstatymo tipas -. Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas -. Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis -. Minimalus sklypo dydis naujai statybai -. Maksimalus būstų skaičius sklype -. Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) -. Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m2) -. Tekstinio reglamento Nr. -. Tekstinis reglamentas -.

**BUI-3-7 funkcinėje zonoje galiojančių tekstinių reglamentų įvertinimas:**

**01**-UI galima didinti iki 30%, 30% papildomai pastatytų būstų (kv.m) ar kitą parduodamą plotą perduodant savivaldybės municipalinio būsto fondui ar socialinės infrastruktūros plėtojimui. Perduodamas plotas gali būti ir ne būtinai tame pačiame pastate, tačiau ne didesniu kaip 500 m atstumu nuo jo.

Pasinaudoti galimybe didinti užstatymo intensyvumą neplanuojama.

**02**-UI galima didinti iki 10%, jeigu pirmajame pastatų prie gatvės aukšte įrengiama socialinė infrastruktūra arba komercinės paskirties patalpos su įėjimais iš gatvės.

Pasinaudoti galimybe didinti užstatymo intensyvumą neplanuojama.

**03**-Rengiant vietovės lygmens TPD, UI galima padidinti iki 10% apimtimi, jeigu automobilių stovėjimas numatomas vien tik požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse (išskyrus specializuotam transportui skirtas stovėjimo vietas).

Pasinaudoti galimybe didinti užstatymo intensyvumą neplanuojama.

**05**-Objektui privalomas automobilių stovėjimo vietas, pagal savivaldybės nustatytą tvarką, leidžiama įrengti tarp gatvių raudonųjų linijų, taip kompensuojant pagal teisės aktus privalomas automobilių stovėjimo vietas, neįrengtas sklype. Šios vietos negali būti rezervuojamos, privalo būti bendro naudojimo, gali būti apmokestinamos.

Automobilių stovėjimo vietų tarp gatvės raudonųjų linijų neplanuojama.

**08**-Statybos leidimai naujų gyvenamųjų pastatų statybai teritorijoje gali būti išduodami tik visam kvartalui parengus vietovės lygmens kompleksinio TPD. Kompleksinio TPD teritorijos dydį nustato atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padalinys.


Įgyvendinant 08 reglamento nuostatas rengiamas šis kvartalo detalusis planas.

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

**32**-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemą) taikyti Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus.

Šiaurinė Bendrojo plano funkcinės zonos dalis patenka į gamtinį karkasą, tačiau planuojami žemės sklypai į gamtinio karkaso teritorijas nepatenka (žr. *Paveikslas 4)*

*Paveikslas 4.*




**33**-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentą.

Į planuojamą teritoriją šlaitai ir jų apsaugos zonos nepatenka (žr. *Paveikslas 5).*

*Paveikslas 5.*



UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentą

Miesto geomorfologiniai elementai - šlaitai

Nuo šlaito viršutinės ir apatinės briaunos taikomų apribojimų zona

**36**-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Sausaslėnių apsaugos ir tvarkymo reglamentą.

Į planuojamą teritoriją sausaslėniai ir jų apsaugos zonos nepatenka (žr. *Paveikslas 6).*

*Paveikslas 6.*




**SUTARTINIAI ŽENKLAI**

Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Sausaslėnių apsaugos ir tvarkymo reglamentą

Miesto geomorfologiniai elementai - sausaslėniai

Vilniaus m. savivaldybės ribos


Vilniaus m. rajono riba

Vilniaus oro uosto esamo lėktuvų kilimo ir tūpimo tako perspektyvinė ribinė (55 dBA) triukšmo zonos riba

Perspektyvinė triukšmo zona rezervuotam kitos krypties lėktuvų kilimo ir tūpimo takui

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

*Paveikslas 7.*




**39**-Gyvenamosiose ir centrų funkcinėse zonose, nepatenkančiose į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną (pagal BP Žaliųjų plotų pasiekiamumo schemą), rengiant vietovės lygmens TPD, numatyti sklypą (-us) atskiriesiems želdynams. Tais atvejais, kai atskirųjų želdynų numatyti nėra galimybės, priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694) padidinamas ne mažesniu kaip 10 procentinių punktų.

Planuojami žemės sklypai nepatenka į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną, todėl priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694) padidinamas 10 procentinių punktų.

Taip pat vadovaujamasi:

*Vilniaus miesto dviračių takų specialusis planas (T00072197), patvirtintas Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2014-05-28 sprendimu Nr. 1-1856.*

*Energijos rūšies naudojimo šildymui specialusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-08 sprendimu Nr. 1-1200.*

*Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto tarybos 2011-07-13 sprendimu Nr. 1-124.*

*Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto tarybos 2014-12-03 sprendimu Nr. 1-2136.*

*Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano konceptualioji dalis, 2013-12-11 Nr. 1-1572.*

*Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialiojo plano koncepcija, 2014-06-18 Nr. 1-1898.*

*Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialusis planas, (TPDR registracijos Nr. T00075982).*

*Vilniaus miesto šilumos ūkio specialusis planas, (TPDR registracijos Nr. T00082128).*

Aukščiau išvardinti specialieji planai įtakos detaliojo plano sprendiniams nedaro, todėl kiekvienas atskirai nėra nagrinėjamas.

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimo Nr. 967 „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas" nuostatomis (Žin., 2011, Nr. 50-2431) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2008, Nr. 81-3167) reikalavimus, planuojama ūkinė veikla nepatenka, dėl poveikio aplinkai vertinimo rūšių sąrašą, todėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

## 1.2. Detaliojo plano sprendiniai.

Planuojamas kvartalas, į kurį patenka du žemės sklypai, kad. Nr. 0101/0167:21, ir kad. Nr. 0101/0167:377. Kvartalas planuojamas įvertinus gretimybes – žemės sklypus ir kitas teritorijas, kurie (-ios) ribojasi su planuojama teritorija; įvertinus želdynų ir žaliųjų jungčių, viešų erdvių struktūras sklypuose ir susisiekimo koridoriuose bei jų tolesnio formavimo poreikius ir galimybes; įvertinus pėsčiųjų, dviratininkų ir autotransporto ryšius per teritoriją ir jos gretimybėse.

Projektuojamiems žemės sklypams (Nr. 1 ir Nr. 2) pakeičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą. Vadovaujantis statybos techninio reglamentu STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu (TPDRIS Nr. K-RJ-13-16-209), žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0167:21, padalijamas į du žemės sklypus, atidalijant teritoriją, patenkančią į Sidaronių gatvės (C kategorija) raudonąsias linijas ir žemės sklypui (Nr. 3) nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą.

Žemės sklype Nr. 3 papildomai siūlomi susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros servitutai S2 – kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), kodas 215, ir servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 222. Palei šiaurinę žemės sklypo Nr. 2 ribą planuojamas pėsčiųjų-dviračių takas – susisiekimo koridorius tarp Sidaronių ir Mozūriškių gatvėmis. Siūlomas 4 m pločio servitutas S1 – kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), kodas 202, bei servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 222. Viešpataujantys daiktai nurodyti Pagrindiniame brėžinyje.

Planuojamojoje teritorijoje magistralinio dujotiekio tinklų nėra, todėl žemės sklypams nėra taikomi ir naikinami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus penktajame skirsnyje nustatyti apribojimai. Taip pat pažymėtina, kad visa planuojama teritorija yra didesniu nei 200 metrų atstumu nuo artimiausio magistralinio dujotiekio.

Vadovaujantis topografine nuotrauka bei Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166), tikslinami bei nustatomi esamų inžinerinių tinklų apribojimai. Planuojamų inžinerinių tinklų specialiosios žemės naudojimo sąlygos registruojamos techninio projekto metu arba juos įrengus, turint konkrečius sprendinius.

Planuojama teritorija (žemės sklypai) patenka į Vilniaus aerodromo apsaugos zonas (zoną "E"). Žemės sklypams nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: „165. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)".

Planuojama teritorija (žemės sklypai) patenka į Valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonas. Sklypams nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: „Valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonos (IX skyrius, antrasis skirsnis)". Techninių projektų sprendiniai negali trukdyti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento elektroninių apsaugos sistemų funkcionavimui ir (ar) informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį, apsaugai.

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

Žemės sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2 numatomas tiek požeminis, tiek antžeminis automobilių stovėjimo būdas. Statybos riba ir statybos zona atitraukiama 3 m nuo išorinių sklypų ribų, o sklype Nr. 2 – 1 m nuo servituto S1. Statiniai turi būti išdėstomi sklypuose taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų teisėti interesai. Nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos bei kiti reikalavimai: statinių iki 8,5 m aukščio – ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios statinio dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu.

Teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos parenkamos techninio projekto metu.

### 1.2.1. Sklypas Nr. 1.

*Žemės sklypo plotas.*

Formuojamo žemės sklypo plotas – 0,4500 ha.

*Privalomojo teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.*

Planuojamam žemės sklypui nustatomi šie teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

- teritorijos naudojimo tipas – mišri gyvenamoji teritorija (GM);
- pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;
- naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2);
- užstatymo tipas – laisvo planavimo užstatymas (lp);
- leistinas pastatų aukštis – 16 m;
- pastatų aukštų skaičius (nuo-iki) – 1-4*;
- leistinas užstatymo tankis – 60%;
- leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – 1,20;
- priklausomųjų želdynų norma – 40%**;
- sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype – 50%.

* sklype planuojamas vyraujantis pastatu aukštis - iki 3 aukštų. Didžiausias galimas pastatu aukštų skaičius kvartale - 4 aukštai. Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius vyraujantį pastatų aukštų skaičių gali viršyti ne daugiau kaip 20 procentų pastatais užstatyto ir numatomo užstatyti ploto kvartale. Skaičiuojama įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles.

** planuojami žemės sklypai nepatenka į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną, todėl priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694) padidinama 10 procentinių punktų.

*Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166):*

- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), 4500 m²;
- Valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonos (IX skyrius, antrasis skirsnis), 4462 m².

*Siūlomi (esami) servitutai:*

- nėra.

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

**1.2.2. Sklypas Nr. 2.**

*Žemės sklypo plotas.*
Formuojamo žemės sklypo plotas – 1,6087 ha.

*Privalomojo teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.*
Planuojamam žemės sklypui nustatomi šie teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

- teritorijos naudojimo tipas – mišri gyvenamoji teritorija (GM);
- pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;
- naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2);
- užstatymo tipas – laisvo planavimo užstatymas (lp);
- leistinas pastatų aukštis – 16 m;
- pastatų aukštų skaičius (nuo-iki) – 1-4*;
- leistinas užstatymo tankis – 60%;
- leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – 1,20;
- priklausomųjų želdynų norma – 40%**;
- sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype – 50%.

* sklype planuojamas vyraujantis pastatu aukštis - iki 3 aukštų. Didžiausias galimas pastatu aukštų skaičius kvartale - 4 aukštai. Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius vyraujantį pastatų aukštų skaičių gali viršyti ne daugiau kaip 20 procentų pastatais užstatyto ir numatomo užstatyti ploto kvartale. Skaičiuojama įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles.

** planuojami žemės sklypai nepatenka į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną, todėl priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694) padidinama 10 procentinių punktų.

*Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166):*
- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), 16087 m²;
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), 1405 m²;
- Valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonos (IX skyrius, antrasis skirsnis), 16087 m².

*Siūlomi (esami) servitutai:*
**S1** – kelio servitutas (siūlomas) – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), kodas 202, plotas – 562 $m^2$;
servitutas (siūlomas) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 222, plotas – 562 $m^2$.

**1.2.3. Sklypas Nr. 3.**

*Žemės sklypo plotas.*
Formuojamo žemės sklypo plotas – 0,1913 ha.

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

*Privalomojo teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.*

Planuojamam žemės sklypui nustatomi šie teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

- teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK);
- pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;
- naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2);
- užstatymo tipas – ---;
- leistinas pastatų aukštis – --- m;
- leistinas užstatymo tankis – ---%;
- leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – ---;
- priklausomųjų želdynų norma – ---%;
- sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype – ---%.

*Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166):*

- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), 1913 m²;
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), 246 m²;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 4 m²;
- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), 264 m²;
- Valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonos (IX skyrius, antrasis skirsnis), 1913 m².

*Siūlomi (esami) servitutai:*

**S2** – kelio servitutas (siūlomas) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), kodas 215, plotas – 1913 $m^2$;

servitutas (siūlomas) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 222, plotas – 1913 $m^2$.

*Pastabos:*

Žemės sklypas skirtas C kategorijos Sidaronių gatvei. Iki statybos projekto pateikimo į Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba" su tikslu gauti statybą leidžiantį dokumentą, žemės sklypą, patenkantį į gatvės ribas, siūloma paramos sutartimi perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1- 815 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos, kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, tvarkos aprašo tvirtinimo" patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos, kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, tvarkos aprašo 18 punktu, iki statybos projekto pateikimo į Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba" su tikslu gauti statybą leidžiantį dokumentą, gali būti sprendžiamas klausimas dėl atleidimo nuo infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo.

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

## 1.3. Želdynų poreikis.

Priklausomųjų želdynų norma nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2014-01-14, Nr. D1-36), Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu:

*Lentelė 2.* Priklausomųjų želdynų plotų normos.

| Eil. Nr. | Žemės sklypo naudojimo būdas | Mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto, proc. | Mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto gamtinio karkaso teritorijose, proc. | Didžiausia leidžiama kompensuoti priklausomųjų želdynų plotų normų sudedamoji procentinė dalis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos:<br>1.1. planuojami naujai užstatyti žemės sklypai<br>1.2. esami užstatyti žemės sklypai | <br>25<br>25 | <br>35<br>35 | <br>-<br>5 |
| 2. | Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos<br>2.1. planuojami naujai užstatyti žemės sklypai<br>2.2. esami užstatyti žemės sklypai | <br>30<br>30 | <br>40<br>40 | <br>-<br>5 |
| 3. | Visuomeninės paskirties teritorijos*:<br>3.1. žemės sklypai, skirti šiems mokslo paskirties pastatams:<br>vaikų darželiams, lopšeliams;<br>bendrojo lavinimo mokykloms | <br><br>50<br>40 | <br><br>60<br>50 | <br><br>-<br>- |
| | 3.2. žemės sklypai, skirti šiems gydymo paskirties pastatams:<br>sanatorijoms;<br>ligoninėms, klinikoms, reabilitacijos centrams | <br><br>45<br>35 | <br><br>55<br>45 | <br><br>-<br>- |
| | 3.3. žemės sklypai, skirti 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nepaminėtiems pastatams visuomeninės paskirties teritorijose | <br><br>15 | <br><br>25 | <br><br>- |
| 4. | Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos | 10 | 20 | 5 |
| 5. | Komercinės paskirties objektų teritorijos | 10 | 20 | 5 |
| 6. | Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos | 20 | 25 | 10 |
| 7. | Rekreacinės teritorijos | 40 | 50 | - |
| 8. | Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos | 15 | 25 | - |

Planuojami žemės sklypai į gamtinio karkaso teritorijas nepatenka, tačiau vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo plano tekstinio reglamento Nr. 32 schema, nagrinėjamuose sklypuose taikytini Gamtinio karkaso nuostatų reglamentai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-151 redakcija) patvirtintu Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) priklausomųjų želdynų norma didinama 10%.

Planuojamojoje teritorijoje miško naudmenų nėra.

Planuojamoje teritorijoje medžiai, augantys ne miško žemėje ir patenkantys į statybos zoną bei trukdantys statyboms, šalinami atlikus jų taksaciją bei įvertinus medžių būklę ir gavus atitinkamus

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

leidimus. Šiuo etapu nėra galimybės tiksliai įvertinti, kurie medžiai bus kertami, o kurie išsaugomi, todėl medžių taksacija ir būklę būtina įvertinti techninio projekto rengimo metu. Saugotini želdiniai tvarkomi vadovaujantis 2008 m. kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206 patvirtintu „Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašu".

Techninio projektų rengimo metu taip pat įvertinti želdynų ir žaliųjų jungčių, viešų erdvių struktūras sklypuose ir susisiekimo koridoriuose, suprojektuoti sklypų apželdinimą.

### 1.4. Inžinerinė infrastruktūra.

Į planuojamą teritoriją patenkantiems inžineriniams tinklams nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166).

Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo sprendiniai planuojami vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys" išduotomis planavimo sąlygomis reg. Nr. REG228367. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai pajungiami prie miesto centralizuotos sistemos. Vandens tiekimas numatomas sužiedinus esamus d160 mm vandentiekio tinklus Sidaronių gatvėje, (prel. koord. x=6064073, y=577628), su esamais d160 mm vandentiekio tinklais Sidaronių gatvės privažiavime, (prel. koord. x=6064221, y=577626). Buitinių nuotekų nuleidimas numatomas į esamus privačius d200 mm nuotekų tinklus Vytauto Pociūno g. ir Sidaronių g. sankirtoje, šul. Nr. 119, (prel. koord. x=6063887, y=577731), arba į esamus d200 mm nuotekų tinklus Vytauto Pociūno g., šul. Nr. 192, (prel. koord. x=6063589, y=577650), (atstumas ~ 0,58 km). Sprendiniai tikslinami (koreguojami), pagal UAB „Vilniaus vandenys" išduotas technines sąlygas, rengiant techninius projektus bei gavus visus sutikimus, nepažeidžiant trečiųjų šalių teisėtų interesų.

Rengiant techninį projektą projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento" (toliau - Reglamentas) ir statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" galiojančių suvestinių redakcijų reikalavimais. Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą pirmiausiai turi būti išnagrinėti ir taikomi paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (vandeniui laidžių dangų ar švarių paviršinių nuotekų sugerdinimo į gruntą įrenginių įrengimas), centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį bei užterštumą mažinantys techniniai sprendiniai. Projektuojant gauti prisijungimo sąlygas.

Esami d500 mm vandentiekio tinklai žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:21, planuojami iškelti (žr. Infrastruktūros objektų ir inžinerinių komunikacijų brėžinys). Sprendiniai tikslinami gavus UAB „Vilniaus vandenys" technines sąlygas, rengiant techninius projektus.

Teritorija priskiriama Centralizuoto šilumos tiekimo zonai. „Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas", patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 1-1525. Prisijungimui būtina gauti AB Vilniaus šilumos tinklų technines sąlygas.

Elektros pajungimui yra numatyti inžineriniai komunikaciniai koridoriai (esamos gatvės). Elektros tinklai neturi patekti po planuojamais statiniais bei į gatvės važiuojamąją dalį. Techninio projekto ruošimui būtina gauti prisijungimo sąlygas.

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

### 1.5. Susisiekimo infrastruktūra.

Vadovaujantis statybos techninio reglamentu STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu (TPDRIS Nr. K-RJ-13-16-209), žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0167:21, padalijamas į du žemės sklypus, atidalijant teritoriją, patenkančią į Sidaronių gatvės (C kategorija) raudonąsias linijas ir žemės sklypui (Nr. 3) nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą.

Žemės sklype Nr. 3 papildomai siūlomi susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros servitutai S2 – kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), kodas 215, ir servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 222.

Palei šiaurinę žemės sklypo Nr. 2 ribą planuojamas pėsčiųjų-dviračių takas – susisiekimo koridorius tarp Sidaronių ir Mozūriškių gatvėmis. Siūlomas 4 m pločio servitutas S1 – kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), kodas 202, bei servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 222. Viešpataujantys daiktai nurodyti Pagrindiniame brėžinyje.

Įvažiavimas į projektuojamą žemės sklypą Nr. 1 numatomas iš Mozūriškių gatvės (D kategorija), o į sklypą Nr. 2 – iš Sidaronių gatvės (C kategorija). Minimalus atstumas tarp įvažiavimų/išvažiavimų dešiniaisiais posūkiais C kategorijos gatvėje yra didesnis nei 100 m. Nuovažų vietos gali būti tikslinamos rengiant techninius projektus.

Stovėjimo vietų skaičius sklypuose projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai". Žemės sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2 numatomas tiek požeminis, tiek antžeminis automobilių stovėjimo būdas.

Nuovažos projektuojamos rengiant techninius projektus. Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones, pagal poreikį projektuojamos, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. patvirtintu įsakymu Nr. 30-1783 „Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašas" ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 26 d. sprendimu patvirtintomis „Saugaus eismo reguliavimo priemonių įrengimo Vilniaus mieste rekomendacijomis".

Gatvių parametrai parenkami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu.

### 1.6. Gaisrinė sauga.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas, vadovaujantis Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintomis LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-995/1-312.

Pastatai projektuojami I atsparumo ugniai laipsnio. Pastatų ugniai atsparumo laipsnis gali būti tikslinamas TP metu, išlaikant Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas. Techninio projekto rengimo stadijoje įvertinti Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 148.32 punktą, numatyti kelius privažiuoti prie pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 15 m. iš dviejų išilginių pastato pusių, kad ugniagesiai gelbėtojai automobilinėmis kopėčiomis patektų į visus pastato langus ir avarinius išėjimus.

Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų. Neišlaikant atstumų turi būti ribojamas priešgaisrinėmis užtvaromis (ekranais), tiksliai įvertinus pastatų langų, sienų be langų paviršių plotus, stacionarių gaisrinių sistemų panaudojimo, gaisro apkrovos kategorijas, atstumus iki gaisrinių hidrantų ir kitas Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų sąlygas.

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

Planiniai pastatų išdėstymo sklype sprendiniai turi sudaryti galimybę rengiant statinių techninius projektus įgyvendinti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose numatytas sąlygas, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie kiekvieno statinio, gaisro gesinimo vandens šaltinio ir gaisrinio hidranto.

Vadovaujantis Lauko gaisrinių vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, numatoma vienu metu kilusių gaisrų skaičius – 3. Maksimalus leistinas pastatų tūris numatomas iki 150000 $m^3$. Vandens kiekis vienam gaisrui gesinti pastatuose – 30 l/s.


*Lentelė 3.* Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus.

| Pastatų paskirtis [9.8.] | Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus (l/s), kai pastatų tūris V (tūkst. kub. m) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | V < 1 | 1 ≤ V < 5 | 5 ≤ V < 25 | 25 ≤ V < 50 | 50 ≤V < 150 | V ≥ 150 |
| Vienbučiai–dvibučiai ir daugiabučiai gyvenamosios paskirties, įvairių socialinių grupių pastatai, kai pastato aukštis F (m) | | | | | | |
| F =0,01 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 6 ≤ F < 36 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| 36 ≤ F < 48 | – | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 48 ≤ F < 75 | – | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| F ≥ 75 | | | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Visuomeniniai pastatai, kai pastato aukštis F (m): | | | | | | |
| F = 0,01 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 |
| 6 ≤ F < 18 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 18 ≤ F < 36 | – | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 36 ≤ F < 48 | – | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| F ≥ 48 | | | 25 | 30 | 35 | 40 |

Vandens tiekimas gaisrams gesinti galimas iš esamų keturių gaisrinių hidrantų. Kaimyniniame žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:2291, yra du gaisriniai hidrantai, vienas yra šalia planuojamos teritorijos pietinėje pusėje Sidaronių gatvėje, ir dar vienas kitoje Mozūriškių gatvės pusėje, žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:2621 (žr. *Paveikslas 8).* Minimum du gaisriniai hidrantai dengia plotą iki jų saugomo pastato perimetro tolimiausio taško, kuris ne didesnis kaip 200 m.

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

*Paveikslas 8.*




Artimiausia yra Vilniaus APGV pirma komanda, adresu Rolando Jankausko g. 2/ L. Asanavičiūtės g. 28, LT-04310, VILNIUS, nutolusi ~4 km nuo planuojamos teritorijos.

Prie pastato užtikrinti privažiavimą gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams:

- privažiuoti prie pastato, gaisrinių hidrantų turi būti naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo juostos ir aikštelės, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus.
- kelias privažiuoti prie pastato turi būti įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu;
- kelių plotis turi būti ne siauresnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m;
- keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams turi būti visada laisvi. Esant poreikiui įrengti specialius ženklus ir aptvarus (iki 20 cm aukščio);
- privažiavimo kelias turi būti įrengiamas atsižvelgiant į gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių sukeliamą apkrovą.
- aklinoje kelio dalyje turi būti užtikrinama 12x12 m dydžio apsisukimui skirta aikštelė.

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

## 1.7. Visuomenės sveikata.

**Atliekų tvarkymas.**

Atliekos bus surenkamos į sertifikuotus higieniškus ir kompaktiškus konteinerius. Konteinerių pastatymo vietas galima pasirinkti laisvai. Atliekos rūšiuojamos ir tvarkomos laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo (TAR 2016-01-05, 2016-00088) nuostatų. Konteineriai bus ištuštinami, pagal iš anksto sudarytą grafiką su atliekų utilizavimo įmonėmis.

Pavojingų atliekų susidarymas nenumatomas.

Statybos proceso metu atliekos rūšiuojamos ir tvarkomos laikantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis" (TAR 2014-08-29, 2014-11431).

**Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"**

Ši higienos norma nustato stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai. Triukšmo ribiniai dydžiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninės paskirties pastatuose bei šių pastatų, išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus, aplinkoje, apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų.

Planuojamoje teritorijoje numatomi daugiabučiai gyvenamieji pastatai. Šiuos pastatus aptarnauti numatoma lengvaisiais keleiviniais ir transportiniais automobiliais. Sunkiasvorių transporto priemonių veikla nenumatoma, išskyrus pačių pastatų statybos metu vykdomą veiklą. Numatoma, kad pastatus žmonės lankys miesto transportu, dviračiais, pėsčiomis, bei individualiu autotransportu.

Vykdant statybas, bei eksploatuojant pastatus, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos mero 2007 m. rugsėjo 12 d. Nr. 1-211 sprendimu patvirtintomis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis. Taikyti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones:

- Auginamų ir laikomų gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai netrikdytų asmenų ramybės, poilsio ar darbo.
- Garsinės informacijos ir signalizacijos savininkai (naudotojai) privalo užtikrinti, kad jų įranga būtų tvarkinga, netrikdytų asmenų ramybės, poilsio ar darbo.
- Valyti, tvarkyti teritoriją (naudoti žoliapjoves, krūmapjoves ir pan.), išvežti atliekas, pakrauti (iškrauti, perkrauti) prekes, medžiagas, produkciją ar kitus daiktus darbo dienomis nuo 22 iki 7 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val.) galima tik tokiais būdais, kurie nekelia triukšmo, trikdančio asmenų ramybę, poilsį ar darbą. Šis reikalavimas netaikomas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytose verslo, gamybos ir pramonės teritorijose. Išvežti atliekas darbo dienomis nuo 22 iki 7 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val.), kai tai kelia triukšmą, trikdantį asmenų ramybę, poilsį ar darbą, galima, jei gresiant ar susidarius ekstremaliam įvykiui ar ekstremaliai situacijai arba esant būtinojo reikalingumo sąlygoms atliekų išvežimo būtinybę ne ilgesniam kaip 3 mėnesių terminui įsakymu nustato Savivaldybės administracijos direktorius.
- Neuždarose patalpose ir atvirose teritorijose įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti dienos ir vakaro metu. Nakties metu jie gali veikti tik tuo atveju, jei nėra grojama muzika, o naudojami žaidimų, cirko ir kiti atrakcionų įrenginiai nekelia triukšmo.

Planuojamoje teritorijoje draudžiama:

- naudoti civilinės paskirties pirotechnikos priemones nustatytose tyliosiose viešosiose zonose, tyliosiose gamtos zonose ir ne arčiau kaip 75 m nuo daugiabučių gyvenamųjų namų (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinius renginius, kuriems Savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka yra išduotas leidimas organizuoti renginį);

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

- tyliosiose viešosiose zonose, tyliosiose gamtos zonose, o taip pat gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 22 iki 7 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val. vykdyti ūkinę, gamybinę ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį ar miego kokybę;
- teikiant paslaugas viešosiose vietose ar vykdant prekybą viešosiose vietose leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, skleisti garsinę reklamą, išskyrus renginius, kuriems Savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka yra išduotas leidimas organizuoti renginį;
- uždarose patalpose draudžiama leisti muziką, skleisti garsinę informaciją ar reklamą, jei patalpose įrengti langai ar durys yra atidaryti, o garsas tokiu būdu sklinda į išorinę aplinką;
- per pastatų išorėje, transporto priemonėse ar ant jų įrengtas garso kolonėles leisti muziką, skleisti garsinę reklamą.

Planuojamoje teritorijoje nenumatoma pramoninė ar ūkinė komercinė veikla įtraukta į Ekonominės veiklos klasifikatorių. Planuojama teritorija nepatenka į kurortines zonas.

Stacionarių triukšmo šaltinių be šiuos pastatus aptarnaujančių inžinerinių sistemų – rekuperacijos, šildymo-vėdinimo įrenginių – nenumatoma. Visi įrenginiai numatomi pastatų viduje. Triukšmo šaltinių išorėje neprojektuojama. Šilumos ir šalčio šaltiniai parenkami techninių projektų rengimo stadijose. Numatomų vėdinimo ir šildymo įrenginių keliamas triukšmas neturi viršyti higienos normų.

Nepastovus triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį ir maksimalų garso slėgio lygį, o pastovus – pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį arba pagal $L_{dvn}$, $L_{dienos}$, $L_{vakaro}$ ir $L_{nakties}$ triukšmo rodiklius.

*Lentelė 4.* Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

| **Eil. Nr.** | **Objekto pavadinimas** | **Paros laikas*** | **Ekvivalentinis garso slėgio lygis ($L_{AeqT}$), dBA** | **Maksimalus garso slėgio lygis ($L_{AFmax}$), dBA** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos | diena<br>vakaras<br>naktis | 45<br>40<br>35 | 55<br>50<br>45 |
| 2. | Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas | – | 45 | 55 |
| 3. | Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo | diena<br>vakaras<br>naktis | 65<br>60<br>55 | 70<br>65<br>60 |
| 4. | Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą | diena<br>vakaras<br>naktis | 55<br>50<br>45 | 60<br>55<br>50 |
| 5. | Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu | – | 80 | 85 |

UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu | diena<br>vakaras<br>naktis | 85<br>80<br>55 | 90<br>85<br>60 |


* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio ($L_{dienos}$), vakaro triukšmo rodiklio ($L_{vakaro}$) ir nakties triukšmo rodiklio ($L_{nakties}$) apibrėžtyse.

*Lentelė 5.* Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti

| **Eil. Nr.** | **Objekto pavadinimas** | **$L_{dvn}$, dBA** | **$L_{dienos}$, dBA** | **$L_{vakaro}$, dBA** | **$L_{nakties}$, dBA** |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo | 65 | 65 | 60 | 55 |
| 2 | Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos (išskyrus transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo | 55 | 55 | 50 | 45 |

Didžiausias triukšmo taršos šaltinis yra Sidaronių gatvė, esanti pietvakarinėje planuojamos teritorijos pusėje. Pagal pateikiamus Vilniaus plano matavimus, esamas didžiausias transporto keliamas triukšmas planuojamoje teritorijoje svyruoja nuo 60 iki 64 dBA (DVN) ir neviršija leistinų normų (žr. *Paveikslas 9)*. Didžiausias triukšmo lygis yra dienos metu.

*Paveikslas 9.*



UAB „PROJEKTAVIMAS"
Įm. kodas 303738851
PVM mok. kodas LT100013928516
Kalvarijų g. 156, Vilnius
mob. +370 676 37738

Siūloma palei gatves formuoti želdynus, kurie yra puiki triukšmą mažinanti priemonė.

Planuojamų gyvenamųjų namų aplinkoje (vaikų žaidimų aikštelėje, poilsio zonoje) triukšmo ribiniai dydžiai neviršija maksimalaus triukšmo slėgio lygio.

Rengiant pastatų (statinių) techninius projektus siūloma juos projektuoti iš garsą izoliuojančių medžiagų, siekiant minimalaus garso prasiskverbimo į pastatų vidų bei priverstiniu patalpų vėdinimu, įrengti ekranus arba kitas triukšmą mažinančias priemones, kad kuo labiau sumažinti triukšmą, kylanti nuo automobilių važiuojančiu gatvėmis. Svarbiausios triukšmo prevencijos priemonės – transporto srautų perskirstymas, tinkama gatvių danga, greičio ribojimas miegamuosiuose rajonuose, garsą sugeriančios užtvaros bei ekranai.

Planuojamoje teritorijoje nenumatoma ūkinė pramoninė veikla, todėl teršalų, kurių kiekis aplinkoje yra ribojamas remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo" nenumatomas.

Įvertinus Vilniaus plano pateikiamą informaciją apie teritorijoje ir jos prieigose fiksuojamą aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ($KD_{10}$ ir $KD_{2,5}$) ir ozonu dydžius, galima teigti, kad planuojama teritorija ir mažai paveikta arba visai nepaveikta teršalų. Kaip minėta, kadangi planuojamoje teritorijoje nenumatoma ūkinė pramoninė veikla šių teršalų lygis neturėtų ženkliai didėti ir ateityje.


Planuojamoje teritorijoje nenumatomi tiksliniai kvapo taršos šaltiniai. Netikslinių taršos šaltinių irgi neplanuojama – numatoma, kad atliekų surinkimo konteineriai bus integruojami pastatų viduje arba uždaro tipo. Planuojamoje teritorijoje neplanuojama kita veikla, kuri sukeltų kvapus ir jų ribiniai dydžiai viršytų Lietuvos higienos normą HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore".

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės planuojama veikla nesukels.

Projektuojant naujus pastatus užtikrinti natūralaus apšvietimo sąlygas ir išlaikyti natūralaus apšvietimo reikalavimus gretimuose žemės sklypuose.

Objektas nepriskiriamas prie pavojingų objektų, kuriems reikia rengti rizikos analizės projektą ar avarijų likvidavimo planą. Gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė minimali.

Projekto vadovas




**TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ**

| teritorijos (jos dalies) Nr. | sklypo (jo dalies) Nr. | sklypo (jo dalies) plotas, m² | Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai | | | | | | | | | | | Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | teritorijos naudojimo tipas | žemės naudo-jimo paskirtis | žemės naudojimo būdai | leistinas pastatų aukštis | | užstatymo tankis, % | užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio tankis * | užstatymo tipas | galimi žemės sklypų dydžiai | | priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, % | pastatų aukštų skaičius (nuo-iki) | statinių paskirtys | kiti reglamentai |
| | | | | | | nuo žemės paviršiaus, m | altitudė, m | | | | mažiausi, m² | didžiausi, m² | | | | |
| --- | 1 | 4500 | Mišri gyvenamoji teritorija (GM) | Kita | Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) | 16 | 177,50 | 60 | 1,20 | Laisvo planavimo užstatymas (lp) | --- | --- | 40 | 1-3<br>1-4* | Trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) gyvenamosios paskirties pastatai ir įvairių socialinių grupių (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai) gyvenamieji pastatai su pagalbinio ūkio paskirties pastatais. | Sklypas tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166):<br>- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), 4500 m²;<br>- Valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonos (IX skyrius, antrasis skirsnis), 4462 m².<br>Sąlyginis didžiausias neleidžių dangų kiekis sklype - 50%.<br><br>Architekturiniai-urbanistiniai reikalavimai:<br>a. pastatai statomi pagal gatvės ar viešos erdvės erdvę formuojančias užstatymo linijas.<br>b. pastatais, želdiniais ir mažosios architektūros elementais atskiriamos viešos erdvės nuo privačių kiemo erdvių. |
| | 2 | 16087 | Mišri gyvenamoji teritorija (GM) | Kita | Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) | 16 | 178,00 | 60 | 1,20 | Laisvo planavimo užstatymas (lp) | --- | --- | 40 | 1-3<br>1-4* | Trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) gyvenamosios paskirties pastatai ir įvairių socialinių grupių (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai) gyvenamieji pastatai su pagalbinio ūkio paskirties pastatais. | Sklypas tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166):<br>- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), 16087 m²;<br>- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), 1405 m²;<br>- Valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonos (IX skyrius, antrasis skirsnis), 16087 m².<br>Sąlyginis didžiausias neleidžių dangų kiekis sklype - 50%.<br><br>Architekturiniai-urbanistiniai reikalavimai:<br>a. pastatai statomi pagal gatvės ar viešos erdvės erdvę formuojančias užstatymo linijas.<br>b. pastatais, želdiniais ir mažosios architektūros elementais atskiriamos viešos erdvės nuo privačių kiemo erdvių. |
| | S1 | 562 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 1913 | Inžinerinės infrastruktū-ros koridorius (TK) | Kita | Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, vandenvietės, taip pat saulės šviesos energijos elektrinės esamose vandenvietėse, esami nuotekų valyklų statiniai. | Sklypas tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166):<br>- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), 1913 m²;<br>- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), 246 m²;<br>- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 4 m²;<br>- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), 264 m²;<br>- Valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonos (IX skyrius, antrasis skirsnis), 1913 m². |
| | S2 | 1913 | | | | | | | | | | | | | | |

* sklype planuojamas vyraujantis pastatu aukštis - iki 3 aukštų. Didžiausias pastatu aukštu skaičius kvartale - 4 aukštai. Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius vyraujantį pastatų aukštų skaičių gali viršyti ne daugiau kaip 20 procentų pastatais užstatyto ir numatomo užstatyti ploto kvartale. Skaičiuojama įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles.

TERITORIJŲ NAUDOJIMO REGLAMENTAS

| | |
|---|---|
| n | |
| m | |
| T | |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| a | b |

**n** - žemės sklypo eilės numeris;
**m** - žemės sklypo plotas, m²;
**T** - teritorijos naudojimo tipas arba pagrindinė žemės naudojimo paskirtis;
**1** - žemės naudojimo būdas (būdai);
**2** - leistinas pastatų aukštis (metrais);
**3** - leistinas žemės sklypo užstatymo tankis, %;
**4** - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas;
**5** - užstatymo tipas;
**6** - priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %,
**a, b** - papildomi reglamentai.

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**

| |
|---|
| Planuojamos teritorijos riba |
| Esamų žemės sklypų ribos |
| Projektuojamų sklypų ribos |
| Statybos riba |
| Statybos zona |
| Gatvių raudonosios linijos |
| Gyvenamoji teritorija (GG), kitos paskirties žemė, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) |
| Inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK), kitos paskirties žemė, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) |
| Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos, 1 m |
| Elektros linijų apsaugos zonos, 1 m |
| Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, 5-10 m |
| Valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonos, 200 m |
| Naikinami esami vandentiekio tinklai d500 |
| Rekonstruojami esami vandentiekio tinklai |
| Projektuojamų servitutų zona |
| Planuojamos komunalinių ir antrinių atliekų konteinerių pastatymo vietos (galima tikslinti) |
| Įvažiavimas - išvažiavimas |

Projektuojami servitutai

| Sklypo Nr. | Servituto Nr. | kodas | Servituto rūšis | plotas, m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | S1 | 202 | Kelio servitutas (projektuojamas) - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas). Viešpatauja ntys daiktai: LVŽ. | 562 |
| | | 222 | Servitutas (projektuojamas) - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). Viešpatauja ntys daiktai: sklypas Nr. 1, UAB „Vilniaus vandenys", LVŽ. | 562 |
| 3 | S2 | 215 | Kelio servitutas (projektuojamas) - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas). Viešpatauja ntys daiktai: sklypai Nr. LVŽ., | 1913 |
| | | 222 | Servitutas (projektuojamas) - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). Viešpatauja ntys daiktai: sklypai Nr. sklypas Nr. 1, UAB „Vilniaus vandenys", LVŽ. | 1913 |

PASTABOS:
1. Planuojamos teritorijos erdvines sąrangos kūrimo principus nustatantys reikalavimai:
   - pastatais, želdiniais ir mažosios architektūros elementais atskiriamos viešos (gatvių, aikščių, skverų,) erdves nuo privačių kiemo erdvių;
   - pastatai statomi pagal gatves ar viešos erdves erdvę formuojančias užstatymo linijas; taip statant pastatus, jeigu užstatymo aukščio santykis su gatvės pločiu yra didesnis nei 1x1, be atskiro savivaldybės sutikimo gali būti neišlaikomas minimalus atstumas iki su gatve ar viešąja erdve besiribojančios sklypo ribos. Jei minetas santykis mažesnis, nei 1x1, savivaldybe, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinusi esamą ar formuojamą teritorijos erdvine sąrangą, taip gali išduoti sutikimą neišlaikyti norminio atstumo iki sklypo ribos.
2. Priešgaisrinius reikalavimus, žr. Aiškinamasis raštas. Pastatai projektuojami I atsparumo ugniai laipsnio. Pastatų ugniai atsparumo laipsnis gali būti tikslinamas TP metu, išlaikant Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas. Techninio projekto rengimo stadijoje įvertinti Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 148.32 punktą, numatyti kelius privažiuoti prie pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 15 m. iš dviejų išilginių pastato pusių, kad ugniagesiai gelbėtojai automobilinėmis kopėčiomis patektų į visus pastato langus ir avarinius išėjimus.
3. Inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami (koreguojami), pagal institucijų išduotas technines sąlygas, rengiant techninius projektus.
4. Planuojamoje teritorijoje esančius inžinerinius tinklus, trukdančius statyboms, iškelti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais techninio projekto rengimo stadijoje. Norint prijungti (iškelti esamus tinklus) konkrečius objektus prie tinklų, būtina gauti konkretaus objekto prijungimo sąlygas.
5. Planuojami žemės sklypai į gamtinio karkaso teritorijas nepatenka.
6. Numatomi pastatai nepatenka į sanitarines apsaugos zonas. Žemės sklypų valdytojas yra atsakingas už atliekų išvežimą ir tvarkymą iš jam priskirto žemės sklypo. Surinktos atliekos turi būti perduodamos Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriams. Rūšiuojamų atliekų surinkimo vietos tikslinamos, jas numatant prie įvažiavimų/išvažiavimų gyvenamųjų sklypų ribose. Techninio projekto metu užtikrinti natūralaus apšvietimo sąlygas projektuojamuosiuose objektuose. Projektuojant statinius turi būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems pastatams atitinkamuose teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatyti natūralaus apšvietimo reikalavimai. Aplink planuojamą teritoriją radiotechninių objektų (elektromagnetinių laukų) nėra. Numatyti infrastruktūros objektų išdėstymą, užtikrinant saugius atstumus nuo automobilių parkavimo aikštelių iki esamų ir projektuojamų gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų.
7. Planuojama teritorija (žemės sklypai) patenka į Vilniaus aerodromo apsaugos zonas (zoną "E"). Žemės sklypams nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 165. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis). Šioje teritorijoje naujai statomų arba rekonstruojamų statinių, kartu su visais ant jų sumontuotais įrenginiais absoliutus aukštis (altitudė) turi neviršyti 281 metrų.
8. Planuojama teritorija (žemės sklypai) patenka į Valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonas. Techninių projektų sprendiniai negali trukdyti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento elektroninių apsaugos sistemų funkcionavimui ir (ar) informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį, apsaugai.
9. Planuojama teritorija nepatenka į požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas. TP metu įvertinti inžinerines geologines sąlygas.
10. Įgyvendinant Projektą, atliekami suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastriniai matavimai, pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, o specialiosios žemės naudojimo sąlygos gali būti tikslinamos. Planuojamų inžinerinių tinklų specialiosios žemės naudojimo sąlygos registruojamos techninio projekto metu arba juos įrengus, turint konkrečius sprendinius.
11. Planuojamoje teritorijoje medžiai augantys ne miško žemėje ir patenkantys į statybos zoną bei trukdantys statyboms šalinami atlikus jų taksaciją bei įvertinus medžių būklę ir gavus atitinkamus leidimus. Saugotini želdiniai tvarkomi vadovaujantis 2008 m. kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206 patvirtintu "Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašu". Techninio projekto metu spręsti medžių persodinimo, naujų sodinimo ir apželdinimo sprendinius.
12. Vaiku žaidimo aikštelių ir poilsio vietas parinkti TP metu konkretizuojant sprendinius nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir nemažinant norminių plotų.
13. Iki statybos projekto pateikimo į Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba" su tikslu gauti statybą leidžiantį dokumentą, žemės sklypą Nr. 3, patenkantį į gatvės ribas, siūloma paramos sutartimi perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.
14. Pastatų aukštų skaičius skaičiuojamas įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles.
15. Planuojami gyvenamosios paskirties žemės sklypai nepatenka į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną, todėl priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694) padidinama 10 procentinių punktų.

| Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo tikrinti ir tvarkyti viešoje elektroninėje paslaugoje (TIIS) topografinio plano teritorijai suteiktas paslaugos numeris ir data. | Data | Suteiktas paslaugos Nr. |
|---|---|---|
| | - | TIIS1-20220823-0614 |

PROJEKTAVIMAS
ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI
TERITORIJŲ PL[redacted]

*OBJEKTAS*
**ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:21 IR NR. 0101/0167:377) APIE 2,25 HA TERITORIJOJE TIES MOZŪRIŠKIŲ IR SIDARONIŲ GATVIŲ SANKIRTA DETALUSIS PLANAS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU**
[redacted]S

*PAGRINDINIS BRĖŽINYS*
*M 1:1000*

| Etapas | *INICIATORIUS (-IAI)* | *TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO Nr.* | *Lapas* | *Lapų* |
|---|---|---|---|---|
| DP | UAB "Rinvest" | **K-VT-13-22-506** | 1 | 1 |

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| **Dokumento sudarytojas (-ai)** | Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius |
| **Dokumento pavadinimas (antraštė)** | DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:21 IR NR. 0101/0167:377) APIE<br>2,25 HA TERITORIJOJE TIES MOZŪRIŠKIŲ IR SIDARONIŲ GATVIŲ SANKIRTA DETALIOJO PLANO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO |
| **Dokumento registracijos data ir numeris** | 2023-02-28 Nr. A30-808/23 |
| **Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris** | – |
| **Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo** | ADOC-V1.0 |
| **Parašo paskirtis** | Pasirašymas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Danuta Narbut, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Administracijos direktorius |
| **Sertifikatas išduotas** | DANUTA NARBUT LT |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2023-02-28 15:29:10 (GMT+02:00) |
| **Parašo formatas** | XAdES-T |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2023-02-28 15:29:24 (GMT+02:00) |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2020-07-27 16:38:23 – 2023-07-27 16:38:23 |
| **Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti** | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49 |
| **Pagrindinio dokumento priedų skaičius** | 1 |
| **Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius** | – |
| **Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)** | – |
| **Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)** | – |
| **Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris** | – |
| **Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas** | Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.69.1 |
| **Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)** | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-02-28 16:07:45) |
| **Paieškos nuoroda** | – |
| **Papildomi metaduomenys** | Nuorašą suformavo 2023-02-28 16:07:46 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“ |